



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CARTA-PROPOSTA

UBAJARA - CE, 29 DE AGOSTO DE 2024

A
Prefeitura Municipal de Ubajara-Ce.
Comissão Permanente de Licitações (Agente de Contratação)

REFEDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

Razão Social: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25

Endereço: sítio seminário s/n

Cep: 62350000

Fone: (88) 9997749412

Fone: (88) 9997749412

E-mail: afvconstrucoes@hotmail.com

Prezados Senhores:


Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42, pelo preço global de R\$ 1.773.845,14 (Um Milhão e Setecentos e Setenta e Três Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Quatorze Centavos), com prazo de execução será de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro apresentado no Projeto.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Alane Ferreira Vieira, Carteira de Identidade nº 2007468141-3, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 058.986.903-52, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual.

Atenciosamente,



AF VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
Representante Legal
CPF: 962.183.393-00
Sítio Suminário, S/N
Ubajara - Ceará

A. F. Vieira Construções - ME
End: Sítio Suminário, s/n - Ubajara - Ce
E-mail: afvconstrucoes@hotmail.com



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNID SEM BDI	VALOR UNID COM BDI	TOTAL
COLÉGIO							
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1.1	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2,76%	MÊS	18,00	2.753,68	3.304,42	59.479,56
Subtotal item 1.1							59.479,56
1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2.1	C4541	PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	5,00	311,41	373,69	1.868,45
1.2.2	C1045	DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS CERAMICAS	M2	635,78	9,42	11,30	7.284,31
1.2.3	C1043	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUBOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	143,58	47,12	56,54	8.116,01
1.2.4	C1074	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/CERAMICAS	M2	74,76	39,27	47,12	3.522,69
1.2.5	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	321,22	3,67	4,40	1.411,37
1.2.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	321,22	26,06	31,27	10.044,55
1.2.7	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	570,40	0,21	0,25	142,60
Subtotal item 1.2							32.293,98
Subtotal item 1							91.773,54
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					
2.1		ESCAVAÇÃO EM CAMPO ABERTO					
2.1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	197,54	40,64	48,77	9.634,63
Subtotal item 2.1							9.634,63
2.2.1	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	59,26	23,58	28,30	1.677,06
2.2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO DE 30 A 60 KG	M2	236,74	23,58	28,30	6.699,74
2.2.3	C3186	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 1801 A 2000M	M3	1.114,67	18,71	22,46	25.034,37
Subtotal item 2.2							33.411,17
Subtotal item 2							43.045,20
3.0		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					
3.1		EMBASAMENTOS E BALDRAMES					
3.1.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	60,53	426,37	512,36	31.013,15
3.1.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIPOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA	M3	54,02	479,49	575,39	31.082,57
3.1.3	C0069	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMADURA EM FERRO	M3	35,19	677,99	813,59	28.530,23
Subtotal item 3.1							90.725,95
3.2		FORMAS					
3.2.1	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 18mm UTE, SX	M2	66,73	99,87	119,84	7.996,82
Subtotal item 3.2							7.996,82
3.3		ARMADURAS					
3.3.1	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	2.669,14	11,30	13,56	36.193,54
Subtotal item 3.3							36.193,54
3.4		CONCRETO					
3.4.1	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	33,36	457,26	548,71	18.304,97
3.4.2	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	33,36	302,96	243,55	8.124,83
3.4.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	41,22	120,02	144,02	5.927,30
Subtotal item 3.4							32.351,90
3.5		ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ FABRICADO					
3.5.1	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRÊLICADA P/ FORRO - VAO ACIMA DE 4,81 m	M2	530,95	136,21	161,45	86.783,79
Subtotal item 3.5							86.783,78
Subtotal item 3							254.052,09
4.0		PAREDES E PAINÉIS					
4.1		ALVENARIA DE ELEVACAO					
4.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIPOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MI	M2	1.232,13	51,92	62,30	76.761,70
Subtotal item 4.1							76.761,70
4.2		RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES					
4.2.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULACOES Ø=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	85,11	5,34	6,41	545,56
Subtotal item 4.2							545,56
4.3		VERGAS E CHAPIM					
4.3.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	2,30	1.486,57	1.783,88	4.102,92
Subtotal item 4.3							4.102,92
4.4		ELEMENTOS VAZADOS					
4.4.1	C0804	COBORDO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	2,40	148,16	177,79	426,70
Subtotal item 4.4							426,70
Subtotal item 4							81.836,88
5.0		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					
5.1		TUBOS E CONEXÕES DE PVC					
5.1.1	C1948	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	45,00	195,84	235,01	10.575,45
5.1.2	C1950	PONTO SANITARIO MATERIAL E EXECUCAO	PT	38,00	181,67	218,00	8.284,00

Caio Henrique Pereira Azevedo
Engenheiro Civil
RNP: 061575807-0

A. F. Vieira Construções - ME

End. Site Sumariário, s/n - Ubajara - CE

E-mail: afvieira@afvieiraconstrucoes.com.br

Página 2 de 64

AF VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
Representante Legal
CPF: 962.183.393-00
Site Sumariário, S/N
Ubajara - Ceará



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CUENDE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

ITEM	Cod.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	TOTAL
5.1.3	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA)	UN	17,00	51,92	62,30	1.059,10
5.1.4	C2093	RALO SECO PVC RIGIDO	UN	14,00	42,04	50,45	706,30
5.1.5	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	2,16	137,21	164,65	355,64
5.1.6	C5050	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO LEL	UN	1,00	238,28	285,94	285,94
5.1.7	C0606	CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm	M2	2,26	173,67	208,40	450,14
5.1.8	C1548	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. Ø=4" (110mm)	UN	21,00	115,10	138,17	2.900,52
5.1.9	C1540	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. Ø=1 1/2" (50mm)	UN	5,00	21,75	26,10	130,50
5.1.10	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	5,00	25,73	30,88	154,40
5.1.11	C1582	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	UN	13,00	36,76	44,11	573,43
5.1.12	C1574	JUNCAO SIMPLES C/INSPECAO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANEIS	UN	13,00	37,79	45,35	989,55
5.1.13	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	45,00	13,60	16,33	736,45
5.1.14	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	45,00	19,25	23,10	1.039,50
5.1.15	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	114,91	31,86	38,73	4.395,01
5.1.16	C2611	TUBO PVC ROSC. BRANCO Ø= 3/4" (25mm)	M	65,49	12,88	15,46	1.012,48
5.1.17	C2604	TUBO PVC ROSC. BRANCO Ø= 1 1/2" (50mm)	M	90,11	34,06	40,87	3.682,80
Subtotal item 5.1							36.927,16
5.2	REGISTROS E VÁLVULAS						
5.2.1	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA Ø=25MM (1")	UN	7,00	86,01	103,21	722,47
5.2.2	C2150	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	UN	9,00	95,97	115,16	1.036,44
5.2.3	C2684	VALVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm	UN	18,00	217,65	261,18	4.701,24
Subtotal item 5.2							6.460,15
5.3	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						
5.3.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,85	297,52	357,02	660,49
5.3.2	C0886	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSORIOS	UN	18,00	398,63	478,12	8.606,16
5.3.3	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	4,00	53,28	63,94	255,76
5.3.4	C4670	PORTA PAPEL METALICO	UN	18,00	23,41	28,09	505,62
5.3.5	C0348	BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	15,00	675,72	810,56	12.162,90
5.3.6	C4635	BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	3,00	929,00	1.114,80	3.344,40
5.3.7	C0797	CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)	UN	7,00	10,39	12,47	87,29
5.3.8	C3019	PLA DE ACO INOX (3.00x0.60m) C/ 1 CUBA E ACESSORIOS	UN	1,00	1.415,05	1.698,06	1.698,06
Subtotal item 5.3							27.320,68
5.4	OUTROS ELEMENTOS / POÇOS E CAIXAS						
5.4.1	C2832	FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	2,00	3.757,90	4.509,48	9.018,96
5.4.2	C4764	POCO TUBULAR C/ TUBO GEOMECANICO DE 6", PROFUNDIDADE 100M, CO	UN	1,00	26.666,89	32.000,27	32.000,27
Subtotal item 5.4							41.019,23
Subtotal item 5							111.727,22
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
6.1	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES						
6.1.1	C1203	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1"	M	113,88	25,98	31,18	3.550,78
6.1.2	C1205	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	240,38	18,69	22,43	5.391,72
Subtotal item 6.1							8.942,50
6.2	QUADROS / CAIXAS						
6.2.1	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TUBO COMUM, LASTRO DE BÉGN	UN	6,00	226,56	271,87	1.631,22
6.2.2	C2068	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISORES 332X332X95AUN	UN	3,00	317,20	380,64	1.141,92
Subtotal item 6.2							2.773,14
6.3	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS						
6.3.1	C1374	WIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM2	M	1.159,44	5,34	6,41	7.432,01
6.3.2	C1372	WIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2	M	243,64	10,87	13,04	4.454,99
Subtotal item 6.3							11.887,00
6.4	BASES, CHAVES E DISJUNTORES						
6.4.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A	UN	32,00	18,77	22,52	720,64
6.4.2	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A	UN	1,00	18,77	22,52	22,52
6.4.3	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 25A	UN	8,00	18,77	22,52	180,16
6.4.4	C1111	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 32A	UN	3,00	78,52	94,22	282,66
6.4.5	C4562	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS - 40 KA/44	UN	3,00	102,61	130,33	390,99
6.4.6	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 4DA, 30mA	UN	3,00	128,44	154,13	462,39
Subtotal item 6.4							2.059,36
6.5	TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS						
6.5.1	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	7,00	12,58	15,10	105,70
6.5.2	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	11,00	22,20	26,64	293,04
6.5.3	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	31,36	37,63	112,89
6.5.4	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	3,00	17,60	21,12	63,36
6.5.5	C2489	TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V	UN	8,00	52,80	63,36	506,88
Subtotal item 6.5							861,87

A. F. Vieira Construções - ME

End. Sítio Suminário, s/n - Ubajara - Ce

E-mail: afvieira@afvieira.com.br

AF VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
Representante Legal
CPF: 962.183.393-00
Sítio Suminário, S/N
Ubajara - Ceará



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAÍARA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42


FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	TOTAL
6.6 LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS							
6.6.1	C1865	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 20W	UN	79,00	82,12	98,54	7.784,66
6.6.2	COMP - 01	LUMINÁRIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA	UN	5,00	4.765,18	5.718,72	28.591,10
Subtotal item 6.6							36.375,76
6.7 SUBESTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA - CLASSE 15 KV							
6.7.1	C4962	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIUN	UN	1,00	46.028,09	55.233,71	55.233,71
Subtotal item 6.7							55.233,71
6.8 OUTROS ELEMENTOS							
6.8.1	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	UN	3,00	255,26	318,31	954,93
Subtotal item 6.8							954,93
Subtotal item 6							119.308,27
7.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS							
7.1 ESQUADRIAS METÁLICAS E VIDRO							
7.1.1	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)m	UN	1,00	709,94	851,93	851,93
7.1.2	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	16,00	736,09	883,31	14.132,96
7.1.3	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m	UN	2,00	798,93	958,72	1.917,44
7.1.4	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,90X2,10)m E=10mm	CJ	6,00	1.739,04	2.079,65	12.477,90
7.1.5	C1953	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (L/CJ)	CJ	2,00	4.559,09	5.470,91	10.941,82
7.1.6	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/POSCÓ, DE ABRIR, SEM BANO	M2	15,12	291,83	350,20	5.295,02
7.1.7	C1517	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	M2	22,04	264,52	317,42	6.995,94
7.1.8	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	M2	35,48	206,16	247,39	8.777,40
7.1.9	C4726	CERCA/GRADIL NYLÓFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM F	M	39,86	270,12	324,14	12.920,22
7.1.10	C4557	PORTAO DESLIZANTE NYLÓFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSO	M2	9,00	451,37	541,64	4.874,76
Subtotal item 7.1							79.185,39
7.2 OUTROS ELEMENTOS							
7.2.1	C1362	FECHADURA DE TARIJETA (LIVRE OCUPADA)	UN	22,00	87,56	105,07	2.311,54
Subtotal item 7.2							2.311,54
Subtotal item 7							81.496,93
8.0 PISOS							
8.1 PISOS INTERNOS							
8.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	8,55	551,82	662,18	5.661,84
8.1.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	295,55	103,67	124,40	36.766,47
8.1.3	C2288	SOLEIRA PRE-MOLDADA DE GRANILITE L= 15cm	M	27,80	48,26	57,91	1.609,80
Subtotal item 8.1							44.037,96
Subtotal item 8							44.037,96
9.0 COBERTURA							
9.1 COBERTURA (MADEIRAMENTO E TELHAMENTO)							
9.1.1	C5219	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARA	KG	2.000,00	15,23	18,28	36.560,00
9.1.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	448,16	86,37	103,64	46.447,30
9.1.3	C2431	TELHA DE AÇO ZINCADA PRE-PINTADA INCLINAÇÃO 1% VAO 10,5m	M2	204,10	95,76	114,91	23.453,33
9.1.4	C4462	TELHA CERAMICA	M2	448,16	59,40	71,29	31.944,84
Subtotal item 9.1							138.405,27
Subtotal item 9							138.405,27
10.0 IMPERMEABILIZAÇÃO							
10.1 CALHAS							
10.1.1	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	143,55	64,05	76,91	11.040,43
Subtotal item 10.1							11.040,43
Subtotal item 10							11.040,43
11.0 REVESTIMENTO							
11.1 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS							
11.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1-3 ES	M2	2.464,25	5,92	7,10	17.494,18
11.1.2	C1212	EMBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PE	M2	421,03	28,96	34,75	14.630,79
11.1.3	C2123	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1-3	M2	2.043,72	70,38	24,46	49.977,16
Subtotal item 11.1							82.104,13
11.2 ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS							
11.2.1	C4434	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 3	M2	399,91	103,56	124,27	49.896,82
11.2.2	C4431	CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm2)	M2	21,13	93,42	112,10	2.368,67
11.2.3	C3123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERAMICA	M2	421,03	7,13	8,56	2.604,02
Subtotal item 11.2							55.669,51
11.3 ARGAMASSA PARA TETOS							
11.3.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1-3 ES	M2	530,95	11,25	13,50	7.167,83
11.3.2	C2125	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRACO 1	M2	530,95	22,96	27,55	14.627,87
Subtotal item 11.3							21.795,50
Subtotal item 11							159.569,14

A. F. Vieira Construções – ME

Erd. Site Sumário, s/n - Ubaíara - Ce

E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT SEM B.D.I.	VALOR UNIT COM B.D.I.	TOTAL
12.0		PINTURA					
12.1		PAREDES E FORROS					
12.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMAO S EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	767,73	17,40	20,88	16.030,20
12.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMAO S EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.428,09	16,15	19,38	27.676,38
		Subtotal item 12.1					43.706,58
		Subtotal item 12					43.706,58
13.0		URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO					
13.1		GRAMA					
13.1.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	140,70	24,63	29,56	4.159,09
		Subtotal item 13.1					4.159,09
		Subtotal item 13					4.159,09
14.0		SERVIÇOS DIVERSOS					
14.1		LIMPEZA FINAL					
14.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	2.042,78	1,04	1,25	2.553,48
		Subtotal item 14.1					2.553,48
		Subtotal item 14					2.553,48
		Custo TOTAL					1.186.712,08

QUADRA							
1.0.		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	395,22	5,47	6,56	2.599,20
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	556,53	3,46	4,15	2.351,10
1.3	C2204	RETIRADA DE ARVORES	UN	5,00	332,86	399,43	1.997,15
		Subtotal item 1					6.947,45
2.0.		MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	C1255	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	61,44	40,64	48,77	2.996,43
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO	M3	165,32	87,57	105,08	17.792,15
		Subtotal item 2					20.788,58
3.0.		FUNDAÇÃO					
3.1	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	M2	57,90	58,92	70,70	4.093,53
3.2	C0216	ARMADURA CA-SUA MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	3.920,00	11,42	13,70	53.704,00
3.3	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	49,00	457,74	549,29	26.915,71
3.5	C0074	ALVENARIA DE TUGLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA M/M2	M2	49,49	92,08	110,50	5.468,65
		Subtotal item 3					90.181,39
4.0.		ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA					
4.1	C5217	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARA	KG	4.000,00	15,54	18,65	74.600,00
4.2	C4827	TELHA DE ALUMINIO ONDULADA, ESP=0,7MM	M2	663,06	82,95	99,54	66.000,99
4.3	C2431	TELHA DE AÇO ZINCADA PRE-PINTADA INCLINACAO 1% VAO 10,5m	M2	244,35	95,76	114,91	28.161,24
		Subtotal item 4					168.762,23
5.0.		DRENAGEM PLUVIAL					
5.1	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	82,82	64,09	76,91	6.369,69
5.2	C2600	TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	39,36	51,06	61,27	2.411,99
5.3	C1556	JOELHO PVC CINZA P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ANEIS	UN	8,00	107,37	128,84	1.030,72
		Subtotal item 5					9.812,00
6.0.		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
6.1	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAM	UN	1,00	195,23	234,28	234,28
6.2	C2050	PROJETOR C/ LAMPADA VAPOR DE MERCURIO (E 250W, COMPLETA (SEM	UN	20,00	267,91	321,49	6.429,80
6.3	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	3,00	26,86	29,83	89,49
6.4	C1327	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	78,12	93,74	93,74
6.5	C1375	FIQ ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	780,00	6,67	8,00	6.240,00
6.6	C1374	FIQ ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM2	M	355,00	5,34	6,41	2.275,55
6.7	C1389	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	M	43,00	18,99	22,79	979,97
6.8	C1387	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	22,00	11,25	13,50	297,00
6.9	C1386	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	170,00	8,57	10,28	1.747,60
6.10	C1376	FIQ ISOLADO PVC P/750V 6MM2	M	31,70	9,23	9,88	313,20
		Subtotal item 6					18.709,63
7.0.		PISO					
7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13, SMP=C/PREPARO E LANCAMENTO	M3	31,70	551,82	662,18	20.991,11
7.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR	M2	396,22	24,12	28,94	11.466,61
7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	396,22	83,75	100,50	39.820,11
		Subtotal item 7					72.277,83
8.0.		ARQUIBANCADA					

A. F. Vieira Construções - ME

End: Sítio Sumariário, s/n - Ubaíara - Ce

E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,94%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD	VALOR UNIT (SEM BDI)	VALOR UNIT (COM BDI)	TOTAL
8.1.	C0074	ALVENARIA DE TUOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA M1	M2	109,20	92,08	110,50	12.066,60
8.2.	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ES	M2	109,20	5,92	7,10	775,32
8.3.	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3	M2	109,20	32,74	39,29	4.290,47
8.4.	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	89,42	36,76	44,11	3.944,32
8.5.	C1654	LATEX DUAS DEMAO'S EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	198,62	17,40	20,83	4.147,19
Subtotal Item 8							25.223,90
9.0.		PINTURA					
9.1.	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ES	M2	39,59	5,92	7,10	281,09
9.2.	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3	M2	39,59	32,74	39,29	1.553,49
9.3.	C2475	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E MASSAMENTO ACRILICO	M2	396,22	100,61	120,73	47.835,64
9.4.	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRILICA	M	218,01	25,83	31,02	6.762,98
9.5.	C1654	LATEX DUAS DEMAO'S EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	39,59	17,40	20,88	826,52
Subtotal Item 9							57.261,84
10.0.		DIVERSOS					
10.1.	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPESSADO NAVAL, MÓD C1		1,00	3.773,97	4.535,96	4.535,96
10.2.	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO C1		1,00	3.306,41	3.967,69	3.967,69
10.3.	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO C1		1,00	2.607,28	2.408,74	2.408,74
10.4.	C0095	ALAMBRADO C/ TUBO DE ACO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M3	115,47	256,22	307,46	35.532,41
10.5.	C3628	LIMPEZA GERAL	M2	396,22	9,72	11,65	4.615,96
Subtotal item 10							51.030,76
Custo TOTAL							520.926,61

Custo TOTAL 520.926,61

ENTRADA FRONTAL							
1.0.		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.	C1302	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	497,10	3,46	4,15	2.062,97
1.2.	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	0,75	40,69	48,77	36,58
Subtotal item 1							2.099,55
2.0.		PISOS					
2.1.	C2032	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M, COMPACTADA P/ PAVIMENTA	M2	492,10	10,17	12,20	6.064,62
2.2.	C2860	LASTRO DE AREIA APOURADA	M3	44,07	138,76	166,51	7.338,10
2.3.	C3782	PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0	M2	384,30	85,78	102,94	39.559,84
2.4.	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TROLINHO (20 X 10 X 8CM), CINZA - COMPACTA	M2	112,80	39,95	47,86	5.398,63
2.5.	C1615	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO	M2	79,25	39,28	47,14	3.735,85
Subtotal item 2							62.097,02
3.0.		OBRAS DE DRENAGEM					
3.1.	C3449	MEIO FIO PRE-MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REIUNTAMENTO	M	82,95	20,19	24,23	2.009,88
Subtotal Item 3							2.009,88
Custo TOTAL							66.206,45

Custo TOTAL GERAL 1.773.845,14


IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO VALOR GLOBAL DE R\$ 1.773.845,14 (Um Milhão e Setecentos e Setenta e Três Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Quatorze Centavos)

UBAJARA - CE, 29 DE AGOSTO DE 2024



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 91.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42
FONTE: SEINFRA ZB.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,88% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2,76%					
	1 0118583	ENGENHEIRO PLENO	MÊS	20/08/2024		
	1 0118584	ENGENHEIRO JUNIOR	HXMES	0,0474474	21.651,57	1.027,31
	1 0118590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HXMES	0,0357690	17.081,52	610,97
	1 0118592	TOPOGRAFO	HXMES	0,0729960	6.125,76	447,15
	1 0118595	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	HXMES	0,0656993	6.389,22	419,76
		Sub-Total de Mão de Obra	HXMES	0,0729960	3.404,24	248,49
		Custo Direto Total				2.733,68
		Taxa de BDI %				2.759,66
		Total da Composição				2.759,66
		Preço Unitário Adotado		0,0000000		2.759,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.1	PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER					
	1 0111530	MONTADOR	M2	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	2,5548592	24,16	61,72
	1 0112543	SERVEANTE	H	2,5548592	24,16	61,72
		Sub-Total de Mão de Obra			18,46	47,16
	2 0210871	COTOVELO ACO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700000	26,50	4,50
	2 0211945	TE ACO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700000	34,13	5,80
	2 0212170	TUBO ACO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5000000	36,88	55,32
	2 0216395	LONA C/ APLICACAO DE ILHOS E LACRES, IMPRESSA C	M2	1,0000000	69,23	69,23
		Sub-Total de Material				134,85
		Serviços Auxiliares				
	A C0830	CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125000	477,38	5,96
		Total de Serviços Auxiliares				5,96
		Custo Direto Total				311,41
		Taxa de BDI %				311,41
		Total da Composição				311,41
		Preço Unitário Adotado		0,0000000		311,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.2	DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS CERAMICAS					
	1 0112391	PEDREIRO	M2	26/04/2022		
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,0437976	24,16	1,05
		Sub-Total de Mão de Obra			18,46	9,37
		Custo Direto Total				9,42
		Taxa de BDI %				9,42
		Total da Composição				9,42
		Preço Unitário Adotado		0,0000000		9,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.3	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO					
	1 0112391	PEDREIRO	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,2773847	24,16	6,70
		Sub-Total de Mão de Obra			18,46	40,42
		Custo Direto Total				47,12
		Taxa de BDI %				47,12
		Total da Composição				47,12
		Preço Unitário Adotado		0,0000000		47,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.4	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ CERAMICAS					
			M2	26/04/2022		

A. F. Vieira Construções - ME
End. São Sumário, s/n - Ubajara - CE
E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,49% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2313972	24,16	5,59
	1 0112543	SERVENTE	H	1,8248994	18,46	33,68
		Sub-Total de Mão de Obra				39,27
		Custo Direto Total				39,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				39,27
		Preço Unitário Adotado				39,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.5		CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0254756	18,46	0,47
		Sub-Total de Mão de Obra				0,47
	3 0310690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,0104000	140,73	1,46
	3 0310708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0104000	167,77	1,74
		Sub-Total de Equipamento / Veículos				3,20
		Custo Direto Total				3,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,67
		Preço Unitário Adotado				3,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.6		TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	26/04/2022		
	3 0310690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,1852000	140,73	26,06
		Sub-Total de Equipamento / Veículos				26,06
		Custo Direto Total				26,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				26,06
		Preço Unitário Adotado				26,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.7		LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	26/04/2022		
	1 0110037	AJUDANTE	H	0,0036498	19,10	0,06
	1 0112382	NIVELADOR	H	0,0024819	26,44	0,06
	1 0112445	TOPOGRÁFO	H	0,0014569	31,52	0,04
		Sub-Total de Mão de Obra				0,15
	3 0310700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010000	58,02	0,05
	3 0310758	NÍVEL (CHP)	H	0,0020000	0,86	-
	3 0310775	TEODOLITO (CHP)	H	0,0020000	1,69	-
		Sub-Total de Equipamento / Veículos				0,05
		Custo Direto Total				0,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,21
		Preço Unitário Adotado				0,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1.1		ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,2015587	18,46	40,64
		Sub-Total de Mão de Obra				40,64
		Custo Direto Total				40,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				40,64
		Preço Unitário Adotado				40,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

A. F. Vieira Construções – ME


End: Sítio Sumariário, s/n - Ubaiana - Ce

E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2.1	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VA		M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVEANTE	H	1,2773566	18,46	23,58
		Sub-Total de Mão de Obra				23,58
		Custo Direto Total				23,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				23,58
		Preço Unitário Adotado				23,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2.2	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO DE 30 A 60 KG		M2	26/04/2022		
	1 0112543	SERVEANTE	H	1,2773566	18,46	23,58
		Sub-Total de Mão de Obra				23,58
		Custo Direto Total				23,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				23,58
		Preço Unitário Adotado				23,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2.3	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 1801 A 2000M		M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,1682557	18,46	3,10
		Sub-Total de Mão de Obra				3,10
	3 030576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,0083000	50,27	0,41
	3 030596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0018000	77,63	0,13
	3 030666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHII)	H	0,0000000	68,02	
	3 030688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,0611000	153,61	9,38
	3 030710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0121000	239,45	2,89
	3 030779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0139000	202,62	2,81
		Sub-Total de Equipamento / Veículos				15,62
		Custo Direto Total				18,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				18,72
		Preço Unitário Adotado				18,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA		M3	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	5,1097184	24,16	123,45
	1 0112543	SERVEANTE	H	7,2266017	18,46	133,40
		Sub-Total de Mão de Obra				256,85
	2 020109	AREIA MEDIA	M3	0,3648000	61,01	22,25
	2 020805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000000	0,52	56,94
	2 0211600	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	1,1000000	82,67	90,93
		Sub-Total de Material				170,12
		Custo Direto Total				426,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				426,97
		Preço Unitário Adotado				426,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA M		M3	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	5,9348178	24,16	167,54
	1 0112543	SERVEANTE	H	8,8964431	18,46	164,22
		Sub-Total de Mão de Obra				331,76
	2 020108	AREIA GROSSA	M3	0,2160000	87,29	18,33

A. F. Vieira Construções - ME

End. Sítio Sumário, sm - Ubajara - Ce

E-mail: afv@ubajara.ce.gov.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005-20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	30,9500000	0,70	21,68
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	30,9500000	0,52	16,09
	2 0212081	TUJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000000	0,39	91,65
		Sub-Total de Material				147,73
		Custo Direto Total				479,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				479,49
		Preço Unitário Adotado				479,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1.3		ANEL DE IMPERMEABILIZACAO C/ARMACAO EM FERRO	M3	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	4,3797586	24,16	105,81
	1 0112543	SERVEANTE	H	9,1522356	18,46	168,95
		Sub-Total de Mão de Obra				274,76
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,6183000	57,29	53,97
	2 0210163	ACO CA-50	KG	18,0000000	5,18	93,24
	2 0210280	BRITA	M3	0,6150000	73,36	45,11
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	368,5000000	0,52	191,62
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,2630000	73,36	19,29
		Sub-Total de Material				403,23
		Custo Direto Total				677,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				677,99
		Preço Unitário Adotado				677,99


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2.1		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 18mm UTIL	M2	26/04/2022		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINEIRO	H	1,1372773	19,10	21,72
	1 0110498	CARPINEIRO	H	1,1372773	24,16	27,47
		Sub-Total de Mão de Obra				49,19
	2 0210524	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1,22 X 2,44M)	M2	0,2600000	60,70	15,78
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,2000000	11,75	14,10
	2 0211846	SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300000	4,42	6,75
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,1700000	9,32	10,90
	2 0212408	PREGO 14X18 (1,1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/	KG	0,2500000	12,58	3,14
		Sub-Total de Material				50,68
		Custo Direto Total				99,87
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				99,87
		Preço Unitário Adotado				99,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.3.1		ARMADURA DE ACO CA 50/60	KG	26/04/2022		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,7094940	19,10	2,09
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1094940	24,16	2,64
		Sub-Total de Mão de Obra				4,73
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N. 18 BWG	KG	0,0200000	12,07	0,24
	2 0217952	ACO CA-50/60	KG	1,0500000	5,09	5,34
		Sub-Total de Material				5,58
	3 0310705	CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,0060000	123,92	0,99
		Sub-Total de Equipamento / Veículos				0,99
		Custo Direto Total				11,30
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				11,30
		Preço Unitário Adotado				11,30

A. F. Vieira Construções - ME

End. Sítio Sumaré, sn - Ubajara - Ce

E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.4.1	CONCRETO P/MBR. FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	8,4550510	18,46	156,08
	Sub-Total de Mão de Obra					156,08
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8527000	61,01	52,02
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	336,0000000	0,52	174,72
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,8960000	73,36	61,32
	Sub-Total de Material					288,06
	3 0310582	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	18,38	13,12
	Sub-Total de Equipamento / Veículos					13,12
	Custo Direto Total					457,26
	Taxa de BDI %			0,0000000		
	Total da Composição					457,26
	Preço Unitário Adotado					457,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.4.2	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO		M3	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	3,9390089	24,16	95,16
	1 0112543	SERVENTE	H	5,8396782	18,46	107,80
	Sub-Total de Mão de Obra					202,96
	Custo Direto Total					202,96
	Taxa de BDI %			0,0000000		
	Total da Composição					202,96
	Preço Unitário Adotado					202,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.4.3	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO		M3	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,6213866	24,16	39,17
	1 0112543	SERVENTE	H	4,3797586	18,46	80,85
	Sub-Total de Mão de Obra					120,02
	Custo Direto Total					120,02
	Taxa de BDI %			0,0000000		
	Total da Composição					120,02
	Preço Unitário Adotado					120,02

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.5.1	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO ACIMA DE 4,81 m		M2	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2554859	24,16	6,17
	1 0112543	SERVENTE	H	0,2554859	18,46	4,71
	Sub-Total de Mão de Obra					10,88
	2 0210160	ACO CA-60	KG	0,7400000	5,54	4,09
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000000	11,75	15,27
	2 0211728	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN)	KG	0,0300000	10,37	0,31
	2 0211846	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,9700000	4,42	4,28
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	M	0,6500000	9,32	6,06
	2 0218285	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO, DE 12 cm D.	M2	1,0000000	63,51	63,51
	Sub-Total de Material					93,51
	Serviços Auxiliares					
	A C0840	CONCRETO P/MBR. FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0570000	362,29	20,65
	A C1603	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	0,0570000	195,97	11,17
	Total de Serviços Auxiliares					31,82
	Custo Direto Total					136,21

A. F. Vieira Construções - ME

End. Sítio Sumaré, s/n - Ubajara - Ce

E-mail: afvconstrucoes@ubajara.ce.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				136,21
		Preço Unitário Adotado				136,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1.1		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA M2		26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,8623015	24,16	20,83
	1 0112543	SERVEnte	H	0,9635469	18,46	17,75
		Sub-Total de Mão de Obra				38,61
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0150000	61,01	0,91
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800000	0,70	1,52
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800000	0,52	1,13
	2 0212081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000000	0,39	9,75
		Sub-Total de Material				13,31
		Custo Direto Total				51,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				51,92
		Preço Unitário Adotado				51,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2.1		RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1901545	19,10	3,63
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,0729960	23,48	1,71
		Sub-Total de Mão de Obra				5,34
		Custo Direto Total				5,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				5,34
		Preço Unitário Adotado				5,34


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3.1		VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	26/04/2022		
	1 0110037	AJUDANTE	H	10,4384247	19,10	199,37
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	4,2337667	24,16	102,28
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	6,2046580	24,16	149,90
	1 0112391	PEDREIRO	H	2,9198391	24,16	70,54
	1 0112543	SERVEnte	H	10,0384067	18,46	185,30
		Sub-Total de Mão de Obra				707,39
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N. 18 BWG	KG	1,2000000	12,07	14,48
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8235000	61,01	38,03
	2 0210157	ACO CA-25	KG	60,0000000	6,74	404,40
	2 0210280	BRITA	M3	0,8780000	73,36	64,41
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,6000000	0,52	170,35
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,6000000	11,75	7,05
	2 0211728	PREGO 18X27 (2. 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	2,0000000	10,37	20,74
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	5,0000000	9,32	46,60
		Sub-Total de Material				766,06
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	18,38	13,12
		Sub-Total de Equipamento / Veiculos				13,12
		Custo Direto Total				1.466,57
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				1.466,57
		Preço Unitário Adotado				1.466,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.4.1		COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	26/04/2022		

A. F. Vieira Construções - ME

End. Sítio Sustentado, s/n - Ubaíara - Ce

E-mail: afvconstrucoes@uol.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0112381	PEDREIRO	H	1,4598195	24,16	35,27
1	0112543	SERVEANTE	H	0,9208442	18,46	16,99
		Sub-Total de Mão de Obra				52,26
2	0210810	COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)CM	UN	5,0000000	18,37	91,85
		Sub-Total de Material				91,85
		Serviços Auxiliares				
A	00164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3	M3	0,0053000	764,16	4,05
		Total de Serviços Auxiliares				4,05
		Custo Direto Total				148,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				148,16
		Preço Unitário Adotado				148,16


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.1		PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	26/04/2022		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,1898793	19,50	41,82
1	0112320	ENCANADOR	H	2,1898793	23,48	51,41
1	0112543	SERVEANTE	H	2,1898793	18,46	40,42
		Sub-Total de Mão de Obra				133,65
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0035000	87,29	0,30
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000000	0,70	1,75
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000000	0,52	1,30
2	0210884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,0000000	0,58	1,16
2	0210885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,0000000	1,93	7,72
2	0211293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000000	4,31	4,31
2	0211412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2,0000000	1,59	3,18
2	0211426	LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,0000000	2,47	2,47
2	0211973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,0000000	3,01	3,01
2	0212200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")	M	1,2000000	3,16	3,79
2	0212201	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	M	5,0000000	6,64	33,20
		Sub-Total de Material				62,19
		Custo Direto Total				195,84
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				195,84
		Preço Unitário Adotado				195,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.2		PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	26/04/2022		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,5548592	19,10	48,79
1	0112320	ENCANADOR	H	2,1898793	23,48	51,41
1	0112543	SERVEANTE	H	1,8248994	18,46	33,63
		Sub-Total de Mão de Obra				133,83
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0040000	87,29	0,34
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	3,0000000	0,70	2,10
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000000	0,52	1,56
2	0211282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000000	6,44	6,44
2	0211283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000000	1,72	3,44
2	0211284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000000	2,37	2,37
2	0212012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1,0000000	12,39	12,39
2	0212013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1,0000000	3,86	3,86
2	0212193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,3300000	11,55	3,81
2	0212194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,5000000	5,04	7,56
2	0212195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,5000000	7,85	3,92
		Sub-Total de Material				47,79
		Custo Direto Total				181,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				181,67
		Preço Unitário Adotado				181,67



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.3		CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELUN		26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4379759	19,10	8,36
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,4379759	23,48	10,28
		Sub-Total de Mão de Obra				18,64
	2 0219407	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO B	UN	1,0000000	33,28	33,28
		Sub-Total de Material				33,28
		Custo Direto Total				51,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				51,92
		Preço Unitário Adotado				51,92


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.4		RALO SECO PVC RIGIDO	UN	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,7153606	19,10	13,66
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,7153606	23,48	16,79
		Sub-Total de Mão de Obra				30,45
	2 0211770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	UN	1,0000000	11,59	11,59
		Sub-Total de Material				11,59
		Custo Direto Total				42,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				42,04
		Preço Unitário Adotado				42,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.5		GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	26/04/2022		
	1 0112391	PEDEIREIRO	H	1,0949397	24,16	26,45
	1 0112543	SERVEnte	H	1,0949397	18,46	20,21
		Sub-Total de Mão de Obra				46,66
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0100000	87,29	0,87
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,0000000	0,70	0,70
	2 0210905	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8000000	0,52	1,97
	2 0211223	GRADIL DE FERRO	M2	1,0500000	82,87	87,01
		Sub-Total de Material				90,55
		Custo Direto Total				137,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				137,21
		Preço Unitário Adotado				137,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.6		CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	UN	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0284684	19,10	0,54
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,0284684	23,48	0,66
		Sub-Total de Mão de Obra				1,20
	2 0219535	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	UN	1,0000000	237,08	237,08
		Sub-Total de Material				237,08
		Custo Direto Total				238,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				238,28
		Preço Unitário Adotado				238,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.7		CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP = 8cm	M2	26/04/2022		

A. F. Vieira Construções – ME
End. Sítio Sumariário, s/n - Ubajara - Ce
E-mail: afvconstrucoes@outlook.com



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,4817734	19,10	9,20
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,0594865	19,10	39,31
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,3357815	24,16	8,11
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	1,7665026	24,16	42,67
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,3284819	24,16	7,93
	1 0112543	SERVENTE	H	0,6081138	18,46	11,22
		Sub-Total de Mão de Obra				118,44
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0900000	12,07	1,08
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0330000	61,01	2,01
	2 0210169	ACO CA-60	KG	5,2700000	5,54	29,19
	2 0210280	BRITA	M3	0,0400000	73,36	2,93
		CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	M2	0,4000000	26,24	10,49
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	16,2000000	0,52	8,42
	2 0211916	TABUA DE 1" DE SA. - L = 30cm	M	0,1200000	9,32	1,11
		Sub-Total de Material				55,23
		Custo Direto Total				173,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				173,67
		Preço Unitário Adotado				173,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.8		JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=4" (110mm)	UN	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3941783	19,10	7,52
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,3941783	23,48	9,25
		Sub-Total de Mão de Obra				16,77
	2 0211180	FITA DE VEDAÇÃO	M	3,4600000	0,26	0,89
	2 0211299	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 4"	UN	1,0000000	97,44	97,44
		Sub-Total de Material				98,33
		Custo Direto Total				115,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				115,10
		Preço Unitário Adotado				115,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.9		JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50mm)	UN	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2481863	19,10	4,74
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,2481863	23,48	5,82
		Sub-Total de Mão de Obra				10,56
	2 0211180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,5800000	0,26	0,41
	2 0211291	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"	UN	1,0000000	10,78	10,78
		Sub-Total de Material				11,19
		Custo Direto Total				21,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,75
		Preço Unitário Adotado				21,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.10		JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3065831	19,10	5,85
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,3065831	23,48	7,19
		Sub-Total de Mão de Obra				13,04
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0420000	46,25	1,94
	2 0211688	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0630000	44,54	2,80
	2 0218242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	UN	1,0000000	7,95	7,95
		Sub-Total de Material				12,69
		Custo Direto Total				25,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-

A. F. Vieira Construções - ME
Evd. Site Sanitário s/n - Ubaiana - Ce
E-mail: afev@construcoesafv.com



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				25,73
		Preço Unitário Adotado				25,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.11		JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	UN	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3649799	19,10	6,97
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,5849799	23,48	6,56
		Sub-Total de Mão de Obra				15,53
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0575000	46,25	2,65
	2 0211319	JUNCAO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	UN	1,0000000	14,53	14,53
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0910000	44,54	4,05
		Sub-Total de Material				21,23
		Custo Direto Total				36,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				36,76
		Preço Unitário Adotado				36,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.12		JUNCAO SIMPLES C/INSPECAO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANEIS	UN	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4014779	19,10	7,66
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,4014779	23,48	9,42
		Sub-Total de Mão de Obra				17,08
	2 0210073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	UN	2,0000000	2,18	4,36
	2 0211326	JUNCAO COM INSPECAO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000000	14,91	14,91
	2 0211351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0460000	31,40	1,44
		Sub-Total de Material				20,71
		Custo Direto Total				37,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				37,79
		Preço Unitário Adotado				37,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.13		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	28/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1868697	19,10	3,56
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,1871617	23,48	4,39
		Sub-Total de Mão de Obra				7,95
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0050000	46,25	0,23
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0075000	44,54	0,33
	2 0212194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2) - (NBR 5688)	M	1,0100000	5,04	5,09
		Sub-Total de Material				5,65
		Custo Direto Total				13,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,60
		Preço Unitário Adotado				13,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.14		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2456315	19,10	4,69
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,2481863	23,48	5,82
		Sub-Total de Mão de Obra				10,51
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0075000	46,25	0,34
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0110000	44,54	0,48
	2 0212195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	1,0100000	7,85	7,92
		Sub-Total de Material				8,74

A. F. Vieira Construções - ME

End. São Sumaré, s/n - Ubajara - Ce

E-mail: afvconstrucoes@outlook.com



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				19,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				19,25
		Preço Unitário Adotado				19,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.15		TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100MM (4")	M	26/04/2022		
	1 0110943	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4062226	19,10	7,75
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,4658576	23,48	9,52
		Sub-Total de Mão de Obra				17,27
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250000	46,25	1,15
	2 0211838	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400000	44,54	1,78
	2 0212193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	1,0100000	11,55	11,66
		Sub-Total de Material				14,59
		Custo Direto Total				31,86
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				31,86
		Preço Unitário Adotado				31,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.16		TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25mm)	M	26/04/2022		
	1 0110943	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1094940	19,10	2,09
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,1094940	23,48	2,57
		Sub-Total de Mão de Obra				4,66
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,4000000	0,26	0,10
	2 0212223	TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4"	M	1,0100000	8,04	8,12
		Sub-Total de Material				8,22
		Custo Direto Total				12,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				12,88
		Preço Unitário Adotado				12,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.17		TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/2" (50mm)	M	26/04/2022		
	1 0110943	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2021989	19,10	3,86
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,2043887	23,48	4,79
		Sub-Total de Mão de Obra				8,65
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,8000000	0,26	0,20
	2 0212216	TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2"	M	1,0100000	24,97	25,21
		Sub-Total de Material				25,41
		Custo Direto Total				34,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				34,06
		Preço Unitário Adotado				34,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2.1		REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	26/04/2022		
	1 0110943	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4452755	19,10	8,50
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,4452755	23,48	10,45
		Sub-Total de Mão de Obra				18,95
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	1,2000000	0,26	0,31
	2 0212593	REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 25MM (1")	UN	1,0000000	66,75	66,75
		Sub-Total de Material				67,06
		Custo Direto Total				86,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				86,01

A. F. Vieira Construções - ME
 End. São Suriano, s/n - Ubajara - Ce
 E-mail: afvconstrucoes@gmail.com



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				86,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2.2		REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	UN	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6204658	19,10	11,85
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,6204658	23,48	14,56
		Sub-Total de Mão de Obra				26,41
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	1,8800000	0,26	0,48
	2 0211801	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2")	UN	1,0000000	69,09	69,09
		Sub-Total de Material				69,56
		Custo Direto Total				95,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				95,97
		Preço Unitário Adotado				95,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2.3		VALVULA DE DESCARGA CROMADA CICONOPLA LISA DE 32 OU 40mm	UN	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,8248994	19,10	34,85
	1 0112320	ENCANADOR	H	1,8248994	23,48	42,64
		Sub-Total de Mão de Obra				77,69
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	1,8800000	0,26	0,48
	2 0212170	TUBO ACO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	0,6000000	36,88	22,12
	2 0212267	VALVULA DE DESCARGA COMUM 1 1/2"	UN	1,0000000	117,36	117,36
		Sub-Total de Material				139,95
		Custo Direto Total				217,65
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				217,65
		Preço Unitário Adotado				217,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3.1		BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,8759517	24,16	21,16
	1 0112543	SERVEnte	H	1,4599195	18,48	26,95
		Sub-Total de Mão de Obra				48,11
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0080000	87,29	0,69
	2 0210805	CEMENTO PORTLAND	KG	3,2000000	0,52	1,66
	2 0217893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2	1,0000000	247,06	247,06
		Sub-Total de Material				249,41
		Custo Direto Total				297,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				297,52
		Preço Unitário Adotado				297,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3.2		CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSORIOS	UN	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,4599195	19,10	27,85
	1 0112320	ENCANADOR	H	1,4599195	23,48	34,27
		Sub-Total de Mão de Obra				62,15
	2 0210936	CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR	UN	1,0000000	68,66	68,66
	2 0211091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	16,49	16,49
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,8400000	0,26	0,21
	2 0211864	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000000	141,58	141,58
	2 0212132	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/AVATORIO 1/2"	UN	1,0000000	95,38	95,38
	2 0212272	VALVULA DE METAL 1"	UN	1,0000000	13,96	13,96
		Sub-Total de Material				336,28

A. F. Vieira Construções - ME
End: Sítio Sumário, s/n - Ubajara - Ce
E-mail: avieira@afvieira.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 23-1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÉS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				398,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				398,43
		Preço Unitário Adotado				398,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3.3		DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3649799	19,10	6,97
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,3649799	23,48	8,56
		Sub-Total de Mão de Obra				15,53
	2 0210797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,0000000	37,68	37,68
	2 0211180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2600000	0,26	0,07
		Sub-Total de Material				37,75
		Custo Direto Total				53,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				53,28
		Preço Unitário Adotado				53,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3.4		PORTA PAPEL METALICO	UN	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,3649799	24,16	8,81
		Sub-Total de Mão de Obra				8,81
	2 0210670	PORTA PAPEL METALICO	UN	1,0000000	14,60	14,60
		Sub-Total de Material				14,60
		Custo Direto Total				23,41
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				23,41
		Preço Unitário Adotado				23,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3.5		BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,6497988	19,10	69,71
	1 0112320	ENCANADOR	H	3,6497988	23,48	85,69
		Sub-Total de Mão de Obra				155,40
	2 0210171	BACIA LOUCA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000000	214,36	214,36
	2 0210406	CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000000	248,65	248,65
	2 0211091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	16,49	16,49
	2 0211180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600000	0,26	0,14
		PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE	UN	2,0000000	6,96	13,72
	2 0211925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000000	26,96	26,96
		Sub-Total de Material				520,32
		Custo Direto Total				675,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				675,72
		Preço Unitário Adotado				675,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3.6		BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONT)	UN	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,1898793	19,10	41,82
	1 0112320	ENCANADOR	H	2,1898793	23,48	51,41
		Sub-Total de Mão de Obra				93,23
	2 0210082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	UN	1,0000000	7,37	7,37
	2 0211091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	16,49	16,49
	2 0211180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600000	0,26	0,14

A. F. Vieira Construções - ME
End: Sítio Sumário, s/n - Ubaiana - Ce
E-mail: a.f.vieira.construcoes@bol.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 0211282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000000	8,44	8,44
	2 0211516	MASSA PARA VIDRO	KG	0,1000000	7,90	0,79
	2 0211579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE	UN	2,0000000	6,86	13,72
	2 0218636	ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRAO AL	UN	1,0000000	264,11	264,11
	2 0218651	BACIA LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICI	UN	1,0000000	526,71	526,71
		Sub-Total de Material				835,77
		Custo Direto Total				929,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				929,05
		Preço Unitário Adotado				929,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3.7		CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)	UN	26/04/2022		
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,1824899	23,48	4,28
		Sub-Total de Mão de Obra				4,28
	2 0210796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,0000000	6,02	6,02
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,3500000	0,26	0,09
		Sub-Total de Material				6,11
		Custo Direto Total				10,39
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				10,39
		Preço Unitário Adotado				10,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3.8		PIA DE ACO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS	UN	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,5548592	19,15	48,79
	1 0112320	ENCANADOR	H	2,5548592	23,48	59,98
	1 0112391	PEDREIRO	H	2,0073894	24,16	48,49
	1 0112543	SERVENTE	H	2,0073894	18,46	37,05
		Sub-Total de Mão de Obra				194,31
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0440000	87,29	3,84
	2 0210169	ACO CA-60	KG	1,5000000	5,54	8,31
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	22,9300000	0,52	11,92
	2 0211805	PEDRISCO	M3	0,0610000	73,36	4,47
	2 0211863	SIFAO CROMADO 2"	UN	1,0000000	152,83	152,83
	2 0212264	VALVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN	0,0000000	41,02	
	2 0212344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	1,1300000	6,64	7,50
	2 0212491	PIA EM INOX 3.00x0.60 C/ 1 CUBA - C181A304	UN	1,0000000	997,20	997,20
	2 0212503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRAO	UN	1,0000000	34,67	34,67
		Sub-Total de Material				1.220,74
		Custo Direto Total				1.415,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				1.415,05
		Preço Unitário Adotado				1.415,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.4.1		FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	4,8487578	18,46	89,50
		Sub-Total de Mão de Obra				89,50
	2 10210280	BRITA	M3	1,4920000	73,36	109,45
	2 10212298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	UN	3,0000000	51,42	154,26
	2 10212456	TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 100 - (NBR 5688)	M	2,5000000	26,15	65,37
		Sub-Total de Material				329,08
		Serviços Auxiliares				

A. F. Vieira Construções - ME
End. Sítio Sumidouro, s/n - Ubajara - Ce
E-mail: a.f.vieira.construcoes@ubajara.ce.gov.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	M2	10,0500000	46,03	462,60
A	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	12,9200000	94,32	1.218,61
A	C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA Ø= 8,3 A 10,0mm	KG	41,8600000	12,49	522,83
A	C0638	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,2900000	343,48	99,60
A	C0640	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	6,5980000	362,29	216,64
A	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇOES UTIL 5 X	M2	1,8400000	56,56	104,10
A	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	11,0000000	18,78	206,58
A	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m	M3	14,2400000	35,70	508,36
		Total de Serviços Auxiliares				3.338,32
		Custo Direto Total				3.757,90
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				3.757,90
		Preço Unitário Adotado				3.757,90

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.4.2		POCO TUBULAR C/ TUBO GEOMECANICO DE 6" , PROFUNDIDADE 100M	UN	26/04/2022		
	410419069	POCO TUBULAR C/ TUBO GEOMECANICO DE 6" PROFUNDID	UN	1,0000000	26.666,89	26.666,89
		Sub-Total de Serviços Especializados				26.666,89
		Custo Direto Total				26.666,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				26.666,89
		Preço Unitário Adotado				26.666,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.1.1		ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1"	M	26/04/2022		
	110110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2919839	19,10	5,57
	110112312	ELETRICISTA	H	0,2919839	24,15	7,05
		Sub-Total de Mão de Obra				12,62
	210211085	ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 1"	M	1,0000000	13,36	13,36
		Sub-Total de Material				13,36
		Custo Direto Total				25,98
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				25,98
		Preço Unitário Adotado				25,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.1.2		ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	26/04/2022		
	110110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2189879	19,10	4,18
	110112312	ELETRICISTA	H	0,2189879	24,15	5,28
		Sub-Total de Mão de Obra				9,46
	210211087	ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	1,0000000	9,23	9,23
		Sub-Total de Material				9,23
		Custo Direto Total				18,69
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				18,69
		Preço Unitário Adotado				18,69

A. F. Vieira Construções – ME
End. São Saturniano, s/n – Ubajara - Ce
E-mail: atv@afvieiraconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.2.1		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE UN		26/04/2022		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0839454	19,10	1,60
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,4416257	19,10	8,43
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0839454	24,16	2,02
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,4416257	24,16	10,66
	1 0112391	PEDREIRO	H	2,0604359	24,16	49,99
	1 0112543	SERVEANTE	H	4,8972911	18,46	89,71
		Sub-Total de Mão de Obra				159,41
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0220000	12,07	0,28
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0800000	61,01	4,88
	2 0210169	ACO CA-60	KG	1,3170000	5,54	7,29
	2 0210280	BRITA	M3	0,0536000	73,36	3,93
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	6,0000000	0,70	4,20
	2 0210529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	M2	0,1000000	26,24	2,62
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	18,0000000	0,52	9,36
	2 0211918	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0300000	9,32	0,27
	2 0212082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	101,0000000	0,34	34,34
		Sub-Total de Material				67,15
		Custo Direto Total				226,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				226,56
		Preço Unitário Adotado				226,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.2.2		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÓES 332X332 UN		26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,1898793	19,10	41,82
	1 0112312	ELETRICISTA	H	2,1898793	24,15	52,68
		Sub-Total de Mão de Obra				94,70
	2 0210193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	30,16	30,16
	2 0210194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	29,67	29,67
	2 0210195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	24,83	24,83
	2 0211756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X36MM	UN	1,0000000	138,14	138,14
		Sub-Total de Material				222,80
		Custo Direto Total				317,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				317,20
		Preço Unitário Adotado				317,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.3.1		FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2		26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0939093	19,10	1,79
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,0939093	24,15	2,25
		Sub-Total de Mão de Obra				4,05
	2 0211172	FIO ISOLADO EM PVC 2,50MM2 - 750V	M	1,0200000	1,27	1,29
		Sub-Total de Material				1,29
		Custo Direto Total				5,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,34
		Preço Unitário Adotado				5,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.3.2		FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2		26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1021944	19,10	1,95
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1021944	24,15	2,46
		Sub-Total de Mão de Obra				4,41

A. F. Vieira Construções - ME

End. Sítio Seneirão, s/n - Ubatuba - Ce

E-mail: afv.construcoes@netnet.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240503/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 021171	FIO ISOLADO EM PVC 10,0 MM2 - 750V	M	1,0200000	6,34	6,46
		Sub-Total de Material				6,46
		Custo Direto Total				10,87
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,87
		Preço Unitário Adotado				10,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.4.1		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A	UN	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2189879	19,10	4,18
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2189879	24,15	5,28
		Sub-Total de Mão de Obra				9,46
	2 0210980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000000	9,31	9,31
		Sub-Total de Material				9,31
		Custo Direto Total				18,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,77
		Preço Unitário Adotado				18,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.4.2		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A	UN	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2189879	19,10	4,18
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2189879	24,15	5,28
		Sub-Total de Mão de Obra				9,46
	2 0210981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000000	9,31	9,31
		Sub-Total de Material				9,31
		Custo Direto Total				18,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,77
		Preço Unitário Adotado				18,77


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.4.3		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 25A	UN	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2189879	19,10	4,18
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2189879	24,15	5,28
		Sub-Total de Mão de Obra				9,46
	2 0210984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	1,0000000	9,31	9,31
		Sub-Total de Material				9,31
		Custo Direto Total				18,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,77
		Preço Unitário Adotado				18,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.4.4		DISJUNTOR TRIPOLAR CIACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 32A	UN	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7299598	19,10	13,94
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,7299598	24,15	17,82
		Sub-Total de Mão de Obra				31,56
	2 0210995	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 2X 32A	UN	1,0000000	46,96	46,96
		Sub-Total de Material				46,96
		Custo Direto Total				78,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				78,52
		Preço Unitário Adotado				78,52

A. F. Vieira Construções - ME

End. Sítio Sumaré, s/n - Ubajara - Ce

E-mail: avieira@vieviraconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAIARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAIARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
6.4.5		DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40	UN	26/04/2022		
	2/0218442	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSÃO -	UN	1,0000000	108,61	108,61
		Sub-Total de Material				108,61
		Custo Direto Total				108,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				108,61
		Preço Unitário Adotado				108,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
6.4.6		DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	26/04/2022		
	1/0110037	AJUDANTE	H	0,4379759	19,10	8,36
	1/0112312	ELETRICISTA	H	0,4379759	24,15	10,57
		Sub-Total de Mão de Obra				18,93
	2/0218365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,0000000	109,51	109,51
		Sub-Total de Material				109,51
		Custo Direto Total				128,44
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				128,44
		Preço Unitário Adotado				128,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
6.5.1		INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	26/04/2022		
	1/0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1532916	19,10	2,92
	1/0112312	ELETRICISTA	H	0,1532916	24,15	3,70
		Sub-Total de Mão de Obra				6,62
	2/0211255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000000	5,96	5,96
		Sub-Total de Material				5,96
		Custo Direto Total				12,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,58
		Preço Unitário Adotado				12,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
6.5.2		INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	26/04/2022		
	1/0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2700851	19,10	5,15
	1/0112312	ELETRICISTA	H	0,2700851	24,15	6,52
		Sub-Total de Mão de Obra				11,67
	2/0211263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000000	10,53	10,53
		Sub-Total de Material				10,53
		Custo Direto Total				22,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				22,20
		Preço Unitário Adotado				22,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
6.5.3		INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	26/04/2022		
	1/0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3722795	19,10	7,11
	1/0112312	ELETRICISTA	H	0,3795791	24,15	9,16
		Sub-Total de Mão de Obra				16,27
	2/0211267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000000	15,09	15,09
		Sub-Total de Material				15,09
		Custo Direto Total				31,36

A. F. Vieira Construções - ME
End. Sítio Sumatório, s/n - Ubaíara - Ce
E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br

**A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME**

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA ZB.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				31,36
		Preço Unitário Adotado				31,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.5.4		TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2116883	19,10	4,04
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2116883	24,15	5,11
		Sub-Total de Mão de Obra				9,15
	2 0212107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,0000000	8,45	8,45
		Sub-Total de Material				8,45
		Custo Direto Total				17,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				17,60
		Preço Unitário Adotado				17,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.5.5		TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V	UN	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5109718	19,10	9,75
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,5109718	24,15	12,33
		Sub-Total de Mão de Obra				22,08
	2 0212115	TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A / 380V	UN	1,0000000	30,72	30,72
		Sub-Total de Material				30,72
		Custo Direto Total				52,80
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				52,80
		Preço Unitário Adotado				52,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.6.1		LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 20W	UN	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8029557	19,10	15,33
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,8029557	24,15	19,39
		Sub-Total de Mão de Obra				34,72
	2 0211363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,0000000	47,40	47,40
		Sub-Total de Material				47,40
		Custo Direto Total				82,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				82,12
		Preço Unitário Adotado				82,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.6.2		LUMINARIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, AL	UN	20/08/2024		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,7957908	19,10	72,49
	1 0112312	ELETRICISTA	H	7,4455896	24,15	179,81
		Sub-Total de Mão de Obra				252,30
	2 0210199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A, COMPLETA	UN	4,0000000	32,97	131,88
	2 0210501	SUORTE	UN	1,0000000	40,53	40,53
	2 0211075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	12,0000000	3,34	40,08
	2 0216796	CABO POLIFASICO - 4 X 2,5MM	M	12,0000000	7,80	93,60
	2 0216799	NUCLEO P/04 LUMINARIAS FAB. REEME REF. ZE-157 OU	UN	1,0000000	94,86	94,86
	2 02ME001	LUMINARIA VIARIA LED 120W	UN	4,0000000	545,54	2.182,16
		Sub-Total de Material				2.583,11
		Serviços Auxiliares				

A. F. Vieira Construções – ME

End. São Sumirano s/n - Ubaíara - Ce

E-mail: afvconstrucoes@uaba.ce.gov.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-47

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	C4979	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG	UN	1,0000000	1.929,77	1.929,77
		Total de Serviços Auxiliares				1.929,77
		Custo Direto Total				4.765,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				4.765,18
		Preço Unitário Adotado				4.765,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.7.1		SUBESTACAO AEREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEUN	UN	26/04/2022		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	14,5991954	19,10	278,84
1	0111088	ELETROTECNICO MONTADOR	H	14,5991954	29,06	424,25
1	0112312	ELETRICISTA	H	14,5991954	24,15	352,57
1	0112543	SERVEENTE	H	14,5991954	18,46	269,50
		Sub-Total de Mão de Obra				1.329,16
2	0210338	CABO COBRE NU 25MM2	M	25,0000000	17,31	432,75
2	0210549	CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A	UN	3,0000000	333,80	1.001,40
2	0210914	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRAO COELCE	UN	5,0000000	58,40	292,00
2	0211272	ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	UN	9,0000000	70,47	634,23
2	0211549	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	UN	3,0000000	9,06	27,18
2	0211563	PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER	UN	3,0000000	140,52	421,56
2	0211768	QUADRO P/ MEDICAO PRIMARIA 15KV	UN	1,0000000	587,64	587,64
2	0212146	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO A OLEO ISOLANTE MIN	UN	1,0000000	23.270,35	23.270,35
2	0212389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PO	UN	10,0000000	10,03	100,30
2	0212390	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PO	UN	4,0000000	13,33	53,32
2	0216472	ABRACADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	UN	6,0000000	6,02	36,12
2	0217477	QUADRO METALICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	UN	1,0000000	1.404,55	1.404,55
2	0218072	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	UN	4,0000000	0,74	2,96
2	0218076	GANCHO OLHAL	UN	3,0000000	7,58	22,74
2	0218077	MANILHA SAPATILHA PARA ALCA PREFORMADA	UN	3,0000000	7,33	21,99
2	0218213	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO PARA CONDUTOR DE	UN	3,0000000	21,51	64,53
2	0219006	ELO FUSIVEL	UN	3,0000000	2,06	6,18
2	0219067	ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUICAO 15	UN	9,0000000	21,57	194,13
2	0219421	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTENCIA NOMINAL 60	UN	1,0000000	1.436,31	1.436,31
		Sub-Total de Material				30.010,24
3	0310584	CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CH)	H	4,0000000	45,29	181,16
3	0310705	CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	12,0000000	123,92	1.487,04
		Sub-Total de Equipamento / Veiculos				1.668,20
		Serviços Auxiliares				
A	C0521	CABO COBRE NU 50MM2	M	35,0000000	46,81	1.638,35
A	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	2,0000000	13,58	27,16
A	C0552	CABO EM PVC 1000V 240MM2	M	40,0000000	165,93	6.637,20
A	C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	UN	1,0000000	345,10	345,10
A	C0859	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2	UN	2,0000000	7,25	14,50
A	C0860	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	UN	2,0000000	8,89	17,78
A	C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	1,0000000	7,12	7,12
A	C1027	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	UN	2,0000000	72,36	144,72
A	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	9,0000000	11,51	103,59
A	C1193	ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	M	12,0000000	67,50	810,00

A. F. Vieira Construções – ME

End. Siba Sumirama, s/n - Ubajara - Ce

E-mail: afv.construcoes@outlook.com



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	C1606	LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	M3	0,0800000	101,50	8,09
A	C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	4,0000000	2,77	11,08
A	C1716	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	UN	6,0000000	34,74	208,44
A	C2456	TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 240MM2	UN	8,0000000	28,01	224,08
A	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,0000000	123,69	742,14
A	C3909	SOLDA EXOTERMICA	UN	7,0000000	28,99	202,93
A	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2	UN	6,0000000	93,50	561,00
A	C4934	DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 350 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE	UN	1,0000000	1.323,21	1.323,21
		Total de Serviços Auxiliares				13.024,49
		Custo Direto Total				46.028,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				46.028,09
		Preço Unitário Adotado				46.028,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.8.1		ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,1198762	19,10	40,48
	1 0112312	ELETRICISTA	H	1,0949397	24,15	26,44
		Sub-Total de Mão de Obra				66,92
	2 0210338	CABO COBRE NU 25MM2	M	3,0000000	17,31	51,93
	2 0210421	CAIXA INSPECAO DO TERRA	UN	1,0000000	48,08	48,08
	2 0210841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000000	2,07	2,07
	2 0211243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,0000000	96,26	96,26
		Sub-Total de Material				198,34
		Custo Direto Total				265,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				265,26
		Preço Unitário Adotado				265,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1.1		PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	26/04/2022		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,5548592	19,10	48,79
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	2,5548592	24,16	61,72
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,0949397	24,16	26,45
	1 0112543	SERVENTE	H	1,0949397	18,46	20,21
		Sub-Total de Mão de Obra				167,17
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0106000	61,01	0,64
	2 0210209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA	UN	1,0000000	166,36	166,36
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200000	0,70	1,20
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200000	0,52	0,89
	2 0211031	DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000000	15,23	45,69
	2 0211155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000000	42,84	42,84
	2 0211240	GLARNICAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM P	UN	2,0000000	51,97	103,94
	2 0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000000	0,26	2,00
	2 0211706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	UN	1,0000000	179,05	179,05
	2 0211724	PREGO	KG	0,2000000	12,41	2,48
	2 0211919	TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000000	1,28	7,68
		Sub-Total de Material				552,77
		Custo Direto Total				709,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				709,94
		Preço Unitário Adotado				709,94

A. F. Vieira Construções - ME
End: Sítio Sumarião, s/n - Ubajara - Ce
E-mail: afv.construcoes@ubajara.ce.gov.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POUESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1.2		PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	26/04/2022		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,7373491	19,10	52,28
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	2,7373491	24,16	66,13
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,0219437	24,16	24,69
	1 0112543	SERVEANTE	H	1,0219437	18,46	18,86
		Sub-Total de Mão de Obra				161,96
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0106000	61,01	0,64
	2 0210209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA	UN	1,0000000	166,36	166,36
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200000	0,70	1,20
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200000	0,52	0,89
	2 0211031	DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000000	15,23	45,69
	2 0211155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000000	42,84	42,84
	2 0211240	GUARNICAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM P	UN	2,0000000	51,97	103,94
	2 0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000000	0,25	2,00
	2 0211708	PORTA LISA DE CEDRO 0,80X2,10M	UN	1,0000000	200,41	200,41
	2 0211724	PREGO	KG	0,2000000	12,41	2,48
	2 0211919	TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000000	1,28	7,68
		Sub-Total de Material				574,13
		Custo Direto Total				736,09
		Taxa de SDI %		0,0000000		
		Total da Composição				736,09
		Preço Unitário Adotado				736,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1.3		PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m	UN	28/04/2022		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,7373491	19,10	52,28
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	2,7358892	24,16	66,09
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,0511421	24,16	25,39
	1 0112543	SERVEANTE	H	1,0511421	18,46	19,40
		Sub-Total de Mão de Obra				163,16
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0106000	61,01	0,64
	2 0210209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA	UN	1,0000000	166,36	166,36
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200000	0,70	1,20
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200000	0,52	0,89
	2 0211031	DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000000	15,23	45,69
	2 0211155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000000	42,84	42,84
	2 0211240	GUARNICAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM P	UN	2,0000000	51,97	103,94
	2 0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000000	0,25	2,00
	2 0211799	PORTA LISA DE CEDRO 0,90X2,10M	UN	1,0000000	262,05	262,05
	2 0211724	PREGO	KG	0,2000000	12,41	2,48
	2 0211919	TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000000	1,28	7,68
		Sub-Total de Material				635,77
		Custo Direto Total				798,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				798,93
		Preço Unitário Adotado				798,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1.4		PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,90X2,10)m E=10mm	ICJ	26/04/2022		
	2 0210299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	UN	1,3000000	8,34	8,24
	2 0211034	DOBRADICA INFERIOR (1103)	UN	1,3000000	32,79	42,82
	2 0211036	DOBRADICA SUPERIOR (1101)	UN	1,3000000	27,08	35,20
	2 0211152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN	1,3000000	100,46	130,59
	2 0211525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	1,3000000	562,81	731,65

A. F. Vieira Construções - ME

End. Sítio Sumirano, s/n - Ubaiana - Ce

E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2.0211743	PUXADOR CONCHA (1606)	UN	1,3000000	10,40	13,52
	2.0212258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCACAO	M2	2,4570000	313,89	771,22
		Sub-Total de Material				1.733,04
		Custo Direto Total				1.733,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1.733,04
		Preço Unitário Adotado				1.733,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1.5		PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOL/CJ		26/04/2022		
	2.0210856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	UN	1,3000000	14,02	18,22
	2.0211034	DÓBRADICA INFERIOR (1103)	UN	2,6000000	32,79	85,25
	2.0211036	DÓBRADICA SUPERIOR (1101)	UN	2,6000000	27,06	70,40
	2.0211152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN	1,3000000	100,46	130,59
	2.0211525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	2,6000000	562,81	1.463,30
	2.0211743	PUXADOR CONCHA (1606)	UN	2,6000000	10,40	27,04
	2.0211896	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	2,6000000	17,56	45,65
	2.0211897	SUPORTE DE CENTRO (1329)	UN	1,3000000	17,56	22,82
	2.0211905	SUPORTE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203)	UN	2,6000000	33,45	86,97
	2.0212160	TRINCO INFERIOR (1502)	UN	1,3000000	29,31	38,10
	2.0212258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCACAO	M2	8,1900000	313,89	2.570,75
		Sub-Total de Material				4.559,09
		Custo Direto Total				4.559,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4.559,09
		Preço Unitário Adotado				4.559,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1.6		PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BAM2		26/04/2022		
	2.0218341	PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABR	M2	1,0000000	291,83	291,83
		Sub-Total de Material				291,83
		Custo Direto Total				291,83
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				291,83
		Preço Unitário Adotado				291,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1.7		JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	M2	26/04/2022		
	1.0112391	PEDREIRO	H	1,8248994	24,16	44,08
	1.0112543	SERVENTE	H	0,7299598	18,46	13,47
		Sub-Total de Mão de Obra				57,55
	2.0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0097036	61,01	0,59
	2.0210438	CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE	M2	1,0000000	204,49	204,49
	2.0210441	CAL HIDRATADA	KG	0,7300000	0,70	0,51
	2.0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,6700000	0,52	1,38
		Sub-Total de Material				206,97
		Custo Direto Total				264,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				264,52
		Preço Unitário Adotado				264,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

A. F. Vieira Construções - ME

End: Sítio Sumirano, s/n - Ubaíara - Ce

E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1.8		VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	M2	26/04/2022		
	1 0110037	AJUDANTE	H	0,3649799	19,10	6,97
	1 0111530	MONTADOR	H	0,3649799	24,16	8,81
		Sub-Total de Mão de Obra				15,78
	2 0211516	MASSA PARA VIDRO	KG	1,5000000	7,90	11,85
	2 0212259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCACAO	M2	1,0000000	178,53	178,53
		Sub-Total de Material				190,38
		Custo Direto Total				206,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				206,16
		Preço Unitário Adotado				206,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1.9		CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM M		26/04/2022		
	2 0219040	PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 2	UN	0,4000000	442,92	177,18
	2 0219046	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTATICA EM POLIES	UN	0,4000000	122,75	49,10
	2 0219048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU	UN	2,4000000	5,34	12,81
	2 0218049	SERVICO - COLOCACAO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NY	M2	2,0300000	15,30	31,05
		Sub-Total de Material				270,12
		Custo Direto Total				270,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				270,12
		Preço Unitário Adotado				270,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1.10		PORTAO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINES E A	M2	26/04/2022		
	2 0218437	PORTAO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PA	M2	1,0000000	451,37	451,37
		Sub-Total de Material				451,37
		Custo Direto Total				451,37
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				451,37
		Preço Unitário Adotado				451,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.2.1		FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)	UN	26/04/2022		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1679356	19,10	22,30
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	1,1679356	24,16	28,21
		Sub-Total de Mão de Obra				50,51
	2 0211542	TARGETA LIVRE-OCUPADO 60X65MM-FAMA 1260/L F. 719-A	UN	1,0000000	37,05	37,05
		Sub-Total de Material				37,05
		Custo Direto Total				87,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				87,56
		Preço Unitário Adotado				87,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.1		PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	2,9198391	24,16	70,54
	1 0112549	SERVENTE	H	6,0215841	18,46	111,15

A. F. Vieira Construções - ME

End. Sítio Sumaré, s/n - Ubaiana - Ce

E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,43% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Mão de Obra				181,69
		Serviços Auxiliares				
A	C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000000	370,13	370,13
		Total de Serviços Auxiliares				370,13
		Custo Direto Total				551,82
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				551,82
		Preço Unitário Adotado				551,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.2		PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	26/04/2022		
	1 0111227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	1,1466208	24,16	27,70
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,9489477	24,16	22,92
	1 0112543	SERVENTE	H	0,9489477	18,46	17,51
		Sub-Total de Mão de Obra				68,13
	2 0210034	AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS	KG	21,0000000	0,35	7,35
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0300000	87,29	2,61
	2 0210508	CERA	KG	0,1500000	14,60	2,19
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,5800000	0,52	13,82
	2 0210967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN	0,0300000	17,36	0,52
	2 0211101	ESMERIL N.36	UN	0,1000000	32,83	3,28
	2 0211102	ESMERIL N.60	UN	0,0500000	33,51	1,67
	2 0211316	JUNTA PLASTICA T 27MM PARA PISOS	M	2,5000000	1,20	3,00
		Sub-Total de Material				34,45
	3 0310733	DESEMPENADEIRA ELETRICA (CHP)	H	0,2000000	1,44	0,28
	3 0310748	MAQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000000	1,02	0,81
		Sub-Total de Equipamento / Veículos				1,09
		Custo Direto Total				103,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				103,67
		Preço Unitário Adotado				103,67


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.3		SOLEIRA PRE-MOLDADA DE GRANILITE L= 15cm	M	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2919839	24,16	7,05
	1 0112543	SERVENTE	H	0,3211823	18,46	5,92
		Sub-Total de Mão de Obra				12,97
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0035000	61,01	0,21
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	0,5700000	0,70	0,39
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1400000	0,52	0,59
	2 0211249	IMPERMEABILIZANTE	KG	0,0600000	5,11	0,30
	2 0211884	SOLEIRA PRE-MOLDADA DE GRANILITE DE 15CM	M	1,0000000	33,80	33,80
		Sub-Total de Material				35,29
		Custo Direto Total				48,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				48,26
		Preço Unitário Adotado				48,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.1.1		ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES	KG	20/08/2024		
	1 0110037	AJUDANTE	H	0,0005110	19,10	
	1 0111278	JATISTA	H	0,0087595	24,16	0,21
	1 0111530	MONTADOR	H	0,0281764	24,16	0,68
	1 0112395	PINTOR	H	0,0102924	24,16	0,24
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0468203	18,46	0,86
		Sub-Total de Mão de Obra				1,99
	2 02G0470	CANTONEIRA EM ACO ABAS IGUAIS " L 1 1/2" x 1 1/2	KG	0,6074000	4,96	3,02

A. F. Vieira Construções - ME

End. Site Sumário: s/n - Ubajara - Ce

E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÉS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2	0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0128000	14,81	0,18
2	02113303	PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO "U" 152 X 15,6	KG	0,4787000	8,66	4,14
		GRANALHA DE AÇO, ANGULAR (GRIT), PARA				
		PIATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) -				
		SACA DE 25KG	UN	0,0355000	100,90	3,58
2	0211568	PARAFUSO ABAULADO M16X150MM	UN	0,0018000	5,61	0,01
2	0212293	ZARÇAO	L	0,0423000	21,03	0,88
2	0217480	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 3/8" (9,5MM - 74	KG	0,0011000	6,20	
		CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 1/2" (12,50MM -				
		98,00 KG/M2)	KG	0,0038000	6,20	0,02
		Sub-Total de Material				11,83
3	0310633	GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI)	H	0,0004000	74,57	0,02
3	0310637	MAQUINA PIATEAMENTO (CHI)	H	0,0085000	24,38	0,20
		GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 142				
		(CHP)	H	0,0054000	200,83	1,08
3	0310751	MAQUINA PIATEAMENTO (CHP)	H	0,0035000	32,38	0,11
		Sub-Total de Equipamento / Veiculos				7,41
		Custo Direto Total				15,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				15,23
		Preço Unitário Adotado				15,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.1.2		MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	26/04/2022		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,7863127	19,10	15,01
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,7863127	24,16	18,99
		Sub-Total de Mão de Obra				34,00
2	0210405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000000	4,67	16,34
2	0211724	PREGO	KG	0,1200000	12,41	7,48
		RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE				
		1X5CM	M	3,5000000	1,53	5,35
2	0216519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300000	21,96	29,20
		Sub-Total de Material				52,37
		Custo Direto Total				86,37
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				86,37
		Preço Unitário Adotado				86,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.1.3		TELHA DE AÇO ZINCADA PRE-PINTADA INCLINACAO 1% VAO 10.5m	M2	26/04/2022		
2	0212066	TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM MK-90	M2	1,0000000	95,76	95,76
		Sub-Total de Material				95,76
		Custo Direto Total				95,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				95,76
		Preço Unitário Adotado				95,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.1.4		TELHA CERAMICA	M2	26/04/2022		
1	0112391	PEDEIREIRO	H	0,9912854	24,16	23,94
1	0112543	SERVENTE	H	0,9916503	18,46	18,30
		Sub-Total de Mão de Obra				42,24
2	0212045	TELHA CERAMICA COLONIAL	UN	33,0000000	0,52	17,16
		Sub-Total de Material				17,16
		Custo Direto Total				59,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		

A. F. Vieira Construções – ME

End: São Sumaré, s/n - Ubajara - Ce
E-mail: a.f.vieira@afvieira.com.br

**A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME**

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,45% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				59,40
		Preço Unitário Adotado				59,40


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.1.1		CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9397502	19,10	17,94
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,9398962	23,48	22,06
		Sub-Total de Mão de Obra				40,00
	2 020539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV.0,50M	M	1,0300000	16,96	17,46
	2 021725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN)	KG	0,0900000	11,67	1,05
	2 021784	REBITES	KG	0,0400000	46,04	1,84
	2 021873	SOLDA 70X30	KG	0,0400000	93,52	3,74
		Sub-Total de Material				24,09
		Custo Direto Total				64,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				64,09
		Preço Unitário Adotado				64,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1.1		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1 M2		26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0940918	24,16	2,27
	1 0112543	SERVEnte	H	0,1084940	18,46	2,02
		Sub-Total de Mão de Obra				4,29
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	61,01	0,37
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300000	0,52	1,26
		Sub-Total de Material				1,63
		Custo Direto Total				5,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,92
		Preço Unitário Adotado				5,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1.2		EMBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA 1M2		28/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4736417	24,16	11,44
	1 0112543	SERVEnte	H	0,7007614	18,46	12,93
		Sub-Total de Mão de Obra				24,37
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0243000	61,01	1,48
	2 0210442	CAL VIRGEM EM PO	KG	2,2400000	0,64	1,43
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2400000	0,52	1,68
		Sub-Total de Material				4,59
		Custo Direto Total				28,96
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,96
		Preço Unitário Adotado				28,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1.3		REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1M2		26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4496552	24,16	10,86
	1 0112543	SERVEnte	H	0,4496552	18,46	8,30
		Sub-Total de Mão de Obra				19,16
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	61,01	0,37
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,2200000	0,70	0,85
		Sub-Total de Material				1,22
		Custo Direto Total				20,38

A. F. Vieira Construções – ME
End. Sítio Sumário, s/n – Ubajara – Ce
E-mail: afv@afvieiraconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28-1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				20,38
		Preço Unitário Adotado				20,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.2.1		CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA	M2	26/04/2022		
1	0111328	LADRILHISTA	H	1,0949397	24,16	26,45
1	0112543	SERVEENTE	H	1,0949397	18,46	20,21
		Sub-Total de Mão de Obra				46,66
2	0216500	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES D	M2	1,1000000	39,68	43,64
		Sub-Total do Material				43,64
		Serviços Auxiliares				
A	C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:5	M3	0,0200000	663,28	13,26
		Total de Serviços Auxiliares				13,26
		Custo Direto Total				103,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				103,56
		Preço Unitário Adotado				103,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.2.2		CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATE 10x10cm (100 cr	M2	26/04/2022		
1	0111328	LADRILHISTA	H	1,0219437	24,16	24,69
1	0112543	SERVEENTE	H	1,0219437	18,46	18,68
		Sub-Total de Mão de Obra				43,55
2	0216497	CERAMICA ESMALTADA DIMENSOES ATE 10x10cm (100 cm2	M2	1,1000000	33,29	36,61
		Sub-Total de Material				36,61
		Serviços Auxiliares				
A	C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:5	M3	0,0200000	663,28	13,26
		Total de Serviços Auxiliares				13,26
		Custo Direto Total				93,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				93,42
		Preço Unitário Adotado				93,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.2.3		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAM	M2	26/04/2022		
1	0111328	LADRILHISTA	H	0,1485468	24,16	3,58
1	0112543	SERVEENTE	H	0,1489118	18,46	2,74
		Sub-Total de Mão de Obra				6,32
2	0210118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690000	4,80	0,81
		Sub-Total de Material				0,81
		Custo Direto Total				7,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				7,13
		Preço Unitário Adotado				7,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.3.1		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO	M2	26/04/2022		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,1824899	24,16	4,40
1	0112543	SERVEENTE	H	0,2653623	18,48	4,91
		Sub-Total de Mão de Obra				9,31

A. F. Vieira Construções - ME

End. Sítio Sumariado, s/n - Ubajara - Ce

E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br

**A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME**

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (CDM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 020109	AREIA MEDIA	M3	0,0072000	81,01	0,43
	2 020805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,9200000	0,52	1,51
		Sub-Total de Material				1,94
		Custo Direto Total				11,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				11,25
		Preço Unitário Adotado				11,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.3.2		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRAM2		26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4992195	24,16	12,06
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,5401702	18,46	9,97
		Sub-Total de Mão de Obra				22,03
	2 020109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	61,01	0,37
	2 020441	CAL HIDRATADA	KG	0,8100000	0,70	0,56
		Sub-Total de Material				0,93
		Custo Direto Total				22,96
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				22,96
		Preço Unitário Adotado				22,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.1.1		LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	26/04/2022		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2951957	19,10	5,63
	1 0112395	PINTOR	H	0,2919839	24,16	7,05
		Sub-Total de Mão de Obra				12,68
	2 0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500000	14,81	0,74
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,51	0,12
	2 0211488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200000	9,33	1,11
	2 0212097	TINTA LATEX ACRILICA	L	0,1700000	16,21	2,75
		Sub-Total de Material				4,72
		Custo Direto Total				17,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				17,40
		Preço Unitário Adotado				17,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.1.2		LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	26/04/2022		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2968746	19,10	5,67
	1 0112395	PINTOR	H	0,2919839	24,16	7,05
		Sub-Total de Mão de Obra				12,72
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,51	0,12
	2 0211490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200000	8,82	1,05
	2 0212096	TINTA LATEX	L	0,1700000	13,30	2,26
		Sub-Total de Material				3,43
		Custo Direto Total				16,15
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				16,15
		Preço Unitário Adotado				16,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.1.1		GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	26/04/2022		
	1 0110037	AJUDANTE	H	0,4379759	19,10	8,36
		Sub-Total de Mão de Obra				8,36
	2 0211225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	M2	0,9000000	9,77	8,79
	2 0212077	TERRA VEGETAL	M3	0,0750000	99,78	7,48

A. F. Vieira Construções – ME

End: Sítio Sumirano, s/n - Ubajara - Ce

E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAÍARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
		Sub-Total de Material				16,27
		Custo Direto Total				24,63
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,63
		Preço Unitário Adotado				24,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
14.1.1		LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	26/04/2022		
	1.0112543	SERVEANTE	H	0,0567544	18,46	1,04
		Sub-Total de Mão de Obra				1,04
		Custo Direto Total				1,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,04
		Preço Unitário Adotado				1,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
1.1.		LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO	M2	26/04/2022		
	1.0110498	CARPINTEIRO	H	0,1010964	24,18	2,44
	1.0112543	SERVEANTE	H	0,1014644	18,46	1,87
		Sub-Total de Mão de Obra				4,31
	2.0210101	ARAME GALVANIZADO N.16 8WG	G	0,0290000	15,86	0,31
	2.0211891	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0400000	11,75	0,47
	2.0211724	PRECO	KG	0,0120000	12,41	0,14
	2.0212429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,0090000	26,75	0,24
		Sub-Total de Material				1,16
		Custo Direto Total				5,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,47
		Preço Unitário Adotado				5,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
1.2.		RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	26/04/2022		
	1.0112543	SERVEANTE	H	0,1879646	18,46	3,46
		Sub-Total de Mão de Obra				3,46
		Custo Direto Total				3,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,46
		Preço Unitário Adotado				3,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
1.3.		RETIRADA DE ARVORES	UN	26/04/2022		
	1.0112543	SERVEANTE	H	18,0315392	18,46	332,86
		Sub-Total de Mão de Obra				332,86
		Custo Direto Total				332,86
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				332,86
		Preço Unitário Adotado				332,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
2.1.		ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	26/04/2022		
	1.0112543	SERVEANTE	H	2,2015587	18,46	40,64
		Sub-Total de Mão de Obra				40,64
		Custo Direto Total				40,64

A. F. Vieira Construções – ME
End. Sítio Sumário, s/n – Ubaíara – Ce
E-mail: afvconstrucoes@uoi.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				40,64
		Preço Unitário Adotado				40,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2.		ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,8991274	18,46	31,36
		Sub-Total de Mão de Obra				31,36
	2 0210111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000000	51,10	56,21
		Sub-Total de Material				56,21
		Custo Direto Total				87,57
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				87,57
		Preço Unitário Adotado				87,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1.		FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	26/04/2022		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,0031107	19,10	19,15
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	1,0031107	24,16	24,23
		Sub-Total de Mão de Obra				43,38
	2 0210965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000000	6,17	2,46
	2 0211728	PREGO 18X27 (2. 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,1500000	10,37	1,55
	2 0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5000000	4,42	2,21
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,0000000	9,32	9,32
		Sub-Total de Material				15,54
		Custo Direto Total				58,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				58,92
		Preço Unitário Adotado				58,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2.		ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	28/04/2022		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1209543	19,10	2,31
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1209543	24,16	2,92
		Sub-Total de Mão de Obra				5,23
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	12,07	0,24
	2 0210163	ACO CA-50	KG	1,1500000	5,18	5,95
		Sub-Total de Material				6,19
		Custo Direto Total				11,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				11,42
		Preço Unitário Adotado				11,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.3.		CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	8,0683183	18,46	148,94
		Sub-Total de Mão de Obra				148,94
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8668000	61,01	52,88
	2 0210280	BRITA	M3	0,6270000	73,36	45,99
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	349,6000000	0,52	181,48
	2 0211605	PEORISCO	M3	0,2090000	73,36	15,33
		Sub-Total de Material				295,68
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	18,38	13,12
		Sub-Total de Equipamento / Veículos				13,12
		Custo Direto Total				457,74

A. F. Vieira Construções - ME


End. Sítio Saramônio, s/n - Ubajara - Ce

E-mail: avieira@avieiraconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240503/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				457,74
		Preço Unitário Adotado				457,74


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.5.		ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA	M2	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,5213092	24,16	36,75
	1 0112543	SERVENTE	H	1,4599185	18,46	26,95
		Sub-Total de Mão de Obra				63,70
	2 0210100	AREIA MEDIA	M3	0,0413000	61,01	2,51
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	6,1900000	0,70	4,33
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	6,1900000	0,52	3,21
	2 0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,0000000	0,39	18,33
		Sub-Total de Material				28,38
		Custo Direto Total				92,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				92,08
		Preço Unitário Adotado				92,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1.		ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES	KG	20/05/2024		
	1 0110037	AJUDANTE	H	0,0155487	19,10	0,29
	1 0111278	JATISTA	H	0,0087595	24,16	0,21
	1 0111530	MONTADOR	H	0,0070806	24,16	0,17
	1 0112395	PINTOR	H	0,0102924	24,16	0,24
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0378849	18,46	0,69
		Sub-Total de Mão de Obra				1,60
	2 02G0470	CANTONEIRA EM ACO ABAS IGUAIS " L" 1 1/2" x 1 1/2"	KG	0,1852000	4,98	0,92
	2 0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0128000	14,81	0,18
	2 0210990	CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/4" A 1"	UN	0,0169000	3,58	0,06
	2 02113303	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	KG	0,6313000	8,65	7,19
	2 02113304	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) - SACA DE 25KG	UN	0,0355000	100,90	3,58
	2 02113305	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2	KG	0,0744000	6,20	0,46
	2 0212293	ZARCAO	L	0,0423000	21,03	0,88
		Sub-Total de Material				13,27
	3 0310933	GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI)	H	0,0012000	74,57	0,08
	3 0310637	MAQUINA P/JATEAMENTO (CHI)	H	0,0085000	24,38	0,20
	3 0310747	GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP)	H	0,0014000	200,83	0,28
	3 0310751	MAQUINA P/JATEAMENTO (CHP)	H	0,0035000	32,38	0,11
		Sub-Total de Equipamento / Veiculos				0,67
		Custo Direto Total				15,54
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				15,54
		Preço Unitário Adotado				15,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2.		TELHA DE ALUMINIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	26/04/2022		
	1 0110037	AJUDANTE	H	0,3649799	19,10	6,97
	1 0111530	MONTADOR	H	0,3649799	24,16	8,81
		Sub-Total de Mão de Obra				15,78
	2 0211215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	3,0000000	1,67	5,01
	2 0211920	TALA DE AJUSTE	UN	3,0000000	0,25	0,75

A. F. Vieira Construções - ME

End. Site Sumário: s/n - Ubajara - Ce
E-mail: avieira@afvieira.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAÍARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 0219141	TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = "18" MM, E = 0,	M2	1,1000000	55,83	61,41
		Sub-Total de Material				61,41
		Custo Direto Total				82,95
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				82,95
		Preço Unitário Adotado				82,95

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3.		TELHA DE AÇO ZINCADA PRE-PINTADA INCLINAÇÃO 1%.VAO 10.5m	M2	26/04/2022		
	2 0212066	TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM MK-90	M2	1,0000000	95,76	95,76
		Sub-Total de Material				95,76
		Custo Direto Total				95,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				95,76
		Preço Unitário Adotado				95,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.		GALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9397502	19,10	17,94
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,9398962	23,48	22,08
		Sub-Total de Mão de Obra				40,00
	2 0210539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26, DESENV 0.50M	M	1,0300000	16,96	17,46
	2 0211725	PREGO 15X15 (1,14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/	KG	0,0900000	11,67	1,05
	2 0211784	REBITES	KG	0,0400000	46,04	1,84
	2 0211873	SOLDA 70X30	KG	0,0400000	93,52	3,74
		Sub-Total de Material				24,09
		Custo Direto Total				64,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				64,09
		Preço Unitário Adotado				64,09


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2.		TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4379759	19,10	8,36
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,4379759	23,48	10,28
		Sub-Total de Mão de Obra				18,64
	2 0212197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5658)	M	1,0100000	32,10	32,42
		Sub-Total de Material				32,42
		Custo Direto Total				51,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				51,06
		Preço Unitário Adotado				51,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3.		JOELHO PVC CINZA P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ANEIS	UN	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4087775	19,10	7,80
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,4087775	23,48	9,59
		Sub-Total de Mão de Obra				17,39
	2 0210079	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 150MM	UN	2,0000000	12,71	25,42
	2 0211305	JOELHO PVC PARA ESGOTO CINZA DE 150MM (6")	UN	1,0000000	62,49	62,49

A. F. Vieira Construções – ME

End. Sítio Sumário, s/n - Ubaíara - Ce

E-mail: afvieiraconstrucoes@uaba.ce.gov.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,46%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 0211351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0660000	31,40	2,07
		Sub-Total de Material				89,98
		Custo Direto Total				107,37
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				107,37
		Preço Unitário Adotado				107,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.1.		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISOES, C/BAR	UN	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,3139276	19,10	25,09
	1 0112312	ELETRICISTA	H	1,3139276	24,15	31,73
		Sub-Total de Mão de Obra				56,82
	2 0210193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	30,16	30,16
	2 0210194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	29,67	29,67
	2 0210195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	24,53	24,53
	2 0211747	QUADRO DE DISTRIBUICAO SOBREPOR ATE 6 DIVISOES	UN	1,0000000	54,05	54,05
		Sub-Total de Material				138,41
		Custo Direto Total				195,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				195,23
		Preço Unitário Adotado				195,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.2.		PROJETOR C/ LAMPADA VAPOR DE MERCURIO DE 250W, COMPLETA (S	UN	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,4599195	19,10	27,88
	1 0112312	ELETRICISTA	H	1,4599195	24,15	35,25
		Sub-Total de Mão de Obra				63,13
	2 0211477	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W/220V	UN	1,0000000	38,47	38,47
		PROJETOR EXTERNO COM ANGULO ELEV				
	2 0211738	REGULAVEL P/LAM	UN	1,0000000	72,70	72,70
	2 0211781	REATOR APP P/ LAMP. V. MERCURIO 250 W	UN	1,0000000	93,61	93,61
		Sub-Total de Material				204,78
		Custo Direto Total				267,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				267,91
		Preço Unitário Adotado				267,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.3.		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 40A	UN	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2189879	19,10	4,18
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2189879	24,15	5,28
		Sub-Total de Mão de Obra				9,46
	2 0210987	DISJUNTOR MONOPOLAR 40A	UN	1,0000000	15,40	15,40
		Sub-Total de Material				15,40
		Custo Direto Total				24,86
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				24,86
		Preço Unitário Adotado				24,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.4.		DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 50A	UN	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6569638	19,10	12,54
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,6569638	24,15	15,86
		Sub-Total de Mão de Obra				28,40
	2 0211013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UN	1,0000000	49,72	49,72

A. F. Vieira Construções – ME

End: Sítio Surrinário, s/n - Ubajara - CE

E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br

**A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME**

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MFS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Material				49,72
		Custo Direto Total				78,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				78,12
		Preço Unitário Adotado				78,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.5.		FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0941648	19,10	1,79
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,0941648	24,15	2,27
		Sub-Total de Mão de Obra				4,06
	2 0211173	FIO ISOLADO EM PVC 4,00MM2 - 750V	M	1,0200000	2,56	2,61
		Sub-Total de Material				2,61
		Custo Direto Total				6,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,67
		Preço Unitário Adotado				6,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.6.		FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	M	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0939093	19,10	1,79
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,0939093	24,15	2,26
		Sub-Total de Mão de Obra				4,05
	2 0211172	FIO ISOLADO EM PVC 2,50MM2 - 750V	M	1,0200000	1,27	1,29
		Sub-Total de Material				1,29
		Custo Direto Total				5,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,34
		Preço Unitário Adotado				5,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.7.		ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	M	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2627855	19,10	5,01
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2627855	24,15	6,34
		Sub-Total de Mão de Obra				11,35
	2 0211068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	1,0000000	7,64	7,64
		Sub-Total de Material				7,64
		Custo Direto Total				18,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,99
		Preço Unitário Adotado				18,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.8.		ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1459920	19,10	2,78
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1459920	24,15	3,52
		Sub-Total de Mão de Obra				6,30
	2 0211070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,0000000	4,95	4,95
		Sub-Total de Material				4,95
		Custo Direto Total				11,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,25
		Preço Unitário Adotado				11,25


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

A. F. Vieira Construções - ME
End. São Sumário, s/n - Ubajara - Ce
E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAIANA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAIANA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÉS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.9.	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")		M	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1212463	19,10	2,31
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1212463	24,15	2,92
		Sub-Total de Mão de Obra				5,23
	2 0211075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,0000000	3,34	3,34
		Sub-Total de Material				3,34
		Custo Direto Total				8,57
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,57
		Preço Unitário Adotado				8,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.10.	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2		M	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1198594	19,10	2,28
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1198594	24,15	2,89
		Sub-Total de Mão de Obra				5,17
	2 0211174	FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V	M	1,0200000	3,00	3,06
		Sub-Total de Material				3,06
		Custo Direto Total				8,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,23
		Preço Unitário Adotado				8,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.1.	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		M3	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	2,9198391	24,16	70,54
	1 0112543	SERVEANTE	H	6,0215841	18,46	111,15
		Sub-Total de Mão de Obra				181,69
		Serviços Auxiliares				
	A C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000000	370,13	370,13
		Total de Serviços Auxiliares				370,13
		Custo Direto Total				551,82
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				551,82
		Preço Unitário Adotado				551,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.2.	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIR		M2	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2863632	24,16	6,91
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,4014779	18,46	7,41
		Sub-Total de Mão de Obra				14,32
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0365000	61,01	2,22
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	14,5800000	0,52	7,58
		Sub-Total de Material				9,80
		Custo Direto Total				24,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,12
		Preço Unitário Adotado				24,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.3.	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)		M2	26/04/2022		
	1 0111227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	0,3856377	24,16	9,31
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,9489477	24,16	22,92

A. F. Vieira Construções - ME

End: Sítio Sumarião, s/n - Ubaiana - Ce
E-mail: afev@afev.com.br

**A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME****CNPJ: 21.264.659/0001-25**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.050/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0112543	SERVENTE	H	0,9489477	18,46	17,51
		Sub-Total de Mão de Obra				49,74
2	0210034	AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS	KG	21,0000000	0,35	7,35
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0300000	87,29	2,61
2	0210506	CERA	KG	0,1000000	14,80	1,48
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	28,5800000	0,52	13,82
2	0211101	ESMERIL N.36	UN	0,1000000	32,93	3,29
2	0211102	ESMERIL N.60	UN	0,0500000	33,51	1,67
2	0211316	JUNTA PLASTICA 1" 27MM PARA PISOS	M	2,5000000	1,20	3,00
		Sub-Total de Material				33,20
3	0310748	MAQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000000	1,02	0,81
		Sub-Total de Equipamento / Veiculos				0,81
		Custo Direto Total				83,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				83,75
		Preço Unitário Adotado				83,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.		ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA	M2	26/04/2022		
1	0112391	PEDREIRO	H	1,5213092	24,16	36,75
1	0112543	SERVENTE	H	1,4599185	18,46	26,95
		Sub-Total de Mão de Obra				63,70
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0413000	61,01	2,51
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	6,1900000	0,70	4,33
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	6,1900000	0,52	3,21
2	0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,0000000	0,39	18,33
		Sub-Total de Material				28,38
		Custo Direto Total				92,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				92,08
		Preço Unitário Adotado				92,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.2.		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1	M2	26/04/2022		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,0940918	24,16	2,27
1	0112543	SERVENTE	H	0,1054940	18,46	2,02
		Sub-Total de Mão de Obra				4,29
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	61,01	0,37
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300000	0,52	1,26
		Sub-Total de Material				1,63
		Custo Direto Total				5,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,92
		Preço Unitário Adotado				5,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:	M2	26/04/2022		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,4977596	24,16	12,02
1	0112543	SERVENTE	H	0,4977596	18,46	9,18
		Sub-Total de Mão de Obra				21,20
		Serviços Auxiliares				
A	00170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3	M3	0,0250000	461,85	11,54
		Total de Serviços Auxiliares				11,54
		Custo Direto Total				32,74
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				32,74
		Preço Unitário Adotado				32,74

A. F. Vieira Construções - MEEnd. Sítio Sumário, s/n - Ubaíara - Ce
E-mail: a.f.vieira@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.4.		LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4379759	24,16	10,58
	1 0112543	SERVEnte	H	0,7888967	18,46	14,56
		Sub-Total de Mão de Obra				25,14
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0332000	61,01	2,02
	2 0210280	BRITA	M3	0,0440000	73,36	3,22
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000000	0,52	5,72
		Sub-Total de Material				10,96
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,0360000	18,39	0,66
		Sub-Total de Equipamento / Veiculos				0,66
		Custo Direto Total				36,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				36,76
		Preço Unitário Adotado				36,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.5.		LATEX DUAS DEMAO S EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	26/04/2022		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2951957	19,10	5,63
	1 0112395	PINTOR	H	0,2919839	24,16	7,05
		Sub-Total de Mão de Obra				12,68
	2 0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500000	14,81	0,74
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	3,51	0,12
	2 0211488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200000	9,33	1,11
	2 0212097	TINTA LATEX ACRILICA	L	0,1700000	16,21	2,75
		Sub-Total de Material				4,72
		Custo Direto Total				17,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				17,40
		Preço Unitário Adotado				17,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.1.		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1	M2	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0940918	24,16	2,27
	1 0112543	SERVEnte	H	0,1094940	18,46	2,02
		Sub-Total de Mão de Obra				4,29
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	61,01	0,37
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300000	0,52	1,26
		Sub-Total de Material				1,63
		Custo Direto Total				5,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				5,92
		Preço Unitário Adotado				5,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.2.		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:	M2	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4977596	24,16	12,02
	1 0112543	SERVEnte	H	0,4977596	18,46	9,18
		Sub-Total de Mão de Obra				21,20
		Serviços Auxiliares				
	A C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3	M3	0,0250000	461,65	11,54
		Total de Serviços Auxiliares				11,54
		Custo Direto Total				32,74
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				32,74

A. F. Vieira Construções – ME
End. Sítio Sumariado, s/n – Ubajara – Ce
E-mail: afvconstrucoes@bol.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				32,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.3.		TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRILICO	M2	26/04/2022		
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	1,8248994	19,10	34,85
1	0112395	PINTOR	H	1,5329155	24,16	37,03
		Sub-Total de Mão de Obra				71,88
2	0211346	LIXA PARA FERRO	N	1,5000000	1,56	2,34
2	0211488	LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,2500000	8,33	2,33
2	0211511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG	0,8000000	4,48	3,58
2	0211856	SELADOR ACRILICO	L	0,3000000	5,21	1,56
2	0211890	SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	L	0,0800000	33,76	2,70
2	0212093	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	L	0,3500000	46,37	16,22
		Sub-Total de Material				28,73
		Custo Direto Total				100,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				100,61
		Preço Unitário Adotado				100,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.4.		DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRILICA	M	26/04/2022		
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,4168800	19,10	7,96
1	0112395	PINTOR	H	0,7299598	24,16	17,63
		Sub-Total de Mão de Obra				25,59
2	0212084	TINTA A BASE DE EMULSAO ACRILICA (PARA PISOS)	L	0,0300000	8,32	0,26
		Sub-Total de Material				0,26
		Custo Direto Total				25,85
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				25,85
		Preço Unitário Adotado				25,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.5.		LATEX DUAS DEMAO S EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	26/04/2022		
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2951957	19,10	5,63
1	0112395	PINTOR	H	0,2919839	24,16	7,05
		Sub-Total de Mão de Obra				12,68
2	0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500000	14,81	0,74
2	0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,51	0,12
2	0211488	LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200000	9,33	1,11
2	0212097	TINTA LATEX ACRILICA	L	0,1700000	16,21	2,75
		Sub-Total de Material				4,72
		Custo Direto Total				17,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				17,40
		Preço Unitário Adotado				17,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.1.		CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL C/J	CJ	26/04/2022		
2	0211139	ESTRUTURA METALICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBO	CJ	1,0000000	1.160,64	1.160,64
2	0211911	TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL	CJ	1,0000000	2.593,26	2.593,26
		Sub-Total de Material				3.753,90
		Serviços Auxiliares				

A. F. Vieira Construções - ME
End. Sítio Sumaré s/n - Ubajara - Ce
E-mail: avieira@afvieira.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240503/0001-42

FONTE: SEINFRA ZB.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,45% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	C3268	CONCRETO P/VIABR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0865000	301,42	26,07
		Total de Serviços Auxiliares				26,07
		Custo Direto Total				3.779,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				3.779,97
		Preço Unitário Adotado				3.779,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.2.		CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM T	CJ	26/04/2022		
	2 0211137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,	CJ	1,0000000	3.306,41	3.306,41
		Sub-Total de Material				3.306,41
		Custo Direto Total				3.306,41
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				3.306,41
		Preço Unitário Adotado				3.306,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.3.		CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO	CJ	26/04/2022		
	2 0211140	REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA COM POST	CJ	1,0000000	2.007,28	2.007,28
		Sub-Total de Material				2.007,28
		Custo Direto Total				2.007,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				2.007,28
		Preço Unitário Adotado				2.007,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.4.		ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	26/04/2022		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,5839678	19,10	11,15
	1 0110046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0,7299598	19,10	13,94
	1 0111858	SERRALHEIRO	H	1,4599195	24,15	35,27
		Sub-Total de Mão de Obra				60,36
	2 0210098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	KG	0,1500000	6,97	1,04
	2 0210100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	KG	0,0700000	8,07	0,56
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1200000	23,27	2,79
	2 0211872	SOLDA 50X50	G	0,1500000	107,40	16,11
		Sub-Total de Material				195,86
	2 0212036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.	M2	1,0500000	26,75	28,08
	2 0212171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	M	2,7300000	53,18	145,18
	2 0212293	ZARÇAO	L	0,1000000	21,03	2,10
		Sub-Total de Mão de Obra				195,86
		Custo Direto Total				256,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				256,22
		Preço Unitário Adotado				256,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.5.		LIMPEZA GERAL	M2	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5260820	18,46	9,71
		Sub-Total de Mão de Obra				9,71
		Custo Direto Total				9,71
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				9,71
		Preço Unitário Adotado				9,71

A. F. Vieira Construções - ME

End. Site Sumariário s/n - Ubajara - Ce

E-mail: afv@ubajara.ce.gov.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1.		RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1879646	18,46	3,46
		Sub-Total de Mão de Obra				3,46
		Custo Direto Total				3,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				3,46
		Preço Unitário Adotado				3,46


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.		ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,2015587	18,46	40,64
		Sub-Total de Mão de Obra				40,64
		Custo Direto Total				40,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				40,64
		Preço Unitário Adotado				40,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1.		REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M, COMPACTADA P/ PAVIMENTO	M2	26/04/2022		
	3 0310690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,0256000	146,73	3,60
	3 0310706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	3,0020000	146,11	0,28
	3 0310708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0090000	167,77	1,50
	3 0310722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0030000	193,99	0,58
	3 0310723	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0020000	195,96	0,39
	3 0310756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0080000	275,34	2,20
	3 0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0080000	202,62	1,62
		Sub-Total de Equipamento / Veículos				10,17
		Custo Direto Total				10,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				10,17
		Preço Unitário Adotado				10,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2.		LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,0793634	18,46	38,38
		Sub-Total de Mão de Obra				38,38
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	1,1500000	87,29	100,38
		Sub-Total de Material				100,38
		Custo Direto Total				138,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				138,76
		Preço Unitário Adotado				138,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.3.		PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e =	M2	26/04/2022		
	1 0110445	CALÇETEIRO	H	0,5474698	24,16	13,22
	1 0112543	SERVENTE	H	0,8759517	18,46	16,17
		Sub-Total de Mão de Obra				29,39
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,1500000	87,29	13,09

A. F. Vieira Construções - ME
 End. Sítio Sumaré, s/n - Ubajara - Ce
 E-mail: afvconstrucoes@bol.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	4,5000000	0,52	2,34
	2	0217004	PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16	M2	1,0500000	39,01	40,96
		Sub-Total de Material				56,39	
		Custo Direto Total				85,78	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				85,78	
		Preço Unitário Adotado				85,78	


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
2.4.		PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACT	M2	26/04/2022			
	1	0110445	CALÇATEIRO	H	0,1790591	24,16	4,32
	1	0112543	SERVEnte	H	0,1790591	18,46	3,30
		Sub-Total de Mão de Obra				7,62	
	2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0568000	61,01	3,46
	2	0212403	PO DE PEDRA	M3	0,0065000	56,30	0,36
	2	0210513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,0000000	0,52	26,52
		Sub-Total de Material				30,34	
	3	0310612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHI)	H	0,0757000	23,64	1,75
	3	0310725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP)	H	0,0041000	35,83	0,14
		Sub-Total de Equipamento / Veículos				1,92	
		Custo Direto Total				39,88	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				39,88	
		Preço Unitário Adotado				39,88	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
2.5.		PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, T	M2	26/04/2022			
	1	0112391	PEDREIRO	H	0,7855453	24,16	18,49
	1	0112543	SERVEnte	H	0,9124487	18,46	16,84
		Sub-Total de Mão de Obra				35,33	
	2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0182000	61,01	1,11
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,4800000	0,52	2,84
		Sub-Total de Material				3,95	
		Custo Direto Total				39,28	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				39,28	
		Preço Unitário Adotado				39,28	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
3.1.		MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	26/04/2022			
	1	0112391	PEDREIRO	H	0,1367215	24,16	3,30
	1	0112543	SERVEnte	H	0,2627355	18,46	4,85
		Sub-Total de Mão de Obra				8,15	
	2	0210971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM=(0,07x0,30x1,00)m	M	1,0000000	11,58	11,58
		Sub-Total de Material				11,58	
		Serviços Auxiliares					
	A	C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3	M3	0,0010000	481,65	0,46
		Total de Serviços Auxiliares				0,46	
		Custo Direto Total				20,19	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				20,19	
		Preço Unitário Adotado				20,19	

UBAJARA - CE, 29 DE AGOSTO DE 2024

A. F. Vieira Construções - ME
End. Sítio Sumário, s/n - Ubajara - Ce
E-mail: afvconstrucoes@outlook.com



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 2B.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÉS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BOI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0830		CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,4599195	24,16	35,27
	1 0112543	SERVENTE	H	11,6793563	18,46	215,60
		Sub-Total de Mão de Obra				250,87
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,6462000	61,01	39,42
	2 0210280	BRITA	M3	0,5852000	73,36	42,93
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	196,0000000	0,52	101,92
	2 0211605	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	0,4000000	82,67	33,06
		Sub-Total de Material				217,33
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,4998000	18,38	9,18
		Sub-Total de Equipamento / Veiculos				9,18
		Custo Direto Total				477,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				477,38
		Preço Unitário Adotado				477,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0840		CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	4,3797586	18,46	80,85
		Sub-Total de Mão de Obra				80,85
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8872000	61,01	54,12
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	294,0000000	0,52	152,88
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,8360000	73,36	61,32
		Sub-Total de Material				268,32
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	18,38	13,12
		Sub-Total de Equipamento / Veiculos				13,12
		Custo Direto Total				362,29
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				362,29
		Preço Unitário Adotado				362,29

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1603		LANCAMENTO E APLICAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	3,6497938	24,16	88,17
	1 0112543	SERVENTE	H	5,8396782	18,46	107,80
		Sub-Total de Mão de Obra				195,97
		Custo Direto Total				195,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				195,97
		Preço Unitário Adotado				195,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0164		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	23,6821045	18,46	437,26
		Sub-Total de Mão de Obra				437,26
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	61,01	74,18
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	486,0000000	0,52	252,72
		Sub-Total de Material				326,90
		Custo Direto Total				764,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				764,16
		Preço Unitário Adotado				764,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

A. F. Vieira Construções - ME
End: Sítio Surenário, km - Ubaiana - Ce
E-mail: afev@afv.com.br - contato@afv.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0073		ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA/M2		26/04/2022		
	1 01 2391	PEDREIRO	H	0,7299558	24,16	17,63
	1 01 2543	SERVENTE	H	0,8175549	18,46	15,09
		Sub-Total de Mão de Obra				32,72
	2 02 0109	AREIA MEDIA	M3	0,0150000	61,01	0,91
	2 02 0441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800000	0,70	1,52
	2 02 0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800000	0,52	1,13
	2 02 2081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000000	0,39	9,75
		Sub-Total de Material				13,31
		Custo Direto Total				46,03
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				46,03
		Preço Unitário Adotado				46,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0074		ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA/M2		26/04/2022		
	1 01 2391	PEDREIRO	H	1,1679356	24,16	28,21
	1 01 2543	SERVENTE	H	2,0438874	18,46	37,73
		Sub-Total de Mão de Obra				65,94
	2 02 0109	AREIA MEDIA	M3	0,0413000	61,01	2,51
	2 02 0441	CAL HIDRATADA	KG	6,1900000	0,70	4,33
	2 02 0805	CIMENTO PORTLAND	KG	6,1900000	0,52	3,21
	2 02 2081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,0000000	0,39	18,33
		Sub-Total de Material				28,38
		Custo Direto Total				94,32
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				94,32
		Preço Unitário Adotado				94,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0216		ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	26/04/2022		
	1 01 0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1459920	19,10	2,78
	1 01 0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1459920	24,16	3,52
		Sub-Total de Mão de Obra				6,30
	2 02 0103	ARAME RECOZIDO N 18 BWG	KG	0,0200000	12,07	0,24
	2 02 0163	ACO CA-50	KG	1,1500000	5,18	5,95
		Sub-Total de Material				6,19
		Custo Direto Total				12,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,49
		Preço Unitário Adotado				12,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0838		CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	26/04/2022		
	1 01 2543	SERVENTE	H	4,3797586	18,46	80,85
		Sub-Total de Mão de Obra				80,85
	2 02 0109	AREIA MEDIA	M3	0,9197000	61,01	56,11
	2 02 0805	CIMENTO PORTLAND	KG	254,0000000	0,52	132,08
	2 02 1805	PEDRISCO	M3	0,8360000	73,36	61,32
		Sub-Total de Material				249,51
	3 03 0882	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	18,38	13,12
		Sub-Total de Equipamento / Veículos				13,12
		Custo Direto Total				343,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				343,48
		Preço Unitário Adotado				343,48

A. F. Vieira Construções - ME

End. Sítio Sumariário, s/n - Ubajara - Ce

E-mail: absc@afvieiraconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 24,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1400		FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	26/04/2022		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9489477	19,10	18,12
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,9489477	24,16	22,92
		Sub-Total de Mão de Obra				41,04
	2 0210965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000000	6,17	2,46
	2 0211728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 19BUN)	KG	0,1500000	10,37	1,55
	2 0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5000000	4,42	2,21
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,0000000	9,32	9,32
		Sub-Total de Material				15,54
		Custo Direto Total				56,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				56,58
		Preço Unitário Adotado				56,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2123		REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAC	M2	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,3649799	24,16	8,81
	1 0112543	SERVENTE	H	0,4744738	18,46	8,75
		Sub-Total de Mão de Obra				17,56
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0081000	61,01	0,37
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,2200000	0,70	0,85
		Sub-Total de Material				1,22
		Custo Direto Total				18,78
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,78
		Preço Unitário Adotado				18,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2784		ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,9343834	18,46	35,70
		Sub-Total de Mão de Obra				35,70
		Custo Direto Total				35,70
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				35,70
		Preço Unitário Adotado				35,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4979		POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 400KG, H=12	UN	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,1022841	18,46	38,80
		Sub-Total de Mão de Obra				38,80
	2 0219472	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 4	UN	1,0000000	1.459,92	1.459,92
		Sub-Total de Material				1.459,92
	3 0310705	CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,4400000	123,92	178,44
		Sub-Total de Equipamento / Veiculos				178,44
		Serviços Auxiliares				
A C0836		CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,4700000	367,45	172,70
A C1604		LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	0,4700000	116,12	54,57

A. F. Vieira Construções - ME
End. Sítio Surreniano, s/n - Ubajara - Ce
E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,7100000	35,70	25,34
		Total de Serviços Auxiliares				252,61
		Custo Direto Total				1.929,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1.929,77
		Preço Unitário Adotado				1.929,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0836		CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	26/04/2022		
1	0112543	SERVEnte	H	7,2905977	18,46	134,75
		Sub-Total de Mão de Obra				134,75
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,7780000	61,01	47,46
2	0210260	BRITA	M3	0,9658000	73,26	70,85
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000000	0,52	114,40
		Sub-Total de Material				232,71
		Custo Direto Total				367,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				367,46
		Preço Unitário Adotado				367,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1604		LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	26/04/2022		
1	0112391	PEDREIRO	H	1,4599195	24,18	35,27
1	0112543	SERVEnte	H	4,3797566	18,46	80,25
		Sub-Total de Mão de Obra				116,12
		Custo Direto Total				116,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				116,12
		Preço Unitário Adotado				116,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0521		CABO COBRE NU 50MM2	M	26/04/2022		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2262875	19,10	4,32
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,2262875	24,15	5,46
		Sub-Total de Mão de Obra				9,78
2	0210461	CABO COBRE NU 50MM2	M	1,0200000	36,31	37,03
		Sub-Total de Material				37,03
		Custo Direto Total				46,81
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				46,81
		Preço Unitário Adotado				46,81

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0550		CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	26/04/2022		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1167936	19,10	2,23
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1167936	24,15	2,82
		Sub-Total de Mão de Obra				5,05
2	0210369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	1,0200000	8,37	8,53
		Sub-Total de Material				8,53
		Custo Direto Total				13,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,58
		Preço Unitário Adotado				13,58

A. F. Vieira Construções - ME

End. Sítio Sumaré, s/n - Ubajara - Ce

E-mail: afv.construcoes@ufpb.edu.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0552		CABO EM PVC 1000V 240MM2	M	26/04/2022		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6715630	19,10	12,82
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,6715630	24,15	16,21
		Sub-Total de Mão de Obra				29,03
2	0210371	CABO EM PVC 1000V 240MM2	M	1,0200000	134,22	136,90
		Sub-Total de Material				136,90
		Custo Direto Total				165,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				165,93
		Preço Unitário Adotado				165,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0592		CAXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x	UN	26/04/2022		
		Serviços Auxiliares				
A	C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	2,4000000	89,08	213,79
A	C0218	ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	2,0800000	9,13	18,99
A	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0600000	362,29	21,73
A	C1400	FÓRMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	M2	0,2400000	56,58	13,57
A	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	2,5800000	18,78	48,07
A	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m	M3	0,5120000	35,70	18,27
A	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	0,0960000	111,31	10,68
		Total de Serviços Auxiliares				345,10
		Custo Direto Total				345,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				345,10
		Preço Unitário Adotado				345,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0076		ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATA	M2	26/04/2022		
1	0112391	PEDREIRO	H	1,1679358	24,16	28,21
1	0112543	SERVENTE	H	1,3504256	18,46	24,92
		Sub-Total de Mão de Obra				53,13
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0304000	61,01	1,85
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	4,5500000	0,70	3,18
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	4,6500000	0,52	2,36
2	0212082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	84,0000000	0,34	28,56
		Sub-Total de Material				35,95
		Custo Direto Total				89,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				89,08
		Preço Unitário Adotado				89,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0218		ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	26/04/2022		
1	0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0583968	19,10	1,11
1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0583968	24,16	1,41

A. F. Vieira Construções – ME
 End. Sítio Sumaré, s/n – Ubaiana – Ce
 E-mail: atencao@afvieira.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Mão de Obra				2,52
2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 8WG	KG	0,0200000	12,07	0,24
2	0210169	ACO CA-60	KG	1,1500000	5,54	6,37
		Sub-Total de Material				6,61
		Custo Direto Total				9,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				9,13
		Preço Unitário Adotado				9,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2862		LASTRO DE BRITA	M3	26/04/2022		
1	0102543	SERVEANTE	H	1,4599195	18,48	26,95
		Sub-Total de Mão de Obra				26,95
2	0210280	BRITA	M3	1,1500000	73,36	84,36
		Sub-Total de Material				84,36
		Custo Direto Total				111,31
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				111,31
		Preço Unitário Adotado				111,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0859		CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2	UN	26/04/2022		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1094940	19,10	2,09
		Sub-Total de Mão de Obra				2,09
2	0210846	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2	UN	1,0000000	5,16	5,16
		Sub-Total de Material				5,16
		Custo Direto Total				7,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				7,25
		Preço Unitário Adotado				7,25


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0860		CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	UN	26/04/2022		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1094940	19,10	2,09
		Sub-Total de Mão de Obra				2,09
2	0210847	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2	UN	1,0000000	6,80	6,80
		Sub-Total de Material				6,80
		Custo Direto Total				8,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				8,89
		Preço Unitário Adotado				8,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1021		CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	26/04/2022		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0948948	19,10	1,81
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,0948948	24,15	2,29
		Sub-Total de Mão de Obra				4,10
2	0210952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	1,0000000	3,02	3,02
		Sub-Total de Material				3,02
		Custo Direto Total				7,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				7,12
		Preço Unitário Adotado				7,12

A. F. Vieira Construções - ME

End. Sítio Sumirano, s/n - Ubajara - Ce

E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br

**A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME**

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAÍARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1027		CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	UN	26/04/2022		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8759517	19,10	16,73
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,8759517	24,15	21,15
		Sub-Total de Mão de Obra				37,88
2	0210958	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 4"	UN	1,0000000	34,48	34,48
		Sub-Total de Material				34,48
		Custo Direto Total				72,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				72,36
		Preço Unitário Adotado				72,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1187		ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	26/04/2022		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1459920	19,10	2,78
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,1459920	24,15	3,52
		Sub-Total de Mão de Obra				6,30
2	0211070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,0000000	5,21	5,21
		Sub-Total de Material				5,21
		Custo Direto Total				11,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,51
		Preço Unitário Adotado				11,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1193		ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	M	26/04/2022		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7299598	19,10	13,94
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,7299598	24,15	17,62
		Sub-Total de Mão de Obra				31,56
2	0211076	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4"	M	1,0000000	35,94	35,94
		Sub-Total de Material				35,94
		Custo Direto Total				67,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				67,50
		Preço Unitário Adotado				67,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1606		LASTRO DE BRITA ESP. = 10CM, PICAIXA EM ALVENARIA	M3	26/04/2022		
	1	0112543 SERVENTE	H	0,7299598	18,46	13,47
		Sub-Total de Mão de Obra				13,47
2	0210280	BRITA	M3	1,2000000	73,36	88,03
		Sub-Total de Material				88,03
		Custo Direto Total				101,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				101,50
		Preço Unitário Adotado				101,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1710		LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	26/04/2022		

A. F. Vieira Construções – ME
End: Sítio Seminário, an – Ubaíara – Ce
E-mail: afvconstrucoes@outlook.com



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEMFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0364980	19,10	0,69
	0112312	ELETRICISTA	H	0,0364980	24,15	0,88
		Sub-Total de Mão de Obra				1,57
2	0211406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN	1,0000000	1,20	1,20
		Sub-Total de Material				1,20
		Custo Direto Total				2,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,77
		Preço Unitário Adotado				2,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
C1716		LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	UN	26/04/2022			
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3503807	19,10	6,69
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,3503807	24,15	8,46
		Sub-Total de Mão de Obra				15,15	
2	0211403	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 4"	UN	1,0000000	19,59	19,59	
		Sub-Total de Material				19,59	
		Custo Direto Total				34,74	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				34,74	
		Preço Unitário Adotado				34,74	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
C2456		TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 240MM2	UN	26/04/2022			
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1459920	19,10	2,78
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1459920	24,15	3,52
		Sub-Total de Mão de Obra				6,30	
2	0212075	TERMINAL PRESSAO P/CABO 240MM2	UN	1,0000000	21,71	21,71	
		Sub-Total de Material				21,71	
		Custo Direto Total				28,01	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				28,01	
		Preço Unitário Adotado				28,01	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
C3504		CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30	UN	26/04/2022			
		Serviços Auxiliares					
	A	C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	0,8000000	89,08	71,26
	A	C0218	ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6.4 A 9.5mm	KG	0,7800000	9,13	7,12
	A	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0252000	362,29	9,12
	A	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	0,2160000	35,70	7,71
	A	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm UTIL. 3X	M2	0,1200000	102,21	12,26
	A	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6	M2	0,6000000	27,04	16,22
		Total de Serviços Auxiliares					123,69
		Custo Direto Total					123,69
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	-
		Total da Composição					123,69
		Preço Unitário Adotado					123,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

A. F. Vieira Construções - ME
End. Sítio Sumariaria s/n - Ubajara - Ce
E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br

**A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME**

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAÍARA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 2B.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2827		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm UTIL. 3X	M2	26/04/2022		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9854457	19,10	18,82
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,9854457	24,16	23,80
		Sub-Total de Mão de Obra				42,62
2	0210528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	M2	0,4300000	26,24	11,28
2	0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	2,0900000	11,75	23,50
2	0211846	SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300000	4,42	6,75
2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	M	1,6000000	9,32	14,91
2	0212408	PREGO 14X18 (1,1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/	KG	0,2500000	12,58	3,14
		Sub-Total de Material				59,59
		Custo Direto Total				102,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				102,21
		Preço Unitário Adotado				102,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3407		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:	M2	26/04/2022		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,4379759	24,16	10,58
1	0112543	SERVEnte	H	0,4379759	18,46	8,08
		Sub-Total de Mão de Obra				18,66
		Serviços Auxiliares				
A	C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN, TRACO 1:6	M3	0,0250000	335,29	8,38
		Total de Serviços Auxiliares				8,38
		Custo Direto Total				27,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				27,04
		Preço Unitário Adotado				27,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0173		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN, TRACO 1:6	M3	26/04/2022		
1	0112543	SERVEnte	H	7,2995977	18,46	134,75
		Sub-Total de Mão de Obra				134,75
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	61,01	74,18
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	243,0000000	0,52	126,36
		Sub-Total de Material				200,54
		Custo Direto Total				335,29
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				335,29
		Preço Unitário Adotado				335,29

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3909		SOLDA EXOTERMICA	UN	26/04/2022		
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,0583968	24,15	1,41
1	0112543	SERVEnte	H	0,0583968	18,46	1,07
		Sub-Total de Mão de Obra				2,48
2	0217377	CARTUCHO DE SOLDA EXOTERMICA N.º 90	UN	1,0000000	17,33	17,33
2	0217378	IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA	UN	1,0000000	3,50	3,50
2	0217379	MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATE 35mm2	UN	0,0400000	142,11	5,68
		Sub-Total de Material				26,51
		Custo Direto Total				28,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				28,99



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28,1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				28,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4933		HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2	UN	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,7519034	19,10	33,46
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,8759517	24,15	21,15
		Sub-Total de Mão de Obra				54,61
	2 0212352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2,40M	UN	1,0000000	38,89	38,89
		Sub-Total de Material				38,89
		Custo Direto Total				93,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				93,50
		Preço Unitário Adotado				93,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4934		DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 350 AT	UN	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,4599195	19,10	27,88
	1 0112312	ELETRICISTA	H	1,4599195	24,15	35,25
		Sub-Total de Mão de Obra				63,13
	2 0219416	DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLA	UN	1,0000000	1.260,08	1.260,08
		Sub-Total de Material				1.260,08
		Custo Direto Total				1.323,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				1.323,21
		Preço Unitário Adotado				1.323,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0839		CONCRETO P/VIBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVEANTE	H	5,1997184	18,46	94,32
		Sub-Total de Mão de Obra				94,32
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8971000	61,01	54,73
	2 0210905	CIMENTO PORTLAND	KG	282,0000000	0,52	146,84
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,8360000	73,36	61,32
		Sub-Total de Material				262,69
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	18,95	13,12
		Sub-Total de Equipamento / Veiculos				13,12
		Custo Direto Total				370,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				370,13
		Preço Unitário Adotado				370,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4429		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:5	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVEANTE	H	23,6871945	18,46	437,26
		Sub-Total de Mão de Obra				437,26
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	61,01	74,16
	2 0210905	CIMENTO PORTLAND	KG	292,0000000	0,52	151,84
		Sub-Total de Material				226,02
		Custo Direto Total				663,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				663,28
		Preço Unitário Adotado				663,28

A. F. Vieira Construções - ME


End. Sítio Cumandá, s/n - Ubaiana - Ce

E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-02

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0170		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	7,2995977	18,46	134,75
		Sub-Total de Mão de Obra				134,75
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	61,01	74,16
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	486,0000000	0,52	252,72
		Sub-Total de Material				326,90
		Custo Direto Total				461,65
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				461,65
		Preço Unitário Adotado				461,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3268		CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANM3	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	4,3797586	18,46	80,85
		Sub-Total de Mão de Obra				80,85
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	254,0000000	0,52	132,08
		Sub-Total de Material				132,08
	3 0310666	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000000	16,65	
	3 0310680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000000	21,24	21,24
		Sub-Total de Equipamento / Veículos				21,24
		Serviços Auxiliares				
	A C3130	AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	0,9197000	6,40	5,88
	A C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360000	73,41	61,37
		Total de Serviços Auxiliares				67,25
		Custo Direto Total				301,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				301,42
		Preço Unitário Adotado				301,42


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3130		AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0202929	18,46	0,37
		Sub-Total de Mão de Obra				0,37
	3 0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0000000	77,63	
	3 0310666	TRATOR DE ESTEIRAS CLAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0007000	68,02	0,04
	3 0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0139000	239,46	3,32
	3 0310729	TRATOR DE ESTEIRAS CLAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0132800	202,62	2,67
		Sub-Total de Equipamento / Veículos				6,03
		Custo Direto Total				6,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				6,40
		Preço Unitário Adotado				6,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3253		BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1520506	18,46	2,80
		Sub-Total de Mão de Obra				2,80
	2 0212528	PECAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0004000	19.404,52	7,76
		Sub-Total de Material				7,76
	3 0310594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0158000	61,62	0,97

A. F. Vieira Construções - ME

End: Sítio Surciniano, sm - Ubaiana - Ce

E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FORNTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3	0310618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M ³ /H (CHI)	H	0,0000000	226,74	-
3	0310626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0000000	24,36	-
3	0310708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0258000	167,77	4,32
3	0310732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M ³ /H (CHP)	H	0,0417000	432,45	18,09
3	0310740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0417000	128,47	5,35
		Sub-Total de Equipamento / Veículos				28,67
		Serviços Auxiliares				
A	C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,1000000	31,08	34,18
		Total de Serviços Auxiliares				34,18
		Custo Direto Total				73,41
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				73,41
		Preço Unitário Adotado				73,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3235		ROCHA PARA BRITAGEM	M3	26/04/2022		
1	0110221	BLASTER	H	0,0429216	23,93	1,02
1	0112543	SERVEANTE	H	0,4293623	18,46	7,92
		Sub-Total da Mão de Obra				8,94
2	0210860	CORDEL DETONANTE	M	1,2400000	4,39	5,44
2	0212326	ESPOLETA	UN	0,0090000	5,40	0,04
2	0212329	ESTOPIM	M	0,0600000	5,29	0,31
2	0212507	DINAMITE 60%	KG	0,0500000	13,63	0,68
2	0212535	SÉRIE DE BROCAS S. 12 Ø=22MM	JG	0,0005000	532,19	0,26
2	0212568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,5460000	11,72	6,32
		Sub-Total do Material				13,05
3	0310614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,0000000	32,88	-
3	0310645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,0000000	17,67	-
3	0310728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,0588000	98,70	5,80
3	0310750	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,1765000	18,69	3,28
		Sub-Total de Equipamento / Veículos				9,09
		Custo Direto Total				31,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				31,08
		Preço Unitário Adotado				31,08

UBAJARA - CE, 29 DE AGOSTO DE 2024

A. F. Vieira Construções – ME

End. Sítio Sumaré, s/n - Ubaiana - CE

E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
 EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42
 FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO DE BDI		
CÓD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	1,34
DF	Despesas financeiras	0,60
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,30
L	Lucro	4,93
	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (conforme legislação de cada município)	2,00
	CPRB (2%, sempre quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI =	20,00%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)}$$

UBAJARA - CE, 29 DE AGOSTO DE 2024

Cairo Henrique Pontes Azavedo
 Engenheiro Civil
 RNP: 061575807-0

A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
 Representante Legal
 CPF: 982.183.393-00
 Sítio-Suminário, S/Nº
 Ubajara - Ceará



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO

MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº DL030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 028.1	
		HORISTA %	MENSALISTA %
ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 028.1			
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SERRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,66
B4	13º SALÁRIO	11,03	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35	9,33
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	48,36	19,04
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72	1,30
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87	2,17
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	10,70	8,09
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12	3,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46	0,35
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,58	3,55
TOTAL (A+B+C+D)		84,44	47,48

Ubajara(CE), 29 de agosto de 2024

Caio Henrique Pereira Azevedo
Engenheiro Civil
RNP: 061575807-0

A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
Representante Legal
CPF: 962.183.393-00
Sítio Sumário, Sítio
Ubajara - Ceará

A. F. Vieira Construções - ME

End. Sítio Sumário, s/n - Ubajara - Ce

E-mail: afa@afvieiraconstrucoes.com.br