

A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CARTA- PROPOSTA

UBAJARA - CE, 29 DE AGOSTO DE 2024

A
Prefeitura Municipal de Ubajara-Ce.
Comissão Permanente de Licitações (Agente de Contratação)

REF. EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

OBJETOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

Razão Social: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25

Endereço: sítio seminário s/n

Cep: 62350000

Fone: (88) 9997749412

Fone: (88) 9997749412

E-mail: afvconstrucoes@hotmail.com

Prezados Senhores:


Apresentamos a V. Sas.nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42, pelo preço global de R\$ 1.603.750,40 (Um Milhão e Seiscentos e Três Mil e Setecentos e Cinquenta Reais e Quarenta Centavos) , com prazo de execução será de acordo com o Cronograma Físico -Financeiro apresentado no Projeto

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr Alane Ferreira Vieira , Carteira de Identidade nº 2007468141-3 , Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 058,986,903-52, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual.

Atenciosamente,



AF VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
Representante Legal
CPF: 962.183.393-00
Sítio Suminário, S/N
Ubajara - Ceará



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 2S.I (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

Planilha Orçamentária							
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT SEM BDI	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL
COLÉGIO							
1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
1.1.1	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2,76%	MÊS	18,00	2.490,22	2.988,26	53.788,68
Subtotal item 1.1							53.788,68
1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.2.1	C4541	PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	5,00	281,62	337,94	1.689,70
1.2.2	C1045	DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS CERAMICAS	M2	635,78	8,52	10,22	6.497,67
1.2.3	C1043	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUILOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	143,58	42,61	51,13	7.341,25
1.2.4	C1074	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/CERAMICAS	M2	74,76	55,51	62,61	3.185,52
1.2.5	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	321,22	3,31	3,97	1.275,04
1.2.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM	M3	321,22	23,56	28,27	9.080,89
1.2.7	C2873	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2)	M2	570,40	0,20	0,24	136,90
Subtotal item 1.2							29.207,17
Subtotal item 1							82.995,85
2.0 MOVIMENTO DE TERRA							
2.1 ESCAVACAO EM CAMPO ABERTO							
2.1.1	C1256	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	197,54	36,75	44,10	8.711,51
Subtotal item 2.1							8.711,51
2.2.1	C2921	TRATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	59,26	21,32	25,58	1.515,87
2.2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACAO DE 30 A 60 KG	M2	236,74	21,32	25,58	6.059,81
2.2.3	C3186	ESCAVACAO CARGA TRANSP. 2-CAT 3801 A 2000M	M3	1.214,62	16,93	20,32	22.649,08
Subtotal item 2.2							30.220,76
Subtotal item 2							38.932,27
3.0 FUNDACOES E ESTRUTURAS							
3.1 EMBASAMENTOS E BALDRAMES							
3.1.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	60,53	386,07	461,28	28.042,34
3.1.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUILO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	54,02	432,87	519,44	28.060,15
3.1.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZACAO C/ARMAÇAO EM FERRO	M3	35,19	613,11	745,73	25.890,34
Subtotal item 3.1							81.992,83
3.2 FORMAS							
3.2.1	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 18mm UTIL. 5X	M2	66,73	30,29	36,35	7.230,10
Subtotal item 3.2							7.230,20
3.3 ARMADURAS							
3.3.1	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	2.669,14	10,21	12,25	32.696,97
Subtotal item 3.3							32.696,97
3.4 CONCRETO							
3.4.1	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	33,36	413,42	496,10	16.549,90
3.4.2	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	33,36	183,54	220,25	7.347,54
3.4.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M2	41,12	108,53	130,28	5.353,17
Subtotal item 3.4							29.250,61
3.5 ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ FABRICADO							
3.5.1	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO ACIMA DE 4,81m	M2	530,95	123,16	147,79	76.469,10
Subtotal item 3.5							76.469,10
Subtotal item 3							229.642,01
4.0 PAREDES E PAINÉIS							
4.1 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO							
4.1.1	C0073	ALVENARIA DE TUILO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	1.232,13	46,88	56,26	69.319,63
Subtotal item 4.1							69.319,63
4.2 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES							
4.2.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES Ø=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	85,11	4,82	5,78	491,94
Subtotal item 4.2							491,94
4.3 VERGAS E CHAPIM							
4.3.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	2,30	1.143,92	1.372,70	3.709,21
Subtotal item 4.3							3.709,21

Caio Henrique Pinheiro Bezerra
 Engenheiro Civil
 RNP: 061575807-0


A. F. Vieira Construções - ME
 End: Sítio Sumunário, em - Ubajara - CE
 E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br

AF VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
 Representante Legal
 CPF: 962.183.393-00
 Sítio Sumunário, S/N
 Ubajara - Ceará



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

Planilha Orçamentária								
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT SEM B.D.	VALOR UNIT COM B.D.	TOTAL	
4.4 ELEMENTOS VAZADOS								
4.4.1	C0804	COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	2,40	134,02	150,87	385,97	
Subtotal item 4.4							385,97	
Subtotal item 4							73.906,75	
5.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS								
5.1 TUBOS E CONEXÕES DE PVC								
5.1.1	C1948	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	45,00	177,08	212,50	9.562,50	
5.1.2	C1950	PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	38,00	164,30	197,16	7.492,08	
5.1.3	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (SRELHA OU TAMPA C	UN	17,00	46,94	56,33	957,61	
5.1.4	C2093	RALO SECO PVC RIGIDO	UN	14,00	38,01	45,61	638,54	
5.1.5	C1436	BRECHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	2,16	124,06	148,87	321,56	
5.1.6	C5050	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	UN	1,00	215,48	258,58	258,58	
5.1.7	C0606	CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. 5cm	M2	2,16	157,07	188,48	407,12	
5.1.8	C1548	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=4" (110mm)	UN	21,00	104,10	124,92	2.623,32	
5.1.9	C1540	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50mm)	UN	5,00	19,66	23,59	117,95	
5.1.10	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 100mm (4")	UN	5,00	23,26	27,91	139,55	
5.1.11	C1582	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	UN	13,00	33,24	39,89	518,57	
5.1.12	C1574	JUNCAO SIMPLES C/INSPECAO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANEIS	UN	13,00	34,18	41,02	533,26	
5.1.13	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	45,00	12,29	14,75	663,75	
5.1.14	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	45,00	17,42	20,90	940,50	
5.1.15	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	114,91	26,81	34,57	1.972,44	
5.1.16	C2611	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25mm)	M	65,49	11,64	13,97	914,90	
5.1.17	C2604	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/2" (50mm)	M	90,11	30,81	36,97	3.331,37	
Subtotal item 5.1							33.393,60	
5.2 REGISTROS E VÁLVULAS								
5.2.1	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	7,00	77,78	93,34	653,39	
5.2.2	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	UN	9,00	86,80	104,16	937,44	
5.2.3	C2684	VALVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm	UN	16,00	196,85	236,22	4.251,96	
Subtotal item 5.2							5.842,78	
5.3 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS								
5.3.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,85	269,05	322,86	597,29	
5.3.2	C0986	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSORIOS	UN	18,00	360,31	432,37	7.782,66	
5.3.3	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	4,00	48,18	57,82	231,28	
5.3.4	C4670	PORTA PAPEL METALICO	UN	18,00	21,17	25,40	457,20	
5.3.5	C0348	BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	15,00	611,08	733,30	10.999,50	
5.3.6	C4635	BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	3,00	840,13	1.008,16	3.024,48	
5.3.7	C0797	CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)	UN	7,00	9,40	11,28	78,96	
5.3.8	C3019	PIA DE ACO INOX (3.00x0.60)cm C/ 1 CUBA E ACESSORIOS	UN	1,00	1.279,65	1.535,58	1.535,58	
Subtotal item 5.3							24.706,95	
5.4 OUTROS ELEMENTOS / POÇOS E CAIXAS								
5.4.1	C2832	FOSSA SEPTICA E SUMIDURO EM ALVENARIA	UN	2,00	3.395,66	4.074,79	8.149,58	
5.4.2	C4764	POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECANICO DE 6", PROFUNDIDADE 10M, COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCIMENTO E EXECUCAO	UN	1,00	24.135,55	28.938,06	28.938,06	
Subtotal item 5.4							37.088,24	
Subtotal item 5							101.031,57	
6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
6.1 ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES								
6.1.1	C1203	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1"	M	113,88	23,49	28,19	3.210,28	
6.1.2	C1205	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	240,38	16,90	20,28	4.874,91	
Subtotal item 6.1							8.085,19	
6.2 QUADROS / CAIXAS								
6.2.1	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TUDO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	6,00	295,11	348,13	2.088,78	
6.2.2	C2068	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISOES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	3,00	286,86	344,23	1.032,69	
Subtotal item 6.2							2.509,47	
6.3 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS								

Caio Henrique Pereira Azevedo
Engenheiro Civil
RNP: 061575807-0

A. F. Vieira Construções - ME
End. Sítio Sumiário, s/n - Ubajara - Ce
E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br

AF VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
Representante Legal
CPF: 962.183.393-00
Sítio Sumiário, S/N
Ubajara - Ceará



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

Planilha Orcamentaria

ITEM	Cod.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. COM IPI	VALOR UNIT. COM IPI E PIS	TOTAL
6.3.1	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	M	1.159,44	4,84	5,81	6.736,35
6.3.2	C1372	FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2	M	341,64	9,84	11,81	4.034,77
Subtotal item 6.3							10.771,12
6.4	BASES, CHAVES E DISJUNTORES						
6.4.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	32,00	16,98	20,38	652,16
6.4.2	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	16,98	20,38	20,38
6.4.3	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	8,00	16,98	20,38	163,04
6.4.4	C1111	DISJUNTOR TRIPOLAR C/AÇONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 32A	UN	3,00	71,01	85,21	255,63
6.4.5	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/440V	UN	3,00	98,22	117,86	353,58
6.4.6	C4520	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00	116,15	139,38	418,14
Subtotal item 6.4							1.862,93
6.5	TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS						
6.5.1	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	7,00	13,37	13,64	95,48
6.5.2	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	11,00	20,07	24,08	264,88
6.5.3	C1489	INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	28,35	34,22	102,66
6.5.4	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	3,00	15,91	19,09	57,27
6.5.5	C2489	TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V	UN	8,00	47,75	57,30	458,40
Subtotal item 6.5							976,09
6.6	LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS						
6.6.1	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 20W	UN	79,00	74,26	89,11	7.039,69
6.6.2	COMP. 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120W 6000K, INCLUSIVE O POSTE	UN	5,00	4.309,23	5.171,08	25.855,40
Subtotal item 6.6							32.895,09
6.7	SUBESTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA - CLASSE 15 KV						
6.7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 275 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MANTENIMENTO	UN	1,00	41.628,71	49.954,45	49.954,45
Subtotal item 6.7							49.954,45
6.8	OUTROS ELEMENTOS						
6.8.1	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	UN	3,00	289,87	287,84	863,52
Subtotal item 6.8							863,52
Subtotal item 6							107.919,86
7.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS						
7.1	ESQUADRIAS METÁLICAS E VIDRO						
7.1.1	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)m	UN	1,00	641,95	770,34	770,34
7.1.2	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	16,00	665,61	798,73	12.779,68
7.1.3	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m	UN	2,00	722,44	866,93	1.733,86
7.1.4	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,90X 2,10)m E=16mm	CJ	6,00	1.567,24	1.880,69	11.284,14
7.1.5	C1953	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1,80X 3,50)m	CJ	2,00	4.122,94	4.947,53	9.895,06
7.1.6	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/POSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO	M2	15,12	263,91	316,69	4.788,35
7.1.7	C1517	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	M2	22,04	238,71	287,05	6.326,58
7.1.8	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	M2	35,48	186,43	223,72	7.937,59
7.1.9	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 65 EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTA	M	59,86	244,30	293,16	11.685,36
7.1.10	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TR, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONT	M2	9,00	408,19	489,83	4.408,47
Subtotal item 7.1							71.609,43
7.2	OUTROS ELEMENTOS						
7.2.1	C3362	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE OCUPADA)	UN	22,00	79,19	95,03	2.090,66
Subtotal item 7.2							2.090,66
Subtotal item 7							73.700,09
8.0	PISOS						
8.1	PISOS INTERNOS						



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAIANA/CE.


EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAIANA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

Planilha Orçamentária							
ITEM	Cod.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. SERVIÇO	VALOR UNIT. COM BDI	TOTAL
8.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	8,55	498,96	598,75	5.119,31
8.1.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	295,55	93,81	112,57	33.270,66
8.1.3	C2288	SOLEIRA PRÉ-MOLDADA DE GRANILITE L= 15cm	M	27,80	43,64	52,37	1.455,89
Subtotal item 8.1							39.845,26
Subtotal item 8							39.845,26
9.0		COBERTURA					
9.1		COBERTURA (MADEIRAMENTO E TELHAMENTO)					
9.1.1	C5219	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, LATEAMENTO E PINTURA	KG	2.000,00	13,77	16,52	33.040,00
9.1.2	C4660	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHAS)	M2	448,16	78,13	93,76	42.019,48
9.1.3	C2491	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 1% VAO 1,05m	M2	204,10	86,60	103,92	21.210,07
9.1.4	C4662	TELHA CERÂMICA	M2	448,16	53,71	64,45	28.883,91
Subtotal item 9.1							125.153,46
Subtotal item 9							125.153,46
10.0		IMPERMEABILIZAÇÃO					
10.1		CALHAS					
10.1.1	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	143,55	57,95	69,54	9.982,47
Subtotal item 10.1							9.982,47
Subtotal item 10							9.982,47
11.0		REVESTIMENTO					
11.1		ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS					
11.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	2.464,75	5,34	6,41	15.795,84
11.1.2	C1212	EMBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:1 5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	421,03	26,18	31,42	13.228,76
11.1.3	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	2.043,22	18,41	22,09	45.134,73
Subtotal item 11.1							74.159,33
11.2		ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS					
11.2.1	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm2) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	399,91	93,64	112,37	44.937,89
11.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATE 30x30cm (100 cm2) DECORATIVA P/ PAREDE	M2	21,13	84,48	101,38	2.142,16
11.2.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) E PORCELANÍSO	M2	421,03	6,45	7,74	3.258,77
Subtotal item 11.2							50.338,82
11.3		ARGAMASSA PARA TETOS					
11.3.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	530,95	10,18	12,22	6.488,21
11.3.2	C2125	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	530,95	20,75	24,90	13.220,66
Subtotal item 11.3							19.708,87
Subtotal item 11							144.207,02
12.0		PINTURA					
12.1		PAREDES E FORROS					
12.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	767,73	15,73	18,98	14.494,74
12.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.428,09	14,59	17,51	25.005,86
Subtotal item 12.1							39.500,60
Subtotal item 12							39.500,60
13.0		URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO					
13.1		GRAMA					
13.1.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	140,70	22,27	26,72	3.759,50
Subtotal item 13.1							3.759,50
Subtotal item 13							3.759,50
14.0		SERVIÇOS DIVERSOS					
14.1		LIMPEZA FINAL					
14.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.042,78	0,94	1,13	2.308,34
Subtotal item 14.1							2.308,34
Subtotal item 14							2.308,34



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE OBRA - FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

Planilha Orçamentária								
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	TOTAL	
Custo TOTAL								1.072.885,05

QUADRA

1.0. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	396,22	4,93	5,92	2.345,62	
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	566,53	3,13	3,76	2.130,15	
1.3	C2204	REFRAGA DE ARVORES	UN	5,00	301,01	361,21	1.806,05	
Subtotal item 1								6.281,82

2.0. MOVIMENTO DE TERRA

2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	61,44	36,75	44,10	2.708,50	
2.2	G0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	169,32	79,19	95,03	16.090,48	
Subtotal item 2								18.798,98

3.0. FUNDAÇÃO

3.1	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	M2	57,90	53,28	63,94	3.702,13	
3.2	C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	3.920,00	10,32	12,38	48.529,60	
3.3	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	49,00	413,85	496,62	24.334,38	
3.5	C0074	ALVENARIA DE TUDOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	49,49	83,11	99,73	4.935,64	
Subtotal item 3								81.501,75

4.0. ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA

4.1	C5217	ESTRUTURA TRILHADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	4.000,00	14,05	16,86	67.440,00	
4.2	C4827	TELHA DE ALUMINIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	663,06	74,99	89,99	59.668,77	
4.3	C2431	TELHA DE AÇO ZINCADA PRE-PINTADA INCLINAÇÃO 1% VAO 10,5m	M2	244,55	86,60	103,92	25.413,64	
Subtotal item 4								152.522,41

5.0. DRENAGEM PLUVIAL

5.1	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	82,82	57,95	69,54	5.759,30	
5.2	C2600	TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	39,36	46,17	55,40	2.180,54	
5.3	C1556	JOELHO PVC CINZA P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ANEIS	UN	8,00	97,09	116,51	932,08	
Subtotal item 5								8.871,92

6.0. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6.1	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 OIVISOES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	176,55	211,86	211,86	
6.2	C2050	PROJETOR C/ LAMPADA VAPOR DE MERCURIO DE 250W, COMPLETA (SEM FOTOCEL)	UN	20,00	742,28	290,74	5.814,80	
6.3	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	3,00	22,49	26,99	80,97	
6.4	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	70,64	84,77	84,77	
6.5	C3375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	780,00	6,03	7,24	5.647,20	
6.6	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM2	M	355,00	4,84	5,81	2.062,55	
6.7	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	M	43,00	17,16	20,59	885,37	
6.8	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	22,00	10,18	12,22	268,64	
6.9	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	170,00	7,75	9,30	1.581,00	
6.10	C1176	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	M	31,70	7,44	8,93	283,08	
Subtotal item 6								16.920,44

7.0. PISO

7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	31,70	498,96	598,75	18.980,38	
7.2	C2183	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	M2	396,22	21,81	26,17	10.369,08	
7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	396,22	75,79	90,95	36.036,21	
Subtotal item 7								65.385,67

8.0. ARQUIBANCADA

8.1	C0074	ALVENARIA DE TUDOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	109,20	83,11	99,73	10.890,52
8.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	M2	109,20	5,34	6,41	699,97
8.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3	M2	109,20	29,60	35,52	3.878,78
8.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	M2	89,42	33,22	39,86	3.544,28
8.5	C1614	LATEX DUAS DEMAOIS EM PAREDES EXTERNAS S/ MASSA	M2	198,62	15,73	18,68	3.749,95

A. F. Vieira Construções – ME


End. Sítio Sumirano, s/n - Ubajara - CE

E-mail: afvconstrucoes@outlook.com



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 2R.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

Planilha Orçamentária							
ITEM	Cód	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNID SEM BDI	VALOR UNID COM BDI	TOTAL
Subtotal item 8							22.783,50
9.0.		PINTURA					
9.1.	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	39,59	5,34	6,41	253,77
9.2.	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3	M2	39,59	25,60	35,52	1.406,24
9.3.	C2475	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRILICO	M2	396,21	90,99	109,19	43.263,26
9.4.	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRILICA	M	218,02	23,38	28,06	6.127,64
9.5.	C1614	LATEX DUAS DEMAOIS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	39,59	15,73	18,88	747,46
Subtotal item 9							51.788,37
10.0.		DIVERSOS					
10.1.	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA	CJ	1,00	3.416,71	4.100,05	4.100,05
10.2.	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM INTURA EM PRIMER, COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	CJ	1,00	2.990,07	3.588,08	3.588,08
10.3.	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TSINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	1.815,23	2.178,28	2.178,28
10.4.	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	115,47	231,70	278,04	32.105,28
10.5.	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	396,22	8,78	10,54	4.176,36
Subtotal item 10							46.147,85
Custo TOTAL							471.003,71

ENTRADA FRONTAL							
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.0.		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.	C3102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	497,10	3,13	3,76	1.869,10
1.2.	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	0,75	36,75	44,10	33,08
Subtotal item 1							1.902,18
2.0.		PISOS					
2.1.	C2032	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATE 0,40 M, COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO	M2	497,10	9,18	11,02	5.478,04
2.2.	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	44,07	125,49	150,59	6.636,50
2.3.	C3782	PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm [35 MPa] P/ TRAFEGO PESADO	M2	384,30	77,57	93,08	35.770,64
2.4.	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUDOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	112,80	36,06	43,27	4.880,86
2.5.	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP. = 1,5cm	M2	79,25	35,52	42,62	3.377,64
Subtotal item 2							56.143,68
3.0.		OBRAS DE DRENAGEM					
3.1.	C3449	MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	82,95	18,24	21,89	1.815,78
Subtotal item 3							1.815,78
Custo TOTAL							59.861,64
Custo TOTAL GERAL							1.603.750,40

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO VALOR GLOBAL DE R\$ 1.603.750,40 (Um Milhão e Seiscentos e Três Mil e Setecentas e Cinquenta Reais e Quarenta Centavos)

UBAJARA - CE, 29 DE AGOSTO DE 2024

A. F. Vieira Construções - ME
End: Sítio Sumiário, s/n - Ubaiana - Ce
E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2,76%		MÊS	20/08/2024		
	1 0118583	ENGENHEIRO PLENO	HXMÊS	0,0429079	21.651,57	929,02
	1 0118584	ENGENHEIRO JUNIOR	HXMÊS	0,0323459	17.081,52	582,51
	1 0118590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HXMÊS	0,0660121	6.125,78	404,37
	1 0118592	TOPOGRAFO	HXMÊS	0,0594138	6.389,22	379,60
	1 0118595	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	HXMÊS	0,0660121	3.404,24	224,72
	Sub-Total de Mão de Obra					2.490,22
	Custo Direto Total					2.490,22
	Taxa de BDI %			0,0000000		
	Total da Composição					2.490,22
	Preço Unitário Adotado					2.490,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.1	PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER		M2	26/04/2022		
	1 0111530	MONTADOR	H	2,3104248	24,16	55,81
	1 0112391	PEDREIRO	H	2,3104248	24,16	55,81
	1 0112543	SERVENTE	H	2,3104248	18,46	42,65
	Sub-Total de Mão de Obra					154,27
	2 020571	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700000	23,96	4,07
	2 021945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2	UN	0,1700000	30,86	5,24
	2 0212170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5000000	33,36	50,04
	2 0218395	LONA C/ APLICACAO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C	M2	1,0000000	62,61	62,61
	Sub-Total de Material					121,96
	Serviços Auxiliares					
	A C0830	CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGAÇÃO ADQUIRIDO	M3	0,0125000	431,65	5,39
	Total de Serviços Auxiliares					5,39
	Custo Direto Total					281,62
	Taxa de BDI %			0,0000000		
	Total da Composição					281,62
	Preço Unitário Adotado					281,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.2	DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS CERAMICAS		M2	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0396073	24,16	0,95
	1 0112543	SERVENTE	H	0,4104635	18,46	7,57
	Sub-Total de Mão de Obra					8,52
	Custo Direto Total					8,52
	Taxa de BDI %			0,0000000		
	Total da Composição					8,52
	Preço Unitário Adotado					8,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.3	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO		M3	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2508461	24,16	6,08
	1 0112543	SERVENTE	H	1,9803641	18,46	36,55
	Sub-Total de Mão de Obra					42,61
	Custo Direto Total					42,61
	Taxa de BDI %			0,0000000		
	Total da Composição					42,61
	Preço Unitário Adotado					42,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.4	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/CERAMICAS		M2	26/04/2022		

A. F. Vieira Construções – ME
End. Sítio Surrubano, s/n - Ubaiana - Ce
E-mail: afvconstrucoes@uol.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAÍARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2092585	24,16	5,05
	1 0112543	SERVENTE	H	1,8503934	18,46	30,46
		Sub-Total de Mão de Obra				35,51
		Custo Direto Total				35,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				35,51
		Preço Unitário Adotado				35,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.5		CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0230382	18,46	0,42
		Sub-Total de Mão de Obra				0,42
	3 0310690	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,0104000	127,26	1,32
	3 0310708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0104000	151,72	1,57
		Sub-Total de Equipamento / Veículos				2,89
		Custo Direto Total				3,31
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				3,31
		Preço Unitário Adotado				3,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.6		TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATÉ 5 KM	M3	26/04/2022		
	3 0310690	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,1852000	127,26	23,56
		Sub-Total de Equipamento / Veículos				23,56
		Custo Direto Total				23,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				23,56
		Preço Unitário Adotado				23,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.7		LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	26/04/2022		
	1 0110037	AJUDANTE	H	0,0633008	19,10	0,06
	1 0112382	NIVELADOR	H	0,0022444	26,44	0,05
	1 0112445	TOPOGRAFO	H	0,0013202	31,82	0,04
		Sub-Total de Mão de Obra				0,15
	3 0310700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010000	52,47	0,05
	3 0310758	NIVEL (CHP)	H	0,0020000	0,78	-
	3 0310775	TEODOLITO (CHP)	H	0,0020000	1,53	-
		Sub-Total de Equipamento / Veículos				0,05
		Custo Direto Total				0,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				0,20
		Preço Unitário Adotado				0,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1.1		ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,9009260	18,46	36,75
		Sub-Total de Mão de Obra				36,75
		Custo Direto Total				36,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				36,75
		Preço Unitário Adotado				36,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

A. F. Vieira Construções - ME
End: Sítio Sumaré, s/n - Ubaíara - Ce
E-mail: afvconstrucoes@uoi.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48%(MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2.1	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VA		M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,1551464	18,46	21,32
		Sub-Total de Mão de Obra				21,32
		Custo Direto Total				21,32
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,32
		Preço Unitário Adotado				21,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2.2	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO DE 30 A 60 KG		M2	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,1551464	18,46	21,32
		Sub-Total de Mão de Obra				21,32
		Custo Direto Total				21,32
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,32
		Preço Unitário Adotado				21,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2.3	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 1801 A 2000M		M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1521580	18,46	2,80
		Sub-Total de Mão de Obra				2,80
	3 0310576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,0083000	45,46	0,37
	3 0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0018000	70,20	0,12
	3 0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000000	61,52	-
	3 0310688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,0611000	138,91	8,48
	3 0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0121000	216,54	2,62
	3 0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0139000	183,24	2,54
		Sub-Total de Equipamento / Veículos				14,13
		Custo Direto Total				16,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				16,93
		Preço Unitário Adotado				16,93


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA		M3	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	4,6208495	24,16	111,63
	1 0112543	SERVENTE	H	6,5352015	18,46	120,63
		Sub-Total de Mão de Obra				232,26
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,3648000	55,17	20,12
	2 0210305	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000000	0,47	51,46
	2 0211600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1000000	74,76	82,23
		Sub-Total do Material				153,81
		Custo Direto Total				386,07
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				386,07
		Preço Unitário Adotado				386,07

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA M		M3	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	6,2711530	24,16	151,51
	1 0112543	SERVENTE	H	8,0452819	18,46	148,51
		Sub-Total de Mão de Obra				300,02
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,2100000	78,94	16,57

A. F. Vieira Construções - ME


End. Sítio Sumário, s/n - Ubajara - Ce

E-mail: afvconstrucoes@outlook.com



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	30,9500000	0,63	19,49
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	30,9500000	0,47	14,54
	2 0212081	TUJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000000	0,35	82,25
		Sub-Total de Material				132,85
		Custo Direto Total				432,87
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				432,87
		Preço Unitário Adotado				432,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1.3		ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	3,9607282	24,16	95,69
	1 0112543	SERVEANTE	H	8,2766017	18,46	152,78
		Sub-Total de Mão de Obra				248,47
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,6183000	78,94	48,80
	2 0210163	ACO CA-50	KG	18,0000000	4,69	84,42
	2 0210280	BRITA	M3	0,6150000	66,34	40,79
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	368,5000000	0,47	173,19
	2 0211805	PEDRISCO	M3	0,2630000	66,34	17,44
		Sub-Total de Material				364,64
		Custo Direto Total				613,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				613,11
		Preço Unitário Adotado				613,11


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2.1		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 18mm UTIL	M2	26/04/2022		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,0284691	19,10	19,64
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	1,0284691	24,16	24,84
		Sub-Total de Mão de Obra				44,48
	2 0210524	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1,22 X 2,44M)	M2	0,2600000	54,89	14,27
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,2000000	10,62	12,74
	2 0211846	SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300000	3,99	6,10
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,1700000	8,43	9,86
	2 0212408	708UN/	KG	0,2500000	11,37	2,84
		Sub-Total de Material				45,81
		Custo Direto Total				90,29
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				90,29
		Preço Unitário Adotado				90,29

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.3.1		ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	26/04/2022		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0990182	19,10	1,89
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0990182	24,16	2,39
		Sub-Total de Mão de Obra				4,28
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N 18 BWG	KG	0,0200000	10,91	0,21
	2 0217952	ACO CA-50/60	KG	1,0500000	4,60	4,83
		Sub-Total de Material				5,04
	3 0310705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINASTE (CHP)	H	0,0080000	112,06	0,89
		Sub-Total de Equipamento / Veículos				0,89
		Custo Direto Total				10,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,21
		Preço Unitário Adotado				10,21

A. F. Vieira Construções - ME

End. Sítio Sumariário, s/n - Ubajara - Ce

E-mail: afv@afvieiraconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240503/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.4.1	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	7,6451197	18,46	141,14
		Sub-Total de Mão de Obra				141,14
	2 020109	AREIA MEDIA	M3	0,8527000	55,17	47,04
	2 020805	CIMENTO PORTLAND	KG	336,0000000	0,47	157,92
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,8360000	66,34	55,46
		Sub-Total de Material				260,42
	3 030682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	16,62	11,86
		Sub-Total de Equipamento / Veiculos				11,86
		Custo Direto Total				413,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				413,42
		Preço Unitário Adotado				413,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.4.2	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO		M3	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	3,5621468	24,16	86,06
	1 0112543	SERVENTE	H	5,2809709	18,46	97,48
		Sub-Total de Mão de Obra				183,54
		Custo Direto Total				183,54
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				183,54
		Preço Unitário Adotado				183,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.4.3	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO		M3	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,4662616	24,16	35,42
	1 0112543	SERVENTE	H	3,9607282	18,46	73,11
		Sub-Total de Mão de Obra				108,53
		Custo Direto Total				108,53
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				108,53
		Preço Unitário Adotado				108,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.5.1	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO ACIMA DE 4,81 m		M2 *	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2310425	24,16	5,58
	1 0112543	SERVENTE	H	0,2310425	18,46	4,26
		Sub-Total de Mão de Obra				9,84
	2 020169	ACO CA-60	KG	0,7400000	5,01	3,70
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000000	10,62	13,80
	2 0211728	PREGO 18X27 (2. 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN)	KG	0,0300000	9,37	0,28
	2 0211846	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,0700000	3,99	3,97
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500000	8,43	5,47
	2 0218285	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO, DE 12 cm D	M2	1,0000000	57,43	57,43
		Sub-Total de Material				84,55
		Serviços Auxiliares				
	A C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0570000	327,55	18,67
	A C1803	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	0,0570000	177,22	10,10
		Total de Serviços Auxiliares				28,77
		Custo Direto Total				123,16

A. F. Vieira Construções - ME
End. Sítio Sumário, s/n - Ubajara - Ce
E-mail: afv.construcoes@net.com



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				123,16
		Preço Unitário Adotado				123,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1.1		ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA M2	M2	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,7798014	24,16	18,84
	1 0112543	SERVEnte	H	0,8713602	18,46	16,08
		Sub-Total de Mão de Obra				34,92
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0150000	55,17	0,82
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	2,1900000	0,63	1,37
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1900000	0,47	1,02
	2 0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000000	0,35	8,75
		Sub-Total de Material				11,96
		Custo Direto Total				46,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				46,88
		Preço Unitário Adotado				46,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2.1		RASGO EM ALVENARIA P/TUBULACOES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1719616	19,10	3,28
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,0660121	25,48	1,64
		Sub-Total de Mão de Obra				4,82
		Custo Direto Total				4,82
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,82
		Preço Unitário Adotado				4,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3.1		VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	26/04/2022		
	1 0110037	AJUDANTE	H	9,4397355	19,10	180,29
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	3,8287039	24,16	92,50
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	5,6110316	24,16	135,56
	1 0112391	PEDREIRO	H	2,6404855	24,16	63,79
	1 0112543	SERVEnte	H	9,0778890	18,46	167,57
		Sub-Total de Mão de Obra				639,71
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BW3	KG	1,2600000	16,91	21,30
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,6235000	55,17	34,39
	2 0210157	ACC CA-25	KG	60,0000000	6,09	365,40
	2 0210280	BRITA	M3	0,8780000	66,34	58,24
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,8000000	0,47	153,97
	2 0211891	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,6000000	10,62	6,37
	2 0211728	PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN)	KG	2,0000000	9,37	18,74
	2 0211916	TABUA DE 1" DE JA - L = 30cm	M	5,0000000	8,43	42,15
		Sub-Total de Material				692,35
	3 0110682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	16,62	11,86
		Sub-Total de Equipamento / Veiculos				11,86
		Custo Direto Total				1.343,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1.343,92
		Preço Unitário Adotado				1.343,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.4.1		COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	26/04/2022		

A. F. Vieira Construções - ME
 End. Sítio Sumaré, s/n - Ubajara - Ce
 E-mail: afvconstrucoes@outlook.com



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAÍARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	1.0112391	PEDREIRO	H	1,3202427	24,16	31,89
	1.0112543	SERVEANTE	H	0,8327431	18,46	15,37
		Sub-Total de Mão de Obra				47,26
	2.0210810	COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)CM	UN	5,0000000	16,62	83,10
		Sub-Total de Material				83,10
		Serviços Auxiliares				
A	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3	M3	0,0053000	690,93	3,66
		Total de Serviços Auxiliares				3,66
		Custo Direto Total				134,02
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				134,02
		Preço Unitário Adotado				134,02

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.1		PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO	PY	26/04/2022		
	1.0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9803641	19,10	37,82
	1.0112320	ENCANADOR	H	1,9803641	23,48	46,49
	1.0112543	SERVEANTE	H	1,9803641	18,46	36,55
		Sub-Total de Mão de Obra				120,86
	2.0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0035000	78,94	0,27
	2.0210441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000000	0,63	1,57
	2.0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000000	0,47	1,17
	2.0210884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,0000000	0,52	1,04
	2.0210885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,0000000	1,75	7,00
	2.0211293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000000	3,90	3,90
	2.0211412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2,0000000	1,44	2,88
	2.0211426	LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,0000000	2,24	2,24
	2.0211873	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,0000000	2,72	2,72
	2.0212200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")	M	1,2000000	2,86	3,43
	2.0212201	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	M	5,0000000	6,00	30,00
		Sub-Total de Material				56,22
		Custo Direto Total				177,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				177,08
		Preço Unitário Adotado				177,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.2		PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO	PY	26/04/2022		
	1.0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,3104248	19,10	44,12
	1.0112320	ENCANADOR	H	1,9803641	23,48	46,49
	1.0112543	SERVEANTE	H	1,6503034	18,46	30,46
		Sub-Total de Mão de Obra				121,07
	2.0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0040000	78,94	0,31
	2.0210441	CAL HIDRATADA	KG	3,0000000	0,63	1,89
	2.0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000000	0,47	1,41
	2.0211282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000000	5,82	5,82
	2.0211283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000000	1,56	3,12
	2.0211284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000000	2,15	2,15
	2.0212012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1,0000000	11,21	11,21
	2.0212013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1,0000000	3,49	3,49
	2.0212193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,3300000	10,44	3,44
	2.0212194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,5000000	4,56	6,84
	2.0212195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,5000000	7,10	3,55
		Sub-Total de Material				43,23
		Custo Direto Total				164,30
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				164,30
		Preço Unitário Adotado				164,30

A. F. Vieira Construções - ME

End. São Sumário, s/n - Ubaíara - Ce

E-mail: afvconstrucoes@gmail.com



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAIARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAIARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FORTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.3		CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELUN		26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3960728	19,10	7,56
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,3960728	23,48	9,29
		Sub-Total de Mão de Obra				16,85
	2 0219407	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO B	UN	1,0000000	30,09	30,09
		Sub-Total de Material				30,09
		Custo Direto Total				46,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				46,94
		Preço Unitário Adotado				46,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.4		RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6469189	19,10	12,35
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,6469189	23,48	15,18
		Sub-Total de Mão de Obra				27,53
	2 0211770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	UN	1,0000000	10,48	10,48
		Sub-Total de Material				10,48
		Custo Direto Total				38,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				38,01
		Preço Unitário Adotado				38,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.5		GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,9901820	24,16	23,92
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,9901820	18,46	18,27
		Sub-Total de Mão de Obra				42,19
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0100000	78,94	0,78
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,0000000	0,63	0,63
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8000000	0,47	1,78
	2 0211223	GRADIL DE FERRO	M2	1,0500000	74,94	78,68
		Sub-Total de Material				81,87
		Custo Direto Total				124,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				124,06
		Preço Unitário Adotado				124,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.6		CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	UN	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0257447	19,10	0,49
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,0257447	23,48	0,60
		Sub-Total de Mão de Obra				1,09
	2 0219535	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	UN	1,0000000	214,39	214,39
		Sub-Total de Material				214,39
		Custo Direto Total				215,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				215,48
		Preço Unitário Adotado				215,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.7		CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm	M2	26/04/2022		

A. F. Vieira Construções - ME

End. Sítio Sumariário, s/n - Ubaíara - Ce

E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POUESPORATIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,4356801	19,10	8,32
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,6615422	19,10	35,66
1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,3036558	24,16	7,33
1	0110498	CARPINTEIRO	H	1,5974937	24,16	38,59
1	0112391	PEDREIRO	H	0,2870546	24,16	7,17
1	0112543	SERVEANTE	H	0,5499329	18,46	10,15
		Sub-Total de Mão de Obra				107,11
2	0210103	ARAME RECOZIDO N. 18 BWS	KG	0,0900000	10,91	0,98
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0330000	55,17	1,82
2	0210160	ACO CA-80	KG	5,2700000	5,01	26,40
2	0210280	BRITA	M3	0,0400000	66,34	2,65
2	0210529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	M2	0,4000000	23,73	9,49
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	16,2000000	0,47	7,61
2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	M	0,1200000	8,43	1,01
		Sub-Total de Material				49,96
		Custo Direto Total				157,07
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				157,07
		Preço Unitário Adotado				157,07

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.8		JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=4" (110mm)	UN	26/04/2022		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3564655	19,10	6,80
1	0112320	ENCANADOR	H	0,3564655	23,48	8,36
		Sub-Total de Mão de Obra				15,16
2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	3,4600000	0,24	0,83
2	0211299	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 4"	UN	1,0000000	88,11	88,11
		Sub-Total de Material				89,94
		Custo Direto Total				104,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				104,10
		Preço Unitário Adotado				104,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.9		JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50mm)	UN	26/04/2022		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2244413	19,10	4,28
1	0112320	ENCANADOR	H	0,2244413	23,48	5,26
		Sub-Total de Mão de Obra				9,54
2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	1,5800000	0,24	0,37
2	0211291	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"	UN	1,0000000	9,75	9,75
		Sub-Total de Material				10,12
		Custo Direto Total				19,66
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,66
		Preço Unitário Adotado				19,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.10		JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	26/04/2022		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2772510	19,10	5,29
1	0112320	ENCANADOR	H	0,2772510	23,48	6,50
		Sub-Total de Mão de Obra				11,79
2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0420000	41,83	1,75
2	0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0630000	40,28	2,53
2	0218242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	UN	1,0000000	7,19	7,19
		Sub-Total de Material				11,47
		Custo Direto Total				23,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		-

A. F. Vieira Construções - ME
End. Sítio Sumário, s/n - Ubajara - Ce
E-mail: afv.construcoes@bol.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				23,26
		Preço Unitário Adotado				23,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.11		JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	UN	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3300007	19,10	6,30
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,3300007	23,48	7,74
		Sub-Total de Mão de Obra				14,04
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0575000	41,83	2,40
	2 0211319	JUNCAO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	UN	1,0000000	13,14	13,14
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0910000	40,28	3,66
		Sub-Total de Material				19,20
		Custo Direto Total				33,24
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				33,24
		Preço Unitário Adotado				33,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.12		JUNCAO SIMPLES C/INSPECAO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANEIS	UN	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3630668	19,10	6,93
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,3630668	23,48	8,52
		Sub-Total de Mão de Obra				15,45
	2 0210073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	UN	2,0000000	1,97	3,94
	2 0211326	JUNCAO COM INSPECAO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000000	13,49	13,49
	2 0211351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0460000	28,39	1,30
		Sub-Total de Material				18,73
		Custo Direto Total				34,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				34,18
		Preço Unitário Adotado				34,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.13		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1689911	19,10	3,22
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,1692551	23,48	3,97
		Sub-Total de Mão de Obra				7,19
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0050000	41,83	0,20
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0075000	40,28	0,30
	2 0212194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,0100000	4,56	4,60
		Sub-Total de Material				5,10
		Custo Direto Total				12,29
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,29
		Preço Unitário Adotado				12,29

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.14		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2221308	19,10	4,24
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,2244413	23,48	5,26
		Sub-Total de Mão de Obra				9,50
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0075000	41,83	0,31
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0110000	40,28	0,44
	2 0212195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	1,0100000	7,10	7,17
		Sub-Total de Material				7,92

A. F. Vieira Construções - ME

End: Sítio Sertanado, sm - Ubajara - Ce

E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48% (MÉS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				17,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				17,42
		Preço Unitário Adotado				17,42


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.15		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3873575	19,10	7,01
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,3670275	23,48	8,61
		Sub-Total de Mão de Obra				15,62
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250000	41,83	1,04
	2 0211888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400000	40,28	1,61
	2 0212193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	1,0100000	10,44	10,54
		Sub-Total de Material				13,19
		Custo Direto Total				28,81
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,81
		Preço Unitário Adotado				28,81

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.16		TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25mm)	M	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0990182	19,10	1,89
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,0990182	23,48	2,32
		Sub-Total de Mão de Obra				4,21
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,4000000	0,24	0,09
	2 0212223	TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4"	M	1,0100000	7,27	7,34
		Sub-Total de Material				7,43
		Custo Direto Total				11,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,64
		Preço Unitário Adotado				11,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.17		TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/2" (50mm)	M	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1828536	19,10	3,49
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,1848340	23,48	4,33
		Sub-Total de Mão de Obra				7,82
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,8000000	0,24	0,19
	2 0212215	TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2"	M	1,0100000	22,58	22,80
		Sub-Total de Material				22,99
		Custo Direto Total				30,81
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				30,81
		Preço Unitário Adotado				30,81

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2.1		REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4026740	19,10	7,69
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,4026740	23,48	9,45
		Sub-Total de Mão de Obra				17,14
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	1,2000000	0,24	0,28
	2 0212593	REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 25MM (1")	UN	1,0000000	60,36	60,36
		Sub-Total de Material				60,64
		Custo Direto Total				77,78
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				77,78

A. F. Vieira Construções - ME
Ent. Sítio Sumiário, s/n - Ubaiana - Ce
E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAIANA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAIANA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,48%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				77,78

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2.2		REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	UN	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5611032	19,10	10,71
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,5611032	23,48	13,17
		Sub-Total de Mão de Obra				23,88
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	1,8800000	0,24	0,45
	2 0211801	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2")	UN	1,0000000	62,47	62,47
		Sub-Total de Material				62,92
		Custo Direto Total				86,80
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				86,80
		Preço Unitário Adotado				86,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2.3		VALVULA DE DESCARGA CROMADA C/ CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm	UN	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,6503034	19,10	31,52
	1 0112320	ENCANADOR	H	1,6503034	23,48	38,74
		Sub-Total de Mão de Obra				70,26
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	1,8800000	0,24	0,45
	2 0212170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	0,8000000	33,35	20,01
	2 0212267	VALVULA DE DESCARGA COMUM 1 1/2"	UN	1,0000000	106,13	106,13
		Sub-Total de Material				126,59
		Custo Direto Total				196,85
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				196,85
		Preço Unitário Adotado				196,85


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3.1		BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,7921456	24,16	19,13
	1 0112543	SERVEnte	H	1,3202427	18,46	24,37
		Sub-Total de Mão de Obra				43,50
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0080000	78,94	0,63
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000000	0,47	1,50
	2 0217893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2	1,0000000	223,42	223,42
		Sub-Total de Material				225,55
		Custo Direto Total				289,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				289,05
		Preço Unitário Adotado				289,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3.2		CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSORIOS	UN	26/04/2022		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,3202427	19,10	25,21
	1 0112320	ENCANADOR	H	1,3202427	23,48	30,99
		Sub-Total de Mão de Obra				56,20
	2 020916	CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR	UN	1,0000000	62,09	62,09
	2 0211091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	14,91	14,91
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,8400000	0,24	0,20
	2 0211864	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000000	128,04	128,04
	2 0212132	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	1,0000000	86,25	86,25
	2 0212272	VALVULA DE METAL 1"	UN	1,0000000	12,82	12,62
		Sub-Total de Material				304,11

A. F. Vieira Construções - ME

End. Sítio Sumarião s/n - Ubaiana - Ce

E-mail: afv@afvieiraconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00035.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				360,31
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				360,31
		Preço Unitário Adotado				360,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3.3		DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	26/04/2022		
	1 010043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3300607	19,10	6,30
	1 012320	ENCANADOR	H	0,3300607	23,48	7,74
		Sub-Total de Mão de Obra				14,04
	2 020797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,0000000	34,08	34,08
	2 021180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800000	0,24	0,06
		Sub-Total de Material				34,14
		Custo Direto Total				48,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				48,18
		Preço Unitário Adotado				48,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3.4		PORTA PAPEL METALICO	UN	26/04/2022		
	1 0112381	PEDREIRO	H	0,3300607	24,16	7,97
		Sub-Total de Mão de Obra				7,97
	2 0218670	PORTA PAPEL METALICO	UN	1,0000000	13,20	13,20
		Sub-Total de Material				13,20
		Custo Direto Total				21,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				21,17
		Preço Unitário Adotado				21,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3.5		BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	26/04/2022		
	1 010043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,3000608	19,10	63,04
	1 012320	ENCANADOR	H	3,3000608	23,48	77,49
		Sub-Total de Mão de Obra				140,53
	2 020171	BACIA LOUCA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000000	193,85	193,85
	2 020406	CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000000	224,86	224,86
	2 021091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	14,91	14,91
	2 021180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600000	0,24	0,13
	2 0211579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE	UN	2,0000000	6,21	12,42
	2 0211925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000000	24,38	24,38
		Sub-Total de Material				470,55
		Custo Direto Total				611,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				611,08
		Preço Unitário Adotado				611,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3.6		BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTUN	UN	26/04/2022		
	1 010043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9803641	19,10	37,82
	1 012320	ENCANADOR	H	1,9803641	23,48	46,49
		Sub-Total de Mão de Obra				84,31
	2 020082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	UN	1,0000000	6,67	6,67
	2 021091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	14,91	14,91
	2 021180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600000	0,24	0,13

A. F. Vieira Construções - ME

End: Sítio Sertãozinho, s/n - Ubaiana - Ce

E-mail: ubajara@afvieira.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 2B.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2	0211282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000000	5,82	5,82
2	0211516	MASSA PARA VIDRO	KG	0,1000000	7,14	0,71
2	0211579	PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS, INCLUSIVE	UN	2,0000000	6,21	12,42
2	0218636	ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRAO AL	UN	1,0000000	238,84	238,84
2	0218651	SACIA LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICI	UN	1,0000000	476,32	476,32
		Sub-Total de Material				755,82
		Custo Direto Total				840,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				840,13
		Preço Unitário Adotado				840,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3.7		CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)	UN	26/04/2022		
1	0112320	ENCANADOR	H	0,1650303	23,48	3,87
		Sub-Total de Mão de Obra				3,87
2	0210796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,0000000	5,45	5,45
2	0211180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3500000	0,24	0,08
		Sub-Total de Material				5,53
		Custo Direto Total				9,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				9,40
		Preço Unitário Adotado				9,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3.8		PIA DE AÇO INOX (3,00x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS	UN	26/04/2022		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,3104248	19,10	44,12
1	0112320	ENCANADOR	H	2,3104248	23,48	54,24
1	0112391	PEDREIRO	H	1,8153338	24,16	43,85
1	0112543	SERVEnte	H	1,8153338	18,48	33,61
		Sub-Total de Mão de Obra				175,72
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0440000	78,94	3,47
2	0210169	ACO CA-60	KG	1,5000000	5,01	7,51
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	22,9300000	0,47	10,77
2	0211605	PEDRISCO	M3	0,0610000	66,34	4,04
2	0211863	SIFAO CROMADO 2"	UN	1,0000000	138,21	138,21
2	0212264	VALVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN	0,0000000	37,10	-
2	0212344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	1,1300000	6,01	6,79
2	0212491	PIA EM INOX 3,00x0,60 C/ 1 CUBA - C18/A304	UN	1,0000000	901,79	901,79
2	0212503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRAO	UN	1,0000000	31,35	31,35
		Sub-Total de Material				1.163,93
		Custo Direto Total				1.279,65
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				1.279,65
		Preço Unitário Adotado				1.279,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.4.1		FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	26/04/2022		
1	0112543	SERVEnte	H	4,3848562	18,48	80,94
		Sub-Total de Mão de Obra				80,94
2	0210280	BRITA	M3	1,4920000	66,34	98,97
2	0212298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	UN	3,0000000	46,50	139,50
2	0212456	TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 100 - (NBR 5688)	M	2,5000000	23,65	59,12
		Sub-Total de Material				297,59
		Serviços Auxiliares				

A. F. Vieira Construções – ME
End. Sítio Sumariário, s/n - Ubaíara - Ce
E-mail: afvieiraconstrucoes@nillva.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÉS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	10,0500000	41,54	417,47
A	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	12,9200000	85,14	1.100,00
A	C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA Ø= 6,3 A 10,0mm	KG	41,8600000	11,30	473,01
A	C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,2900000	310,54	90,05
A	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,5980000	327,55	195,87
A	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. R/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	1,8400000	51,17	94,15
A	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	11,0000000	16,98	186,78
A	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m	M3	14,2400000	32,29	459,80
		Total de Serviços Auxiliares				3.017,13
		Custo Direto Total				3.395,66
		Taxa de BDI %		0,3000000		
		Total da Composição				3.395,66
		Preço Unitário Adotado				3.395,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.4.2		POCO TUBULAR C/ TUBO GEOMECANICO DE 6", PROFUNDIDADE 100M	UN	26/04/2022		
4	0419099	POCO TUBULAR C/ TUBO GEOMECANICO DE 6" PROFUNDID	UN	1,0000000	24.115,55	24.115,55
		Sub-Total de Serviços Especializados				24.115,55
		Custo Direto Total				24.115,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				24.115,55
		Preço Unitário Adotado				24.115,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.1.1		ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1"	M	26/04/2022		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2640485	19,10	5,04
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,2640485	24,15	6,37
		Sub-Total de Mão de Obra				11,41
2	0211085	ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 1"	M	1,0000000	12,08	12,08
		Sub-Total de Material				12,08
		Custo Direto Total				23,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				23,49
		Preço Unitário Adotado				23,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.1.2		ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	26/04/2022		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1980384	19,10	3,78
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1980384	24,15	4,79
		Sub-Total de Mão de Obra				8,56
2	0211087	ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	1,0000000	8,34	8,34
		Sub-Total de Material				8,34
		Custo Direto Total				16,90
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				16,90
		Preço Unitário Adotado				16,90

A. F. Vieira Construções - ME
End. Sítio Sumariado, s/n - Ubajara - Ce
E-mail: afvconstrucoes@hotmail.com



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.2.1	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TJOLO COMUM, LASTRO DE UN			26/04/2022		
1	0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0758140	19,10	1,44
1	0110041	AJUDANTE DE CARPITEIRO	H	0,3993734	19,10	7,62
1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0758140	24,16	1,83
1	0110498	CARPITEIRO	H	0,3993734	24,16	9,64
1	0112391	PEDREIRO	H	1,8714441	24,16	45,21
1	0112543	SERVEITE	H	4,2478810	18,46	78,41
	Sub-Total de Mão de Obra					144,15
2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0220000	10,91	0,24
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0800000	55,17	4,41
2	0210169	ACC CA-60	KG	1,3170000	5,01	6,59
2	0210280	BRITA	M3	0,0536000	66,34	3,55
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	6,0000000	0,63	3,78
2	0210529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	M2	0,1000000	23,73	2,37
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	16,0000000	0,47	8,46
2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	M	0,0300000	8,43	0,25
2	0212082	TJOLO MAGICO COMUM	UN	101,0000000	0,31	31,31
	Sub-Total de Material					60,96
	Custo Direto Total					205,11
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					205,11
	Preço Unitário Adotado					205,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.2.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332 UN			26/04/2022		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,9803641	19,10	37,82
1	0112312	ELETRICISTA	H	1,9803641	24,15	47,82
	Sub-Total de Mão de Obra					85,64
2	0210193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	27,28	27,28
2	0210194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	26,83	26,83
2	0210195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	22,16	22,16
2	0211756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	UN	1,0000000	124,93	124,93
	Sub-Total de Material					201,22
	Custo Direto Total					286,86
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					286,86
	Preço Unitário Adotado					286,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.3.1	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2		M	26/04/2022		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0849246	19,10	1,62
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,0849246	24,15	2,05
	Sub-Total de Mão de Obra					3,67
2	0211172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	M	1,0200000	1,15	1,17
	Sub-Total de Material					1,17
	Custo Direto Total					4,84
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					4,84
	Preço Unitário Adotado					4,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.3.2	FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2		M	26/04/2022		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0924170	19,10	1,76
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,0924170	24,15	2,23
	Sub-Total de Mão de Obra					3,99

A. F. Vieira Construções - ME

End. Sítio Sumariado, s/n - Ubajara - Ce

E-mail: afev@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
 EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42
 FONTE: SEMFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
Item Serviço	Descrição do Serviço	Insunmo/Aux	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
		2 021171	FIO ISOLADO EM PVC 10.0 MM2 - 750V	MA	1,0200000	5,74	5,85
			Sub-Total de Material				5,85
			Custo Direto Total				9,84
			Taxa de BDI %				9,84
			Total da Composição				9,84
			Preço Unitário Adotado		0,0000000		9,84

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insunmo/Aux	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.4.1	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A			UN	26/04/2022	19,10	3,78
		1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1980364	24,15	4,78
		1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1980364	24,15	8,56
			Sub-Total de Mão de Obra				8,42
		2 0210980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000000	8,42	8,42
			Sub-Total de Material				16,98
			Custo Direto Total				16,98
			Taxa de BDI %				16,98
			Total da Composição				16,98
			Preço Unitário Adotado		0,0000000		16,98

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insunmo/Aux	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.4.2	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A			UN	26/04/2022	19,10	3,78
		1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1980364	24,15	4,78
		1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1980364	24,15	8,56
			Sub-Total de Mão de Obra				8,42
		2 0210981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000000	8,42	8,42
			Sub-Total de Material				16,98
			Custo Direto Total				16,98
			Taxa de BDI %				16,98
			Total da Composição				16,98
			Preço Unitário Adotado		0,0000000		16,98

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insunmo/Aux	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.4.3	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 25A			UN	26/04/2022	19,10	3,78
		1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1980364	24,15	4,78
		1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1980364	24,15	8,56
			Sub-Total de Mão de Obra				8,42
		2 0210984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	1,0000000	8,42	8,42
			Sub-Total de Material				16,98
			Custo Direto Total				16,98
			Taxa de BDI %				16,98
			Total da Composição				16,98
			Preço Unitário Adotado		0,0000000		16,98

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insunmo/Aux	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.4.4	DISJUNTOR TRIPOLAR CIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 32A			UN	26/04/2022	19,10	12,00
		1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8601214	24,15	15,94
		1 0112312	ELETRICISTA	H	0,8601214	24,15	28,54
			Sub-Total de Mão de Obra				42,47
		2 0210995	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X 32A	UN	1,0000000	42,47	42,47
			Sub-Total de Material				71,01
			Custo Direto Total				71,01
			Taxa de BDI %				71,01
			Total da Composição				71,01
			Preço Unitário Adotado		0,0000000		71,01



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.4.5		DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 UN	UN	26/04/2022		
	210218442	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO	UN	1,0000000	98,22	98,22
		Sub-Total de Material				98,22
		Custo Direto Total				98,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				98,22
		Preço Unitário Adotado				98,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.4.6		DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	26/04/2022		
	110110037	AJUDANTE	H	0,3960728	19,10	7,56
	110112312	ELETRICISTA	H	0,3960728	24,15	9,56
		Sub-Total de Mão de Obra				17,12
	210218385	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,0000000	99,03	99,03
		Sub-Total de Material				99,03
		Custo Direto Total				116,15
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				116,15
		Preço Unitário Adotado				116,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.5.1		INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	26/04/2022		
	110110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1388255	19,10	2,64
	110112312	ELETRICISTA	H	0,1388255	24,15	3,34
		Sub-Total de Mão de Obra				5,98
	210211255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000000	5,39	5,39
		Sub-Total de Material				5,39
		Custo Direto Total				11,37
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,37
		Preço Unitário Adotado				11,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.5.2		INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	26/04/2022		
	110110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2442449	19,10	4,66
	110112312	ELETRICISTA	H	0,2442449	24,15	5,89
		Sub-Total de Mão de Obra				10,55
	210211263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000000	9,52	9,52
		Sub-Total de Material				9,52
		Custo Direto Total				20,07
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,07
		Preço Unitário Adotado				20,07

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.5.3		INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	26/04/2022		
	110110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3366619	19,10	6,43
	110112312	ELETRICISTA	H	0,3432631	24,15	8,28
		Sub-Total de Mão de Obra				14,71
	210211267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000000	13,64	13,64
		Sub-Total de Material				13,64
		Custo Direto Total				28,35

A. F. Vieira Construções - ME

End. Sítio Sumariá, s/n - Ubaiana - Ce

E-mail: afvconstrucoes@outlook.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAÍARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,35
		Preço Unitário Adotado				28,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.5.4		TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1914352	19,10	3,65
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1914352	24,15	4,62
		Sub-Total de Mão de Obra				8,27
	2 0212107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,0000000	7,64	7,64
		Sub-Total de Material				7,64
		Custo Direto Total				15,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				15,91
		Preço Unitário Adotado				15,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.5.5		TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V	UN	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4620850	19,10	8,82
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,4620850	24,15	11,15
		Sub-Total de Mão de Obra				19,97
	2 0212115	TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A / 380V	UN	1,0000000	27,78	27,78
		Sub-Total de Material				27,78
		Custo Direto Total				47,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				47,75
		Preço Unitário Adotado				47,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.6.1		LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 20W	UN	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7261335	19,10	13,86
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,7261335	24,15	17,53
		Sub-Total de Mão de Obra				31,39
	2 0211363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,0000000	42,87	42,87
		Sub-Total de Material				42,87
		Custo Direto Total				74,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				74,26
		Preço Unitário Adotado				74,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.6.2		LUMINÁRIA 4 PÉTALS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M. AL	UN	20/08/2024		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,4326311	19,10	65,56
	1 0112312	ELETRICISTA	H	6,7323779	24,15	162,60
		Sub-Total de Mão de Obra				228,16
	2 0210199	BASE FUSÍVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	4,0000000	29,82	119,28
	2 0210501	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 400W. C/ SUPORTE	UN	1,0000000	36,66	36,66
	2 0211875	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	12,0000000	3,02	36,24
	2 0216796	CABO POLIFASICO - 4 X 2,5MM	M	12,0000000	7,05	84,60
	2 0216799	NUCLEO P/04 LUMINARIAS FAB. REEME REF. ZE-157	UN	1,0000000	85,78	85,78
	2 02ME001	LUMINÁRIA VIÁRIA LED 120W	UN	4,0000000	493,35	1.973,40
		Sub-Total de Material				2.335,96
		Serviços Auxiliares				

A. F. Vieira Construções - ME

End. Sítio Summano, s/n - Ubaíara - Ce

E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
A	C4979	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG	UN	1,0000000	1.745,11	1.745,11
		Total de Serviços Auxiliares				1.745,11
		Custo Direto Total				4.309,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				4.309,23
		Preço Unitário Adotado				4.309,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.7.1	SUBESTACAO AEREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO		UN	26/04/2022		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	13,2024273	19,10	252,16
1	0111088	ELEOTECNICO MONTADOR	H	13,2024273	29,08	383,86
1	0112312	ELETRICISTA	H	13,2024273	24,15	318,83
1	0112543	SERVEANTE	H	13,2024273	18,46	243,71
		Sub-Total de Mão de Obra				1.198,36
2	0210338	CABO COBRE NU 25MM2	M	25,0000000	15,65	391,25
2	0210549	CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A	UN	3,0000000	301,86	905,58
2	0210914	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRAO COELCE	UN	5,0000000	52,82	264,10
2	0211272	ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	UN	9,0000000	63,73	573,57
2	0211549	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	UN	3,0000000	8,19	24,57
2	0211583	PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER	UN	3,0000000	127,08	381,24
2	0211768	QUADRO P/ MEDICAO PRIMARIA 15KV	UN	1,0000000	531,42	531,42
2	0212146	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO A OLEO ISOLANTE MIN	UN	1,0000000	21.047,81	21.047,81
2	0212369	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PQ	UN	10,0000000	9,07	90,70
2	0212390	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PQ	UN	4,0000000	12,05	48,20
2	0216472	ABRACADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO T	UN	6,0000000	5,45	32,70
2	0217477	QUADRO METALICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	UN	1,0000000	1.270,17	1.270,17
2	0218072	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	UN	4,0000000	0,67	2,68
2	0218076	GANCHO OLHAL	UN	3,0000000	6,88	20,58
2	0218077	MANILHA SAPATILHA PARA ALCA PREFORMADA	UN	3,0000000	6,63	19,89
2	0218213	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO PARA CONDUTOR DE	UN	3,0000000	19,45	58,35
2	0219066	ELO FUSIVEL	UN	3,0000000	1,86	5,58
2	0219067	ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUICAO 15	UN	9,0000000	19,51	175,59
2	0219421	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTENCIA NOMINAL 60	UN	1,0000000	1.298,89	1.298,89
		Sub-Total de Material				27.142,87
3	0310584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDASTE (CHP)	H	4,0000000	40,95	163,80
3	0310705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDASTE (CHP)	H	12,0000000	112,06	1.344,72
		Sub-Total de Equipamento / Veículos				1.508,52
		Serviços Auxiliares				
A	C0521	CABO COBRE NU 50MM2	M	35,0000000	42,32	1.481,20
A	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	2,0000000	12,28	24,56
A	C0552	CABO EM PVC 1000V 240MM2	M	40,0000000	150,05	6.002,00
A	C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	UN	1,0000000	312,51	312,51
A	C0859	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2	UN	2,0000000	6,56	13,12
A	C0860	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	UN	2,0000000	8,04	16,08
A	C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	1,0000000	6,43	6,43
A	C1027	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	UN	2,0000000	65,43	130,86
A	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	9,0000000	10,41	93,69
A	C1193	ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	M	12,0000000	61,04	732,48

A. F. Vieira Construções - ME

End: São Sumário, s/n - Ubajara - Ce

E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunso/Aux.				
A C1806	LASTRO DE BRITA ESP. = 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	M3	0,0600000	91,78	5,50
A C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	4,0000000	2,51	10,04
A C1716	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	UN	6,0000000	31,42	188,52
A C2456	TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 240MM2	UN	8,0000000	25,33	202,64
A C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO D=30x30x50 cm	UN	6,0000000	111,98	671,88
A C3909	SOLDA EXOTERMICA	UN	7,0000000	26,22	183,54
A C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2	UN	6,0000000	84,55	507,30
A C4934	DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 350 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE	UN	1,0000000	1.196,61	1.196,61
	Total de Serviços Auxiliares				11.778,96
	Custo Direto Total				41.528,71
	Taxa de BDI %		0,0000000		
	Total da Composição				41.528,71
	Preço Unitário Adotado				41.528,71

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunso/Aux.				
6.8.1	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	26/04/2022		
1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,9170585	19,10	36,61
1 0112312	ELETRICISTA	H	0,9901820	24,15	23,91
	Sub-Total de Mão de Obra				60,52
2 0210338	CABO COBRE NU 25MM2	M	3,0000000	15,65	46,95
2 0210421	CAIXA INSPECAO DO TERRA	UN	1,0000000	43,48	43,48
2 0210841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000000	1,87	1,87
2 0211243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,0000000	87,05	87,05
	Sub-Total de Material				179,35
	Custo Direto Total				239,87
	Taxa de BDI %		0,0000000		
	Total da Composição				239,87
	Preço Unitário Adotado				239,87

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunso/Aux.				
7.1.1	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10m)	UN	26/04/2022		
1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,3104248	19,10	44,12
1 0110498	CARPINTEIRO	H	2,3104248	24,16	55,81
1 0112391	PEDREIRO	H	0,9901820	24,16	23,92
1 0112543	SERVEnte	H	0,9901820	18,46	18,27
	Sub-Total de Mão de Obra				142,12
2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0106000	65,17	0,58
2 0210209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA	UN	1,0000000	150,44	150,44
2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200000	0,63	1,08
2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200000	0,47	0,80
2 0211031	DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000000	13,77	41,31
2 0211165	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000000	36,74	36,74
2 0211240	GUARNICAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM P	UN	2,0000000	47,00	94,00
2 0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000000	0,22	1,76
2 0211706	PORTA LISA DE CEDRO 0 60X2 10M	UN	1,0000000	161,92	161,92
2 0211724	PREGO	KG	0,2000000	11,22	2,24
2 0211919	TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000000	1,16	6,96
	Sub-Total de Material				499,83
	Custo Direto Total				641,95
	Taxa de BDI %		0,0000000		
	Total da Composição				641,95
	Preço Unitário Adotado				641,95

A. F. Vieira Construções - ME

End: Sítio Sumaré, s/n - Ubajara - Ce
E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAIANA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAIANA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1.2	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m		UN	26/04/2022		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,4754551	19,10	47,28
1	0110498	CARPINTEIRO	H	2,4754551	24,16	59,80
1	0112391	PEDREIRO	H	0,9241699	24,16	22,32
1	0112543	SERVEnte	H	0,9241699	18,46	17,06
	Sub-Total de Mão de Obra					146,46
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0106000	55,17	0,58
2	0210209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA	UN	1,0000000	150,44	150,44
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200000	0,63	1,08
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200000	0,47	0,80
2	0211031	DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000000	13,77	41,31
2	0211155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000000	38,74	38,74
2	0211240	GUARNICAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM P	UN	2,0000000	47,00	94,00
2	0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000000	0,22	1,76
2	0211706	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,0000000	181,24	181,24
2	0211724	PREGO	KG	0,2000000	11,22	2,24
2	0211919	TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000000	1,16	6,96
	Sub-Total de Material					519,15
	Custo Direto Total					665,61
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					665,61
	Preço Unitário Adotado					665,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1.3	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m		UN	26/04/2022		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,4754551	19,10	47,28
1	0110498	CARPINTEIRO	H	2,4741349	24,16	59,77
1	0112391	PEDREIRO	H	0,9505748	24,16	22,96
1	0112543	SERVEnte	H	0,9505748	18,46	17,54
	Sub-Total de Mão de Obra					147,55
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0106000	55,17	0,58
2	0210209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA	UN	1,0000000	150,44	150,44
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200000	0,63	1,08
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200000	0,47	0,80
2	0211031	DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000000	13,77	41,31
2	0211155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000000	38,74	38,74
2	0211240	GUARNICAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM P	UN	2,0000000	47,00	94,00
2	0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000000	0,22	1,76
2	0211709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	UN	1,0000000	236,98	236,98
2	0211724	PREGO	KG	0,2000000	11,22	2,24
2	0211919	TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000000	1,16	6,96
	Sub-Total de Material					574,89
	Custo Direto Total					722,44
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					722,44
	Preço Unitário Adotado					722,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm		CJ	26/04/2022		
2	0210299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	UN	1,3000000	5,73	7,44
2	0211034	DOBRADICA INFERIOR (1103)	UN	1,3000000	29,65	38,54
2	0211036	DOBRADICA SUPERIOR (1101)	UN	1,3000000	24,49	31,83
2	0211152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN	1,3000000	90,85	118,10
2	0211525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	1,3000000	508,97	661,66

A. F. Vieira Construções - ME
 End. Sítio Sumaré, s/n - Ubaiana - Ce
 E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2.0211743	PUXADOR CONCHA (1606)	UN	1,3000000	9,41	12,23
	2.0212258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCACAO	M2	2,4570000	283,86	697,44
		Sub-Total de Material				1.567,24
		Custo Direto Total				1.567,24
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1.567,24
		Preço Unitário Adotado				1.567,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1.5		PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA C/J		26/04/2022		
	2.0210856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	UN	1,3000000	12,67	16,47
	2.0211034	DOBRADICA INFERIOR (1103)	UN	2,6000000	29,65	77,09
	2.0211038	DOBRADICA SUPERIOR (1101)	UN	2,6000000	24,49	63,67
	2.0211152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN	1,3000000	90,85	118,10
	2.0211525	MOLA HIDRAULICA PI/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	2,6000000	508,97	1.323,32
	2.0211743	PUXADOR CONCHA (1606)	UN	2,6000000	9,41	24,46
	2.0211996	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	2,6000000	15,88	41,28
	2.0211997	SUPORTE DE CENTRO (1329)	UN	1,3000000	15,88	20,64
	2.0211905	SUPORTE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203)	UN	2,6000000	30,25	78,65
	2.0212160	TRINCO INFERIOR (1502)	UN	1,3000000	26,50	34,45
	2.0212258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCACAO	M2	8,1900000	283,86	2.324,81
		Sub-Total de Material				4.122,94
		Custo Direto Total				4.122,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4.122,94
		Preço Unitário Adotado				4.122,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1.6		PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BAMB		26/04/2022		
	2.0218341	PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABR	M2	1,0000000	263,91	263,91
		Sub-Total de Material				263,91
		Custo Direto Total				263,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				263,91
		Preço Unitário Adotado				263,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1.7		JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO		26/04/2022		
	1.0112391	PEDREIRO	H	1,6503034	24,16	39,87
	1.0112543	SERVENTE	H	0,6601214	18,46	12,18
		Sub-Total de Mão de Obra				52,05
	2.0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0097000	55,17	0,53
	2.0210438	CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE	M2	1,0000000	184,93	184,93
	2.0210441	CAL HIDRATADA	KG	0,7300000	0,63	0,45
	2.0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,6700000	0,47	1,25
		Sub-Total de Material				187,16
		Custo Direto Total				239,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				239,21
		Preço Unitário Adotado				239,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

A. F. Vieira Construções - ME


End: São Sumário, s/n - Ubajara - CE

E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
7.1.8		VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	M2	26/04/2022		
	1 0110037	AJUDANTE	H	0,3300607	19,10	6,30
	1 0111530	MONTADOR	H	0,3300607	24,16	7,97
		Sub-Total de Mão de Obra				14,27
	2 0211516	MASSA PARA VIDRO	KG	1,5000000	7,14	10,71
	2 0212259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCACAO	M2	1,0000000	161,45	161,45
		Sub-Total de Material				172,16
		Custo Direto Total				186,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				186,43
		Preço Unitário Adotado				186,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
7.1.9		CERCA/GRADIL NYLFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COMM		26/04/2022		
	2 0219040	PANEL NYLFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 2	UN	0,4000000	400,55	160,22
	2 0219046	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIES	UN	0,4000000	111,01	44,40
	2 0219048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU	UN	2,4000000	4,93	11,59
	2 0219049	SERVICO - COLOCACAO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NY	M2	2,0300000	13,84	28,09
		Sub-Total de Material				244,30
		Custo Direto Total				244,30
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				244,30
		Preço Unitário Adotado				244,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
7.1.10		PORTAO DESLIZANTE NYLFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINES E ALM2		26/04/2022		
	2 0218437	PORTAO DESLIZANTE NYLFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PA	M2	1,0000000	408,19	408,19
		Sub-Total de Material				408,19
		Custo Direto Total				408,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				408,19
		Preço Unitário Adotado				408,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
7.2.1		FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)	UN	26/04/2022		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,0561942	19,10	20,17
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	1,0561942	24,16	25,51
		Sub-Total de Mão de Obra				45,68
	2 0211942	TARGETA LIVRE-OCUPADO 60X65MM-FAMA 126DL F 719-A	UN	1,0000000	33,51	33,51
		Sub-Total de Material				33,51
		Custo Direto Total				79,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				79,19
		Preço Unitário Adotado				79,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
8.1.1		PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	2,6404855	24,16	63,79
	1 0112543	SERVEANTE	H	5,4454732	18,46	100,52

A. F. Vieira Construções - ME

End. Sitio Sumariano, s/n - Ubaiana - Ce

E-mail: alyvconstrucoes@gmail.com



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
		Sub-Total de Mão de Obra				184,31
		Serviços Auxiliares				
A	C0830	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000000	334,65	334,65
		Total de Serviços Auxiliares				334,65
		Custo Direto Total				498,96
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				498,96
		Preço Unitário Adotado				498,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
8.1.2		PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERN	M2	26/04/2022		
	1 0111227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	1,0369186	24,16	25,05
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,8581578	24,16	20,73
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,8581578	18,46	15,84
		Sub-Total de Mão de Obra				61,62
	2 020034	AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS	KG	21,0000000	0,32	6,72
	2 020108	AREIA GROSSA	M3	0,0300000	78,94	2,36
	2 020508	CERA	KG	0,1500000	13,20	1,98
	2 020805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,5800000	0,47	12,49
	2 020967	DISCO DE DESBASTE DE 7	UN	0,0300000	15,70	0,47
	2 0211301	ESMERIL N.36	UN	0,1000000	29,78	2,97
	2 0211102	ESMERIL N.60	UN	0,0500000	30,30	1,51
	2 0211316	JUNTA PLASTICA T 27MM PARA PISOS	M	2,5000000	1,08	2,70
		Sub-Total de Material				31,20
	3 030733	DESEMPENADEIRA ELETRICA (CHP)	H	0,2000000	1,36	0,26
	3 030748	MAQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000000	0,92	0,73
		Sub-Total de Equipamento / Veiculos				0,99
		Custo Direto Total				93,81
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				93,81
		Preço Unitário Adotado				93,81

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
8.1.3		SOLEIRA PRE-MOLDADA DE GRANILITE L= 15cm	M	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2640485	24,16	6,37
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,2904534	18,46	5,36
		Sub-Total de Mão de Obra				11,73
	2 020109	AREIA MEDIA	M3	0,0035000	55,17	0,19
	2 020441	CAL HIDRATADA	KG	0,5700000	0,63	0,35
	2 020805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1400000	0,47	0,53
	2 0211249	IMPERMEABILIZANTE	KG	0,0600000	4,62	0,27
	2 0211884	SOLEIRA PRE-MOLDADA DE GRANILITE DE 15CM	M	1,0000000	30,57	30,57
		Sub-Total de Material				31,91
		Custo Direto Total				43,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				43,64
		Preço Unitário Adotado				43,64


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
9.1.1		ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SMED, COM LIGAÇÕES	KG	20/08/2024		
	1 010037	AJUDANTE	H	0,0004621	19,10	0,01
	1 0111278	JATISTA	H	0,0079215	24,16	0,19
	1 0111530	MONTADOR	H	0,0254807	24,16	0,61
	1 0112395	PINTOR	H	0,0093077	24,16	0,22
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,0423408	18,46	0,78
		Sub-Total de Mão de Obra				1,80
	2 020470	CANTONEIRA EM ACO ABAS IGUAIS " L" 1 1/2" x 1 1/2"	KG	0,6074000	4,50	2,73

A. F. Vieira Construções - ME
 End. Sítio Sumariado, s/n - Ubaiana - Ce
 E-mail: afev@viva.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA ZB.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
2	0210035	AGUIARRAZ MINERAL	L	0,0128000	12,39	0,17
2	02113303	PERFIL "L" DE AÇO LAMINADO, "L" 152 X 15,6	KG	0,4787000	7,83	3,74
		GRANALHA DE AÇO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) - SACA DE 25KG	UN	0,0355000	91,24	3,23
2	0211566	PARAFUSO ABALADO M16X150MM	UN	0,0018000	5,07	-
2	0212293	ZARÇAO	L	0,0423000	19,02	0,80
2	0217480	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 3/8" (9,5MM - 74	KG	0,0011000	5,61	-
2	0219530	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 1/2" (12,50MM - 98,00 KG/M2)	KG	0,0036000	5,61	0,02
		Sub-Total de Material				10,69
3	030633	GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI)	H	0,0004000	67,44	0,02
3	030637	MAQUINA P/JATEAMENTO (CHI)	H	0,0085000	22,05	0,18
3	030747	GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP)	H	0,0054000	181,61	0,98
3	030751	MAQUINA P/JATEAMENTO (CHP)	H	0,0035000	29,28	0,10
		Sub-Total de Equipamento / Veiculos				1,28
		Custo Direto Total				13,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,77
		Preço Unitário Adotado				13,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
9.1.2		MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	26/04/2022		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,7110827	19,10	13,59
1	0110496	CARPINTEIRO	H	0,7110827	24,16	17,17
		Sub-Total de Mão de Obra				30,75
2	0210405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000000	4,22	14,77
2	0211724	PREÇO	KG	0,1200000	11,22	1,34
2	0211824	RIPA DE PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,5000000	1,39	4,86
2	0215519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300000	19,86	26,41
		Sub-Total de Material				47,38
		Custo Direto Total				78,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				78,13
		Preço Unitário Adotado				78,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
9.1.3		TELHA DE AÇO ZINCADA PRE-PINTADA INCLINACAO 1%,VAO 10.5m	M2	26/04/2022		
2	0212068	TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM MK-90	M2	1,0000000	86,60	86,60
		Sub-Total de Material				86,60
		Custo Direto Total				86,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				86,60
		Preço Unitário Adotado				86,60


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
9.1.4		TELHA CERAMICA	M2	26/04/2022		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,8964448	24,16	21,65
1	0112543	SERVENTE	H	0,8967749	18,46	16,55
		Sub-Total de Mão de Obra				38,20
2	0212045	TELHA CERAMICA COLONIAL	UN	33,0000000	0,47	15,51
		Sub-Total de Material				15,51
		Custo Direto Total				53,71
		Taxa de BDI %		0,0000000		-

A. F. Vieira Construções - ME
End: Sítio Sumarião, s/n - Ubajara - Ce
E-mail: afvieiraconstrucoes@outlook.com



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item/ Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				53,71
		Preço Unitário Adotado				53,71

Item/ Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.1.1		CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	26/04/2022		
	1.0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,8498402	19,10	16,23
	1.0112320	ENCANADOR	H	0,8499723	23,48	19,95
		Sub-Total de Mão de Obra				36,18
	2.0210539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26 DESENV.0.50M	M	1,0300000	15,33	15,78
	2.0211726	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 872UN/	KG	0,0900000	10,58	0,95
	2.0211784	REBITES	KG	0,0400000	41,63	1,66
	2.0211873	SOLDA 70X30	KG	0,0400000	84,57	3,38
		Sub-Total de Material				21,77
		Custo Direto Total				57,95
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				57,95
		Preço Unitário Adotado				57,95


Item/ Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1.1		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1/M2		26/04/2022		
	1.0112391	PEDREIRO	H	0,0850898	24,18	2,05
	1.0112543	SERVEnte	H	0,0990182	18,46	1,82
		Sub-Total de Mão de Obra				3,87
	2.0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	55,17	0,33
	2.0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300000	0,47	1,14
		Sub-Total de Material				1,47
		Custo Direto Total				5,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				5,34
		Preço Unitário Adotado				5,34

Item/ Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1.2		EMBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA /M2		26/04/2022		
	1.0112391	PEDREIRO	H	0,4283263	24,18	10,34
	1.0112543	SERVEnte	H	0,6337165	18,46	11,69
		Sub-Total de Mão de Obra				22,03
	2.0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0243000	55,17	1,34
	2.0210442	CAL VIRGEM EM PO	KG	2,2400000	0,58	1,29
	2.0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2400000	0,47	1,52
		Sub-Total de Material				4,15
		Custo Direto Total				26,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				26,18
		Preço Unitário Adotado				26,18

Item/ Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1.3		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1/M2		26/04/2022		
	1.0112391	PEDREIRO	H	0,4066348	24,18	9,82
	1.0112543	SERVEnte	H	0,4066348	18,46	7,50
		Sub-Total de Mão de Obra				17,32
	2.0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	55,17	0,33
	2.0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,2200000	0,63	0,76
		Sub-Total de Material				1,09
		Custo Direto Total				18,41

A. F. Vieira Construções - ME

End: São Sumaré, s/n - Ubajara - CE
E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,45%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				18,41
		Preço Unitário Adotado				18,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.2.1		CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA	M2	26/04/2022		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,9901820	24,16	23,92
	1 0112543	SERVENTE	H	0,9901820	18,46	18,27
		Sub-Total de Mão de Obra				42,19
	2 0216500	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES D	M2	1,1000000	35,68	39,46
		Sub-Total de Material				39,46
		Serviços Auxiliares				
A	C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN TRACO 1.5	M3	0,0200000	599,75	11,99
		Total de Serviços Auxiliares				11,99
		Custo Direto Total				93,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				93,64
		Preço Unitário Adotado				93,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.2.2		CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATE 10x10cm (100 cr	M2	26/04/2022		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,9241699	24,16	22,32
	1 0112543	SERVENTE	H	0,9241699	18,46	17,06
		Sub-Total de Mão de Obra				39,38
	2 0216497	CERAMICA ESMALTADA DIMENSOES ATE 10x10cm (100 cm2	M2	1,1000000	30,10	33,11
		Sub-Total de Material				33,11
		Serviços Auxiliares				
A	C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN TRACO 1.5	M3	0,0200000	599,75	11,99
		Total de Serviços Auxiliares				11,99
		Custo Direto Total				84,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				84,48
		Preço Unitário Adotado				84,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.2.3		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAM	M2	26/04/2022		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,1343347	24,16	3,24
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1346648	18,46	2,45
		Sub-Total de Mão de Obra				5,72
	2 0210118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1699000	4,34	0,73
		Sub-Total de Material				0,73
		Custo Direto Total				6,45
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				6,45
		Preço Unitário Adotado				6,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.3.1		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO	M2	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,1650303	24,16	3,99
	1 0112543	SERVENTE	H	0,2408783	18,46	4,44
		Sub-Total de Mão de Obra				8,42

A. F. Vieira Construções - ME

End. Sítio Surumana, s/n - Ubajara - Ce

E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0072000	55,17	0,39
	2 0210905	CIMENTO PORTLAND	KG	2,9200000	0,47	1,37
		Sub-Total de Material				1,76
		Custo Direto Total				10,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				10,18
		Preço Unitário Adotado				10,18


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.3.2		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRAM2		26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4514570	24,16	10,90
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,4884890	16,46	9,01
		Sub-Total de Mão de Obra				19,91
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	55,17	0,33
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	0,8100000	0,63	0,51
		Sub-Total de Material				0,84
		Custo Direto Total				20,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				20,75
		Preço Unitário Adotado				20,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.1.1		LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	M2	26/04/2022		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2669531	19,10	5,09
	1 0112395	PINTOR	H	0,2640485	24,16	6,37
		Sub-Total de Mão de Obra				11,46
	2 0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500000	13,39	0,66
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,46	0,11
	2 0211488	LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200000	8,44	1,01
	2 0212097	TINTA LATEX ACRILICA	L	0,1700000	14,65	2,49
		Sub-Total de Material				4,27
		Custo Direto Total				15,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				15,73
		Preço Unitário Adotado				15,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.1.2		LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	26/04/2022		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2664714	19,10	5,12
	1 0112395	PINTOR	H	0,2640485	24,16	6,37
		Sub-Total de Mão de Obra				11,49
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,46	0,11
	2 0211490	LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200000	7,37	0,95
	2 0212096	TINTA LATEX	L	0,1700000	12,03	2,04
		Sub-Total de Material				3,10
		Custo Direto Total				14,59
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				14,59
		Preço Unitário Adotado				14,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.1.1		GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	26/04/2022		
	1 0110037	AJUDANTE	H	0,3960728	19,10	7,56
		Sub-Total de Mão de Obra				7,56
	2 0211225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	M2	0,9000000	8,64	7,95
	2 0212077	TERRA VEGETAL	M3	0,0750000	90,23	6,76

A. F. Vieira Construções - ME
End. Sítio Sumariário, s/n - Ubaiana - CE
E-mail: afvieira@afvieira.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA DOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Material				14,71
		Custo Direto Total				22,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				22,27
		Preço Unitário Adotado				22,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.1.1		LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0513244	18,46	0,94
		Sub-Total de Mão de Obra				0,94
		Custo Direto Total				0,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,94
		Preço Unitário Adotado				0,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1.		LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO	M2	26/04/2022		
	1 010496	CARPINTEIRO	H	0,0914268	24,16	2,20
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0917569	18,46	1,69
		Sub-Total de Mão de Obra				3,89
	2 020101	ARAME GALVANIZADO N.16 8WG	G	0,0200000	14,34	0,28
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0400000	10,62	0,42
	2 0211724	PREGO	KG	0,0120000	11,22	0,13
	2 0212429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,0090000	24,19	0,21
		Sub-Total de Material				1,04
		Custo Direto Total				4,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,93
		Preço Unitário Adotado				4,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.		RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1699813	18,46	3,13
		Sub-Total de Mão de Obra				3,13
		Custo Direto Total				3,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,13
		Preço Unitário Adotado				3,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.		RETIRADA DE ARVORES	UN	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	16,3063839	18,46	301,01
		Sub-Total de Mão de Obra				301,01
		Custo Direto Total				301,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				301,01
		Preço Unitário Adotado				301,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1.		ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,9909260	18,46	36,75
		Sub-Total de Mão de Obra				36,75
		Custo Direto Total				36,75

A. F. Vieira Construções - ME

End. Sítio Sumariado, s/n - Ubaajara - Ce

E-mail: afvieira@afvieira.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 2B.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 34,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				36,75
		Preço Unitário Adotado				36,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
2.2		ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. CIAQUISICAO	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,5365645	18,46	28,36
		Sub-Total de Mão de Obra				28,36
	2 0210111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000000	46,21	50,83
		Sub-Total de Material				50,83
		Custo Direto Total				79,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				79,19
		Preço Unitário Adotado				79,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
3.1.		FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	26/04/2022		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9071388	19,10	17,32
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,9071388	24,16	21,91
		Sub-Total de Mão de Obra				39,23
	2 0210965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000000	5,58	2,23
		PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN)	KG	0,1500000	9,37	1,40
	2 0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5000000	3,99	1,99
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	M	1,0000000	8,43	8,43
		Sub-Total de Material				14,05
		Custo Direto Total				53,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				53,28
		Preço Unitário Adotado				53,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
3.2.		ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	26/04/2022		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1093821	19,10	2,08
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1093821	24,16	2,64
		Sub-Total de Mão de Obra				4,72
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N 18 BWS	KG	0,0200000	10,91	0,21
	2 0210163	ACO CA-50	KG	1,1500000	4,69	5,39
		Sub-Total de Material				5,60
		Custo Direto Total				10,32
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				10,32
		Preço Unitário Adotado				10,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
3.3		CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	7,2963874	18,46	134,69
		Sub-Total de Mão de Obra				134,69
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8669000	55,17	47,62
	2 0210280	BRITA	M3	0,6270000	66,34	41,59
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000000	0,47	164,03
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,2090000	66,34	13,86
		Sub-Total de Material				267,30
	3 0310582	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	16,62	11,86
		Sub-Total de Equipamento / Veiculos				11,86
		Custo Direto Total				413,85

A. F. Vieira Construções - ME
End. Sítio Sumiário, s/n - Ubajara - CE
E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAÍARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				413,85
		Preço Unitário Adotado				413,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.5.		ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA/M2		26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,3757589	24,16	33,23
	1 0112543	SERVENTE	H	1,3202427	16,46	24,37
		Sub-Total de Mão de Obra				57,60
	2 0210103	AREIA MEDIA	M3	0,0413000	55,17	2,27
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	6,1900000	0,63	3,89
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	6,1900000	0,47	2,90
	2 0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,0000000	0,35	16,45
		Sub-Total de Material				25,51
		Custo Direto Total				83,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				83,11
		Preço Unitário Adotado				83,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1.		ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES	KG	20/08/2024		
	1 0110337	AJUDANTE	H	0,0140611	19,10	0,26
	1 0111278	JATISTA	H	0,0079215	24,16	0,19
	1 0111530	MONTADOR	H	0,0064032	24,16	0,15
	1 0112395	PINTOR	H	0,0093077	24,16	0,22
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0342603	18,46	0,63
		Sub-Total de Mão de Obra				1,45
	2 02G0470	CANTONEIRA EM AÇO ABAS IGUAIS "L" 1 1/2" x 1 1/2"	KG	0,1852000	4,50	0,83
	2 0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0128000	10,39	0,17
	2 0210990	CHUMBADOR TIPO PARABOLIT 3/4" A 1"	UN	0,0169000	3,23	0,05
	2 02113303	PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 152 X 15,8	KG	0,8313000	7,83	6,50
		GRANALHA DE AÇO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) - SACA DE 25KG	UN	0,0355000	91,24	3,23
	2 02113305	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2	KG	0,0744000	5,61	0,41
	2 0212293	ZARÇAO	L	0,0423000	19,02	0,80
		Sub-Total de Material				11,99
	3 0310633	GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI)	H	0,0012000	67,44	0,08
	3 0310637	MAQUINA P/JATEAMENTO (CHI)	H	0,0085000	22,05	0,18
		GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP)	H	0,0014000	181,61	0,25
	3 0310751	MAQUINA P/JATEAMENTO (CHP)	H	0,0035000	29,28	0,10
		Sub-Total de Equipamento / Veiculos				0,61
		Custo Direto Total				14,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				14,65
		Preço Unitário Adotado				14,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2.		TELHA DE ALUMINIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	26/04/2022		
	1 0110037	AJUDANTE	H	0,3300607	19,10	6,30
	1 0111530	MONTADOR	H	0,3300607	24,16	7,97
		Sub-Total de Mão de Obra				14,27
	2 0211215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	3,0000000	1,51	4,53
	2 0211920	TALA DE AJUSTE	UN	3,0000000	0,22	0,66

A. F. Vieira Construções – ME

End. Sítio Sumaré, s/n - Ubaíara - Ce

E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0005.20240603/0001-42

FONTE: SEMFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2.0219141	TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = "18" MM, E = 0,	M2	1,1000000	80,49	56,53
		Sub-Total de Material				60,72
		Custo Direto Total				74,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				74,99
		Preço Unitário Adotado				74,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3.		TELHA DE AÇO ZINCADA PRE-PINTADA INCLINAÇÃO 1% VAO 10.5m	M2	26/04/2022		
	2.0212066	TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM MK-90	M2	1,0000000	86,60	86,60
		Sub-Total de Material				86,60
		Custo Direto Total				86,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				86,60
		Preço Unitário Adotado				86,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.		CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	26/04/2022		
	1.0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,8498402	19,10	16,23
	1.0112320	ENCANADOR	H	0,8499723	23,48	19,95
		Sub-Total de Mão de Obra				36,18
	2.0210539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26, DESENV 0,50M	M	1,0300000	15,33	15,78
	2.0211725	PREÇO 15X15 (1,14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN)	KG	0,0900000	10,55	0,95
	2.0211784	REBITES	KG	0,0400000	41,63	1,68
	2.0211873	SOLDA 70X30	KG	0,0400000	84,57	3,38
		Sub-Total de Material				21,77
		Custo Direto Total				57,95
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				57,95
		Preço Unitário Adotado				57,95

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2.		TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	26/04/2022		
	1.0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3960728	19,10	7,56
	1.0112320	ENCANADOR	H	0,3960728	23,48	9,29
		Sub-Total de Mão de Obra				16,85
	2.0212197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	M	1,0100000	29,03	29,32
		Sub-Total de Material				29,32
		Custo Direto Total				46,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				46,17
		Preço Unitário Adotado				46,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3.		JOELHO PVC CINZA P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA CIANEIS	UN	26/04/2022		
	1.0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3696680	19,10	7,06
	1.0112320	ENCANADOR	H	0,3696680	23,48	8,67
		Sub-Total de Mão de Obra				15,73
	2.0210079	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 150MM	UN	2,0000000	11,49	22,98
	2.0211305	JOELHO PVC PARA ESGOTO CINZA DE 150MM (6")	UN	1,0000000	56,51	56,51

A. F. Vieira Construções - ME
End. São Sumaré, s/n - Ubajara - Ce
E-mail: afvieira@afvieira.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAÍARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item/Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2	0211351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0560000	28,39	1,87
		Sub-Total de Material				81,36
		Custo Direto Total				97,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				97,09
		Preço Unitário Adotado				97,09

Item/Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.1.		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISOES, C/BAR UN	UN	26/04/2022		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1882185	19,10	22,69
1	0112312	ELETRICISTA	H	1,1882185	24,15	28,69
		Sub-Total de Mão de Obra				51,38
2	0210193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	27,28	27,28
2	0210194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	26,83	26,83
2	0210195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	22,18	22,18
2	0211747	QUADRO DE DISTRIBUICAO SOBREPOR ATE 6 DIVISOES	UN	1,0000000	48,88	48,88
		Sub-Total de Material				125,17
		Custo Direto Total				176,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				176,55
		Preço Unitário Adotado				176,55

Item/Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.2.		PROJETOR C/ LAMPADA VAPOR DE MERCURIO DE 250W, COMPLETA (S) UN	UN	26/04/2022		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,3202427	19,10	25,21
1	0112312	ELETRICISTA	H	1,3202427	24,15	31,89
		Sub-Total de Mão de Obra				57,09
2	0211477	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W/220V	UN	1,0000000	34,79	34,79
		PROJETOR EXTERNO COM ANGULO ELEV				
2	0211738	REGULAVEL PLAM	UN	1,0000000	65,75	65,75
2	0211781	REATOR AFP P/ LAMP. V. MERCURIO 250 W	UN	1,0000000	84,65	84,65
		Sub-Total de Material				185,19
		Custo Direto Total				242,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				242,28
		Preço Unitário Adotado				242,28

Item/Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.3.		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 40A	UN	26/04/2022		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1980364	19,10	3,78
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1980364	24,15	4,78
		Sub-Total de Mão de Obra				8,56
2	0210987	DISJUNTOR MONOPOLAR 40A	UN	1,0000000	13,93	13,93
		Sub-Total de Material				13,93
		Custo Direto Total				22,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				22,49
		Preço Unitário Adotado				22,49

Item/Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.4.		DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 50A	UN	26/04/2022		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5941092	19,10	11,34
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,5941092	24,15	14,34
		Sub-Total de Mão de Obra				25,68
2	0211013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UN	1,0000000	44,96	44,96

A. F. Vieira Construções - ME

End. Sítio Sumaré, s/n - Ubaíara - Ce

E-mail: afvieira@afvieiraconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Material				44,96
		Custo Direto Total				70,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				70,64
		Preço Unitário Adotado				70,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.5.		FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	26/04/2022		
	1 010042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0851557	19,10	1,62
	1 012312	ELETRICISTA	H	0,0851557	24,15	2,05
		Sub-Total de Mão de Obra				3,67
	2 021173	FIO ISOLADO EM PVC 4,00MM2 - 750V	M	1,0200000	2,32	2,36
		Sub-Total de Material				2,36
		Custo Direto Total				6,03
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,03
		Preço Unitário Adotado				6,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.6.		FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	M	26/04/2022		
	1 010042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0849246	19,10	1,62
	1 012312	ELETRICISTA	H	0,0849246	24,15	2,05
		Sub-Total de Mão de Obra				3,67
	2 021172	FIO ISOLADO EM PVC 2,50MM2 - 750V	M	1,0200000	1,15	1,17
		Sub-Total de Material				1,17
		Custo Direto Total				4,84
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,84
		Preço Unitário Adotado				4,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.7.		ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	M	26/04/2022		
	1 010042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2378437	19,10	4,53
	1 012312	ELETRICISTA	H	0,2378437	24,15	5,73
		Sub-Total de Mão de Obra				10,26
	2 0211068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	1,0000000	6,90	6,90
		Sub-Total de Material				6,90
		Custo Direto Total				17,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				17,16
		Preço Unitário Adotado				17,16


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.8.		ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	26/04/2022		
	1 010042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1320243	19,10	2,52
	1 012312	ELETRICISTA	H	0,1320243	24,15	3,18
		Sub-Total de Mão de Obra				5,70
	2 0211070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,0000000	4,48	4,48
		Sub-Total de Material				4,48
		Custo Direto Total				10,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,18
		Preço Unitário Adotado				10,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

A. F. Vieira Construções - ME

End. São Sumaré, s/n - Ubaiana - Ce

E-mail: ubajara@afvieiraconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POUESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2023-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 29.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
6.9.		ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	26/04/2022		
	1.0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1086462	19,10	2,09
	1.0112312	ELETRICISTA	H	0,1086462	24,15	2,64
		Sub-Total de Mão de Obra				4,73
	2.0211675	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,0000000	3,02	3,02
		Sub-Total de Material				3,02
		Custo Direto Total				7,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				7,75	
	Preço Unitário Adotado				7,75	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
6.10.		FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	M	26/04/2022		
	1.0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1083919	19,10	2,07
	1.0112312	ELETRICISTA	H	0,1083919	24,15	2,61
		Sub-Total de Mão de Obra				4,68
	2.0211174	FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V	M	1,0200000	2,71	2,76
		Sub-Total de Material				2,76
		Custo Direto Total				7,44
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				7,44	
	Preço Unitário Adotado				7,44	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
7.1.		PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO	M3	26/04/2022		
	1.0112391	PEDREIRO	H	2,6404855	24,16	63,79
	1.0112543	SERVENTE	H	5,4454732	18,46	100,52
		Sub-Total de Mão de Obra				164,31
		Serviços Auxiliares				
	A. C0639	CONCRETO P/MBR. FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000000	334,65	334,65
		Total de Serviços Auxiliares				334,65
		Custo Direto Total				498,96
	Taxa de BDI %		0,0000000		-	
	Total da Composição				498,96	
	Preço Unitário Adotado				498,96	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
7.2.		REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENELM2	M2	26/04/2022		
	1.0112391	PEDREIRO	H	0,2589656	24,16	6,25
	1.0112543	SERVENTE	H	0,3635668	18,46	6,70
		Sub-Total de Mão de Obra				12,95
	2.0210108	AREIA MEDIA	M3	0,0365000	55,17	2,01
	2.0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	14,5800000	0,47	6,85
		Sub-Total de Material				8,86
		Custo Direto Total				21,81
	Taxa de BDI %		0,0000000		-	
	Total da Composição				21,81	
	Preço Unitário Adotado				21,81	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
7.3.		PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	26/04/2022		
	1.0111227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	0,3487421	24,16	8,42
	1.0112391	PEDREIRO	H	0,6581578	24,16	20,73

A. F. Vieira Construções - ME
End: Sítio Sumaré sn - Ubaiana - Ce
E-mail: a.f.vieira@viva.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0112543	SERVENTE	H	0,8581578	18,46	15,84
		Sub-Total de Mão de Obra				44,99
2	0210034	AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS	KG	21,0000000	0,32	6,72
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0300000	78,94	2,36
2	0210508	CERA	KG	0,1000000	13,20	1,32
2	0210605	CIMENTO PORTLAND	KG	26,5800000	0,47	12,49
2	0211101	ESMERIL N.35	UN	0,1000000	29,78	2,97
2	0211102	ESMERIL N.60	UN	0,0500000	30,30	1,51
2	0211316	JUNTA PLASTICA T 27MM PARA PISOS	M	2,5000000	1,08	2,70
		Sub-Total de Material				30,07
3	0310748	MAQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000000	0,92	0,73
		Sub-Total de Equipamento / Veiculos				0,73
		Custo Direto Total				75,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				75,79
		Preço Unitário Adotado				75,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.		ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA/M2		26/04/2022		
1	0112391	PEDREIRO	H	1,3757589	24,16	33,23
1	0112543	SERVENTE	H	1,3202427	18,46	24,37
		Sub-Total de Mão de Obra				57,60
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0413000	55,17	2,27
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	6,1900000	0,63	3,89
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	6,1900000	0,47	2,90
2	0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,0000000	0,35	16,45
		Sub-Total de Material				25,51
		Custo Direto Total				83,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				83,11
		Preço Unitário Adotado				83,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.2		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1/M2		26/04/2022		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,0850896	24,16	2,05
1	0112543	SERVENTE	H	0,0990182	18,46	1,82
		Sub-Total de Mão de Obra				3,87
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	55,17	0,33
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300000	0,47	1,14
		Sub-Total de Material				1,47
		Custo Direto Total				5,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				5,34
		Preço Unitário Adotado				5,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1: M2		26/04/2022		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,4501368	24,16	10,87
1	0112543	SERVENTE	H	0,4501368	18,46	8,30
		Sub-Total de Mão de Obra				19,17
		Serviços Auxiliares				
A	00170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3	M3	0,0250000	417,35	10,43
		Total de Serviços Auxiliares				10,43
		Custo Direto Total				29,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				29,60
		Preço Unitário Adotado				29,60

A. F. Vieira Construções - ME
End: Sítio Guimarães, s/n - Ubajara - Ce
E-mail: afvconstrucoes@bol.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 [COM DESONERAÇÃO] - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.4.		LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,3960726	24,16	9,56
	1 0112543	SERVEnte	H	0,7134196	18,46	13,16
		Sub-Total de Mão de Obra				22,72
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0332000	55,17	1,83
	2 0210280	BRITA	M3	0,0440000	66,34	2,91
	2 0210605	CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000000	0,47	5,17
		Sub-Total de Material				9,91
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,0360000	16,62	0,59
		Sub-Total de Equipamento / Veiculos				0,59
		Custo Direto Total				33,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				33,22
		Preço Unitário Adotado				33,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.5.		LATEX DUAS DEMAOs EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	26/04/2022		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2669531	19,10	5,09
	1 0112395	PINTOR	H	0,2640485	24,16	6,37
		Sub-Total de Mão de Obra				11,46
	2 0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500000	13,39	0,68
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,46	0,11
	2 0211488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200000	8,44	1,01
	2 0212097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700000	14,65	2,49
		Sub-Total de Material				4,27
		Custo Direto Total				15,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				15,73
		Preço Unitário Adotado				15,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.1.		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1	M2	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0850896	24,16	2,05
	1 0112543	SERVEnte	H	0,0990182	18,46	1,82
		Sub-Total de Mão de Obra				3,87
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	55,17	0,33
	2 0210605	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300000	0,47	1,14
		Sub-Total de Material				1,47
		Custo Direto Total				5,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				5,34
		Preço Unitário Adotado				5,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.2.		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:	M2	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4501365	24,16	10,87
	1 0112543	SERVEnte	H	0,4501368	18,46	8,30
		Sub-Total de Mão de Obra				19,17
		Serviços Auxiliares				
	A 00170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN, TRACO 1:3	M3	0,0250000	417,35	10,43
		Total de Serviços Auxiliares				10,43
		Custo Direto Total				29,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				29,60

A. F. Vieira Construções - ME

End. Sítio Sumário, s/n - Ubajara - Ce

E-mail: avieira@afvieira.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POUESPORATIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				29,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
9.3.		TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRILICO	M2	26/04/2022		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	1,6502034	19,10	31,52
	1 0112395	PINTOR	H	1,3862549	24,16	33,49
		Sub-Total de Mão de Obra				65,01
	2 0211346	LIXA PARA FERRO	N	1,5000000	1,41	2,11
	2 0211488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,2500000	8,44	2,11
	2 0211511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG	0,8000000	4,05	3,24
	2 0211856	SELADOR ACRILICO	L	0,3000000	4,71	1,41
	2 0211890	SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	L	0,0800000	30,53	2,44
	2 0212093	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	L	0,3500000	41,94	14,67
		Sub-Total de Material				25,98
		Custo Direto Total				90,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				90,99
		Preço Unitário Adotado				90,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
9.4.		DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRILICA	M	26/04/2022		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3789953	19,10	7,23
	1 0112395	PINTOR	H	0,6601214	24,16	15,94
		Sub-Total de Mão de Obra				23,14
	2 0212084	TINTA A BASE DE EMULSAO ACRILICA (PARA PISOS)	L	0,0300000	8,07	0,24
		Sub-Total de Material				0,24
		Custo Direto Total				23,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,38
		Preço Unitário Adotado				23,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
9.5.		LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	26/04/2022		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2689531	19,10	5,09
	1 0112395	PINTOR	H	0,2640485	24,16	6,37
		Sub-Total de Mão de Obra				11,46
	2 0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500000	13,39	0,66
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,46	0,11
	2 0211488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200000	8,44	1,01
	2 0212097	TINTA LATEX ACRILICA	L	0,1700000	14,65	2,49
		Sub-Total de Material				4,27
		Custo Direto Total				15,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				15,73
		Preço Unitário Adotado				15,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
10.1.		CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL	CJ	26/04/2022		
	2 0211139	ESTRUTURA METALICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBO	CJ	1,0000000	1,049,59	1,049,59
	2 0211911	TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL	CJ	1,0000000	2,343,55	2,343,55
		Sub-Total de Material				3,393,14
		Serviços Auxiliares				

A. F. Vieira Construções - ME
End: Sítio Sumarim, s/n - Ubaiana - Ce
E-mail: afvconstrucoes@uol.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 2B.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 34,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/T TRANSP.)	M3	0,0866000	272,51	23,57
		Total de Serviços Auxiliares				23,57
		Custo Direto Total				3.416,71
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3.416,71
		Preço Unitário Adotado				3.416,71

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.2.		CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM T.C.J.	CJ	26/04/2022		
	2.0211137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2	CJ	1,0000000	2.990,07	2.990,07
		Sub-Total de Material				2.990,07
		Custo Direto Total				2.990,07
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2.990,07
		Preço Unitário Adotado				2.990,07

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.3.		CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE C.J.	CJ	26/04/2022		
	2.0211140	REDE PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POST	CJ	1,0000000	1.815,23	1.815,23
		Sub-Total de Material				1.815,23
		Custo Direto Total				1.815,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1.815,23
		Preço Unitário Adotado				1.815,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.4.		ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2". INCLUSIVE PINTURA	M2	26/04/2022		
	1.0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,5280971	19,10	10,08
	1.0110046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0,6601214	19,10	12,60
	1.0111858	SERRALHEIRO	H	1,3202427	24,16	31,89
		Sub-Total de Mão de Obra				54,57
	2.0210098	ARAME GALVANIZADO N 10 B/WG	KG	0,1500000	6,30	0,94
	2.0210100	ARAME GALVANIZADO N 14 B/WG	KG	0,0700000	7,29	0,51
	2.0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1200000	21,04	2,52
	2.0211872	SOLDA 50X50	G	0,1500000	97,12	14,56
	2.0212036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.	M2	1,0500000	24,19	25,39
	2.0212171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	M	2,7300000	48,10	131,31
	2.0212293	ZARCAO	L	0,1000000	18,02	1,80
		Sub-Total de Material				177,13
		Custo Direto Total				231,70
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				231,70
		Preço Unitário Adotado				231,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.5.		LIMPEZA GERAL	M2	26/04/2022		
	1.0112543	SERVENTE	H	0,4757495	18,46	8,78
		Sub-Total de Mão de Obra				8,78
		Custo Direto Total				8,78
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,78
		Preço Unitário Adotado				8,78

A. F. Vieira Construções – ME
End: São Saturnino, s/n – Ubajara – Ce
E-mail: afvconstrucoes@ufvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1.		RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	26/04/2022		
	1 01 2543	SERVENTE	H	0,1698813	18,46	3,13
		Sub-Total de Mão de Obra				3,13
		Custo Direto Total				3,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				3,13
		Preço Unitário Adotado				3,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.		ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	26/04/2022		
	1 01 2543	SERVENTE	H	1,9909260	18,46	36,75
		Sub-Total de Mão de Obra				36,75
		Custo Direto Total				36,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				36,75
		Preço Unitário Adotado				36,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1.		REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M, COMPACTADA P/ PAVIMENTO	M2	26/04/2022		
	3 03 0690	CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (CHP)	H	0,0256000	127,26	3,25
	3 03 0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP)	H	0,0020000	126,70	0,25
	3 03 0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0090000	151,72	1,36
	3 03 0722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0030000	175,43	0,52
	3 03 0723	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0020000	177,21	0,35
	3 03 0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0080000	249,00	1,99
	3 03 0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0080000	183,24	1,46
		Sub-Total de Equipamento / Veículos				9,18
		Custo Direto Total				9,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				9,18
		Preço Unitário Adotado				9,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2.		LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	26/04/2022		
	1 01 2543	SERVENTE	H	1,8804217	18,46	34,71
		Sub-Total de Mão de Obra				34,71
	2 02 0108	AREIA GROSSA	M3	1,1500000	78,94	90,78
		Sub-Total de Material				90,78
		Custo Direto Total				125,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				125,49
		Preço Unitário Adotado				125,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.3.		PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e =	M2	26/04/2022		
	1 01 0445	CALCETEIRO	H	0,4950910	24,16	11,96
	1 01 2543	SERVENTE	H	0,7921456	18,46	14,62
		Sub-Total de Mão de Obra				26,58
	2 02 0108	AREIA GROSSA	M3	0,1500000	78,94	11,84

A. F. Vieira Construções - ME

End: São Sumário, s/n - Ubajara - Ce

E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	4,5000000	0,47	2,11
	2 0217004	PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 18	M2	1,0500000	35,28	37,04
		Sub-Total de Material				50,99
		Custo Direto Total				77,57
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				77,57
		Preço Unitário Adotado				77,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.4.		PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACT	M2	26/04/2022		
	1 0110445	CALCETEIRO	H	0,1619278	24,16	3,91
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1619278	18,46	2,98
		Sub-Total de Mão de Obra				6,89
	2 0210109	AREIA MÉDIA	M3	0,0568000	55,17	3,13
	2 0212403	PO DE PEDRA	M3	0,0065000	50,92	0,33
	2 0219513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,0000000	0,47	23,97
		Sub-Total de Material				27,43
	3 0310512	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHI)	H	0,0757000	21,37	1,61
	3 0310725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP)	H	0,0041000	32,41	0,13
		Sub-Total de Equipamento / Veículos				1,74
		Custo Direto Total				36,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				36,06
		Preço Unitário Adotado				36,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.5.		PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, 1M2	M2	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,6923023	24,16	16,72
	1 0112543	SERVENTE	H	0,8251517	18,46	15,23
		Sub-Total de Mão de Obra				31,95
	2 0210109	AREIA MÉDIA	M3	0,0182000	55,17	1,00
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,4800000	0,47	2,57
		Sub-Total de Material				3,57
		Custo Direto Total				35,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				35,52
		Preço Unitário Adotado				35,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1.		MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,1236407	24,16	2,99
	1 0112543	SERVENTE	H	0,2376437	18,46	4,38
		Sub-Total de Mão de Obra				7,36
	2 0210971	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	M	1,3000000	10,47	10,47
		Sub-Total de Material				10,47
		Serviços Auxiliares				
	A 00170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN TRACO 1:3	M3	0,0010000	417,35	0,41
		Total de Serviços Auxiliares				0,41
		Custo Direto Total				18,24
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				18,24
		Preço Unitário Adotado				18,24

UBAJARA - CE, 29 DE AGOSTO DE 2024

A. F. Vieira Construções - ME
End: Sítio Sabiniano, s/n - Ubajara - Ce
E-mail: afvconstrucoes@outlook.com



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAÍARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
C0830		CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,3202427	24,16	31,89
	1 0112543	SERVENTE	H	10,5619418	18,46	194,97
		Sub-Total de Mão de Obra				226,86
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,6462000	55,17	35,65
	2 0210280	BRITA	M3	0,5852000	66,34	38,82
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	196,0000000	0,47	92,12
	2 0211600	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	0,4000000	74,76	29,90
		Sub-Total de Material				196,49
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,4998000	16,62	8,30
		Sub-Total de Equipamento / Veiculos				8,30
		Custo Direto Total				431,66
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				431,66
		Preço Unitário Adotado				431,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
C0840		CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	3,9607282	18,46	73,11
		Sub-Total de Mão de Obra				73,11
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8872000	55,17	48,94
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	294,0000000	0,47	138,18
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,8360000	66,34	55,46
		Sub-Total de Material				242,58
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	16,62	11,86
		Sub-Total de Equipamento / Veiculos				11,86
		Custo Direto Total				327,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				327,55
		Preço Unitário Adotado				327,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
C1603		LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	3,3006068	24,16	79,74
	1 0112543	SERVENTE	H	5,2809709	18,46	97,48
		Sub-Total de Mão de Obra				177,22
		Custo Direto Total				177,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				177,22
		Preço Unitário Adotado				177,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
C0164		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	21,4204373	18,46	395,43
		Sub-Total de Mão de Obra				395,43
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	55,17	67,08
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	486,0000000	0,47	228,42
		Sub-Total de Material				295,50
		Custo Direto Total				690,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				690,93
		Preço Unitário Adotado				690,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FORTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0073		ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA	M2	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,6601214	24,16	15,94
	1 0112543	SERVENTE	H	0,7393359	18,46	13,64
		Sub-Total de Mão de Obra				29,58
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0150000	55,17	0,82
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800000	0,63	1,37
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800000	0,47	1,02
	2 0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000000	0,35	8,75
		Sub-Total de Material				11,96
		Custo Direto Total				41,54
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				41,54
		Preço Unitário Adotado				41,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0074		ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA	M2	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,0561942	24,16	25,51
	1 0112543	SERVENTE	H	1,8483398	18,46	34,12
		Sub-Total de Mão de Obra				59,63
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0413000	55,17	2,27
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	6,1900000	0,63	3,89
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	6,1900000	0,47	2,90
	2 0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,0000000	0,35	16,45
		Sub-Total de Material				25,51
		Custo Direto Total				85,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				85,14
		Preço Unitário Adotado				85,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0216		ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	26/04/2022		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1320243	19,10	2,52
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1320243	24,16	3,18
		Sub-Total de Mão de Obra				5,70
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	10,91	0,21
	2 0210163	ACO CA-50	KG	1,1300000	4,89	5,39
		Sub-Total de Material				5,60
		Custo Direto Total				11,30
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				11,30
		Preço Unitário Adotado				11,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0838		CONCRETO P/MBR. FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	3,9607282	18,46	73,11
		Sub-Total de Mão de Obra				73,11
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,9197000	55,17	50,73
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	254,0000000	0,47	119,38
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,8360000	66,34	55,46
		Sub-Total de Material				225,57
	3 0310682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	16,62	11,86
		Sub-Total de Equipamento / Veículos				11,86
		Custo Direto Total				310,54
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				310,54
		Preço Unitário Adotado				310,54

A. F. Vieira Construções - ME

End. São Sumaré, s/n - Ubajara - Ce

E-mail: atv@afvieira.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1400		FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	26/04/2022		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,8581578	19,10	16,39
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,8581578	24,16	20,73
		Sub-Total de Mão de Obra				37,12
	2 0210965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000000	5,58	2,23
	2 0211725	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN)	KG	0,1500000	9,37	1,40
	2 0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5000000	3,99	1,99
	2 0211915	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	M	1,0000000	8,43	8,43
		Sub-Total de Material				14,05
		Custo Direto Total				51,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				51,17
		Preço Unitário Adotado				51,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2123		REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACM2	M2	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,3300607	24,16	7,97
	1 0112543	SERVENTE	H	0,4290789	18,46	7,92
		Sub-Total de Mão de Obra				15,89
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061005	85,17	0,53
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,2200000	0,63	0,76
		Sub-Total de Material				1,09
		Custo Direto Total				16,98
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				16,98
		Preço Unitário Adotado				16,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2784		ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,7493216	18,46	32,29
		Sub-Total de Mão de Obra				32,29
		Custo Direto Total				32,29
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				32,29
		Preço Unitário Adotado				32,29

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4979		POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 400KG, H=12	UN	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,9011495	18,46	35,09
		Sub-Total de Mão de Obra				35,09
	2 0219472	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 4	UN	1,0000000	1.320,24	1.320,24
		Sub-Total de Material				1.320,24
	3 0310705	CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,4400000	112,06	161,36
		Sub-Total de Equipamento / Veiculos				161,36
		Serviços Auxiliares				
	A C0635	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,4780000	312,24	156,15
	A C1804	LANÇAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	0,4700000	105,00	49,35

A. F. Vieira Construções - ME


End. Sítio Sumarino, s/n - Ubaiana - Ce

E-mail: afvieira@afvieira.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAÍARA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

PONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATE 1,50m	M3	0,7100000	32,29	22,92
		Total de Serviços Auxiliares				228,42
		Custo Direto Total				1.745,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				1.745,11
		Preço Unitário Adotado				1.745,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0836		CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	6,6012136	18,46	121,85
		Sub-Total de Mão de Obra				121,85
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,7780000	56,17	42,92
	2 0210280	BRITA	M3	0,9658000	68,34	64,07
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000000	0,47	103,40
		Sub-Total de Material				210,39
		Custo Direto Total				332,24
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				332,24
		Preço Unitário Adotado				332,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1604		LANÇAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,3262427	24,16	31,89
	1 0112543	SERVENTE	H	3,9607282	18,46	73,11
		Sub-Total de Mão de Obra				105,00
		Custo Direto Total				105,00
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				105,00
		Preço Unitário Adotado				105,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0521		CABO COBRE NU 50MM2	M	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2046376	19,10	3,90
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2046376	24,15	4,94
		Sub-Total de Mão de Obra				8,84
	2 0210461	CABO COBRE NU 50MM2	M	1,0200000	32,83	33,48
		Sub-Total de Material				33,48
		Custo Direto Total				42,32
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				42,32
		Preço Unitário Adotado				42,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0550		CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1056194	19,10	2,01
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1056194	24,15	2,55
		Sub-Total de Mão de Obra				4,56
	2 0210360	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	1,0200000	7,57	7,72
		Sub-Total de Material				7,72
		Custo Direto Total				12,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				12,28
		Preço Unitário Adotado				12,28

A. F. Vieira Construções - ME

End. Sítio Surrubano, s/n - Ubaíara - Ce

E-mail: afvconstrucoes@afvconstrucoes.com.br

**A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME**

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0552		CABO EM PVC 1000V 240MM2	M	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6073117	19,10	11,59
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,6073117	24,15	14,66
		Sub-Total de Mão de Obra				26,25
	2 0210371	CABO EM PVC 1000V 240MM2	M	1,0200000	121,38	123,80
		Sub-Total de Material				123,80
		Custo Direto Total				150,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				150,05
		Preço Unitário Adotado				150,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0592		CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x	UN	26/04/2022		
		Serviços Auxiliares				
	A C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	2,4000000	80,75	193,80
	A C0218	ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	2,0800000	8,24	17,13
	A C0640	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0600000	327,56	19,65
	A C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	M2	0,2400000	51,17	12,28
	A C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	2,5800000	16,98	43,48
	A C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATE 1,50m	M3	0,5120000	32,25	16,53
	A C2862	LASTRO DE BRITA	M3	0,0960000	100,85	9,86
		Total de Serviços Auxiliares				312,51
		Custo Direto Total				312,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				312,51
		Preço Unitário Adotado				312,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0076		ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATA	M2	26/04/2022		
	1 0112391	PÉDREIRO	H	1,0561942	24,16	25,51
	1 0112643	SERVEANTE	H	1,2212245	18,46	22,54
		Sub-Total de Mão de Obra				48,05
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0304000	55,17	1,67
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	4,5500000	0,63	2,86
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	4,5500000	0,47	2,13
	2 0212082	TIJOLO MACICO COMUM	UN	84,0000000	0,31	26,04
		Sub-Total de Material				32,70
		Custo Direto Total				80,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				80,75
		Preço Unitário Adotado				80,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0218		ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	26/04/2022		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0528097	19,10	1,00
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0528097	24,16	1,27

A. F. Vieira Construções - MEEnd. Site Sumariano s/n - Ubajara - Ce
E-mail: a.f.vieira@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAÍARA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Mão de Obra				2,27
2	020103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	10,91	0,21
2	0210169	ACO CA-60	KG	1,1500000	5,01	5,76
		Sub-Total de Material				5,97
		Custo Direto Total				8,24
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				8,24
		Preço Unitário Adotado				8,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2862		LASTRO DE BRITA	M3	26/04/2022		
1	0112543	SERVENTE	H	1,3202427	18,45	24,37
		Sub-Total de Mão de Obra				24,37
2	0210280	BRITA	M3	1,1500000	66,34	76,29
		Sub-Total de Material				76,29
		Custo Direto Total				100,66
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				100,66
		Preço Unitário Adotado				100,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0859		CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2	UN	26/04/2022		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0990182	19,10	1,89
		Sub-Total de Mão de Obra				1,89
2	0210846	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2	UN	1,0000000	4,67	4,67
		Sub-Total de Material				4,67
		Custo Direto Total				6,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				6,56
		Preço Unitário Adotado				6,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0860		CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	UN	26/04/2022		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0990182	19,10	1,89
		Sub-Total de Mão de Obra				1,89
2	0210847	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2	UN	1,0000000	6,15	6,15
		Sub-Total de Material				6,15
		Custo Direto Total				8,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				8,04
		Preço Unitário Adotado				8,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1021		CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	26/04/2022		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0858158	19,10	1,63
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,0858158	24,15	2,07
		Sub-Total de Mão de Obra				3,70
2	0210952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	1,0000000	2,73	2,73
		Sub-Total de Material				2,73
		Custo Direto Total				6,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				6,43
		Preço Unitário Adotado				6,43

A. F. Vieira Construções - ME

End. Sítio Sumaré, s/n - Ubaíara - Ce

E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FORNECIMENTO: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,88% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1027		CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	UN	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7921456	19,10	15,12
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,7921456	24,15	19,13
		Sub-Total de Mão de Obra				34,25
	2 0210958	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 4"	UN	1,0000000	31,18	31,18
		Sub-Total de Material				31,18
		Custo Direto Total				65,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				65,43
		Preço Unitário Adotado				65,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1187		ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1320243	19,10	2,52
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1320243	24,15	3,19
		Sub-Total de Mão de Obra				5,70
	2 0211070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,0000000	4,71	4,71
		Sub-Total de Material				4,71
		Custo Direto Total				10,41
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				10,41
		Preço Unitário Adotado				10,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1193		ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	M	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6601214	19,10	12,60
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,6601214	24,15	15,94
		Sub-Total de Mão de Obra				28,54
	2 0211076	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4"	M	1,0000000	32,50	32,50
		Sub-Total de Material				32,50
		Custo Direto Total				61,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				61,04
		Preço Unitário Adotado				61,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1606		LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, PICAIXA EM ALVENARIA	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,6601214	18,45	12,18
		Sub-Total de Mão de Obra				12,18
	2 0210280	BRITA	M3	1,2000000	64,34	79,60
		Sub-Total de Material				79,60
		Custo Direto Total				91,78
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				91,78
		Preço Unitário Adotado				91,78

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1710		LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	26/04/2022		

A. F. Vieira Construções – ME
End. Site Sumaré, s/n – Ubaíara - Ce
E-mail: uf@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAÍARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0330061	19,10	0,63
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,0330061	24,15	0,79
		Sub-Total de Mão de Obra				1,42
	2 0211406	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN	1,0000000	1,09	1,09
		Sub-Total de Material				1,09
		Custo Direto Total				2,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,51
		Preço Unitário Adotado				2,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1716		LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	UN	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3168583	19,10	6,05
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,3168583	24,15	7,65
		Sub-Total de Mão de Obra				13,70
	2 0211403	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 4"	UN	1,0000000	17,72	17,72
		Sub-Total de Material				17,72
		Custo Direto Total				31,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				31,42
		Preço Unitário Adotado				31,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2456		TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 240MM2	UN	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1320243	19,10	2,52
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1320243	24,15	3,18
		Sub-Total de Mão de Obra				5,70
	2 0212075	TERMINAL PRESSAO P/CABO 240MM2	UN	1,0000000	19,63	19,63
		Sub-Total de Material				19,63
		Custo Direto Total				25,33
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,33
		Preço Unitário Adotado				25,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3504		CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30	UN	26/04/2022		
		Serviços Auxiliares				
	A C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	0,8000000	80,75	64,60
	A C0218	ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	0,7800000	8,24	6,42
	A C0840	CONCRETO P/VIBR. FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0252000	327,55	8,25
	A C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 1,50m	M3	0,2160000	32,29	6,97
	A C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm UTIL. 3X	M2	0,1200000	92,41	11,08
	A C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:5	M2	0,6000000	24,44	14,66
		Total de Serviços Auxiliares				111,98
		Custo Direto Total				111,98
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				111,98
		Preço Unitário Adotado				111,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

A. F. Vieira Construções - ME

End. Sítio Sumário, s/n - Ubaíara - Ce.
E-mail: a.f.vieira@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2827		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm ÚTIL 3X	M2	26/04/2022		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,8911638	19,10	17,02
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,8911638	24,16	21,53
		Sub-Total de Mão de Obra				38,55
		CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4300000	23,73	10,20
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	2,0000000	10,62	21,24
	2 0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	1,5300000	3,99	6,10
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,6000000	8,43	13,48
	2 0212408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 70BUN)	KG	0,2500000	11,37	2,84
		Sub-Total de Material				53,86
		Custo Direto Total				92,41
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				92,41
		Preço Unitário Adotado				92,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3407		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3	M2	26/04/2022		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,3960728	24,16	9,56
	1 0112543	SERVENTE	H	0,3960728	18,46	7,31
		Sub-Total de Mão de Obra				16,87
		Serviços Auxiliares				
	A C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:6	M3	0,0256000	303,14	7,57
		Total de Serviços Auxiliares				7,57
		Custo Direto Total				24,44
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				24,44
		Preço Unitário Adotado				24,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0173		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:6	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	6,6012138	18,46	121,85
		Sub-Total de Mão de Obra				121,85
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	56,17	67,08
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	243,0000000	0,47	114,21
		Sub-Total de Material				181,29
		Custo Direto Total				303,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				303,14
		Preço Unitário Adotado				303,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3909		SOLDA EXOTERMICA	UN	26/04/2022		
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,0528097	24,15	1,27
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0528097	18,46	0,97
		Sub-Total de Mão de Obra				2,24
	2 0217377	CARTUCHO DE SOLDA EXOTERMICA N.º 90	UN	1,0000000	15,67	15,67
	2 0217378	IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA	UN	1,0000000	3,17	3,17
	2 0217379	MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATE 35mm2	UN	0,0400000	128,51	5,14
		Sub-Total de Material				23,98
		Custo Direto Total				26,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				26,22

A. F. Vieira Construções - ME
End: São Sumário sm - Ubaíara - Ce
E-mail: ufava@ufava.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAÍARA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (CDM/ DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				26,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4933		HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2	UN	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,5842913	19,10	30,25
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,7921456	24,15	19,13
		Sub-Total de Mão de Obra				49,38
	2 0212352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2,40M	UN	1,0000000	35,17	35,17
		Sub-Total de Material				35,17
		Custo Direto Total				84,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				84,55
		Preço Unitário Adotado				84,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4934		DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 350 AT	UN	26/04/2022		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,3202427	19,10	25,21
	1 0112312	ELETRICISTA	H	1,3202427	24,15	31,86
		Sub-Total de Mão de Obra				57,09
	2 0219416	DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLA	UN	1,0000000	1.139,52	1.139,52
		Sub-Total de Material				1.139,52
		Custo Direto Total				1.196,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1.196,61
		Preço Unitário Adotado				1.196,61


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0839		CONCRETO P/VRB., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	4,6208495	18,46	85,30
		Sub-Total de Mão de Obra				85,30
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8971000	55,17	49,49
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	292,0000000	0,47	137,54
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,8360000	66,34	55,46
		Sub-Total de Material				239,49
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	16,62	11,86
		Sub-Total de Equipamento / Veiculos				11,86
		Custo Direto Total				334,65
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				334,65
		Preço Unitário Adotado				334,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4429		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:5	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	21,4209323	18,46	395,43
		Sub-Total de Mão de Obra				395,43
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	55,17	67,98
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	292,0000000	0,47	137,24
		Sub-Total de Material				204,32
		Custo Direto Total				599,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				599,75
		Preço Unitário Adotado				599,75

A. F. Vieira Construções – ME

End: São Sumário, s/n – Ubaíara – Ce

E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAIANA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAIANA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
CD170		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVEnte	H	6,6012136	18,46	121,85
		Sub-Total de Mão de Obra				121,85
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	55,17	67,08
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	486,0000000	0,47	228,42
		Sub-Total de Material				295,50
		Custo Direto Total				417,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				417,35
		Preço Unitário Ajustado				417,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3268		CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANM3	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVEnte	H	3,9607282	18,46	73,11
		Sub-Total de Mão de Obra				73,11
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	254,0000000	0,47	119,38
		Sub-Total de Material				119,38
	3 0310566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000000	15,06	
	3 0310680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000000	19,21	19,21
		Sub-Total de Equipamento / Veículos				19,21
		Serviços Auxiliares				
	A C3130	AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	0,9197000	5,78	5,31
	A C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360000	66,39	55,56
		Total de Serviços Auxiliares				60,87
		Custo Direto Total				272,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				272,51
		Preço Unitário Ajustado				272,51


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3130		AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVEnte	H	0,0183514	18,46	0,33
		Sub-Total de Mão de Obra				0,33
	3 0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0000000	70,20	
	3 0310666	TRATOR DE ESTEIRAS CLAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0007000	61,52	0,04
	3 0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0138000	216,54	3,06
	3 0310779	TRATOR DE ESTEIRAS CLAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0132000	183,24	2,41
		Sub-Total de Equipamento / Veículos				5,45
		Custo Direto Total				5,78
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				5,78
		Preço Unitário Ajustado				5,78

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3253		BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVEnte	H	0,1375033	18,46	2,53
		Sub-Total de Mão de Obra				2,53
	2 0212528	PECAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0004000	17.548,01	7,01
		Sub-Total de Material				7,01
	3 0310584	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0158000	55,72	0,88

A. F. Vieira Construções – ME

End. Sítio Seminário, s/n – Ubaiana - Ce.

E-mail: afv@afvconstrucoes.com.br



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAÍARA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	3 0310618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,0000000	205,05	-
	3 0310626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0000000	22,03	-
	3 0310708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0258000	151,72	3,91
	3 0310732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,0417000	391,08	16,30
	3 0310740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0417000	116,18	4,84
		Sub-Total de Equipamento / Veículos				25,93
		Serviços Auxiliares				
A	C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,1000000	28,11	30,92
		Total de Serviços Auxiliares				30,92
		Custo Direto Total				66,39
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				66,39
		Preço Unitário Adotado				66,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3235		ROCHA PARA BRITAGEM	M3	26/04/2022		
	1 0110221	BLASTER	H	0,0368151	23,93	0,92
	1 0112543	SERVENTE	H	0,3882834	18,46	7,16
		Sub-Total de Mão de Obra				8,08
	2 0210860	CORDEL DETONANTE	M	1,2400000	3,97	4,92
	2 0212328	ESPOLETA	UN	0,0390000	4,88	0,04
	2 0212329	ESTÓPIM	M	0,0600000	4,79	0,28
	2 0212507	DINAMITE 60%	KG	0,0500000	12,32	0,61
	2 0212535	SERIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,0005000	481,27	0,24
	2 0212568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,5400000	10,60	5,72
		Sub-Total de Material				11,81
	3 0310614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,0000000	29,74	-
	3 0310645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,0000000	15,98	-
	3 0310728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,0588000	89,26	5,24
	3 0310759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,1765000	16,91	2,98
		Sub-Total de Equipamento / Veículos				6,22
		Custo Direto Total				28,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,11
		Preço Unitário Adotado				28,11

UBAÍARA - CE, 29 DE AGOSTO DE 2024



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO DE BDI		
CÓD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	1,34
DF	Despesas financeiras	0,60
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,30
L	Lucro	4,93
	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (conforme legislação de cada município)	7,00
	CPRB (2%, sempre quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI =	20,00%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

UBAJARA - CE, 29 DE AGOSTO DE 2024

Cabo Henrique Pedro de Azevedo
Engenheiro Civil
RNP: 061575807-0

A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
Representante Legal
CPF: 962.183.393-00
Sítio Suminário, S/N
Ubajara - Ceará



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

EMPRESA: A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ COM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01.030/2024-CE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240603/0001-42

FONTE: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44%(HORA) E 47,48% (MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,00%.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 028.1	
		HORISTA %	MENSALISTA %
ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 028.1			
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPÓSICO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FÉRIAS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,66
B4	13º SALÁRIO	11,03	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,58	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35	9,33
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	48,36	19,04
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72	1,30
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87	2,17
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	10,70	8,09
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12	3,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46	0,35
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,58	3,55
TOTAL (A+B+C+D)		84,44	47,48

UBAJARA - CE, 29 DE AGOSTO DE 2024

Caio Henrique Pereira Azevedo
Engenheiro Civil
RNP: 061575807-0

A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
Representante Legal
CPF: 962.183.393-00
Sítio Sumaré, S/Nº
Ubajara - Ceará