


	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	SERVIÇOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA : 09/05/2024		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	UBAJARA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE				




WU
CONSTRUÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.260,31	2,12%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 6.577,14	6,16%
3	DRENAGEM	R\$ 75.399,52	70,63%
4	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 1.169,56	1,10%
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 21.351,63	20,00%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 21.351,63	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 85.406,53	
VALOR TOTAL:		R\$ 106.758,16	


Cento e Seis Mil Setecentos e Cinquenta e Oito reais e Dezesseis centavos


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	SERVIÇOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA : 09/05/2014	BDI: 20%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE	VERBA
LOCAL:	UBAJARA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESIGNAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE		HORA 84,44% 47,83%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.260,31
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 320,32	R\$ 960,96
1.2	C4364	LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS	SEINFRA	M	65,00	R\$ 16,77	R\$ 1.090,05
1.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	910,00	R\$ 0,23	R\$ 209,30
2	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 6.577,14
2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	SEINFRA	M3	263,12	R\$ 7,94	R\$ 2.089,17
2.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	153,16	R\$ 22,80	R\$ 3.492,05
2.3	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	24,53	R\$ 40,60	R\$ 995,92
3	DRENAGEM						R\$ 75.399,52
3.1	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	SEINFRA	M	28,00	R\$ 211,69	R\$ 5.927,32
3.2	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	SEINFRA	M	130,00	R\$ 426,62	R\$ 55.460,60
3.3	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	SEINFRA	M2	68,64	R\$ 184,49	R\$ 12.663,39
3.4	C4783	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M	SEINFRA	M2	6,76	R\$ 199,44	R\$ 1.348,21
4	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 1.169,56
4.1	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	8,40	R\$ 14,65	R\$ 123,06
4.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	910,00	R\$ 1,15	R\$ 1.046,50
						VALOR BDI TOTAL: R\$ 21.351,63	
						VALOR ORÇAMENTO: R\$ 85.406,53	
						VALOR TOTAL: R\$ 106.758,16	

Cento e Seis Mil Setecentos e Cinquenta e Oito reais e Dezesseis centavos

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	SERVIÇOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA :	09/05/2024	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	COMISSÃO DE LICITAÇÃO
	LOCAL:	UBAJARA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONER	04,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE			



1.1. C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	R\$ 30,1300	R\$ 5,1221
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 72,6500	R\$ 72,6500
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	R\$ 38,8000	R\$ 6,5960
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 41,9400	R\$ 62,9100
					TOTAL Material:	R\$ 147,2781

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,0500	R\$ 60,1500
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,0500	R\$ 60,1500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 15,3200	R\$ 45,9600
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 166,2600

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	R\$ 542,5500	R\$ 6,7819
					TOTAL Serviço:	R\$ 6,7819
					VALOR:	R\$ 320,32

1.2. C4364 LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS (M)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 24,1800	R\$ 1,2090
I7989	MESTRE DE LINHA	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 24,1800	R\$ 0,2418
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 15,3200	R\$ 15,3200
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,7708
					VALOR:	R\$ 16,77


1.3. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)


Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	R\$ 66,0100	R\$ 0,0660
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 0,9800	R\$ 0,0020
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 1,9300	R\$ 0,0039
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,0719

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 15,8500	R\$ 0,0634
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 21,9500	R\$ 0,0439
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 26,1600	R\$ 0,0523
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,1596
					VALOR:	R\$ 0,23

2.1. C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	SERVIÇOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA: 09/05/2024			
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:
	LOCAL:	UBAJARA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONER	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE				



10765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,05500000	R\$ 13,7700	R\$ 6,2574
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 6,2574

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 15,3200	R\$ 1,6852
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,6852
					VALOR:	R\$ 7,94

2.2. C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 150,9800	R\$ 5,2843
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 40,7500	R\$ 1,4263
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 6,7106

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	R\$ 15,3200	R\$ 16,0860
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,0860
					VALOR:	R\$ 22,80


2.3. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 15,3200	R\$ 40,5980
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 40,5980
					VALOR:	R\$ 40,60


3.1. C0105 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm (M)						
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,02700000	R\$ 106,5900	R\$ 2,8779
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,8779

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00490000	R\$ 69,3700	R\$ 0,3399
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,94000000	R\$ 0,5900	R\$ 1,1446
12186	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 600MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 178,3900	R\$ 181,9578
					TOTAL Material:	R\$ 183,4423

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 20,0500	R\$ 14,0350
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,74000000	R\$ 15,3200	R\$ 11,3368
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,3718
					VALOR:	R\$ 211,69

3.2. C0104 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm (M)						
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	SERVIÇOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA: 09/05/2024		BDI: 20,00%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FORTE:	VERS:	HORA:
	LOCAL:	UBAJARA-CE	SEINFRA	028.1 COM DIVERSIFICAÇÃO	84,44% 47
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE			



I0746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,13600000	R\$ 14,4962
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 14,4962

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 69,3700	R\$ 1,2625
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,29000000	R\$ 0,5900	R\$ 4,3011
I2183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 347,7900	R\$ 354,7458
TOTAL Material:						R\$ 360,3094

Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 20,0500	R\$ 28,0700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,55000000	R\$ 15,3200	R\$ 23,7460
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 51,8160
VALOR:						R\$ 426,62


3.3. C0606 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm (M2)


Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	5,27000000	R\$ 6,3000	R\$ 33,2010
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,09000000	R\$ 13,7200	R\$ 1,2348
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03300000	R\$ 69,3700	R\$ 2,2892
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 83,4200	R\$ 3,3368
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,40000000	R\$ 29,8400	R\$ 11,9360
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,20000000	R\$ 0,5900	R\$ 9,5580
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,12000000	R\$ 10,6000	R\$ 1,2720
TOTAL Material:						R\$ 62,8278

Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 15,8500	R\$ 7,2910
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,42000000	R\$ 15,8500	R\$ 38,3570
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 20,0500	R\$ 9,2230
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,42000000	R\$ 20,0500	R\$ 48,5210
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,0500	R\$ 6,0150
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 15,3200	R\$ 12,2560
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 121,6630
VALOR:						R\$ 184,49

3.4. C4783 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M (M2)

Serviço		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0034	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 46,0200	R\$ 6,9030
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	7,50000000	R\$ 10,3900	R\$ 77,9250
C0840	CONCRETO P/IBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 411,5900	R\$ 61,7385
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	0,32250000	R\$ 102,5400	R\$ 33,0692
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 132,0200	R\$ 19,8030
TOTAL Serviço:						R\$ 199,4387

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	SERVIÇOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA : 09/05/2024
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	BDI: 25,00%
	LOCAL:	UBAJARA-CE	VERSÃO:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE	SEINFRA: 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,72%



VALOR: R\$ 199,44

4.1. C3100 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 40,7500	R\$ 2,0375
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 93,7900	R\$ 0,9379
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,9754

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,0500	R\$ 4,0100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,3200	R\$ 7,6600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,6700


VALOR: R\$ 14,65

4.2. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 15,3200	R\$ 1,1490
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,1490

VALOR: R\$ 1,15

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	SERVIÇOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA : 09/05/2024		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	UBAJARA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE				



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.260,31	100,00 %		100,00 %
			R\$ 2.260,31		R\$ 2.260,31
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 6.577,14	75,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 4.932,86	R\$ 1.644,28	R\$ 6.577,14
3	DRENAGEM	R\$ 75.399,52	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 37.699,76	R\$ 37.699,76	R\$ 75.399,52
4	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 1.169,56		100,00 %	100,00 %
				R\$ 1.169,56	R\$ 1.169,56
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 21.351,63	52,56 %	47,44 %	100,00 %
			R\$ 11.222,42	R\$ 10.129,21	R\$ 21.351,63
		R\$ 106.758,16	R\$ 58.115,35	R\$ 50.642,81	
			R\$ 58.115,35	R\$ 106.758,16	R\$ 106.758,16

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	SERVIÇOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA : 09/05/2024	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	UBAJARA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE	HORA	MES
		84,44%	47,48%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,90%
DF	Despesas financeiras	0,60%
R	Risco	0,62%
	TOTAL	5,12%

Benefício		
S + G	Garantia/seguro	0,80%
L	Lucro	6,00%
	TOTAL	6,80%

I	Impostos	%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB (4,50% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
	TOTAL	10,15%

BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$







TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA : 09/05/2024	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	UBAJARA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	028.20%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE				



COD	DESCRIÇÃO	HORA	COMISSÃO	MENSALISTA
A	GRUPO A			
A1	INSS		0,00%	0,00%
A2	SESI		1,50%	1,50%
A3	SENAI		1,00%	1,00%
A4	INCRA		0,20%	0,20%
A5	SEBRAE		0,60%	0,60%
A6	Salário Educação		2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho		3,00%	3,00%
A8	FGTS		8,00%	8,00%
A9	SECONCI		0,00%	0,00%
TOTAL			16,80%	16,80%

B	GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado		17,85%	0,00%
B2	Feriados		3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade		0,87%	0,66%
B4	13º Salário		11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade		0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas		0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas		1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho		0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas		12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade		0,04%	0,03%
TOTAL			48,36%	19,04%

C	GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado		5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado		0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas		1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa		2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional		0,46%	0,35%
TOTAL			10,70%	8,09%

D	GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		0,46%	0,35%
TOTAL			8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%