



**ENGENHARIA**  
CNPJ: 47.590.750/0001-24



**PROPOSTA COMERCIAL**

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE  
TOMADA DE PREÇO Nº 01.076/2023-TP**

**OBJETO: CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE  
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE**

Prezados senhores,

Apresentamos a nossa proposta de preços para execução do objeto do certame em epígrafe, pelo preço global de **R\$ 40.240,44 (Quarenta Mil Duzentos e Quarenta reais e Quarenta e Quatro centavos)** conforme planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro em anexo, informamos que o prazo de validade da proposta é de 120 (Cento e vinte) dias corridos, contados a partir de sua apresentação e o prazo de execução dos serviços é de 60 (Sessenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, admitida prorrogação nos termos da Lei.


Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto desse Edital, e serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos dos serviços, estando em pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Informações da conta que desejamos receber os créditos:

BANCO: BRASIL  
AGÊNCIA: 1157-6  
CONTA: 47.339-1  
CLE ENGENHARIA LTDA  
Atenciosamente,

**Tianguá-Ce, 05 Janeiro de 2024**

  
Luiz Eduardo Cunha de Aguiar  
Socio Proprietário / Responsável Técnico  
CREA: 0620706155  
CPF: 055.276.163-08

Luiz Eduardo Cunha de Aguiar  
Socio Proprietário/Responsável Técnico  
CREA: 0620706155  
CPF: 055.276.163-08



# ENGENHARIA

CNPJ: 47.590.750/0001-24

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇO Nº 01.076/2023-TP

OBJETO: CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE

| ITEM | CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO  | FONTE   | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|------|-----------------------------|--|---------|-----|------------|--------------------|-----------------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES       |  |         |     |            |                    | R\$ 582,80      |
| 1.1  | C2872                       | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)          | SEINFRA | HA  | 0,08       | R\$ 519,99         | 'R\$ '41,60     |
| 1.2  | C1937                       | PLACAS PADRÃO DE OBRA  | SEINFRA | M2  | 4,00       | R\$ 135,30         | 'R\$ '541,20    |
| 2    | MOVIMENTO DE TERRA          |  |         |     |            |                    | R\$ 45,30       |
| 2.1  | C3232                       | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA                           | SEINFRA | M2  | 755,00     | R\$ 0,06           | 'R\$ '45,30     |
| 3    | PAVIMENTAÇÃO SISTEMA VIÁRIO |  |         |     |            |                    | R\$ 37.513,44   |
| 3.1  | C2896                       | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2  | 632,50     | R\$ 36,13          | 'R\$ '22.852,23 |
| 3.2  | C0365                       | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL                  | SEINFRA | M   | 368,00     | R\$ 24,33          | 'R\$ '8.953,44  |
| 3.3  | C1256                       | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M                    | SEINFRA | M3  | 12,88      | R\$ 54,00          | 'R\$ '695,52    |
| 3.4  | C0836                       | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL                           | SEINFRA | M3  | 12,88      | R\$ 389,15         | 'R\$ '5.012,25  |
| 4    | SERVIÇOS DIVERSOS           |  |         |     |            |                    | R\$ 2.098,90    |
| 4.1  | C3447                       | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA                               | SEINFRA | M2  | 755,00     | R\$ 1,39           | 'R\$ '1.049,45  |
| 4.2  | C3447                       | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA                               | SEINFRA | M2  | 755,00     | R\$ 1,39           | 'R\$ '1.049,45  |
|      |                             |  |         |     |            | VALOR BDI TOTAL:   | R\$ 6.295,21    |
|      |                             |  |         |     |            | VALOR ORÇAMENTO:   | R\$ 33.945,23   |
|      |                             |  |         |     |            | VALOR TOTAL:       | R\$ 40.240,44   |

Quarenta Mil Duzentos e Quarenta reais e Quarenta e Quatro centavos

Tianguá-Ce, 05 Janeiro de 2024

Luiz Eduardo Cunha de Aguiar

Socio Proprietário / Responsável Técnico

CREA: 0620706155

CPF: 055.276.163-08

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇO Nº 01.076/2023-TP

OBJETO: CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE


| ITEM | DESCRIÇÃO             | VALOR (R\$) | MÊS 1      | MÊS 2     | Total parcela |
|------|-----------------------|-------------|------------|-----------|---------------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 582,80  | 100,00%    |           | 100,00%       |
|      |                       |             | R\$ 582,80 |           | R\$ 582,80    |
| 2    | MOVIMENTO DE TERRA    | R\$ 45,30   | 50,00%     | 50,00%    | 100,00%       |
|      |                       |             | R\$ 22,65  | R\$ 22,65 | R\$ 45,30     |

Luiz Eduardo Cunha de Aguiar  
Socio Proprietário/Responsável Técnico  
CREA: 0620706155  
CPF: 055.276.163-08



# ENGENHARIA

CNPJ: 47.590.750/0001-24



|   |                             |               |               |               |               |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 | PAVIMENTAÇÃO SISTEMA VIÁRIO | R\$ 37.513,44 | 50,00%        | 50,00%        | 100,00%       |
|   |                             |               | R\$ 18.756,72 | R\$ 18.756,72 | R\$ 37.513,44 |
| 4 | SERVIÇOS DIVERSOS           | R\$ 2.098,90  | 20,00%        | 80,00%        | 100,00%       |
|   |                             |               | R\$ 419,78    | R\$ 1.679,12  | R\$ 2.098,90  |
|   |                             | R\$ 40.240,44 | R\$ 19.781,95 | R\$ 20.458,49 | R\$ 40.240,44 |
|   |                             |               | R\$ 19.781,95 | R\$ 40.240,44 |               |

Tianguá-Ce, 05 Janeiro de 2024

*Luiz Eduardo Cunha de Aguiar*

Luiz Eduardo Cunha de Aguiar  
Socio Proprietário / Responsável Técnico

CREA: 0620706155

CPF: 055.276.163-08

## COMPOSIÇÃO DE PREÇO

### TOMADA DE PREÇO Nº 01.076/2023-TP

OBJETO: CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE

| 1.1. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA) |                           |         |      |             |                |              |
|---|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| Equipamento   | Custo Horário             | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| I0700   | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | SEINFRA | H    | 2,00000000  | R\$ 57,4000    | R\$ 114,8000 |
| I0758   | NÍVEL (CHP)               | SEINFRA | H    | 4,00000000  | R\$ 0,4800     | R\$ 1,9200   |
| I0775   | TEODOLITO (CHP)           | SEINFRA | H    | 4,00000000  | R\$ 0,9400     | R\$ 3,7600   |
| TOTAL Equipamento Custo Horário:  |                           |         |      |             |                | R\$ 120,4800 |
| Mão de Obra   |                           |         |      |             |                |              |
|   |                           | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| I0037   | AJUDANTE                  | SEINFRA | H    | 4,00000000  | R\$ 16,7700    | R\$ 67,0800  |
| I2382   | NIVELADOR                 | SEINFRA | H    | 4,00000000  | R\$ 24,8600    | R\$ 99,4400  |
| I2445   | TOPOGRAFO                 | SEINFRA | H    | 5,00000000  | R\$ 30,3400    | R\$ 151,7000 |
| TOTAL Mão de Obra:  |                           |         |      |             |                | R\$ 318,2200 |
| VALOR:  |                           |         |      |             |                | R\$ 438,70   |

| 1.2. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) |   |         |      |             |                |             |
|---------------------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material                              |   | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
| I0537                                 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM                 | SEINFRA | M2   | 1,02000000  | R\$ 24,5600    | R\$ 25,0512 |
| I1100                                 | ESMALTE SINTETICO                                   | SEINFRA | L    | 1,00000000  | R\$ 17,2400    | R\$ 17,2400 |
| I1691                                 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"                        | SEINFRA | M    | 4,50000000  | R\$ 8,7000     | R\$ 39,1500 |
| I1725                                 | PREGO 15X15 (1.14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG   | 0,15000000  | R\$ 10,7200    | R\$ 1,6080  |
| TOTAL Material:                       |   |         |      |             |                | R\$ 83,0492 |
| Mão de Obra                           |   |         |      |             |                |             |
|                                       |   | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
| I2543                                 | SERVENTE  | SEINFRA | H    | 2,00000000  | R\$ 15,5500    | R\$ 31,1000 |

Luiz Eduardo Cunha de Aguiar  
Socio Proprietário/Responsável Técnico  
CREA: 0620706155  
CPF: 055.276.163-08



# ENGENHARIA

CNPJ: 47.590.750/0001-24

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 31,1000 |
| VALOR:             | R\$ 114,15  |

## 2.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

| Equipamento Custo Horário        |                       | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|----------------------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10642                            | MOTO NIVELADORA (CHI) | SEINFRA | H    | 0,00000000  | R\$ 61,3500    | R\$ 0,0000 |
| 10756                            | MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | H    | 0,00027778  | R\$ 159,1300   | R\$ 0,0442 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: |                       |         |      |             |                | R\$ 0,0442 |
| Mão de Obra                      |                       | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 12543                            | SERVENTE              | SEINFRA | H    | 0,00055556  | R\$ 15,5500    | R\$ 0,0086 |
| TOTAL Mão de Obra:               |                       |         |      |             |                | R\$ 0,0086 |
| VALOR:                           |                       |         |      |             |                | R\$ 0,05   |

## 3.1. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

| Equipamento Custo Horário        |   | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|----------------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10724                            | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)  | SEINFRA | H    | 0,05000000  | R\$ 22,4200    | R\$ 1,1210  |
| 10726                            | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | SEINFRA | H    | 0,01000000  | R\$ 65,7400    | R\$ 0,6574  |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: |   |         |      |             |                | R\$ 1,7784  |
| Material                         |   | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
| 10111                            | AREIA VERMELHA                              | SEINFRA | M3   | 0,15000000  | R\$ 42,0100    | R\$ 6,3015  |
| 11600                            | PEDRA DE MÃO (RACHÃO)                       | SEINFRA | M3   | 0,15000000  | R\$ 45,5800    | R\$ 6,8370  |
| TOTAL Material:                  |   |         |      |             |                | R\$ 13,1385 |
| Mão de Obra                      |   | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
| 10445                            | CALCETEIRO                                  | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 20,7700    | R\$ 6,2310  |
| 12543                            | SERVENTE                                    | SEINFRA | H    | 0,60000000  | R\$ 15,5500    | R\$ 9,3300  |
| TOTAL Mão de Obra:               |   |         |      |             |                | R\$ 15,5610 |
| VALOR:                           |   |         |      |             |                | R\$ 30,48   |

## 3.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)


| Material           |  | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------------------|--|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 12544              | FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)                           | SEINFRA | M    | 1,00000000  | R\$ 2,3700     | R\$ 2,3700 |
| TOTAL Material:    |  |         |      |             |                | R\$ 2,3700 |
| Mão de Obra        |  | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 12391              | PEDREIRO   | SEINFRA | H    | 0,15000000  | R\$ 20,7700    | R\$ 3,1155 |
| 12543              | SERVENTE   | SEINFRA | H    | 0,25000000  | R\$ 15,5500    | R\$ 3,8875 |
| TOTAL Mão de Obra: |  |         |      |             |                | R\$ 7,0030 |
| Serviço            |  | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| C0588              | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL                            | SEINFRA | M2   | 0,25000000  | R\$ 4,3900     | R\$ 1,0975 |
| C3268              | CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3   | 0,03400000  | R\$ 274,3700   | R\$ 9,3286 |

Luiz Eduardo Cunha de Aguiar  
Socio Proprietário/Responsável Técnico  
CREA: 0620706158  
CPE: 055.276.163-08



# ENGENHARIA

CNPJ: 47.590.750/0001-24



|                |  |         |    |            |             |             |
|----------------|--|---------|----|------------|-------------|-------------|
| C3211          | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA          | SEINFRA | M3 | 0,03700000 | R\$ 3,0500  | R\$ 0,929   |
| C2784          | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 0,01500000 | R\$ 41,2100 | R\$ 0,6182  |
| TOTAL Serviço: |  |         |    |            |             | R\$ 11,1572 |
| VALOR:         |  |         |    |            |             | R\$ 20,53   |

### 3.3. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

| Mão de Obra        | FONTE    | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |             |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I2543              | SERVENTE | SEINFRA | H           | 2,93000000     | R\$ 15,5500 | R\$ 45,5615 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |             |                |             | R\$ 45,5615 |
| VALOR:             |          |         |             |                |             | R\$ 45,56   |

### 3.4. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

| Material           | FONTE            | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |              |
|--------------------|------------------|---------|-------------|----------------|-------------|--------------|
| I0109              | AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3          | 0,77800000     | R\$ 46,5800 | R\$ 36,2392  |
| I0280              | BRITA            | SEINFRA | M3          | 0,96580000     | R\$ 52,5700 | R\$ 50,7721  |
| I0805              | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG          | 220,00000000   | R\$ 0,3900  | R\$ 85,8000  |
| TOTAL Material:    |                  |         |             |                |             | R\$ 172,8113 |
| Mão de Obra        | FONTE            | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |              |
| I2543              | SERVENTE         | SEINFRA | H           | 10,00000000    | R\$ 15,5500 | R\$ 155,5000 |
| TOTAL Mão de Obra: |                  |         |             |                |             | R\$ 155,5000 |
| VALOR:             |                  |         |             |                |             | R\$ 328,31   |


### 4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

| Mão de Obra        | FONTE    | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |            |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| I2543              | SERVENTE | SEINFRA | H           | 0,07500000     | R\$ 15,5500 | R\$ 1,1663 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |             |                |             | R\$ 1,1663 |
| VALOR:             |          |         |             |                |             | R\$ 1,17   |

### 4.2. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

| Mão de Obra        | FONTE    | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |            |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| I2543              | SERVENTE | SEINFRA | H           | 0,07500000     | R\$ 15,5500 | R\$ 1,1663 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |             |                |             | R\$ 1,1663 |
| VALOR:             |          |         |             |                |             | R\$ 1,17   |

Tianguá-Ce, 05 Janeiro de 2024



Luiz Eduardo Cunha de Aguiar  
Socio Proprietário / Responsável Técnico

CREA: 0620706155

CPF: 055.276.163-08

Luiz Eduardo Cunha de Aguiar  
Socio Proprietário/Responsável Técnico  
CREA: 0620706155  
CPF: 055.276.163-08



# ENGENHARIA

CNPJ: 47.590.750/0001-24

## COMPOSIÇÃO DE BDI

TOMADA DE PREÇO Nº 01.076/2023-TP

OBJETO: CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE

| COD                       | DESCRIÇÃO             | %    |
|---------------------------|-----------------------|------|
| <b>Despesas Indiretas</b> |                       |      |
| AC                        | Administração central | 1,34 |
| DF                        | Despesas financeiras  | 0,60 |
| R                         | Riscos                | 0,50 |
| TOTAL                     |                       | 2,44 |

|                  |                  |      |
|------------------|------------------|------|
| <b>Beneficio</b> |                  |      |
| G+S              | Garantia/Seguros | 0,30 |
| L                | Lucro            | 4,93 |
| TOTAL            |                  | 5,23 |

|                   |  |      |
|-------------------|--|------|
| <b>I Impostos</b> |  |      |
|                   | CONFINS  | 1,40 |
|                   | ISS  | 2,84 |
|                   | CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) | 0,00 |
|                   | PIS  | 0,30 |
| TOTAL             |  | 4,54 |

BDI = 12,21%

Tianguá-Ce, 05 Janeiro de 2024

Luiz Eduardo Cunha de Aguiar  
Socio Proprietário / Responsável Técnico

CREA: 0620706155

CPF: 055.276.163-08

## COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

TOMADA DE PREÇO Nº 01.076/2023-TP

OBJETO: CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE


| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|-----|-----------|-----------|--------------|
| A   | GRUPO A   |           |              |
| A1  | INSS      | 0,00      | 0,00         |

Luiz Eduardo Cunha de Aguiar  
Socio Proprietário/Responsável Técnico  
CREA: 0620706155  
CPF: 055.276.163-08



# ENGENHARIA

CNPJ: 47.590.750/0001-24



|              |                                     |              |              |
|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A2           | SESI                                | 1,50         | 1,50         |
| A3           | SENAI                               | 1,00         | 1,00         |
| A4           | INCRA                               | 0,20         | 0,20         |
| A5           | SEBRAE                              | 0,60         | 0,60         |
| A6           | Salário Educação                    | 2,50         | 2,50         |
| A7           | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00         | 3,00         |
| A8           | FGTS                                | 8,00         | 8,00         |
| A9           | SECONCI                             | 0,00         | 0,00         |
| <b>TOTAL</b> |                                     | <b>16,80</b> | <b>16,80</b> |


|              |                              |              |              |
|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>B</b>     | <b>GRUPO B</b>               |              |              |
| B1           | Repouso Semanal Remunerado   | 17,84        | 0,00         |
| B2           | Ferriados                    | 3,71         | 0,00         |
| B3           | Auxílio - Enfermidade        | 0,87         | 0,67         |
| B4           | 13º Salário                  | 10,80        | 8,33         |
| B5           | Licença Paternidade          | 0,07         | 0,06         |
| B6           | Faltas Justificadas          | 0,72         | 0,56         |
| B7           | Dias de Chuvas               | 1,55         | 0,00         |
| B8           | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11         | 0,08         |
| B9           | Férias Gozadas               | 8,71         | 6,73         |
| B10          | Salário Maternidade          | 0,03         | 0,03         |
| <b>TOTAL</b> |                              | <b>44,41</b> | <b>16,46</b> |

|              |                                   |              |              |
|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| <b>C</b>     | <b>GRUPO C</b>                    |              |              |
| C1           | Aviso Prévio Indenizado           | 5,40         | 4,17         |
| C2           | Aviso Prévio Trabalhado           | 0,13         | 0,10         |
| C3           | Férias Indenizadas                | 4,85         | 3,75         |
| C4           | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90         | 3,01         |
| C5           | Indenização Adicional             | 0,45         | 0,35         |
| <b>TOTAL</b> |                                   | <b>14,73</b> | <b>11,38</b> |

|              |  |             |             |
|--------------|--|-------------|-------------|
| <b>D</b>     | <b>GRUPO D</b>   |             |             |
| D1           | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 7,46        | 2,77        |
| D2           | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45        | 0,35        |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>7,91</b> | <b>3,12</b> |

A + B + C + D = 83,85 47,76

Tianguá-Ce, 05 Janeiro de 2024



Luiz Eduardo Cunha de Aguiar  
Socio Proprietário / Responsável Técnico

CREA: 0620706155

CPF: 055.276.163-08

Luiz Eduardo Cunha de Aguiar  
Socio Proprietário/Responsável Técnico  
CREA: 0620706155  
CPF: 055.276.163-08