

# Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## Proposta de Preços

À Prefeitura Municipal de Ubajara  
Comissão Permanente de Licitação  
Rua Juvêncio Pereira nº 514, Centro, Ubajara, Ceará, CEP 62.350-000  
Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO Tomada de Preços Nº 01.076/2023 – TP

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DIVERSAS, NA SEDE E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE.**

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sa. nossa Proposta Comercial relativa à esta Tomada de Preços de nº 01.076/2023-TP, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação dela:

1. Propomos o Valor Total de R\$ 45.768,46 (quarenta e cinco mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos), para a execução dos serviços objeto desta licitação, conforme resumo:
2. Propomos a Taxa Percentual de B.D.I de 20,00% (vinte por cento), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto;
3. A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação;
4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e / ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão de obra, transportes de nosso pessoal e materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na minuta do contrato;
6. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação; Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a Prefeitura Municipal de Ubajara fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a nossa empresa, não cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso;
7. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Licitação e de seus anexos, bem como o disposto na Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993.
8. O prazo de execução total dos serviços é de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia da assinatura do contrato, conforme cronograma físico-financeiro anexo.

Ubajara – CE, 04 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,

REPRESENTANTE LEGAL  
**ANTÔNIO DE AGUIAR PRADO**  
CPF: 710.807.672-15 - / RG Nº 98028042175 SSP-CE



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01.076/2023 - TP  
Nº do Processo Administrativo: 01.076/2023-TP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DIVERSAS  
LOCAL: SEDE E SÍTIOS MUNICÍPIO DE UBAJARA  
CIDADE: UBAJARA - CEARÁ  
FONTE: TABELA SEINFRA Nº 27.1 - COM DESONERAÇÃO

ENCARGOS: 83,85%  
B.D.I.ADOTADO: 20,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI(R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI(R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI(R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 749,57
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA.	0,08	462,22	554,66	R\$ 44,37
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	4,00	146,92	176,30	R\$ 705,20
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 60,40
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	755,00	0,07	0,08	R\$ 60,40
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 43.931,69
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	632,50	35,55	42,66	R\$ 26.982,45
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	368,00	23,09	27,71	R\$ 10.197,28
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	12,88	44,19	53,03	R\$ 683,03
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	12,88	392,66	471,19	R\$ 6.068,93



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI(R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI(R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 1.026,80
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	755,00	1,13	1,36	R\$ 1.026,80
					B.D.I. (BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS)		R\$ 20,00%
					VALOR TOTAL GERAL		R\$ 36.139,79
					VALOR TOTAL GERAL		R\$ 45.768,46
<p>Importa a presente planilha para execução da PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DIVERSAS a quantia de quarenta e cinco mil setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos</p>							R\$ 45.768,46

Ubajara - CE, 04 de janeiro de 2024.

RESPONSÁVEL TÉCNICO E LEGAL  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 FRANCISCO EDSON PRADO DE MORAIS  
 CREA - CE / RNP Nº 061227/0025

RESPONSÁVEL LEGAL  
 ANTONIO DE AGUIAR PRADO  
 CPF: 710.807.672-15  
 RG Nº 98028042175 SSP-CE



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01.076/2023 - TP  
Nº do Processo Administrativo: 01.076/2023-TP

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DIVERSAS  
**LOCAL:** SEDE E SÍTIOS MUNICÍPIO DE UBAJARA  
**CIDADE:** UBAJARA - CEARÁ  
**FONTE:** TABELA SEINFRA Nº 27.1 - COM DESONERAÇÃO

**ENCARGOS:** 83,85%  
**B.D.I ADOTADO:** 20,00%

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	%	1ª quinzena(15 dias)		2ª quinzena(30 dias)	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 749,57	1,64%	100,00%	R\$ 749,57		R\$ -
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 60,40	0,13%	50,00%	R\$ 30,20	50,00%	R\$ 30,20
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 43.931,69	95,99%	50,00%	R\$ 21.965,85	50,00%	R\$ 21.965,84
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 1.026,80	2,24%	20,00%	R\$ 205,36	80,00%	R\$ 821,44
TOTAL GERAL		R\$ 45.768,46	100,0%	60,18%	R\$ 22.950,98	49,85%	R\$ 22.817,48
TOTAL ACUMULADO				50,18%	R\$ 22.950,98	100,00%	R\$ 45.768,46

Ubajara - CE, 04 de janeiro de 2024.

RESPONSÁVEL TÉCNICO E LEGAL  
ENGENHEIRO CIVIL  
FRANCISCO EDSON PRADO DE MORAIS  
CREA - CE / RNP Nº 0612270025

RESPONSÁVEL LEGAL  
ANTONIO DE AGUIAR PRADO  
CPF: 710.807.672-15  
RG Nº 98028042175 SSP-CE

**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01.076/2023 - TP**

Nº do Processo Administrativo: 01.076/2023-TP

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DIVERSAS  
**LOCAL:** SEDE E SÍTIOS MUNICÍPIO DE UBAJARA  
**CIDADE:** UBAJARA - CEARÁ  
**FONTE :** TABELA SEINFRA Nº 27.1 - COM DESONERAÇÃO

**ENCARGOS:** 83,85%  
**B.D.I ADOTADO:** 20,00%

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**
**C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)**

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 72,7940	R\$ 145,5880
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 0,6688	R\$ 2,6752
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 1,3204	R\$ 5,2816
<b>TOTAL Equipamento Custo</b>						<b>R\$ 153,5448</b>
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,88000000	R\$ 16,7700	R\$ 65,0676
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,88000000	R\$ 24,8600	R\$ 96,4568
2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,85000000	R\$ 30,3400	R\$ 147,1490
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 308,6734</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 462,22</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>						<b>R\$ 92,44</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>R\$ 554,66</b>

**C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 34,5223	R\$ 35,2127
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 24,2403	R\$ 24,2403
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 12,2317	R\$ 55,0427
11725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,0738	R\$ 2,2611
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 116,7568</b>
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,94000000	R\$ 15,5500	R\$ 30,1670
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 30,1670</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 146,92</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>						<b>R\$ 29,38</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>R\$ 176,30</b>

**C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)**

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 74,2775	R\$ 0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	R\$ 211,8011	R\$ 0,0588
<b>TOTAL Equipamento Custo</b>						<b>R\$ 0,0588</b>
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00053889	R\$ 15,5500	R\$ 0,0084
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 0,0084</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 0,07</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>						<b>R\$ 0,01</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>R\$ 0,08</b>

**C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 23,3611	R\$ 1,1681
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 81,4105	R\$ 0,8141
<b>TOTAL Equipamento Custo</b>						<b>R\$ 1,9822</b>
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 59,0536	R\$ 8,858
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 64,0782	R\$ 9,611
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 18,469</b>
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29100000	R\$ 20,7700	R\$ 6,044
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58200000	R\$ 15,5500	R\$ 9,050
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 15,094</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 35,5</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>						<b>R\$ 7,1</b>


**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

 VALOR COM BDI: R\$ 42,66  
 COMPOSIÇÃO DE LICITAÇÃO

**C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,3368
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 3,3368</b>
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14550000	R\$ 20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24250000	R\$ 15,5500
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 6,7929</b>
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 4,3650
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 326,9676
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 4,0158
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 39,9737
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 12,9564</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 23,09</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>					<b>R\$ 4,62</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>R\$ 28,56</b>

**C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)**

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,84210000	R\$ 15,5500
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 44,1947</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 44,19</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>					<b>R\$ 8,84</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>R\$ 54,67</b>

**C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 65,4750
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 73,9043
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,5432
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 241,8204</b>
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,70000000	R\$ 15,5500
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 150,8350</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 392,66</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>					<b>R\$ 78,53</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>R\$ 471,19</b>


**C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07275000	R\$ 15,5500
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 1,1313</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 1,13</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>					<b>R\$ 0,23</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>R\$ 1,36</b>

Ubajara - CE, 04 de janeiro de 2024.

 RESPONSÁVEL TÉCNICO E LEGAL  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 FRANCISCO EDSON PRADO DE MORAIS  
 CREA - CE / RNP Nº 0612270025

 RESPONSÁVEL LEGAL  
 ANTONIO DE AGUIAR PRADO  
 CPF: 710.807.672-15  
 RG Nº 98028042175 SSP-CE



# Dimensional

LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 01.076/2023 - TP

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS  
**LOCAL:** SEDE E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE UBAJARA  
**CIDADE:** UBAJARA - CEARÁ  
**FONTE:** TABELA SEINFRA Nº 27.1 COM DESONERAÇÃO  
**ENCARGOS:** 83,85%  
**B.D.I.:** 20,00%

### CÁLCULO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,40
R	Riscos	1,27
<b>TOTAL</b>		<b>6,67</b>
<b>BENEFÍCIO</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,31
L	Lucro	6,98
<b>TOTAL</b>		<b>7,29</b>
<b>IMPOSTOS</b>		
I	COFINS	1,16
	ISS	2,64
	PIS	0,25
	CPBR (INSS)	3,58
<b>TOTAL</b>		<b>7,63</b>

**BDI = 20,00%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Uabajara - CE, 04 de janeiro de 2024.

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
ENGENHEIRO CIVIL

**FRANCISCO EDSON PRADO DE MORAIS**  
CREA - CE / RNP Nº 0612270025

RESPONSÁVEL LEGAL  
**ANTONIO DE AGUIAR PRADO**  
CPF: 710.807.672-15  
RG Nº 98028042175 SSP-CE

CNPJ: 07.432.752/0001-70 FONE/FAX: (88) 3634-1251

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO BOLÍVAR F. COSTA, 173, BAIRRO JOÃO RIBEIRO LIMA

UBAJARA - CE - CEP: 62.350-00 0



**EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 01.076/2023 - TP**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE**

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS  
**LOCAL:** SEDE E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE UBAJARA  
**CIDADE:** UBAJARA - CEARÁ  
**FONTE:** TABELA SEINFRA Nº 27.1 COM DESONERAÇÃO  
**ENCARGOS:** 83,85%  
**B.D.I.:** 20,00%

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DE ENCARGOS SOCIAIS (SEM DESONERAÇÃO)**

GRUPOS	DISCRIMINAÇÃO	Hora %	Mês %
<b>GRUPO A</b>			
A.1	Previdência Social - INSS	0,00%	0,00%
A.2	Serviço Social da Indústria - SESI	0,00%	0,00%
A.3	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI	0,00%	0,00%
A.4	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA	0,00%	0,00%
A.5	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa - SEBRAE	0,00%	0,00%
A.6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A.7	Seguro contra Acidente de Trabalho - SAT	0,00%	0,00%
A.8	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	8,00%	8,00%
A.9	Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário - SECONCI	0,00%	0,00%
<b>TOTAL DE ENCARGOS DO GRUPO A</b>		<b>8,00%</b>	<b>8,00%</b>
<b>GRUPO B</b>			
B.1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B.2	Feriados	3,71%	0,00%
B.3	Auxílio-Enfermidade	0,87%	0,67%
B.4	13o. Salário	10,80%	8,33%
B.5	Licença-Paternidade	0,07%	0,06%
B.6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B.7	Dias de chuva/faltas justificadas/acidentes do trabalho / greve	1,55%	0,00%
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B.9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B.10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
<b>TOTAL DE ENCARGOS DO GRUPO B</b>		<b>44,41%</b>	<b>16,46%</b>
<b>GRUPO C</b>			
C.1	Aviso-Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C.2	Aviso-Prévio de Trabalho	0,13%	0,10%
C.3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C.4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C.5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
<b>TOTAL DE ENCARGOS DO GRUPO C</b>		<b>14,73%</b>	<b>11,38%</b>
<b>GRUPO D</b>			
D.1	Reincidência de A sobre B	7,46%	2,77%
D.2	Reincidência de Grupo "A" sobre o Aviso Prévio trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,34%
<b>TOTAL DE ENCARGOS DO GRUPO D</b>		<b>7,91%</b>	<b>3,11%</b>
<b>GRUPO E</b>			
E.1	Total dos Encargos Sociais Complementares	8,80%	8,81%
<b>TOTAL DE ENCARGOS DO GRUPO E</b>		<b>8,80%</b>	<b>8,81%</b>
<b>TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A + B + C + D + E)</b>		<b>83,85%</b>	<b>47,76%</b>

Uajara - CE, 04 de janeiro de 2024.

RESPONSÁVEL TÉCNICO E LEGAL  
 ENGENHEIRO CIVIL  
**FRANCISCO EDSON PRADO DE MORAIS**  
 CREA - CE / RNP Nº 0612270025

RESPONSÁVEL LEGAL  
**ANTONIO DE AGUIAR PRADO**  
 CPF: 710.807.672-15  
 RG Nº 98028042175 SSP-CE