

## CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

À Prefeitura Municipal de Ubajara/CE

Comissão Permanente de Licitações

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 01.076/2023-TP/2023

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE**

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 01.076/2023-TP/2023, pelo **PREÇO GLOBAL de R\$ 46.969,88 (Quarenta e Seis Mil Novecentos e Sessenta e Nove reais e Oitenta e Oito centavos)**, com prazo de execução conforme cronograma físico-financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objetivo da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr(a) Roberta Sarah Monte Pessoa, Carteira de Identidade nº 20073160967, órgão Expedidor SDS e CPF nº 062.585.113-76, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (Sessenta)** dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que, valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o serviço licitado, inclusive a margem de lucro.

Finalizamos, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente, R S M  
PESSOA Assinado de  
LTDA:33159 forma digital por  
524000189 R S M PESSOA  
00189 LTDA:331595240

Roberta Sarah Monte Pessoa  
CPF: 062.585.113-76  
Titular

JOAO Assinado de  
TORRES forma digital por  
FILHO:0817 JOAO TORRES  
3273391 FILHO:08173273  
391

João Torres Filho  
CREA/CE: 5771D  
Resp. Técnico




## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

29/12/2023

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Licitação 01.076/2023-TP/2023
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>R\$ 640,85</b>
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,08	R\$ 474,15	R\$ 37,93
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	4,00	R\$ 150,73	R\$ 602,92
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>R\$ 52,85</b>
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	755,00	R\$ 0,07	R\$ 52,85
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>						<b>R\$ 37.572,07</b>
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	632,50	R\$ 36,47	R\$ 23.067,28
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	368,00	R\$ 23,71	R\$ 8.725,28
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	12,88	R\$ 45,33	R\$ 583,85
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	12,88	R\$ 403,39	R\$ 5.195,66
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>R\$ 875,80</b>
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	755,00	R\$ 1,16	R\$ 875,80
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>						<b>R\$ 7.828,31</b>	
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>						<b>R\$ 39.141,57</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>R\$ 46.969,88</b>	

Quarenta e Seis Mil Novecentos e Sessenta e Nove reais e Oitenta e Oito centavos

**R S M** Assinado de  
**PESSOA** forma  
 LTDA:331 digital por R  
 5952400 S M PESSOA  
 0189 LTDA:33159  
 524000189

**JOAO** Assinado de  
**TORRES** forma  
 digital por  
**FILHO:0** JOAO  
**8173273** TORRES  
**391** FILHO:0817  
 3273391




## RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA :

29/12/2023

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE
DESCRIÇÃO:	Licitação 01.076/2023-TP/2023
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 640,85	1,36%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 52,85	0,11%
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 37.572,07	79,99%
4	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 875,80	1,86%
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 7.828,31	16,67%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 7.828,31 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 39.141,57
		VALOR TOTAL:	R\$ 46.969,88

Quarenta e Seis Mil Novecentos e Sessenta e Nove reais e Oitenta e Oito centavos

R S M  
PESSOA  
LTDA:33  
159524  
000189

Assinado de  
forma  
digital por R  
S M PESSOA  
LTDA:33159  
524000189

JOAO  
TORRES  
FILHO:08  
17327339  
1

Assinado de forma  
digital por JOAO  
TORRES  
FILHO:08173273391




## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

29/12/2023

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE
DESCRIÇÃO:	Licitação 01.076/2023-TP/2023
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA



### 1.1. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 74,6600	R\$ 149,3200
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 0,6900	R\$ 2,7600
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 1,3600	R\$ 5,4400
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 157,5200

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,98000000	R\$ 16,7700	R\$ 66,7446
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,98000000	R\$ 24,8600	R\$ 98,9428
45	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,97500000	R\$ 30,3400	R\$ 150,9415
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 316,6289

VALOR:	R\$ 474,15
VALOR BDI (20.00%):	R\$ 94,83
VALOR COM BDI:	R\$ 568,98

### 1.2. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 35,4100	R\$ 36,1182
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 24,8700	R\$ 24,8700
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 12,5500	R\$ 56,4750
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,4600	R\$ 2,3190
TOTAL Material:						R\$ 119,7822

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
43	SERVENTE	SEINFRA	H	1,99000000	R\$ 15,5500	R\$ 30,9445
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 30,9445

VALOR:	R\$ 150,73
VALOR BDI (20.00%):	R\$ 30,15
VALOR COM BDI:	R\$ 180,88

### 2.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 76,4300	R\$ 0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	R\$ 217,7900	R\$ 0,0605
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0605

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055278	R\$ 15,5500	R\$ 0,0086
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,0086

VALOR:	R\$ 0,07
VALOR BDI (20.00%):	R\$ 0,01
VALOR COM BDI:	R\$ 0,08



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :  
29/12/2023

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE
DESCRIÇÃO:	Licitação 01.076/2023-TP/2023
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA



### 3.1. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 23,9800	R\$ 1,1990
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 83,6600	R\$ 0,8366
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,0356

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 60,5800	R\$ 9,0870
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 65,7300	R\$ 9,8595
TOTAL Material:						R\$ 18,9465

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29850000	R\$ 20,7700	R\$ 6,1998
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59700000	R\$ 15,5500	R\$ 9,2834
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,4832

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 36,47</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>	<b>R\$ 7,29</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>R\$ 43,76</b>

### 3.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,4200	R\$ 3,4200
TOTAL Material:						R\$ 3,4200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14925000	R\$ 20,7700	R\$ 3,0999
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24875000	R\$ 15,5500	R\$ 3,8681
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,9680

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 4,4800	R\$ 1,1200
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 336,2300	R\$ 11,4318
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 4,1300	R\$ 0,1528
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 41,0000	R\$ 0,6150
TOTAL Serviço:						R\$ 13,3196

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 23,71</b>
<b>VALOR BDI (20.00%):</b>	<b>R\$ 4,74</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>R\$ 28,45</b>

### 3.3. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)




## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

29/12/2023

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE
DESCRIÇÃO:	Licitação 01.076/2023-TP/2023
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA



Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	2,91535000	R\$ 15,5500	R\$ 45,3337
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 45,3337
VALOR:				R\$ 45,33
VALOR BDI (20.00%):				R\$ 9,07
VALOR COM BDI:				R\$ 54,40

### 3.4. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,77800000	R\$ 67,1600	R\$ 52,2505
10180 BRITA	M3	0,96580000	R\$ 75,8100	R\$ 73,2173
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	R\$ 0,5600	R\$ 123,2000
TOTAL Material:				R\$ 248,6678

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	9,95000000	R\$ 15,5500	R\$ 154,7225
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 154,7225
VALOR:				R\$ 403,39
VALOR BDI (20.00%):				R\$ 80,68
VALOR COM BDI:				R\$ 484,07

### 4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,07462500	R\$ 15,5500	R\$ 1,1604
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 1,1604
VALOR:				R\$ 1,16
VALOR BDI (20.00%):				R\$ 0,23
VALOR COM BDI:				R\$ 1,39

R S M  
PESSOA  
LTDA:3315  
952400018  
9

Assinado de  
forma digital  
por R S M  
PESSOA  
LTDA:331595  
24000189

JOAO  
TORRES  
FILHO:08  
17327339  
1

Assinado de forma  
digital por JOAO  
TORRES  
FILHO:08173273391



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA:

29/12/2023

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Licitação 01.076/2023-TP/2023
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 640,85	100,00 %		100,00 %
			R\$ 640,85		<b>R\$ 640,85</b>
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 52,85	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 26,43	R\$ 26,42	<b>R\$ 52,85</b>
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 37.572,07	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 18.786,04	R\$ 18.786,03	<b>R\$ 37.572,07</b>
4	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 875,80	20,00 %	80,00 %	100,00 %
			R\$ 175,16	R\$ 700,64	<b>R\$ 875,80</b>
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 7.828,31	50,15 %	49,85 %	100,00 %
			R\$ 3.925,90	R\$ 3.902,41	<b>R\$ 7.828,31</b>
		R\$ 46.969,88	R\$ 23.554,38	R\$ 23.415,50	R\$ 46.969,88
			R\$ 23.554,38	R\$ 46.969,88	



**R S M**  
**PESSOA**  
**LTDA:331**  
**59524000**  
**189**

Assinado de  
 forma  
 digital por R  
 S M PESSOA  
 LTDA:33159  
 524000189

**JOAO**  
**TORRES**  
**FILHO:081**  
**73273391**

Assinado de  
 forma digital  
 por JOAO  
 TORRES  
 FILHO:08173  
 273391




### COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA :

29/12/2023

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE
DESCRIÇÃO:	Licitação 01.076/2023-TP/2023
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA



COD	DESCRIÇÃO	%
<b>DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,34%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,60%
R	RISCOS	0,50%
<b>TOTAL</b>		<b>2,44%</b>

<b>BENEFÍCIOS</b>		
S + G	SEGURO E GARANTIA	0,30%
L	LUCRO	4,93%
<b>TOTAL</b>		<b>5,23%</b>

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB	4,50%
<b>TOTAL</b>		<b>10,15%</b>

**BDI = 20,00%**

$$\frac{(((1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)))}{((1 - I))} - 1$$

**R S M**  
**PESSOA**  
**LTDA:331**  
**5952400**  
**0189**  
 Assinado de  
 forma  
 digital por R  
 S M PESSOA  
 LTDA:33159  
 524000189

**JOAO**  
**TORRES**  
**FILHO:08**  
**1732733**  
**91**  
 Assinado de  
 forma digital  
 por JOAO  
 TORRES  
 FILHO:08173  
 273391






## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA:

29/12/2023

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Licitação 01.076/2023-TP/2023
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
<b>TOTAL</b>		<b>44,41%</b>	<b>16,46%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
<b>TOTAL</b>		<b>14,73%</b>	<b>11,38%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
<b>TOTAL</b>		<b>7,91%</b>	<b>3,12%</b>

**A + B + C + D = 83,85% 47,76%**

R S M  
PESSOA  
LTDA:331  
59524000  
189

Assinado de  
forma digital  
por R S M  
PESSOA  
LTDA:33159  
524000189

JOAO  
TORRES  
FILHO:081  
73273391

Assinado de  
forma digital  
por JOAO  
TORRES  
FILHO:08173  
273391