



**AG CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI**

CNPJ: 36.032.485/0001-42
08 9.92338730



CARTA PROPOSTA

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 36.032.485/0001-42

ENDEREÇO: ROD. CINTURÃO VERDE HERVANO NUNES ALMEIDA, 93, BAIRRO; SÃO JOSE, TIANGUÁ-CE.

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAJARA - CE
REF: TOMADA DE PREÇOS N° 01.060/2023-TP
DATA DA LIC. 04 DE OUTUBRO DE 2023**

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA QUE TEM COMO OBJETIVO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE UAJARA - CE, NO ÂMBITO DO MAPP: 4563, DA SECRETARIA DAS CIDADES, PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 205.317,85 (DUZENTOS E CINCO MIL, TREZENTOS E DEZESETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) O PRAZO DE EXECUÇÃO É CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ABAIXO.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. **ANTONIO GLEIDSON DE ALENCAR VASCONCELOS SOB RG N° 98028092253, CPF SOB N° 003.918.543-56, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.**

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE **60 (SESSENTA) DIAS** CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS, ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, ALÉM DAS TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, BENEFÍCIOS, TRANSPORTES E SEGUROS.

DECLARAMOS QUE VISITAMOS/CONHECEMOS OS LOCAIS DOS SERVIÇOS, E QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS FACILIDADES E DIFICULDADES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESSE EDITAL, E SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ **10 (DEZ) DIAS** CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

ATENCIOSAMENTE,

TIANGUÁ - CE, 03 DE OUTUBRO DE 2023

Antonio Gleidson de Alencar Vasconcelos -

A G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 36.032.485/0001-42

ANTONIO GLEIDSON DE ALENCAR VASCONCELOS


TITULAR ADMINISTRADO

CPF: 003.918.543-56



**AG CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI**

CNPJ: 36.032.485/0001-42
CEP: 99233-8730



Tianguá-CE, 03 de outubro de 2023

Licitação: Tomada de Preços nº 01.060/2023-TP

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE, NO ÂMBITO DO MAPP: 4563, DA SECRETARIA DAS CIDADES.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R\$ 5.701,74	R\$ 7.212,69
1.1	COMP.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59% DO VALOR DA OBRA)	Composições Próprias	MÊS	3,00	R\$ 1.900,58	R\$ 2.404,23	R\$ 5.701,74	R\$ 7.212,69
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 3.485,11	R\$ 4.408,74
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,34	R\$ 473,10	R\$ 598,47	R\$ 160,85	R\$ 203,48
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	22,44	R\$ 148,14	R\$ 187,40	R\$ 3.324,26	R\$ 4.205,26
3	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 240,45	R\$ 309,15
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	3.435,00	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 240,45	R\$ 309,15
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							R\$ 148.847,77	R\$ 188.303,47
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.098,30	R\$ 36,10	R\$ 45,67	R\$ 111.848,63	R\$ 141.499,36
4.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	957,50	R\$ 23,47	R\$ 29,69	R\$ 22.472,53	R\$ 28.428,18
4.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	32,83	R\$ 45,56	R\$ 57,63	R\$ 1.495,73	R\$ 1.891,99
4.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	32,83	R\$ 396,92	R\$ 502,10	R\$ 13.030,88	R\$ 16.483,94
5	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 4.018,95	R\$ 5.083,80
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.435,00	R\$ 1,17	R\$ 1,48	R\$ 4.018,95	R\$ 5.083,80
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 43.023,83
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 162.294,02
								VALOR TOTAL:	R\$ 205.317,85

Tianguá-CE, 03 de outubro de 2023

LUCAS PAIXÃO ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 49643

Ass: _____



**AG CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI**

CNPJ: 26.032.485/0001-42
CEP: 62.321-250



Tianguá-CE, 03 de outubro de 2023

Licitação: Tomada de Preços nº 01.060/2023-TP

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE UAJARA – CE, NO ÂMBITO DO MAPP: 4563, DA SECRETARIA DAS CIDADES.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 7.212,69	33,30%	33,30%	33,40%	100,00%
			R\$ 2.401,83	R\$ 2.401,83	R\$ 2.409,03	R\$ 7.212,69
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.408,74	33,30%	33,30%	33,40%	100,00%
			R\$ 1.468,11	R\$ 1.468,11	R\$ 1.472,52	R\$ 4.408,74
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 309,15	33,30%	33,30%	33,40%	100,00%
			R\$ 102,95	R\$ 102,95	R\$ 103,25	R\$ 309,15
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 188.303,47	33,30%	33,30%	33,40%	100,00%
			R\$ 62.705,05	R\$ 62.705,05	R\$ 62.893,37	R\$ 188.303,47
5	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 5.083,80	20,00%	20,00%	60,00%	100,00%
			R\$ 1.016,76	R\$ 1.016,76	R\$ 3.050,28	R\$ 5.083,80
			R\$ 67.694,70	R\$ 67.694,70	R\$ 69.928,45	
			R\$ 67.694,70	R\$ 135.389,40	R\$ 205.317,85	R\$ 205.317,85

LUCAS PAIXÃO AR. JUN.
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 49643

Tianguá-CE, 03 de outubro de 2023

Licitação: Tomada de Preços nº 01.060/2023-TP

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE, NO ÂMBITO DO MAPP: 4563, DA SECRETARIA DAS CIDADES.


COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

COMP.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59% DO VALOR DA OBRA) (MÊS)						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,18700000	R\$ 5.868,92	R\$ 1.097,49
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,03000000	R\$ 14.514,46	R\$ 435,43
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	0,02000000	R\$ 18.382,82	R\$ 367,66
					VALOR:	R\$ 1.900,58
					VALOR ENCARGOS (47.76%):	R\$ 758,68
					VALOR BDI (26.50%):	R\$ 503,65
					VALOR COM BDI:	R\$ 2.404,23
C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 73,4600	R\$ 146,9200
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 0,6700	R\$ 2,6800
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 1,3200	R\$ 5,2800
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 16,7700	R\$ 67,0800
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,8600	R\$ 99,4400
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 30,3400	R\$ 151,7000
					VALOR:	R\$ 473,10
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 203,62
					VALOR BDI (26.50%):	R\$ 125,37
					VALOR COM BDI:	R\$ 598,47
C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 34,6100	R\$ 35,3022
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 24,3000	R\$ 24,3000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 12,2600	R\$ 55,1700
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,1100	R\$ 2,2665
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 31,1000
					VALOR:	R\$ 148,14
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 20,12
					VALOR BDI (26.50%):	R\$ 39,26
					VALOR COM BDI:	R\$ 187,40



**AG CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI**

CNPJ: 36.032.485/0001-42
INSC. ESTADUAL: 08.91338730



C2832 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	R\$ 212,8900	R\$ 0,0591
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	R\$ 15,5500	R\$ 0,0086
					VALOR:	R\$ 0,07
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 0,01
					VALOR BDI (26.50%):	R\$ 0,02
					VALOR COM BDI:	R\$ 0,09
C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 23,9300	R\$ 1,1965
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 82,2600	R\$ 0,8226
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 59,2100	R\$ 8,8815
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 64,2400	R\$ 9,6360
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
					VALOR:	R\$ 36,10
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 10,51
					VALOR BDI (26.50%):	R\$ 9,57
					VALOR COM BDI:	R\$ 45,67
C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,3500	R\$ 3,3500
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,7700	R\$ 3,1155
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 15,5500	R\$ 3,8875
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 4,4900	R\$ 1,1225
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 330,2300	R\$ 11,2278
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 4,0400	R\$ 0,1495
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 41,2100	R\$ 0,6182
					VALOR:	R\$ 23,47
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 3,29
					VALOR BDI (26.50%):	R\$ 6,22
					VALOR COM BDI:	R\$ 29,69
C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 15,5500	R\$ 45,5615
					VALOR:	R\$ 45,56
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 29,48

ROD; CINTURÃO VERDE HERVANO NUNES ALMEIDA Nº 93 BAIRRO; SÃO JOSE
CIDADE; TIANGUÁ - CE, CNPJ: 36.032.485/0001-42
CEP: 62.321-250 - FONE: (88) 99233-8730
E-mail: agconstrucoes.servicos33@gmail.com

LUCAS PAIXÃO ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 49640



**AG CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI**

CNPJ: 36.032.485/0001-42
ED: 9.92338730



					VALOR BDI (26.50%):	R\$ 12,07
					VALOR COM BDI:	R\$ 57,63
C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 65,6400	R\$ 51,0679
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 74,0900	R\$ 71,5561
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,5400	R\$ 118,8000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 155,5000
					VALOR:	R\$ 396,92
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 100,61
					VALOR BDI (26.50%):	R\$ 105,18
					VALOR COM BDI:	R\$ 502,10
C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 15,5500	R\$ 1,1663
					VALOR:	R\$ 1,17
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 0,76
					VALOR BDI (26.50%):	R\$ 0,31
					VALOR COM BDI:	R\$ 1,48

Tianguá-CE, 03 de outubro de 2023

LUCAS PAIXÃO ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 49643

Ass:



**AG CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI**

CNPJ: 36.032.485/0001-42
30.9.91338730



Tianguá-CE, 03 de outubro de 2023

Licitação: Tomada de Preços nº 01.060/2023-TP

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE UAJARA – CE, NO ÂMBITO DO MAPP: 4563, DA SECRETARIA DAS CIDADES.

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12


ROD; CINTURÃO VERDE HERVANO NUNES ALMEIDA Nº 93 BAIRRO; SÃO JOSE
CIDADE; TIANGUÁ – CE, CNPJ: 36.032.485/0001-42
CEP: 62.321-250 - FONE: (88) 99233-8730
E-mail: ageconstrucesservicos33@gmail.com

LUCAS PAIXÃO ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 49640



**AG CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI**

CNPJ: 36.032.485/0001-42
CEP: 62.321-250



	Horista = 83,85% Mensalista = 47,76%		
	A + B + C + D		

Tianguá-CE, 03 de outubro de 2023

LUCAS PAIXÃO ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 49643

Tianguá-CE, 03 de outubro de 2023

Licitação: Tomada de Preços nº 01.060/2023-TP

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE, NO ÂMBITO DO MAPP: 4563, DA SECRETARIA DAS CIDADES.

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,60
DF	Despesas financeiras	1,10
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI =	26,50%
	$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$	

LUCAS PAIXÃO ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 49643

Ass.: