

CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: C3127

Serviço: AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)

Unidade: M3

Equipamentos (A)	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
Discriminação							
I0590 - CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	1,000000	0,064000	0,000000	35,29	0,00	2,26	
I0607 - COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	1,000000	0,044667	0,000000	45,06	0,00	2,01	
I0608 - COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	1,000000	0,046000	0,000000	30,29	0,00	1,39	
I0642 - MOTO NIVELADORA (CHI)	1,000000	0,052000	0,000000	55,51	0,00	2,89	
I0698 - CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	1,000000	0,002667	0,000000	115,63	0,00	0,31	
I0721 - COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	1,000000	0,022000	0,000000	130,17	0,00	2,86	
I0726 - COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	1,000000	0,020667	0,000000	60,84	0,00	1,26	
I0756 - MOTO NIVELADORA (CHP)	1,000000	0,014667	0,000000	158,30	0,00	2,32	
(A) TOTAL						15,30	
Mão de Obra (B)		Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário		
Discriminação							
I2543 - SERVENTE		0,00	0,666667	15,55	10,37		
TOTAL					10,37		
(C) Produção da Equipe 1,0000 M3 / H					Custo Horário Total (A + B)	25,67	
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =						25,67	
Materiais (E)		Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário		
Discriminação							
C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO		M3	5,60	1,291000	7,23		
C3315 - USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO		M3	14,95	1,050000	15,70		
I2570 - FILLER (PO CALCÁREO)		KG	0,13	66,000000	8,58		
(E) TOTAL					31,51		
Transporte (F)		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário
Discriminação							
(F) TOTAL							0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)						57,18	
Bonificação: 0,00 %						0,00	
Preço Unitário Total:						57,18	

Lugar Fazenda Boa Esperança, S/No.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará

CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788

End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 - Fortaleza, Ce

Construtora Samaria Ltda


Cristiano Peixoto Maia

CPF. 068.880.544-20 - CREA-RN 01178491-8
SÓCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 5714

Serviço: **TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014**


Unidade: H

Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
Discriminação	Qtde	Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
07640 - TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO	1,000000	0,000058	0,000000	186.683,8	0,00	10,88	
(A) TOTAL						10,88	
Mão de Obra (B)			Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário	
Discriminação							
TOTAL						0,00	
(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H				Custo Horário Total (A + B)		10,88	
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =						10,88	
Materiais (E)		Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário		
Discriminação							
(E) TOTAL						0,00	
Transporte (F)		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário
Discriminação							
(F) TOTAL						0,00	
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)						10,88	
Bonificação: 0,00 %						0,00	
Preço Unitário Total:						10,88	

Lugar Fazenda Boa Esperança, S/Nº.: – Bairro Zona Rural – CEP 62685-000 - Paraipaba – Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 – CGF 06.044.704-4 – Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP. 60824-220 – Fortaleza - CE


Construtora Samaria Ltda.

Cristiano Peixoto Maia
 CPF. 068.880.544-20 - CREA-RN 16076451
 SÓCIO GERENTE ENGENHEIRO



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 5715

Serviço: TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H

Equipamentos (A)	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
Discriminação							
(A) TOTAL						0,00	
Mão de Obra (B)		Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário		
Discriminação							
TOTAL					0,00		
(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H			Custo Horário Total (A + B)		0,00		
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =					0,00		
Materiais (E)		Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário		
Discriminação							
04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM		L	3,67	11,260000	41,32		
(E) TOTAL					41,32		
Transporte (F)		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário
Discriminação							
(F) TOTAL							0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)					41,32		
Bonificação: 0,00 %					0,00		
Preço Unitário Total:					41,32		

Lugar Fazenda Boa Esperança, S/Nº.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 - Fortaleza - CE

Construtora Samaria Ltda.

Cristiano Peixoto Maia
 CPF. 068.550.544-20 - CREA-RN 010784/0
 SÓCIO GERENTE ENGENHEIRO



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 53804

Serviço: VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H

Equipamentos (A)	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
Discriminação							
13726 - VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA	1,000000	0,000070	0,000000	62.244,58	0,00	4,36	
(A) TOTAL						4,36	
Mão de Obra (B)		Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário		
Discriminação							
TOTAL					0,00		
(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H			Custo Horário Total (A + B)		4,36		
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =					4,36		
Materiais (E)		Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário		
Discriminação							
(E) TOTAL					0,00		
Transporte (F)		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário
Discriminação							
(F) TOTAL						0,00	
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)						4,36	
Bonificação: 0,00 %						0,00	
Preço Unitário Total:						4,36	

Lugar Fazenda Boa Esperança, S/Nº: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 62634-210 - Paraipaba - Ceará

Construtora Samaria Ltda
Cristiano Peixoto Maia
 CPF: 068.850.574-20 - CREA-RN 130764914
 SÓCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 88282

Serviço: MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Equipamentos (A) Discriminação	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
(A) TOTAL						0,00

Mão de Obra (B) Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário
TOTAL				23,58

(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H	Custo Horário Total (A + B)	23,58
-------------------------------------	-----------------------------	-------

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =	23,58
--	-------


Materiais (E) Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário
37370 - ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	2,05	1,000000	2,05
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,64	1,000000	0,64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	0,59	1,000000	0,59
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	0,04	1,000000	0,04
188 - EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	0,55	1,000000	0,55
43464 - FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	0,01	1,000000	0,01
(E) TOTAL				3,98

Transporte (F) Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	27,56
Bonificação: 0,00 %	0,00
Preço Unitário Total:	27,56


Lugar: Fazenda Boa Esperança, S/No.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 - Fortaleza - Ce
Construtora Samaria Ltda

Cristiano Peixoto Maia
 CPF: 068.880.544-20 / CREA-RN: 18078451
 SÓCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 88324

Serviço: TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Equipamentos (A) Discriminação	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B) Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário

TOTAL 15,49

(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H Custo Horário Total (A + B) 15,49

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 15,49

Materiais (E) Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário
37370 - ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	2,05	1,000000	2,05
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,64	1,000000	0,64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO	H	0,59	1,000000	0,59
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO	H	0,04	1,000000	0,04
488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	0,55	1,000000	0,55
43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	0,01	1,000000	0,01

(E) TOTAL 4,03

Transporte (F) Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário

(F) TOTAL 0,00


Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 19,52
 Bonificação: 0,00 % 0,00
 Preço Unitário Total: 19,52

Lugar Fazenda Boa Esperança, S/No.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788

End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 - Fortaleza - Ce

Construtora Samaria Ltda

Cristiano Peixoto Maia
 CPF: 068.550.577-20 - CREA-RAPI 15075491-5
 SOCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 95378

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA


Unidade: H

Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional		Custo
Discriminação	Qtde	Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário
(A) TOTAL						0,00
Mão de Obra (B)		Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo	
Discriminação					Horário	
0111 - SERVENTE DE OBRAS		0,00	0,017200	15,55	0,27	
TOTAL						0,27
(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H			Custo Horário Total (A + B)			0,27
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =						0,27
Materiais (E)		Unidade	Custo	Consumo	Custo	
Discriminação					Unitário	
(E) TOTAL						0,00
Transporte (F)		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo
Discriminação						
(F) TOTAL						0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)						0,27
Bonificação: 0,00 %						0,00
Preço Unitário Total:						0,27


Lugar: Fazenda Boa Esperança, S/Nº.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 - Fortaleza - Ce

Construtora Samaria Ltda

Cristiano Peixoto Maia
 CPF. 068.880.544-20 - CREA-RN 03276491-02
 SOCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.



Código: 83361

Serviço: ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

Unidade: H

Equipamentos (A) Discriminação	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
36484 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	1,000000	0,000040	0,000000	180.068,0	0,00	7,20
37754 - CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL	1,000000	0,000064	0,000000	303.571,2	0,00	19,49

(A) TOTAL 26,69

Mão de Obra (B) Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário

TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe 1,0000 H/H Custo Horário Total (A + B) 26,69

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 26,69

Materiais (E) Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F) Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 26,69

Bonificação: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 26,69


Lugar Fazenda Boa Esperança, S/No.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 - Fortaleza - Ce

Construtora Samaria Ltda
 Cristiano Peixoto Maia
 CPF. 068.550.644-20 - CREA-RN 007549143
 SOCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 89015

Serviço: VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44
M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H

Equipamentos (A) Discriminação	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
13726 - VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA	1,000000	0,000056	0,000000	62.244,58	0,00	3,49

(A) TOTAL 3,49

Mão de Obra (B) Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário

TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H Custo Horário Total (A + B) 3,49

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,49

Materiais (E) Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F) Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3,49


Bonificação: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 3,49

Lugar Fazenda Boa Esperança, S/No.: - Bairro Zona Rural - CEP 62695-000 - Paraipaba - Ceará
CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 - Fortaleza - Ce

Construtora Samaria Ltda.

Cristiano Peixoto Mai
CPF. 068.880.544-20 - CREA/RN 150764-1
SÓCIO GERENTE ENGENHEIRO



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 89033

Serviço: TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIACÃO. AF_06/2014


Unidade: H


Equipamentos (A)	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
Discriminação							
07640 - TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO	1,000000	0,000053	0,000000	186.683,8	0,00	9,95	
(A) TOTAL						9,95	
Mão de Obra (B)		Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário		
Discriminação							
TOTAL					0,00		
(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H				Custo Horário Total (A + B)		9,95	
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =						9,95	
Materiais (E)		Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário		
Discriminação							
(E) TOTAL					0,00		
Transporte (F)		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário
Discriminação							
(F) TOTAL							0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)						9,95	
Bonificação: 0,00 %						0,00	
Preço Unitário Total:						9,95	

Lugar Fazenda Boa Esperança, S/Nº.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 - Fortaleza - Ce

Construtora Samaria Ltda

Cristiano Peixoto Maia
 CPF. 068.880.844-20 - CREA-RN 1817648148
 SÓCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL





CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fl. nº 4463

Código: 89034

Serviço: TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4,
PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS.
AF_06/2014

Unidade: H

Equipamentos (A)	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
Discriminação							
07640 - TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO	1,000000	0,000007	0,000000	186.683,8	0,00	1,38	
(A) TOTAL						1,38	
Mão de Obra (B)		Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário		
Discriminação							
TOTAL						0,00	
(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H			Custo Horário Total (A + B)			1,38	
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =						1,38	
Materiais (E)		Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário		
Discriminação							
(E) TOTAL						0,00	
Transporte (F)		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário
Discriminação							
(F) TOTAL						0,00	
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)						1,38	
Bonificação: 0,00 %						0,00	
Preço Unitário Total:						1,38	


Lugar Fazenda Boa Esperança, S/No.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 - Fortaleza - CE

Construtora Samaria Ltda

Cristiano Peixoto Maia
CPF: 068.850.544-20 - CREA-RN: 1307549143
SÓCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.



Código: 91468

Serviço: ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015

Unidade: H

Equipamentos (A) Discriminação	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
36484 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	1,000000	0,000032	0,000000	180.068,0	0,00	5,76
37754 - CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL	1,000000	0,000034	0,000000	303.571,2	0,00	10,38

(A) TOTAL 16,14

Mão de Obra (B) Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário

TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H Custo Horário Total (A + B) 16,14

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 16,14

Materiais (E) Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F) Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário

(F) TOTAL 0,00


Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 16,14

Bonificação: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 16,14

Lugar Fazenda Boa Esperança, S/No.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 - Fortaleza - Ce
Construtora Samaria Ltda

Cristiano Peixoto Maia
 CPF. 068.880.544-20 - CREA-RRF 18.178/9914-1
 SOCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 91469

Serviço: ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015

Unidade: H

Equipamentos (A) Discriminação	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
36484 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	1,000000	0,000006	0,000000	180.068,0	0,00	1,01
37754 - CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL	1,000000	0,000007	0,000000	303.571,2	0,00	2,19

(A) TOTAL 3,20

Mão de Obra (B) Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário

TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H Custo Horário Total (A + B) 3,20

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,20

Materiais (E) Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário

(E) TOTAL 0,00


Transporte (F) Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3,20
 Bonificação: 0,00 % 0,00
 Preço Unitário Total: 3,20

Lugar Fazenda Boa Esperança, S/No.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60834-290

Construtora Samaria Ltda
Cristiano Peixoto Maia
 CPF. 069.880.544/20 - CREA-RN 193784914
 SOCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 91484

Serviço: ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

Unidade: H

Equipamentos (A)	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
Discriminação						
36484 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	1,000000	0,000005	0,000000	180.068,0	0,00	0,81
37754 - CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL	1,000000	0,000006	0,000000	303.571,2	0,00	1,73
(A) TOTAL						2,54

Custo de Obra (B)	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário	
					Discriminação
TOTAL				0,00	
(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H			Custo Horário Total (A + B)		2,54
(D) Custo Unitário da Execução $[(A) + (B)] / (C) =$				2,54	

Materiais (E)	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário
(E) TOTAL				0,00


Transporte (F)	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário
(F) TOTAL						0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	2,54
Bonificação: 0,00 %	0,00
Preço Unitário Total:	2,54

Lugar Fazenda Boa Esperança, S/Nº.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 - Fortaleza

Construtora Samaria Ltda.

Cristiano Peixoto Maia
 CPF. 068.880.544/20 - CREA-RN 181754914
 SOCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 91485

Serviço: **ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015**

Unidade: H

Equipamentos (A) Discriminação	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
(A) TOTAL						0,00

Mão de Obra (B) Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário	
TOTAL				0,00	
(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H			Custo Horário Total (A + B)		0,00
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =				0,00	


Materiais (E) Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário
(E) TOTAL				94,94

Transporte (F) Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário
(F) TOTAL						0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	94,94
Bonificação: 0,00 %	0,00
Preço Unitário Total:	94,94

Lugar Fazenda Boa Esperança, S/Nº: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Graveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 - Fortaleza - Ce.

Construtora Samaria Ltda.
 Cristiano Peixoto Maia
 CPF: 068.550.544-20 - CREA/RN 132764/2
 SÓCIO GERENTE ENGENHEIRO (C)



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 88253

Serviço: AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Unidade: H

Equipamentos (A) Discriminação	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B) Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário

TOTAL 14,27

(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H Custo Horário Total (A + B) 14,27

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 14,27

Materiais (E) Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário
37372 - EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	H	0,59	1,000000	0,59
37373 - SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	H	0,04	1,000000	0,04
43493 - EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS	H	0,49	1,000000	0,49
43469 - FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS	H	0,06	1,000000	0,06

(E) TOTAL 1,30

Transporte (F) Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário


(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 15,57
Bonificação: 0,00 % 0,00
Preço Unitário Total: 15,57

Lugar Fazenda Boa Esperança, S/Nº.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 - Fortaleza - Ce.

Construtora Samaria Ltda

Cristiano Peixoto Maia
CPF. 068.880.344-20 - CREA-BA 1837849-1
SÓCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 88281

Serviço: MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Equipamentos (A) Discriminação	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B) Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário

TOTAL 24,51

(C) Produção da Equipe 1,000 H / H Custo Horário Total (A + B) 24,51

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 24,51

Materiais (E) Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	H	2,05	1,000000	2,05
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	H	0,64	1,000000	0,64
37372 - EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	H	0,59	1,000000	0,59
37373 - SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	H	0,04	1,000000	0,04
3488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	0,55	1,000000	0,55
43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	0,01	1,000000	0,01

(E) TOTAL 4,01

Transporte (F) Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário


(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 28,52
 Bonificação: 0,00 % 0,00
 Preço Unitário Total: 28,52

Lugar: Fazenda Boa Esperança, S/No.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 - Fortaleza - Ce


Construtora Samaria Ltda

Cristiano Peixoto Maia
 CPF. 068.880.544-20 - CREA-RAPI 13276493-9
 SÓCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 88282

Serviço: MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES


Unidade: H

Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional		Custo	
Discriminação	Qtde	Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário	
(A) TOTAL						0,00	
Mão de Obra (B)		Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo		
Discriminação					Horário		
04093 - MOTORISTA DE CAMINHAO		0,00	1,000000	23,58	23,58		
TOTAL						23,58	
(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H				Custo Horário Total (A + B)		23,58	
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =						23,58	
Materiais (E)		Unidade	Custo	Consumo	Custo		
Discriminação					Unitário		
95347 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO		H	0,13	1,000000	0,13		
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS		H	2,05	1,000000	2,05		
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS		H	0,64	1,000000	0,64		
37372 - EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS		H	0,59	1,000000	0,59		
37373 - SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS		H	0,04	1,000000	0,04		
13488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA		H	0,55	1,000000	0,55		
43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA		H	0,01	1,000000	0,01		
(E) TOTAL						4,01	
Transporte (F)		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo
Discriminação							Unitário
(F) TOTAL							0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)						27,59	
Bonificação: 0,00 %						0,00	
Preço Unitário Total:						27,59	

Lugar: Fazenda Boa Esperança, S/No.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 - Fortaleza - Ce

Construtora Samaria Ltda

Cristiano Peixoto Maia
 CPF. 068.850.44-20 - CREA-RN 16376491-46
 SÓCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 88283

Serviço: MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Equipamentos (A) Discriminação	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B) Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário

TOTAL 29,32

(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H Custo Horário Total (A + B) 29,32

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 29,32

Materiais (E) Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário
37370 - ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	H	2,05	1,000000	2,05
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	H	0,64	1,000000	0,64
37372 - EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	H	0,59	1,000000	0,59
37373 - SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	H	0,04	1,000000	0,04
3488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	0,55	1,000000	0,55
43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	0,01	1,000000	0,01

(E) TOTAL 4,04

Transporte (F) Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 33,36

Bonificação: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 33,36

Lugar Fazenda Boa Esperança, S/No.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará

CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788

End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 - Fortaleza - Ce


Construtora Samaria Ltda

Cristiano Peixoto Maia
CPF. 065.889.544-20 - CREA-RN 1807549145
SÓCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 88302

Serviço: OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES


Unidade: H

Equipamentos (A)	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
Discriminação							
(A) TOTAL						0,00	
Mão de Obra (B)		Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário		
Discriminação							
4500 - OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA HORISTA		0,00	1,000000	16,78	16,78		
TOTAL					16,78		
(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H			Custo Horário Total (A + B)			16,78	
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =					16,78		
Materiais (E)		Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário		
Discriminação							
95365 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA		H	0,15	1,000000	0,15		
37370 - ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS		H	2,05	1,000000	2,05		
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS		H	0,64	1,000000	0,64		
37372 - EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS		H	0,59	1,000000	0,59		
37373 - SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS		H	0,04	1,000000	0,04		
3488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA		H	0,55	1,000000	0,55		
43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA		H	0,01	1,000000	0,01		
(E) TOTAL					4,03		
Transporte (F)		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário
Discriminação							
(F) TOTAL							0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)						20,81	
Bonificação: 0,00 %						0,00	
Preço Unitário Total:						20,81	

Lugar Fazenda Boa Esperança, S/No.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 - Fortaleza - Ce

Construtora Samaria Ltda

Cristiano Peixoto Maia
 CPF. 065.850.544-20 - CREA-RN 1307549145
 SÓCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 88303

Serviço: OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Equipamentos (A) Discriminação	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B) Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário
04238 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	0,00	1,000000	17,52	17,52

TOTAL 17,52

(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H Custo Horário Total (A + B) 17,52

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 17,52

Materiais (E) Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário
37370 - ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS)	H	2,05	1,000000	2,05
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS)	H	0,64	1,000000	0,64
37372 - EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS)	H	0,59	1,000000	0,59
37373 - SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS)	H	0,04	1,000000	0,04
43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	0,55	1,000000	0,55
43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	0,01	1,000000	0,01

(E) TOTAL 4,03

Transporte (F) Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário


(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 21,55
 Bonificação: 0,00 % 0,00
 Preço Unitário Total: 21,55

Lugar Fazenda Boa Esperança, S/N.o.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Tracema CEP 60824-220 - Fortaleza - Ce

Construtora Samaria Ltda

Cristiano Peixoto Maia
 CPF: 065.930.344-20 - CREA/RN: 13076491-8
 SÓCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 88324

Serviço: TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES


Unidade: H

Equipamentos (A)	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
Discriminação						
(A) TOTAL						0,00
Mão de Obra (B)		Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário	
Discriminação						
04237 - OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA		0,00	1,000000	15,49	15,49	
TOTAL						15,49
(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H				Custo Horário Total (A + B)		15,49
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =						15,49
Materiais (E)		Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário	
Discriminação						
95386 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS		H	0,19	1,000000	0,19	
37370 - ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS		H	2,05	1,000000	2,05	
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS		H	0,64	1,000000	0,64	
37372 - EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS		H	0,59	1,000000	0,59	
37373 - SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS		H	0,04	1,000000	0,04	
3488 - EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA		H	0,55	1,000000	0,55	
43464 - FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA		H	0,01	1,000000	0,01	
(E) TOTAL						4,07
Transporte (F)		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Custo Unitário
Discriminação						
(F) TOTAL						0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)						19,56
Bonificação: 0,00 %						0,00
Preço Unitário Total:						19,56

Lugar: Fazenda Boa Esperança, S/No.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Tracema CEP 60824-220 - Fortaleza - Ce

Construtora Samaria Ltda

Cristiano Peixoto Maia
 CPF. 065.550.544-20 - CREA-RN 180754914S
 SÓCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 90781

Serviço: TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Equipamentos (A) Discriminação	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B) Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário

TOTAL 31,74

(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H Custo Horário Total (A + B) 31,74

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 31,74

Materiais (E) Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário
37372 - EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS)	H	0,59	1,000000	0,59
37373 - SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS)	H	0,04	1,000000	0,04
43493 - EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS)	H	0,49	1,000000	0,49
43469 - FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS)	H	0,06	1,000000	0,06

(E) TOTAL 1,46

Transporte (F) Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 33,20
 Bonificação: 0,00 % 0,00
 Preço Unitário Total: 33,20


Lugar Fazenda Boa Esperança, S/Nº.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 - Fortaleza - Ce

Construtora Samaria Ltda
 Cristiano Peixoto Maia
 CPF. 068.850.544-20 - CREA-RAP 18075491-8
 SOCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 95376

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade:

Equipamentos (A) Discriminação	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
(A) TOTAL						0,00	
Mão de Obra (B) Discriminação		Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário		
4502 - RASTELEIRO HORISTA		0,00	0,005340	11,34	0,06		
TOTAL						0,06	
(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H			Custo Horário Total (A + B)			0,06	
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =						0,06	
Materiais (E) Discriminação		Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário		
(E) TOTAL						0,00	
Transporte (F) Discriminação		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário
(F) TOTAL						0,00	
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)						0,06	
Bonificação: 0,00 %						0,00	
Preço Unitário Total:						0,06	

Lugar: Fazenda Boa Esperança, S/No.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 - Fortaleza - Ce

Construtora Samaria Ltda

Cristiano Peixoto Maia
 CPF: 068.980.744-20 - CREA-RN 1837649148
 SÓCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

4477

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Código: 95415

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA


Unidade: MES

Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional		Custo	
Discriminação	Qtde	Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário	
(A) TOTAL						0,00	
Mão de Obra (B)		Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário		
Discriminação							
40811 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)		0,00	0,011660	16.547,25	192,94		
TOTAL						192,94	
(C) Produção da Equipe 1,0000 MES / H				Custo Horário Total (A + B)		192,94	
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =						192,94	
Materiais (E)		Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário		
Discriminação							
(E) TOTAL						0,00	
Transporte (F)		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário
Discriminação							
(F) TOTAL						0,00	
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)						192,94	
Bonificação: 0,00 %						0,00	
Preço Unitário Total:						192,94	

Lugar Fazenda Boa Esperança, S/Nº.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 - Fortaleza - Ce

Construtora Samaria Ltda

Cristiano Peixoto Maia
 CPF: 065.880.546-20 - CREA-RN: 020764510-2
 SÓCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 95422

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

Unidade: MES

Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional		Custo
Discriminação	Qtde	Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário
(A) TOTAL						0,00
Mão de Obra (B)			Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo
Discriminação						Horário
40818 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)			0,00	0,016750	3.455,45	57,88
TOTAL						57,88
(C) Produção da Equipe 1,0000 MES / H				Custo Horário Total (A + B)		57,88
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =						57,88
Materiais (E)		Unidade	Custo	Consumo	Custo	
Discriminação					Unitário	
(E) TOTAL						0,00
Transporte (F)		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo
Discriminação						
(F) TOTAL						0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)						57,88
Bonificação: 0,00 %						0,00
Preço Unitário Total:						57,88

Lugar Fazenda Boa Esperança, S/No.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 - Fortaleza - CE

Construtora Samaria Ltda

Cristiano Perixoto Maia
 CPF. 068.880.544-70 - CREA/RN 1317649143
 SÓCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 89240

Serviço: VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS,
LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M,
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H -
DEPRECIÇÃO. AF_11/2014

Unidade: H

Equipamentos (A)	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
Discriminação						
10488 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG.	1,000000	0,000040	0,000000	1.686.096	0,00	67,44
(A) TOTAL						67,44

Mão de Obra (B)	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário	
					Discriminação
TOTAL					0,00

(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H	Custo Horário Total (A + B)	67,44
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =		67,44

Materiais (E)	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário	
					Discriminação
(E) TOTAL					0,00

Transporte (F)	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário	
							Discriminação
(F) TOTAL							0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	67,44
Bonificação: 0,00 %	0,00
Preço Unitário Total:	67,44


Lugar Fazenda Boa Esperança, S/Nº: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 - Fortaleza - CE

Construtora Samaria Ltda
 Cristiano Peixoto Maia
 CPF. 068.850.544-70 - CREA-RN 1317849145
 SÓCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 89241

**Serviço: VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS,
LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M,
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS.
AF_11/2014**

Unidade: H

Equipamentos (A) Discriminação	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
10488 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG.	1,000000	0,000007	0,000000	1.686.096	0,00	12,14

(A) TOTAL 12,14

Mão de Obra (B) Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário

TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H Custo Horário Total (A + B) 12,14

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 12,14

Materiais (E) Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F) Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 12,14

Bonificação: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 12,14

Lugar: Fazenda Boa Esperança, S/Nº. - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará

CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788

End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60820-210 - Fortaleza - CE


Construtora Samaria Ltda
Cristiano Beixoto Maia
 CPF: 068.880.544-20 - CREA-RN: 1317549148
 SÓCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

180



Código: 89264

Serviço: CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H

Equipamentos (A) Discriminação	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
37731 - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL	1,000000	0,000055	0,000000	21.575,44	0,00	1,19
37752 - CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL	1,000000	0,000034	0,000000	426.772,3	0,00	14,64
(A) TOTAL						15,83

Mão de Obra (B) Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário	
TOTAL				0,00	
(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H			Custo Horário Total (A + B)		15,83
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =				15,83	

Materiais (E) Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário
(E) TOTAL				0,00

Transporte (F) Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário
(F) TOTAL						0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	15,83
Bonificação: 0,00 %	0,00
Preço Unitário Total:	15,83

Lugar Fazenda Boa Esperança, S/No.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 - Fortaleza - CE


Construtora Samaria Ltda

Cristiano Peixoto Maia
 CPF: 068.880.547-20 - CREA-RN: 13076481-8
 SÓCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 89265

Serviço: CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014

Unidade: H

Equipamentos (A) Discriminação	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
37731 - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL	1,000000	0,000007	0,000000	21.575,44	0,00	0,16
37752 - CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL	1,000000	0,000007	0,000000	426.772,3	0,00	3,07

(A) TOTAL 3,23

Mão de Obra (B) Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário	
TOTAL				0,00	
(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H			Custo Horário Total (A + B)		3,23
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =				3,23	

Material (E) Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário
(E) TOTAL				0,00


Transporte (F) Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário
(F) TOTAL						0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	3,23
Bonificação: 0,00 %	0,00
Preço Unitário Total:	3,23

Lugar Fazenda Boa Esperança, S/Nº.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 - Fortaleza - CE

Construtora Samaria Ltda

Cristiano Peixoto Maia
 CPF. 069.830.546-20 - CREA-RN 1307649145
 SOCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 89266

Serviço: CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

Unidade: H

Equipamentos (A)	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
Discriminação						
37731 - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL	1,000000	0,000006	0,000000	21.575,44	0,00	0,13
37752 - CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL	1,000000	0,000006	0,000000	426.772,3	0,00	2,43

(A) TOTAL 2,56

Mão de Obra (B)	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário
Discriminação				

TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H Custo Horário Total (A + B) 2,56

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,56

Material (E)	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário
Discriminação				

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário
Discriminação						

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,56

Bonificação: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 2,56

Lugar Fazenda Boa Esperança, S/Nº.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 - Fortaleza - Ce

Construtora Samaria Ltda

Cristiano Peixoto Maia
CPF: 068.830.544-20 - CREA-RP 1307549145
SÓCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 89870

Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_12/2014

Unidade: H

Equipamentos (A) Discriminação	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
37762 - CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,	1,000000	0,000034	0,000000	537.067,4	0,00	18,37
37743 - SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM	1,000000	0,000060	0,000000	159.230,3	0,00	9,60

(A) TOTAL 27,97

Mão de Obra (B) Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário

TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H Custo Horário Total (A + B) 27,97

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 27,97

Materiais (E) Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F) Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 27,97

Bonificação: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 27,97

Lugar Fazenda Boa Esperança, S/N.o.: – Bairro Zona Rural – CEP 62685-000 - Paraipaba – Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 – CGF 06.044.704-4 – Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-229 - Fortaleza - Ce

Construtora Samaria Ltda

Cristiano Peixoto Maia
 CPF. 065.850.524-20 - CREA-RN 93276491-5
 SÓCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 89871

Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

Unidade: H

Equipamentos (A) Discriminação	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
37762 - CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,	1,000000	0,000007	0,000000	537.067,4	0,00	3,87
37743 - SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM	1,000000	0,000007	0,000000	159.230,3	0,00	1,18

(A) TOTAL 5,05

Mão de Obra (B) Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário

TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H Custo Horário Total (A + B) 5,05

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,05

Materiais (E) Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F) Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário


(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5,05
 Bonificação: 0,00 % 0,00
 Preço Unitário Total: 5,05

Lugar Fazenda Boa Esperança, S/No.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 - Fortaleza - Ce.

Construtora Samaria Ltda

Cristiano Peixoto Maia
 CPF. 068.550.544-20 - CREA-RN 1007549145
 SÓCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 89872

Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

Unidade: H

Equipamentos (A)	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
Discriminação							
37762 - CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,	1,000000	0,000006	0,000000	537.067,4	0,00	3,06	
37743 - SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM	1,000000	0,000006	0,000000	159.230,3	0,00	0,94	
(A) TOTAL						4,00	
Mão de Obra (B)		Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário		
Discriminação							
TOTAL						0,00	
(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H			Custo Horário Total (A + B)		4,00		
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =						4,00	
Materiais (E)		Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário		
Discriminação							
(E) TOTAL						0,00	
Transporte (F)		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário
Discriminação							
(F) TOTAL						0,00	
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)							4,00
Bonificação: 0,00 %							0,00
Preço Unitário Total:							4,00

Lugar Fazenda Boa Esperança, S/Nº.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 - Fortaleza - Ceará

Construtora Samaria Ltda

Cristiano Peixoto Maia
CPF: 065.550.524-20 - CREA-RN 1837649148
SÓCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

186

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 89873

Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014

Unidade: H

Equipamentos (A) Discriminação	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
37762 - CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,	1,000000	0,000064	0,000000	537.067,4	0,00	34,48
37743 - SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM	1,000000	0,000085	0,000000	159.230,3	0,00	13,52

(A) TOTAL 48,00

Mão de Obra (B) Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário

TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H Custo Horário Total (A + B) 48,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 48,00

Materials (E) Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário

(E) TOTAL 0,00


Transporte (F) Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 48,00
 Bonificação: 0,00 % 0,00
 Preço Unitário Total: 48,00

Lugar Fazenda Boa Esperança, S/No.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60834-210 - Juazeiro do Norte - Ceará

Construtora Samaria Ltda
Cristiano Peixoto Maia
 CPF: 068.880.544-20 - CREA-RN: 1807649145
 SOCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 89874

Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

Unidade: H

Equipamentos (A) Discriminação	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
(A) TOTAL						0,00

Mão de Obra (B) Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário

(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H

Custo Horário Total (A + B)

0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =

0,00

Materiais (E) Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário

Transporte (F) Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

108,15

Bonificação: 0,00 %


0,00

Preço Unitário Total:

108,15

Lugar Fazenda Boa Esperança, S/No.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60834-230 - Fortaleza - CE
 Construtora Samaria Ltda

Cristiano Peixoto Maia
 CPF. 068.850.544-20 - CREA-RN 1807549145
 SOCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 91380

Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014


Unidade: H

Equipamentos (A) Discriminação	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
37734 - CAÇAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3	1,000000	0,000060	0,000000	54.696,41	0,00	3,30	
37758 - CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL	1,000000	0,000034	0,000000	537.868,6	0,00	18,40	
(A) TOTAL						21,70	
Mão de Obra (B) Discriminação		Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário		
TOTAL						0,00	
(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H			Custo Horário Total (A + B)			21,70	
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =						21,70	
Materiais (E) Discriminação		Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário		
(E) TOTAL						0,00	
Transporte (F) Discriminação		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário
(F) TOTAL						0,00	
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)						21,70	
Bonificação: 0,00 %						0,00	
Preço Unitário Total:						21,70	

Lugar Fazenda Boa Esperança, S/No.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP: 60824-220 - Fortaleza - CE

Construtora Samaria Ltda

Cristiano Peixoto Maia
 CPF: 068.830.544-28 - CREA-RN: 352769/1-2
 SÓCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 91381

Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

Unidade: H

Equipamentos (A) Discriminação	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
37734 - CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3	1,000000	0,000007	0,000000	54.696,41	0,00	0,40
37758 - CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL	1,000000	0,000007	0,000000	537.868,6	0,00	3,87

(A) TOTAL 4,27

Mão de Obra (B) Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário

TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H Custo Horário Total (A + B) 4,27

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 4,27

Materiais (E) Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F) Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4,27


Bonificação: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 4,27

Lugar: Fazenda Boa Esperança, S/No.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 - Fortaleza - CE

Construtora Samaria Ltda

Cristiano Peixoto Maia
 CPF: 069.830.544-20 - CREA-RN: 02076491-0
 SOCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 91382

Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

Unidade: H

Equipamentos (A) Discriminação	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
37734 - CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3	1,000000	0,000006	0,000000	54.696,41	0,00	0,32
37758 - CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL	1,000000	0,000006	0,000000	537.868,6	0,00	3,07

(A) TOTAL 3,39

Mão de Obra (B) Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário

TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H Custo Horário Total (A + B) 3,39

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,39

Materiais (E) Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário

(E) TOTAL 0,00


Transporte (F) Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3,39
 Bonificação: 0,00 % 0,00
 Preço Unitário Total: 3,39

Lugar: Fazenda Boa Esperança, S/No.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 - Fortaleza - CE

Construtora Samaria Ltda
Cristiano Peixoto Maia
 CPF. 066.830.544-20 - CREA - RP 1017649144
 SÓCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 91383

Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H

Equipamentos (A) Discriminação	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
37734 - CAÇAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3	1,000000	0,000085	0,000000	54.696,41	0,00	4,64
37758 - CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL	1,000000	0,000064	0,000000	537.868,6	0,00	34,53

(A) TOTAL 39,17

Mão de Obra (B) Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário

TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe 1,0000 H/H Custo Horário Total (A + B) 39,17

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 39,17

Materiais (E) Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F) Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 39,17
 Bonificação: 0,00 % 0,00
 Preço Unitário Total: 39,17

Lugar Fazenda Boa Esperança, S/No.: – Bairro Zona Rural – CEP 62685-000 - Paraipaba – Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 – CGF 06.044.704-4 – Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 - Fortaleza - CE

Construtora Samaria Ltda

Cristiano Peixoto Maia
 CPF: 068.880.544-20 - CREA-RN: 1307649145
 SOCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 91384

Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014


Unidade: H

Equipamentos (A) Discriminação	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
(A) TOTAL						0,00
Mão de Obra (B) Discriminação	Leis Sociais		Quantidade	Salário Base	Custo Horário	
TOTAL						0,00
(C) Produção da Equipe 1,0000 H/H			Custo Horário Total (A + B)			0,00
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =						0,00
Materiais (E) Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário		
04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	3,67	23,700000	86,98		
(E) TOTAL						86,98
Transporte (F) Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário
(F) TOTAL						0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)						86,98
Bonificação: 0,00 %						0,00
Preço Unitário Total:						86,98

Lugar: Fazenda Boa Esperança, S/Nº: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 - Fortaleza - Ce.

Construtora Samaria Ltda

Cristiano Peixoto Maia
 CPF. 068.830.544-20 - CREB-RNP 1507649148
 SÓCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 91640

Serviço: CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015


Unidade: H

Equipamentos (A) Discriminação	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
13215 - CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO	1,000000	0,000034	0,000000	757.765,1	0,00	25,99	
14405 - TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE	1,000000	0,000032	0,000000	114.661,9	0,00	3,67	
(A) TOTAL						29,66	
Mão de Obra (B) Discriminação		Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário		
TOTAL						0,00	
(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H			Custo Horário Total (A + B)			29,66	
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =						29,66	
Materiais (E) Discriminação		Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário		
(E) TOTAL						0,00	
Transporte (F) Discriminação		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário
(F) TOTAL						0,00	
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)						29,66	
Bonificação: 0,00 %						0,00	
Preço Unitário Total:						29,66	

Lugar Fazenda Boa Esperança, S/No.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 - Fortaleza - Ce

Construtora Samaria Ltda

Cristiano Peixoto Maia
 CPF: 068.550.544-10 - CREA-RN 1507649148
 SÓCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 91641

Serviço: CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015

Unidade: H

Equipamentos (A) Discriminação	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
13215 - CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO	1,000000	0,000007	0,000000	757.765,1	0,00	5,46
14405 - TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE	1,000000	0,000006	0,000000	114.661,9	0,00	0,64

(A) TOTAL 6,10

Mão de Obra (B)		Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário
Discriminação					

TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H Custo Horário Total (A + B) 6,10

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,10

Materiais (E) Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F) Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,10


Bonificação: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 6,10

Lugar Fazenda Boa Esperança, S/No.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Tracema CEP 60824-220 - Fortaleza - Ce

Construtora Samaria Ltda

Cristiano Peixoto Maia
 CPF. 068.930.544-20 - CRE-1-RNP 1507649148
 SÓCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 91642

**Serviço: CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE
66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE
ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_08/2015**

Unidade: H

Equipamentos (A) Discriminação	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
13215 - CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO	1,000000	0,000006	0,000000	757.765,1	0,00	4,32
14405 - TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE	1,000000	0,000005	0,000000	114.661,9	0,00	0,52

(A) TOTAL 4,84

Mão de Obra (B) Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário

TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H Custo Horário Total (A + B) 4,84

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 4,84

Materiais (E) Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F) Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário


(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4,84
Bonificação: 0,00 % 0,00
Preço Unitário Total: 4,84

Lugar Fazenda Boa Esperança, S/No.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 - Fortaleza


Construtora Samaria Ltda

Cristiano Peixoto Maia
CPF. 065.880.644-20 - CRE-1-RNP 1307549148
SOCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 91643

Serviço: CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

Unidade: H

Equipamentos (A) Discriminação	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
13215 - CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO	1,000000	0,000064	0,000000	757.765,1	0,00	48,72
14405 - TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE	1,000000	0,000040	0,000000	114.661,9	0,00	4,59

(A) TOTAL 53,31

Mão de Obra (B) Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário

TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H Custo Horário Total (A + B) 53,31

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 53,31

Materiais (E) Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário

(E) TOTAL 0,00


Transporte (F) Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	53,31
Bonificação: 0,00 %	0,00
Preço Unitário Total:	53,31

Lugar Fazenda Boa Esperança, S/No.: – Bairro Zona Rural – CEP 62685-000 - Paraipaba – Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 – CGF 06.044.704-4 – Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 – Fortaleza - Ce.
Construtora Samaria Ltda

Cristiano Peixoto Maia
 CPF: 068.550.540-20 - OAB/RN 150769/RS
 SÓCIO GERENTE ENCARREGADO



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 91644

Serviço: CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: H

Equipamentos (A) Discriminação	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B) Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário

TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H Custo Horário Total (A + B) 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E) Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário

(E) TOTAL 184,75


Transporte (F) Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	184,75
Bonificação: 0,00 %	0,00
Preço Unitário Total:	184,75

Lugar Fazenda Boa Esperança, S/No.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60826-730 - Fortaleza - Ceará
 Construtora Samaria Ltda

Cristiano Peixoto Maia
 CPF. 069.880.54-20 - CREA-RAF 1807549148
 SÓCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 95627

Serviço: **ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIÇÃO. AF_11/2016**

Unidade: H

Equipamentos (A) Discriminação	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
14626 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125	1,000000	0,000053	0,000000	638.414,3	0,00	34,03

(A) TOTAL 34,03

Mão de Obra (B) Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário

TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H Custo Horário Total (A + B) 34,03

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 34,03

Materiais (E) Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário

(E) TOTAL 0,00


Transporte (F) Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 34,03
 Bonificação: 0,00 % 0,00
 Preço Unitário Total: 34,03

Lugar: Fazenda Boa Esperança, S/No.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Tracema CEP 60824-220 - Fortaleza - Ce

Construtora Samaria Ltda
 Cristiano Peixoto Maia
 CPF. 069.850.544-20 - CREA-RAF 19375491-6
 SÓCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 95628

Serviço: ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016

Unidade: H

Equipamentos (A) Discriminação	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
14626 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125	1,000000	0,000007	0,000000	638.414,3	0,00	4,72

(A) TOTAL 4,72

Mão de Obra (B) Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário

TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H

Custo Horário Total (A + B) 4,72

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =

4,72

Materiais (E) Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F) Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

4,72

Bonificação: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

4,72

Lugar Fazenda Boa Esperança, S/No.: - Bairro Zona Rural - CEP 62685-000 - Paraipaba - Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 - CGF 06.044.704-4 - Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 - Fortaleza - Ce


Construtora Samaria Ltda

Cristiano Peixoto Maia
 CPF. 068.880.544-20 - CREA-RN 1337649148
 SÓCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA SAMARIA LTDA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO



Código: 95629

Serviço: **ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016**

Unidade: H

Equipamentos (A) Discriminação	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
14626 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125	1,000000	0,000067	0,000000	638.414,3	0,00	42,58

(A) TOTAL 42,58

Mão de Obra (B) Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário

TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe 1,0000 H / H Custo Horário Total (A + B) 42,58

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 42,58

Materiais (E) Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F) Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	42,58
Bonificação: 0,00 %	0,00
Preço Unitário Total:	42,58

Lugar Fazenda Boa Esperança, S/No.: – Bairro Zona Rural – CEP 62685-000 - Paraipaba – Ceará
 CNPJ 10.498.061/0001-84 – CGF 06.044.704-4 – Fone / Fax: (085) 3474.1788
 End. p/ correspondência e cobrança: Rua Newton Craveiro, 539. Parque Iracema CEP 60824-220 – Fortaleza - CE

Construtora Samaria Ltda

Cristiano Peixoto Maia
 CPF. 069.850.544-20 - CREA/RN 150754914S
 SOCIO GERENTE ENGENHEIRO CIVIL