

ANEXO IV - CARTA PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de Ubajara-Ce
Av. Monsenhor Gonçalo Eufrásio, 962, Bairro: Centro – Ubajara-Ce
ASS: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta comercial relativa à Concorrência em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

1. Propomos o Valor Total em **R\$3.577.092,71 (Três Milhões, Quinhentos e Setenta e Sete Mil, Noventa e Dois Reais e Setenta e Um Centavos)**, para a execução dos serviços objeto desta licitação;
2. Propomos a Taxa Percentual de BDI de: **20,00% (vinte por cento)**, para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
3. A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação.
4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na minuta do Contrato.
6. Esta proposta é válida por 60(sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
7. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a Prefeitura Municipal de Ubajara fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
8. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Concorrência e de seus Anexos, bem como o disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

Proponente: **FOXX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**



Endereço: Av. Engenheiro Humberto Monte, 2929, 711N CEP: 60.440-593, Bairro: PICI, Fortaleza-Ce

CNPJ: 33.560.724/0001-4

Telefone e Email: (85) 3036-3480 / (85) 994-111010 – EMAIL: foxxeng.e@gmail.com

NOME: **JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA**

CARGO: Procurador Geral

CPF: 388348633-72

Fortaleza-Ce, 29/06/2023

**JOSE
ROCIVAN
BARBOSA
OLIVEIRA:38
834863372**

Digitally signed by JOSE ROCIVAN
BARBOSA OLIVEIRA:38834863372
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
CCN COMPANHIA CERTIFICADORA
NACIONAL v5, ou=20781710000103
, ou=Videoconferencia, ou=
Certificado PF A1, cn=JOSE
ROCIVAN BARBOSA
OLIVEIRA:38834863372
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2023.06.26 17:57:39 -03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.2


FOXX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 33560724/0001-49

JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA - PROCURADOR GERAL

ENGº CIVIL CREA-CE - REGISTRO Nº0607563680

RG 1436417-87 SSP-CE - CPF: 388348633-72

RESUMO DO ORÇAMENTO			
	TÍTULO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	
		DATA: 29-06/2023 FONTE: ORSE SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI: 2023/03 COM DESONERAÇÃO Composição: PRÓPRIA	BDI: 2011 HORA: 111,84% 83,95% 24,44% 0,00%



1	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA, EM UBAJARA-CE	933.265,61	31,31
2	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	1.305.792,95	43,81
3	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	610.218,15	20,47
4	MANUTENÇÃO E REFORMA DA ARENINHA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA, EM UBAJARA-CE	131.633,88	4,42

TOTAL S/BDI	2.980.910,59	
VALOR BDI:	596.182,12	100,00
TOTAL C/BDI:	3.577.092,71	


(Três Milhões, Quinhentos e Setenta e Sete Mil, Noventa e Dois Reais e Setenta e Um Centavos)

JOSE
ROCIVAN
BARBOSA
OLIVEIRA:3883
4863372

Digitally signed by JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA:38834863372
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN
COMPANHIA CERTIFICADORA
NACIONAL vs, ou=20781710000103,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado
PF A1, cn=JOSE ROCIVAN BARBOSA
OLIVEIRA:38834863372
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.06.26 17:49:24-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.2

FOXX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 33560724/0001-49
 JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA - PROCURADOR GERAL
 ENGº CIVIL CREA-CE - REGISTRO Nº0607563680
 RG 1436417-87 SSP-CE - CPF: 388348633-72

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA : 29/06/2023		BDI : 22,00%		
	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA, EM UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE					


 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fl. nº 15694

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						108.808,14
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	10,00	319,24	3.192,40
1.2	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	1.085,64	1.085,64
1.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	885,06	885,06
1.4	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	785,00	5,84	4.584,40
1.5	C1053	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	SEINFRA	M2	982,80	29,75	29.238,30
1.6	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	M3	154,14	411,36	63.407,03
1.7	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	154,14	20,98	3.233,86
1.8	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	154,14	20,64	3.181,45
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES						23.998,31
	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	154,94	82,02	12.708,18
2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	83,25	45,56	3.792,87
2.3	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	114,83	26,43	3.034,96
2.4	C0096	REATERRO APILOADO	SEINFRA	M3	62,89	41,61	2.616,85
2.5	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	22,50	82,02	1.845,45
3	FUNDAÇÕES						45.632,44
3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS						25.587,97
3.1.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	3,77	486,17	1.832,86
3.1.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	63,02	63,24	3.985,38
3.1.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	1.094,27	12,24	13.393,86
3.1.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	54,91	10,69	586,99
3.1.5	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	15,63	370,37	5.788,88
3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES						20.044,47
3.2.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	2,58	486,17	1.254,32
3.2.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	139,57	63,24	8.826,41
3.2.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	389,64	12,24	4.769,19
3.2.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	137,73	10,69	1.472,33
3.2.5	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	10,05	370,37	3.722,22
4	SUPERESTRUTURA						124.760,43
4.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS						21.306,67
4.1.1	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	126,72	91,10	11.544,19
4.1.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	428,55	12,24	5.245,45
4.1.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	127,36	10,69	1.361,48
4.1.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	8,52	370,37	3.155,55
4.2	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES						53.133,90
4.2.1	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	155,73	91,10	14.187,00
4.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	1.946,45	12,24	23.824,55
4.2.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	240,18	10,69	2.567,52
4.2.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	10,71	370,37	3.966,66
4.2.5	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FORRO - VAO ATÉ 2,80 m	SEINFRA	M2	84,33	101,84	8.588,17
4.3	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS						15.308,38
4.3.1	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	111,80	91,10	10.184,96
4.3.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	135,39	12,24	1.657,17



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA, EM UBAJARA-CE			DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO			FONTE	VERSÃO	REF.
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.3.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	95,93	10,69	1.025,49
4.3.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	6,59	370,37	2.440,74
4.4	CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA						34.501,25
4.4.1	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	10,80	91,10	983,88
4.4.2	C1605	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	SEINFRA	M3	33,83	114,77	3.882,67
4.4.3	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	1.001,47	19,58	19.608,78
4.4.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	27,07	370,37	10.025,92
4.5	CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS						510,23
4.5.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,34	1.500,67	510,23
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL						31.018,67
5.1	ELEMENTO VAZADO						8.205,11
5.1.1	C0806	COBOGO DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	134,72	60,91	8.205,80
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO						14.518,91
5.2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	259,22	56,01	14.518,91
5.3	ALVENARIA DE ARQUIBANCADAS						8.293,96
5.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	148,08	56,01	8.293,96
6	ESQUADRIAS						15.553,45
6.1	PORTAS DE MADEIRA						4.968,90
6.1.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	680,07	1.360,14
6.1.2	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m	SEINFRA	UN	1,00	746,28	746,28
6.1.3	C3542	PORTA TIPO FICHA (0,60X2,10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	4,00	342,48	1.369,92
6.1.4	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m	SEINFRA	UN	2,00	746,28	1.492,56
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS						3.347,25
6.2.1	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	11,60	192,55	2.233,58
6.2.2	I6043	CHAPA DE AÇO FINA 1/8" (3MM - 24,00KG/M2)	SEINFRA	KG	103,20	5,86	604,75
6.2.3	C1362	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)	SEINFRA	UN	6,00	84,82	508,92
6.3	JANELAS DE ALUMÍNIO						5.586,97
6.3.1	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	10,80	363,61	3.926,99
6.3.2	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	8,91	127,26	1.133,89
6.3.3	C1517	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	SEINFRA	M2	2,08	252,93	526,09
6.4	VIDROS						1.650,33
6.4.1	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	4,32	382,02	1.650,33
7	SISTEMAS DE COBERTURA						278.081,38
7.1	C2433	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VAO 22m	SEINFRA	M2	1.030,40	140,80	145.080,32
7.2	C1327	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m	SEINFRA	M2	980,40	135,66	133.001,06
8	IMPERMEABILIZAÇÃO						7.073,19
8.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	265,61	26,63	7.073,19
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO						78.885,85
9.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	803,09	5,87	4.714,14
9.2	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	84,33	11,75	990,88
9.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	743,93	30,73	22.860,97
9.4	C2126	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	445,04	21,93	9.759,73

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA, EM UBAJARA-CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE

DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%		
FONTE	VERSÃO	HORA	RES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	72,76%	05/2021
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.5	C2112	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	84,33	25,57	2.156,92
9.6	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	140,33	5,37	823,74
9.7	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	140,33	30,73	4.312,34
9.8	C2126	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	140,33	21,93	3.077,44
9.9	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	210,50	104,66	22.030,93
9.10	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	85,51	95,42	8.159,36
10	SISTEMAS DE PISOS						69.489,43
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA						58.228,22
10.1.1	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	676,67	85,78	58.044,75
10.1.2	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,70	67,95	183,47
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA						11.261,21
10.2.1	C1923	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 4,5 cm P/ PASSEIO	SEINFRA	M2	195,79	54,45	10.560,77
10.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	5,85	102,64	600,44
11	PINTURAS E ACABAMENTOS						52.689,09
11.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	529,37	11,45	6.061,29
11.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	445,04	19,67	8.753,94
11.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	84,33	18,50	1.560,11
11.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	483,80	22,07	10.677,47
11.5	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	275,60	29,57	8.149,49
11.6	C2041	PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA	SEINFRA	M2	366,82	11,16	4.093,71
11.7	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	567,82	8,38	4.758,33
11.8	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	1.030,40	8,38	8.634,75
12	INSTALAÇÃO HIDRAULICA						5.311,18
12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC						2.810,70
12.1.1	C2615	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	12,00	5,16	61,92
12.1.2	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	42,00	6,98	293,16
12.1.3	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	28,00	10,49	293,72
12.1.4	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	30,00	15,64	469,20
12.1.5	C2619	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	36,00	18,34	660,24
12.1.6	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	SEINFRA	UN	15,00	9,94	149,10
12.1.7	C1527	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1"	SEINFRA	UN	8,00	14,66	117,28
12.1.8	C1540	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50mm)	SEINFRA	UN	6,00	22,61	135,66
12.1.9	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)	SEINFRA	UN	2,00	21,91	43,82
12.1.10	C1565	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD.MARROM D=32X25mm (1"X3/4")	SEINFRA	UN	4,00	9,83	39,32
12.1.11	C1560	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2"	SEINFRA	UN	16,00	9,19	147,04
12.1.12	C2342	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=32mmX32mmX3/4"	SEINFRA	UN	4,00	15,31	61,24
12.1.13	C1739	LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX3/4"	SEINFRA	UN	8,00	6,97	55,76
12.1.14	C1730	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	4,00	5,25	21,00
12.1.15	C1745	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL MARROM D= 40X32mm (1 1/4"X1")	SEINFRA	UN	4,00	11,78	47,12
12.1.16	C1692	LUVA DE REDUÇÃO AÇO GALV. D= 32X15mm À 50X40mm	SEINFRA	UN	2,00	25,56	51,12
12.1.17	C0489	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1 1/4" (50X40mm)	SEINFRA	UN	2,00	10,59	21,18
12.1.18	C0495	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4" (40X25mm)	SEINFRA	UN	4,00	9,04	36,16
12.1.19	C2654	UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	SEINFRA	UN	6,00	8,69	52,14

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%	
	DESCRIÇÃO:		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.1.20	C2658	UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	27,26	54,52
12.2	REGISTROS E OUTROS						2.500,48
12.2.1	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	39,37	39,37
12.2.2	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	83,88	167,76
12.2.3	C2169	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	118,71	237,42
12.2.4	C2168	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	2,00	114,98	229,96
12.2.5	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	2,00	80,02	160,04
12.2.6	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	69,50	139,00
12.2.7	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	8,00	66,85	534,80
12.2.8	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	12,00	12,11	145,32
12.2.9	C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")	SEINFRA	UN	4,00	16,69	66,76
12.2.10	C0022	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	4,00	29,71	118,84
12.2.11	C0023	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	4,00	30,09	120,36
12.2.12	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	10,00	7,80	78,00
12.2.13	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	3,00	12,11	36,33
12.2.14	C0023	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	30,09	60,18
12.2.15	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	1,00	366,34	366,34
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA						13.150,26
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC						6.995,24
13.1.1	C2605	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/4" (40mm)	SEINFRA	M	47,50	26,81	1.273,48
13.1.2	C2604	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/2" (50mm)	SEINFRA	M	21,50	33,02	709,93
13.1.3	C2612	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 4" (110mm)	SEINFRA	M	36,00	100,06	3.602,16
13.1.4	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	7,00	14,22	99,54
13.1.5	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	6,00	26,27	157,62
13.1.6	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)	SEINFRA	UN	10,00	21,91	219,10
13.1.7	C1584	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	6,00	35,03	210,18
13.1.8	C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")	SEINFRA	UN	5,00	32,18	160,90
13.1.9	C1574	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")- C/ANÉIS	SEINFRA	UN	5,00	37,10	185,50
13.1.10	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	1,00	26,27	26,27
13.1.11	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)	SEINFRA	UN	16,00	21,91	350,56
13.2	CAIXAS E ACESSÓRIOS						6.155,02
13.2.1	C3588	MUTIRÃO MISTO - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	6,00	7,70	46,20
13.2.2	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm	SEINFRA	M2	0,72	186,62	134,37
13.2.3	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	6,00	43,91	263,46
13.2.4	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	UN	8,00	10,28	82,24
13.2.5	C2271	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	8,00	137,11	1.096,88
13.2.6	C2699	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ. OU VERT. D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	8,00	90,66	725,28
13.2.7	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	3.806,59	3.806,59
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						15.641,98
14.1	C4026	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	SEINFRA	M	76,40	157,80	12.055,92
14.2	C4327	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)	SEINFRA	UN	8,00	421,43	3.371,44
14.3	C1605	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	SEINFRA	M3	1,87	114,77	214,62
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS						12.092,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIZ RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA, EM UBAJARA-CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO

LOCAL: DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE


CLIENTE: PM DE UBAJARA-CE

DATA : 29/06/2023

FONTE **VERSÃO**

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

Composição PRÓPRIA




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
15.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	6,00	628,01	3.768,06
15.2	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO ACOPLADO. D=50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	6,00	139,84	839,04
15.3	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	6,00	332,00	1.992,00
15.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	518,17	1.036,34
15.5	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	60,89	121,78
15.6	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	8,00	51,43	411,44
15.7	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SEINFRA	UN	2,00	87,58	175,16
15.8	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	6,00	87,82	526,92
15.9	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	6,00	27,41	164,46
15.10	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	UN	4,00	45,54	182,16
11	C2254	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm S/ALÇA	SEINFRA	UN	4,00	58,55	234,20
15.12	I8636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	UN	6,00	270,86	1.625,16
15.13	C4642	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	SEINFRA	UN	2,00	507,64	1.015,28
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						1.834,72
16.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	2,00	548,62	1.097,24
16.2	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	2,00	217,12	434,24
16.3	C1039	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	SEINFRA	M	8,00	29,64	237,12
16.4	C4628	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	2,00	16,53	33,06
16.5	C4628	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	2,00	16,53	33,06
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V						19.209,76
17.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO						1.959,83
17.1.1	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	223,28	223,28
17.1.2	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	276,83	276,83
17.1.3	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	78,53	78,53
17.1.4	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	7,00	19,15	134,05
17.1.5	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	5,00	19,15	95,75
17.1.6	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	8,00	19,15	153,20
17.1.7	C1104	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 100A	SEINFRA	UN	2,00	187,06	374,12
17.1.8	C1108	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A	SEINFRA	UN	1,00	228,67	228,67
17.1.9	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	4,00	98,85	395,40
17.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS						6.102,73
17.2.1	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	28,00	9,29	260,12
17.2.2	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	18,00	12,03	216,54
17.2.3	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	18,00	17,30	311,40
17.2.4	C1181	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1"	SEINFRA	M	82,00	25,96	2.128,72
17.2.5	C1178	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/4"	SEINFRA	M	13,00	32,64	424,32
17.2.6	C1180	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/2"	SEINFRA	M	30,00	38,99	1.169,70
17.2.7	C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	5,00	18,95	94,75
17.2.8	C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	5,00	18,95	94,75
17.2.9	C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	4,00	18,95	75,80
17.2.10	C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	1,00	18,95	18,95
17.2.11	I9548	ABRACADEIRA P/ ELETRODUTO 3/4" TIPO "D" EM PVC	SEINFRA	UN	50,00	2,22	111,00

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA, EM UBAJARA-CE			DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO			FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE			Composição	PRÓPRIA	0,00%
						MES	REF.
						47,76%	05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.2.12	I9547	ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO 1" TIPO "D" EM PVC	SEINFRA	UN	4,00	2,47	9,88
17.2.13	I9549	ABRAÇADEIRA TIPO "D" 1/2" AÇO CARBONO	SEINFRA	UN	4,00	0,43	1,72
17.2.14	C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	SEINFRA	PAR	15,00	1,22	18,30
17.2.15	C0480	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")	SEINFRA	PAR	2,00	1,40	2,80
17.2.16	C0482	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	PAR	1,00	3,13	3,13
17.2.17	C3712	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	15,00	51,82	777,30
17.2.18	C3713	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 25mm (1")	SEINFRA	UN	2,00	63,27	126,54
17.2.19	C4402	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00	83,93	83,93
17.2.20	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	16,00	7,09	113,44
17.2.21	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	7,00	8,52	59,64
17.3	CABOS E FIOS CONDUTORES						8.045,
17.3.1	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	190,00	5,69	1.081,10
17.3.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	820,00	6,76	5.543,20
17.3.3	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	M	14,00	15,99	223,86
17.3.4	C0520	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	41,00	29,20	1.197,20
17.4	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES						3.101,84
17.4.1	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	14,87	59,48
17.4.2	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	1,00	17,87	17,87
17.4.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	7,00	14,19	99,33
17.4.4	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	1,00	63,36	63,36
17.4.5	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	6,00	83,40	500,40
17.4.6	C1676	LUMINÁRIA TIPO GLOBO VIDRO C/ LÂMPADA MISTA, ATÉ 500W	SEINFRA	UN	20,00	118,07	2.361,40
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)						13.309,66
18.1	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	SEINFRA	UN	7,00	234,17	1.639,19
18.2	C4853	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA	SEINFRA	UN	1,00	338,33	338,33
18.3	C0869	CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO	SEINFRA	M	39,20	42,55	1.667,36
18.4	C0870	CORDOALHA COBRE NÚ 70MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO	SEINFRA	M	126,32	70,15	8.861,36
18.5	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	21,00	20,52	430,92
18.6	C3479	CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM AÇO DIAM.=2"	SEINFRA	UN	7,00	13,14	91,98
18.7	C3479	CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM AÇO DIAM.=2"	SEINFRA	UN	7,00	13,14	91,98
18.8	C2456	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2	SEINFRA	UN	7,00	26,85	187,95
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						13.204,76
19.1	GERAL						9.919,35
19.1.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	2,50	280,86	702,15
19.1.2	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00	2.642,55	2.642,55
19.1.3	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	2.910,36	2.910,36
19.1.4	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	CJ	1,00	1.766,85	1.766,85
19.1.5	C0924	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	M	9,60	197,65	1.897,44
19.2	PORTÃO E GRADIL METÁLICO						3.285,41

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023	BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO Composição: PRÓPRIA	BDI: 20,00% HORA: 83,85% MES: 47,76% REF: 05/2021 0,00% 0,00%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE		
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE		



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
19.2.1	C0036	ALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO.. ALTURA 2M	SEINFRA	M	9,60	112,28	1.077,89
19.2.2	C4397	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	7,56	292,00	2.207,52
20	SERVIÇOS FINAIS						3.520,91
20.1	C1626	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	SEINFRA	M2	296,01	6,85	2.027,67
20.2	C1627	LIMPEZA DE VIDROS	SEINFRA	M2	21,90	9,33	204,33
20.3	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	64,91	7,66	497,21
20.4	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	676,67	1,17	791,70
						VALOR BDI:	186.653,12
						VALOR ORÇAMENTO:	933.265,61
						VALOR TOTAL:	1.119.918,73

Um Milhão Cento e Dezenove Mil Novecentos e Dezoito reais e Setenta e Três centavos

FOXX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 33560724/0001-49
 JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA - PROCURADOR GERAL
 ENGº CIVIL CREA-CE - REGISTRO Nº0607563680
 RG 1436417-87 SSP-CE - CPF: 388348633-72

JOSE
 ROCIVAN
 BARBOSA
 OLIVEIRA
 388348633
 72

Digitally signed by JOSÉ ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA 388348633/2 DN: cn=JOSÉ ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA, ou=AC CN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL vs, ou=2078171000103, ou=Videoconferência, ou=Certificado PF A1, cn=JOSÉ ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA 388348633/2 Reason: I am the author of this document Date: 2023.06.26 17:55:18 03'00' Foxit PDF Reader Version: 12.0.2

FOXX
CONSTRUTORA

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIZ RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA, EM UBAJARA-CE				
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO				
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE				
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE				
DATA :		29/06/2023		BDI : 20,00%	
FONTE		VERSÃO		HORA	
SEINFRA		027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85% 47,76% 05/2021	
Composições		PRÓPRIA		0,00% 0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	108.808,14	20,00 % 21.761,63	20,00 % 21.761,63	20,00 % 21.761,63	40,00 % 43.523,25					100,00 % 108.808,14
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	23.998,31	20,00 % 4.799,66	20,00 % 4.799,66	20,00 % 4.799,66	40,00 % 9.599,33					100,00 % 23.998,31
3	FUNDAÇÕES	45.632,44	20,00 % 9.126,49	20,00 % 9.126,49	20,00 % 9.126,49	10,00 % 4.563,24					100,00 % 45.632,44
4	SUPERESTRUTURA	124.760,43	20,00 % 24.952,09	20,00 % 24.952,09	20,00 % 24.952,09	20,00 % 24.952,09	20,00 % 24.952,07				100,00 % 124.760,43
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	31.018,67	10,00 % 3.101,87	25,00 % 7.754,67	25,00 % 7.754,67	30,00 % 9.305,60	10,00 % 3.101,86				100,00 % 31.018,67
6	ESQUADRIAS	15.553,45		10,00 % 1.555,35	25,00 % 3.888,36	25,00 % 3.888,36	30,00 % 4.666,04	5,00 % 777,67	5,00 % 777,67		100,00 % 15.553,45
7	SISTEMAS DE COBERTURA	278.081,38				20,00 % 55.616,28	40,00 % 111.232,55				100,00 % 278.081,38
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	7.073,19	10,00 % 707,32	40,00 % 2.829,28	40,00 % 2.829,28	10,00 % 707,31					100,00 % 7.073,19
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	78.885,85	10,00 % 7.888,59	40,00 % 31.554,34	40,00 % 31.554,34	10,00 % 7.888,58					100,00 % 78.885,85
10	SISTEMAS DE PISOS	69.489,43	10,00 % 6.948,94	40,00 % 27.795,77	40,00 % 27.795,77	10,00 % 6.948,95					100,00 % 69.489,43
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	52.689,09				30,00 % 15.806,73	10,00 % 5.268,91	10,00 % 5.268,91	10,00 % 5.268,90		100,00 % 52.689,09
12	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	5.311,18	5,00 % 265,56	5,00 % 265,56	5,00 % 265,56	30,00 % 1.593,35	20,00 % 1.062,24	10,00 % 531,12	5,00 % 265,56	5,00 % 265,55	100,00 % 5.311,18
13	INSTALAÇÃO SANITARIA	13.150,26	5,00 % 657,51	10,00 % 1.315,03	10,00 % 1.315,03	30,00 % 3.945,08	20,00 % 2.630,05	5,00 % 657,51			100,00 % 13.150,26
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	15.641,98				30,00 % 4.692,59	20,00 % 3.128,40				100,00 % 15.641,98
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	12.092,00				30,00 % 3.627,60	20,00 % 2.418,40				100,00 % 12.092,00
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1.834,72				30,00 % 550,42	20,00 % 366,94				100,00 % 1.834,72



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA, EM UBAJARA-CE				
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO				
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE				
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE				
DATA :		29/06/2023		BDI : 20,00%	
FONTE		VERSÃO		HORA	
SEINFRA		027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85% 47,76%	
Composições		PRÓPRIA		0,00% 0,00%	
				DATA REF. 05/2021	


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	19.209,76		10,00 % 1.920,98	30,00 % 5.762,93	30,00 % 5.762,93	15,00 % 2.881,46	10,00 % 1.920,98	5,00 % 960,48		100,00 % 19.209,76
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)	13.309,66			10,00 % 1.330,97	50,00 % 6.654,83	40,00 % 5.323,86				100,00 % 13.309,66
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13.204,76			30,00 % 3.961,43	50,00 % 6.602,38	20,00 % 2.640,95				100,00 % 13.204,76
20	SERVIÇOS FINAIS	3.520,91							25,00 % 880,23	75,00 % 2.640,68	100,00 % 3.520,91
21	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	186.653,12	8,59 % 16.033,50	14,53 % 27.120,70	26,20 % 48.903,12	30,33 % 56.611,89	18,18 % 33.933,54	0,98 % 1.829,20	0,87 % 1.623,88	0,32 % 597,29	100,00 % 186.653,12
		1.119.918,73	96.243,16	162.751,55	293.411,41	339.639,71	203.607,27	10.985,39	9.776,72	3.503,52	1.119.918,73
			258.994,71	552.406,12	892.045,83	1.096.653,10	1.106.638,49	1.116.415,21	1.119.918,73		

FOXX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 33560724/0001-49
JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA - PROCURADOR GERAL
ENGº CIVIL CREA-CE - REGISTRO Nº0607563680
RG 1436417-87 SSP-CE - CPF: 388348633-72

JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA:3
8834863372

Digitally signed by JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA:38834863372
DN: cn=JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA:38834863372, o=PM DE UBAJARA-CE, ou=PM-UC, email=joze.rocivan@pm.ubajara.ce.gov.br, c=BR
CERTIFICADORA NACIONAL V5
OU=2076171000103, OU=PM DE UBAJARA-CE, CN=JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA:38834863372
Reason: I am the author of this document
Date: 2023.06.26 17:55:32-03'00'
Location:
Font: PDF Reader Version: 12.0.2

	COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	FONTE	VERSÃO	HOR MES REF
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,76% 05/2021
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	Composição		PROPRIA	0,00% 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	1,34
DF	Despesas financeiras	0,60
R	Riscos	0,50
TOTAL		2,44
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,30
L	Lucro	4,93
TOTAL		5,23
I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (conforme legislação de cada município)	2,00
	CPRB (2%, sempre quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA:38834863372

Digitally signed by JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA:38834863372
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL V5, OU=2078171000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA:38834863372
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.06.26 17:55:46-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.2

FOXX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 33560724/0001-49
JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA - PROCURADOR GERAL
ENGº CIVIL CREA-CE - REGISTRO Nº0607563680
RG 1436417-87 SSP-CE - CPF: 388348633-72



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA, EM UBAJARA-CE	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE		
DESCRÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO		
DATA :	29/08/2023	VERSAO	027.1 COM DESONERAÇÃO
FONTE	SEINFRA	HORA	83,85%
MES	47,76%	MES	47,76%
REF	05/2021	MES	05/2021
BDI	20,00%	MES	20,00%
Composiçõe	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRÇÃO	HORA %	MES %
-----	----------	--------	-------

A	GRUPO A	0,00	0,00
A1	INSS	1,50	1,50
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B	17,84	0,00
B1	Repouso Semanal Remunerado	3,71	0,00
B2	Ferados	0,87	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	10,80	0,67
B4	13º Salário	0,07	8,33
B5	Licença Paternidade	0,72	0,06
B6	Faltas Justificadas	1,55	0,56
B7	Dias de Chuvas	0,11	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	8,71	0,08
B9	Férias Gozadas	0,03	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C	5,40	4,17
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,13	0,10
C2	Aviso Prévio Trabalhado	4,85	3,75
C3	Férias Indenizadas	3,90	3,01
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,45	0,35
C5	Indenização Adicional	14,73	11,38
TOTAL		27,91	27,91

D	GRUPO D	7,46	2,77
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,45	0,35
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	7,91	3,12
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

JOSE
ROCIVAN
BARBOSA
OLIVEIRA.38
834863372

FOXX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 33560724/0001-49
JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA - PROCURADOR GERAL
ENGº CIVIL CREA-CE - REGISTRO Nº0607563680
RG 1436417-87 SSP-CE - CPF: 388348633-72

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE			DATA : 29/06/2023		BDI: 2,00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO			FONTE	VERSÃO	HOR.
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE			ORSE	2022/11	111,6%
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,6%
					SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,4%
					Composição	PRÓPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						53.584,00
1.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	112,00	29,56	3.310,72
1.2	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	750,62	10,58	7.941,56
1.3	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	M2	750,62	24,50	18.390,19
1.4	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LÁSTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	577,24	22,92	13.230,34
1.5	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	652,76	8,81	5.750,82
1.6	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	106,80	20,98	2.240,66
1.7	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	106,80	20,64	2.204,35
1.8	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	36,55	14,10	515,36
2	PISOS						101.978,75
2.1	CONTRA PISO						21.930,42
1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	46,18	474,89	21.930,42
2.2	PISO INTERNO						62.272,65
2.2.1	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	577,24	107,88	62.272,65
2.3	PISO EXTERNO						17.775,68
2.3.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	69,84	254,52	17.775,68
3	PAREDES						3.136,56
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	56,00	56,01	3.136,56
4	REVESTIMENTOS						83.155,38
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	438,38	5,87	2.573,29
4.2	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	438,38	30,18	13.230,31
4.3	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	652,76	95,42	62.286,36
4.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	652,76	7,76	5.065,42
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						20.648,33
5.1	QUADROS/CAIXAS						902,56
5.1.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	42,00	7,09	297,78
5.1.2	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	6,00	8,52	51,12
5.1.3	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	276,83	553,66
5.2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS						9.122,04
5.2.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	700,80	5,78	4.050,62
5.2.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	280,32	6,94	1.945,42
5.2.3	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	100,00	7,64	764,00
5.2.4	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	100,00	10,07	1.007,00
5.2.5	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	M	100,00	13,55	1.355,00
5.3	DISJUNTORES						1.545,10
5.3.1	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	8,00	19,15	153,20
5.3.2	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	8,00	19,15	153,20
5.3.3	C1082	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	4,00	64,96	259,84
5.3.4	C1085	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	4,00	64,96	259,84
5.3.5	C1087	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	4,00	64,96	259,84
5.3.6	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	76,53	153,06
5.3.7	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	2,00	76,53	153,06
5.3.8	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	76,53	153,06

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE			DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO			FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE			ORSE	2022/11	111,84% 70,18% 02/2023
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
					SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 04/2023
					Composição	PROPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.4	TOMDAS/INTERRUPTORES/ESPELHOS						2.032,71
5.4.1	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	19,46	58,38
5.4.2	C1482	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	12,00	44,40	532,80
5.4.3	C1488	INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	51,64	154,92
5.4.4	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	52,00	14,87	773,24
5.4.5	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	13,00	17,87	232,31
5.4.6	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	13,00	21,62	281,06
5.5	LUMINARIAS INTERNAS/EXTERNAS/ACESSÓRIOS						7.045,92
5.5.1	S13176	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	ORSE	un	84,00	83,88	7.045,92
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS						92.469,34
6.1	PMU 01	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA L(0,90X2,10)M COM VISOR VERTICAL DE VIDRO E=4MM	Composições	UN	13,00	797,18	10.363
6.2	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	107,64	576,78	62.084,60
6.3	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	107,64	127,26	13.698,27
6.4	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019	SINAPI	M2	12,50	505,85	6.323,13
7	COBERTURAS						177.690,14
7.1	C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	SEINFRA	M	149,40	105,01	15.688,49
7.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	1.027,21	79,69	81.858,36
7.3	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	1.027,21	59,43	61.047,09
7.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	68,15	25,18	1.716,02
7.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	204,72	11,81	2.417,74
7.6	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	70,85	11,79	835,32
7.7	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	23,22	117,22	2.721,85
7.8	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	262,19	43,50	11.405,27
8	PINTURA						42.981,07
8.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	745,96	11,45	8.541,04
8.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	745,96	18,50	13.800,26
8.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	553,26	13,64	7.546,47
8.4	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	55,90	15,93	890,49
8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	55,90	19,62	1.096,76
8.6	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	1.667,68	6,66	11.106,75
9	MUROS E FECHAMENTOS						32.439,30
9.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	178,68	56,01	10.007,87
9.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	357,36	5,87	2.097,70
9.3	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	357,36	30,18	10.785,12
9.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	5,87	370,37	2.174,07
9.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	469,60	11,79	5.536,58
9.6	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	17,61	104,37	1.837,96
10	SERVIÇOS FINAIS						2.134,38
10.1	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	278,64	7,66	2.134,38
						VALOR BDI:	122.043,63
						VALOR ORÇAMENTO:	610.218,15

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	111,84% 70,18% 02/2023
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,46% 04/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

VALOR TOTAL: 732.261,78

Setecentos e Trinta e Dois Mil Duzentos e Sessenta e Um reais e Setenta e Oito centavos

JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA:38834863372


63372

FOXX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 33560724/0001-49

JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA - PROCURADOR GERAL

ENGº CIVIL CREA-CE - REGISTRO Nº0607563680

RG 1436417-87 SSP-CE - CPF: 388348633-72



FOXX
CONSTRUTORA

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE
-------	---

DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO
------------	--------------------------------


LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE
--------	----------------------------------

CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE
----------	------------------

DATA:	29/06/2023	BDI:	20,00%
-------	------------	------	--------

CONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
INFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,95%	47,76%	05/2021
INAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	04/2023
posições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	53.584,00	50,00 % 26.792,00	50,00 % 26.792,00			100,00 % 53.584,00
2	PISOS	101.978,75	25,00 % 25.494,69	35,00 % 35.692,56	25,00 % 25.494,69	15,00 % 15.296,81	100,00 % 101.978,75
3	PAREDES	3.136,56	50,00 % 1.568,28	50,00 % 1.568,28			100,00 % 3.136,56
4	REVESTIMENTOS	83.155,38	50,00 % 41.577,69	20,00 % 16.631,08	20,00 % 16.631,08	10,00 % 8.315,53	100,00 % 83.155,38
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20.648,33	25,00 % 5.162,08	25,00 % 5.162,08	25,00 % 5.162,08	25,00 % 5.162,09	100,00 % 20.648,33
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	92.469,34		40,00 % 36.987,74	40,00 % 36.987,74	20,00 % 18.493,86	100,00 % 92.469,34
7	COBERTURAS	177.690,14		40,00 % 71.076,06	40,00 % 71.076,06	20,00 % 35.538,02	100,00 % 177.690,14
8	PINTURA	42.981,97		20,00 % 8.596,39	40,00 % 17.192,79	40,00 % 17.192,79	100,00 % 42.981,97
9	MUROS E FECHAMENTOS	32.439,30			20,00 % 6.487,86	80,00 % 25.951,44	100,00 % 32.439,30
10	SERVIÇOS FINAIS	2.134,38			10,00 % 213,44	90,00 % 1.920,94	100,00 % 2.134,38
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	122.043,63	16,49 % 20.124,99	33,19 % 40.506,28	29,37 % 35.844,21	20,95 % 25.568,15	100,00 % 122.043,63
		732.261,78	120.719,73 120.719,73	243.012,47 363.732,20	215.089,95 578.822,15	153.439,63 732.261,78	



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO




OBRA:	CONCORRENCIA PUBLICA Nº01.036/2023-CP - REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE					
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO					
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE					
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE					
DATA :		29/06/2023		BDI :	20,00%	
FONTE		VERSÃO		HORA	MES	DATA REF.
ORSE		2022/11		111,84%	70,18%	02/2023
SEINFRA		027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI		2023/03 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%	04/2023
Composições		PRÓPRIA		0,00%	0,00%	

JOSE ROCIVAN BARBOSA
OLIVEIRA:3883486337
2

Details stored by JOSE ROCIVAN BARBOSA
DA OBRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO
DESCRIÇÃO: REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO
LOCAL: DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE
CLIENTE: PM DE UBAJARA-CE
Data: 2023.06.28 17:52:01 -3107
Print PDF: Nelsen Vazquez 12.02

FOXX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 33560724/0001-49
JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA - PROCURADOR GERAL
ENGº CIVIL CREA-CE - REGISTRO Nº0607563680
RG 1436417-87 SSP-CE - CPF: 388348633-72

COMPOSIÇÃO DO BDI						
	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	111,84%	0,00%
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,65%	0,00%
			SINAPI	2073/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	1,34
DF	Despesas financeiras	0,60
R	Riscos	0,50
	TOTAL	2,44
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,30
L	Lucro	4,93
	TOTAL	5,23
Impostos		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (conforme legislação de cada município)	2,00
	CPRB (2%, sempre quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 20,00%


$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

JOSE ROCIVAN
BARBOSA
OLIVEIRA:3883
4863372

Digitally signed by JOSE ROCIVAN
BARBOSA OLIVEIRA:38834863372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
v5, OU=20781710000103, OU=
Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN
=JOSE ROCIVAN BARBOSA
OLIVEIRA:38834863372
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.06.26 17:52:15-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.2

FOXX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 33560724/0001-49
JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA - PROCURADOR GERAL
ENGº CIVIL CREA-CE - REGISTRO Nº0607563680
RG 1436417-87 SSP-CE - CPF: 388348633-72

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023	BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO
			Composição	PRÓPRIA



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%


A + B + C + D

A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS		
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00	20,00
A3	SESI	1,50	1,50
A4	SENAI	1,00	1,00
A5	INCRA	0,20	0,20
A7	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A8	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A2	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI-SE	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

C	Encargos Indenizatórios		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,76	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,88	3,76
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	3,39	2,61
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	13,54	10,44

Horista = 111,84%
Mensalista = 70,18%

			
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023	BDI : 20,00%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

Horista = 84,44%
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

**JOSE
ROCIVAN
BARBOSA
OLIVEIRA:38834863372**

Digitally signed by JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA:38834863372
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC, ou=COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=20781710000103, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA:38834863372
Reason: I am the author of this document
Date: 2023.06.26 17:52:30-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.2

FOXX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 33560724/0001-49
JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA - PROCURADOR GERAL
ENGº CIVIL CREA-CE - REGISTRO Nº0607563680
RG 1436417-87 SSP-CE - CPF: 388348633-72

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - MANUTENÇÃO E REFORMA DA ARENINHA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023		BDI : 20,80%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DA ARENINHA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	47,76%
			Composição	PROPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.915,44
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	319,24	1.915,44
2	PAREDES E PAINÉIS						15.145,17
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,63	5,87	209,15
2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,63	32,97	1.174,72
2.3	C4728	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	52,50	262,12	13.761,30
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						25.366,88
3.1	C2053	PROJETOR EXTERNO C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, S/ FOTOCÉLULA	SEINFRA	UN	16,00	254,41	4.070,56
	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN	16,00	665,51	10.648,16
3.3	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN	16,00	665,51	10.648,16
4	ARQUIBANCADA						170,25
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,12	5,87	35,92
4.2	C2123	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	6,12	21,95	134,33
5	PINTURA						15.659,39
5.1	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	34,80	19,15	666,42
5.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	737,11	19,67	14.498,95
5.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	34,00	14,53	494,02
6	FECHAMENTOS DA QUADRA						55.901,82
6.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	60,00	247,31	14.838,60
6.2	COMP-647808	TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM FIXADA EM ALAMBRADOS NAS LATERIAS	Composições	M2	447,00	54,97	24.571,59
6.3	COMP-784593	COBERTURA COM TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM FIXADA EM ALAMBRADOS	Composições	M2	787,19	20,95	16.491,63
7	DIVERSOS						17.474,93
	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	9,24	410,45	3.792,56
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 11/2021	SINAPI	UN	6,00	1.103,43	6.620,58
7.3	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,19	1,17	921,01
7.4	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	564,41	10,88	6.140,78
						VALOR BDI:	26.326,78
						VALOR ORÇAMENTO:	131.633,88
						VALOR TOTAL:	157.960,66
Cento e Cinquenta e Sete Mil Novecentos e Sessenta reais e Sessenta e Seis centavos							

FOXX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 33560724/0001-49
 JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA - PROCURADOR GERAL
 ENGº CIVIL CREA-CE - REGISTRO Nº0607563680
 RG 1436417-87 SSP-CE - CPF: 388348633-72

JOSE
 ROCIVAN
 BARBOSA
 OLIVEIRA:3
 8834863372

Assinatura digital de JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA
 Certificação digital nº 33560724/0001-49
 Data: 2023.06.26 17:49:48-02007
 Fone: PDF Reader Versão: 12.0.2

FOXX
CONSTRUTORA

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - MANUTENÇÃO E REFORMA DA ARENINHA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA, EM UBAJARA-CE					DATA :	29/06/2023	BDI :	20,00%	
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DA ARENINHA					FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE					SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE					SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	04/2023
						Composições				
						PRÓPRIA				
						0,00%				
						0,00%				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.915,44	20,00 % 383,09	20,00 % 383,09	20,00 % 383,09	40,00 % 766,17					100,00 % 1.915,44
2	PAREDES E PAINÉIS	15.145,17	20,00 % 3.029,03	20,00 % 3.029,03	20,00 % 3.029,03	40,00 % 6.058,08					100,00 % 15.145,17
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25.366,88	20,00 % 5.073,38	20,00 % 5.073,38	50,00 % 12.683,44	10,00 % 2.536,68					100,00 % 25.366,88
4	ARQUIBANCADA	170,25	20,00 % 34,05	20,00 % 34,05	20,00 % 34,05	20,00 % 34,05	20,00 % 34,05				100,00 % 170,25
5	PINTURA	15.659,39	10,00 % 1.565,94	25,00 % 3.914,85	25,00 % 3.914,85	30,00 % 4.697,82	10,00 % 1.565,93				100,00 % 15.659,39
6	FECHAMENTOS DA QUADRA	55.901,82		10,00 % 5.590,18	25,00 % 13.975,46	25,00 % 13.975,46	30,00 % 16.770,55	5,00 % 2.795,09	5,00 % 2.795,08		100,00 % 55.901,82
7	DIVERSOS	17.474,93			20,00 % 3.494,99	40,00 % 6.989,97	40,00 % 6.989,97				100,00 % 17.474,93
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	26.326,78	7,66 % 2.016,63	13,69 % 3.604,14	28,50 % 7.503,13	26,63 % 7.010,82	19,27 % 5.073,17	2,12 % 558,13	2,12 % 558,13	0,01 % 2,63	100,00 % 26.326,78
		157.960,66	12,102,12	21.628,72	45.018,04	42.069,05	30.433,67	3.353,22	3.353,21	2,63	157.960,66
			12,102,12	33.730,84	78.748,88	120.817,93	151.251,60	154.604,82	157.958,03	157.960,66	

Digitally signed by JOSE ROCCIVAN
BARBOSA OLIVEIRA.38834863372
DN: C=BR, O=ICP-Brazil, OU=AC CON-
COMPARIA CERTIFICADORA
NACIONAL v5, OU=20781710C500103, OJ=V
ideoconferencia, OU=Certificado PF A1,
CN=JOSE ROCCIVAN BARBOSA
OLIVEIRA.38834863372

JOSE ROCIVAN
BARBOSA
OLIVEIRA:3883
4863372

FOXX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 33560724/0001-49
 JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA - PROCURADOR GERAL
 ENG.º CIVIL CREA-CE - REGISTRO Nº0607563680
 RG 1436417-87 SSP-CE - CPF: 388348633-72



COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - MANUTENÇÃO E REFORMA DA ARENINHA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DA ARENINHA	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44% 04/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
Fl. nº 15308
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	1,34
DF	Despesas financeiras	0,60
R	Riscos	0,50
	TOTAL	2,44

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,30
L	Lucro	4,93
	TOTAL	5,23

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (conforme legislação de cada município)	2,00
	CPRB (2%, sempre quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

JOSE
ROCIVAN
BARBOSA
OLIVEIRA:388
34863372


Digitally signed by JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA:38834863372
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL V5, OU=20791710000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA:38834863372
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.06.26 17:50:14-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.2

FOXX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 33560724/0001-49
JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA - PROCURADOR GERAL
ENGº CIVIL CREA-CE - REGISTRO Nº0607563680
RG 1436417-87 SSP-CE - CPF: 388348633-72



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - MANUTENÇÃO E REFORMA DA ARENINHA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023	BDI : 20,00%
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DA ARENINHA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - MANUTENÇÃO E REFORMA DA ARENINHA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DA ARENINHA	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 04/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
TOTAL		8,58	3,55

Horista = 84,44%
Mensalista = 47,48%


A + B + C + D

JOSE
ROCIVAN
BARBOSA
OLIVEIRA:388
34863372

Digitally signed by JOSE ROCIVAN
BARBOSA OLIVEIRA:38834863372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCM
COMPANHIA CERTIFICADORA
NACIONAL v3, OU=20781710000103,
OU=Videoconferência, OU=Certificado
PF A1, CN=JOSE ROCIVAN BARBOSA
OLIVEIRA:38834863372
Reason: I am the author of this
document
Date: 2023.06.26 17:50:33 -03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.2

FOXX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 33560724/0001-49
JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA - PROCURADOR GERAL
ENGº CIVIL CREA-CE - REGISTRO Nº0607563680
RG 1436417-87 SSP-CE - CPF: 388348633-72

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023	BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO N	FONTE ORSE SEINFRA SINAPI Composição	VERSÃO 2022/11 027.1 COM DESONERAÇÃO 2023/03 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	HORA	MES
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	111,84% 83,85% 84,44% 0,00%	02/2023 05/2021 04/2023 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	319,24	1.915,44
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	659,78	3,89	2.566,54
1.3	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	659,78	5,84	3.853,12
1.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	885,06	885,06
1.5	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	SEINFRA	UN	1,00	170,98	170,98
1.6	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	14,71	52,88	777,86
1.7	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	235,94	10,58	2.496,25
1.8	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	M2	235,94	24,50	5.780,53
1.9	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	149,95	24,68	3.700,77
10	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	287,07	22,92	6.579,64
1.11	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	59,24	20,98	1.242,86
1.12	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	59,24	20,64	1.222,71
2	MOVIMENTO DE TERRA						91.309,40
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	121,01	41,21	4.986,82
2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	55,54	395,69	21.976,62
2.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	68,47	568,67	38.936,83
2.4	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	49,10	26,43	1.297,71
2.5	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	293,97	82,02	24.111,42
3	ESTRUTURAS						94.316,45
3.1	C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,52	328,44	827,67
3.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	45,85	370,37	16.981,46
3.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	3.668,00	11,79	43.245,72
3.4	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	23,52	104,37	2.454,78
3.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,43	134,84	57,98
3.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	17,42	228,25	3.976,12
3.7	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	SEINFRA	M2	262,89	101,84	26.772,72
4	PAREDES						47.139,16
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	616,64	56,01	34.538,01
4.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	59,40	96,88	5.754,67
4.3	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,96	1.500,67	1.440,64
4.4	C0805	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	SEINFRA	M2	39,82	107,33	4.273,88
4.5	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,59	370,37	218,52
4.6	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	47,20	11,79	556,49
4.7	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	3,42	104,37	356,95
5	PISOS						154.309,13
5.1	CONTRA PISO						29.110,76
5.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PRÉPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	61,30	474,89	29.110,76
5.2	PISO INTERNO						38.042,36
5.2.1	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	307,23	107,88	33.143,97
5.2.2	C2243	RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M	217,90	22,48	4.898,39
5.3	PISO EXTERNO						87.156,01
5.3.1	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	450,24	85,78	38.621,59

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE			DATA : 29/06/2023	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO N			BDI : 20,00%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE			FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE			ORSE	2022/11
					SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
					SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO
					Composição	PRÓPRIA
						HORA
						MES
						REF.
						02/2023
						05/2021
						04/2023
						0,00%
						0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.3.2	C3410	CAÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	190,69	254,52	48.534,42
6	REVESTIMENTOS						146.007,05
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.345,45	5,87	7.897,79
6.2	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	1.345,45	30,18	40.605,68
6.3	C0781	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO	SEINFRA	M2	262,89	11,43	3.004,83
6.4	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	262,89	32,14	8.449,28
6.5	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	345,02	104,66	36.109,79
6.6	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	345,02	7,76	2.677,36
6.7	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	150,73	95,42	14.382,66
6.8	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	150,73	7,76	1.169,66
6.9	C4480	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	375,00	84,56	31.710,00
7	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS						76.728,63
7.1	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						15.433,68
7.1.1	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	54,00	30,62	1.653,48
7.1.2	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	22,00	27,34	601,48
7.1.3	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	24,00	17,35	416,40
7.1.4	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	24,00	12,61	302,64
7.1.5	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	12,00	12,40	148,80
7.1.6	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	18,00	13,21	237,78
7.1.7	C1554	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	UN	13,00	20,35	264,55
7.1.8	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	19,00	26,27	499,13
7.1.9	C2358	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	12,00	14,02	168,24
7.1.10	C2359	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	10,00	17,03	170,30
7.1.11	C2356	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	9,00	33,60	302,40
7.1.12	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÊIS	SEINFRA	UN	13,00	35,47	461,11
7.1.13	C1577	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm (4"X3")-C/ANÊIS	SEINFRA	UN	11,00	40,47	445,17
7.1.14	C1584	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	6,00	35,03	210,18
7.1.15	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	8,00	43,45	347,60
7.1.16	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	397,81	1.591,24
7.1.17	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	2,00	3.806,59	7.613,18
7.2	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						37.620,23
7.2.1	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	185,00	6,98	1.291,30
7.2.2	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	48,00	10,49	503,52
7.2.3	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	26,00	15,64	406,64
7.2.4	C2620	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2")	SEINFRA	M	28,00	27,05	757,40
7.2.5	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	8,00	50,50	404,00
7.2.6	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	6,00	83,88	503,28
7.2.7	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	4,00	76,32	305,28
7.2.8	C1562	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2"	SEINFRA	UN	42,00	11,05	464,10
7.2.9	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	SEINFRA	UN	36,00	9,94	357,84
7.2.10	C0953	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	SEINFRA	UN	39,00	7,47	291,33
7.2.11	C0954	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1")	SEINFRA	UN	24,00	8,54	204,96

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE			DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO N			FONTE	VERSÃO	REF
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE			ORSE	2022/11	02/2023
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
					SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023
					Composição	PRÓPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.2.7	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	6,00	223,28	1.339,68
8.2.8	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	4,00	276,83	1.107,32
8.2.9	C2062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	1.687,76	1.687,76
8.2.10	C3326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	7,00	234,17	1.639,19
8.3	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS						20.209,94
8.3.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	1.428,00	5,78	8.253,84
8.3.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	952,00	6,94	6.606,88
8.3.3	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	362,00	7,64	2.765,68
8.3.4	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	122,00	10,07	1.228,54
8.3.5	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	M	100,00	13,55	1.355,00
8.4	DISJUNTORES						6.601,00
8.4.1	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	22,00	19,15	421,30
8.4.2	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	24,00	19,15	459,60
8.4.3	C1082	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	24,00	64,96	1.559,04
8.4.4	C1085	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	12,00	64,96	779,52
8.4.5	C1087	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	12,00	64,96	779,52
8.4.6	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	12,00	76,53	918,36
8.4.7	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	12,00	76,53	918,36
8.4.8	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	10,00	76,53	765,30
8.5	TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHOS						1.413,47
8.5.1	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	5,00	19,46	97,30
8.5.2	C1482	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	44,40	266,40
8.5.3	C1488	INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	7,00	51,64	361,48
8.5.4	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	27,00	14,87	401,49
8.5.5	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	10,00	17,87	178,70
8.5.6	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	5,00	21,62	108,10
8.6	LUMINÁRIAS INTERNAS/EXTERNAS/ACESSÓRIOS						3.355,20
8.6.1	S13176	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	ORSE	un	40,00	83,88	3.355,20
8.7	SUBESTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA - CLASSE 15KV						15.772,34
8.7.1	C4936	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 15 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	15.772,34	15.772,34
9	SISTE ADE AR CONDICIONADO						24.444,52
9.1	C3861	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	2,00	2.994,36	5.988,72
9.2	C3862	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.328,76	3.328,76
9.3	C3864	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 3,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	2,00	5.078,67	10.157,34
9.4	C4780	REDE FRIGORIGÊNICA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	64,00	59,72	3.822,08
9.5	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	15,00	27,34	410,10
9.6	C0485	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 80mm (3")	SEINFRA	PAR	8,00	13,44	107,52
9.7	C0468	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 3"	SEINFRA	UN	20,00	7,82	156,40
9.8	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	64,00	7,40	473,60
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS						130.099,73
10.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	10,00	689,08	6.890,80
10.2	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	6,00	746,28	4.477,68



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA: DESCRICOÃO: LOCAL: CLIENTE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE				DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%		
	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO N				FORTE	VERSÃO	HORA	MES	PREÇO
					ORSE	2022/11	111,84%	02/2023	
					SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/7,76%	05/2021
					SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,00%	4/7,48%	04/2023
DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE				Composição		PRÓPRIA		0,00%	
PM DE UBAJARA-CE									



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.3	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	12,96	447,89	5.800,85
10.4	C4513	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	107,62	202,94	21.840,40
10.5	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	107,62	127,26	13.695,72
10.6	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF. 12/2019	SINAPI	M2	42,88	505,85	21.690,85
10.7	C4501	FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS	SEINFRA	M2	21,56	606,44	13.074,85
10.8	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	108,50	346,48	37.593,08
10.9	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	74,05	67,95	5.031,70
11	COBERTURAS						113.870,65
11.1	C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	SEINFRA	M	13,60	105,01	1.428,14
11.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	103,04	79,69	8.211,26
11.3	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	103,04	59,43	6.123,67
11.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	9,20	25,18	231,66
11.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	18,40	11,81	217,30
11.6	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	11,20	11,79	132,05
11.7	92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	6,00	1.796,37	10.778,22
11.8	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M2	542,68	48,05	26.075,77
11.9	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	SINAPI	M2	542,68	66,82	36.261,88
11.10	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	108,70	129,88	14.117,96
11.11	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	15,86	117,22	1.859,11
11.12	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	28,56	101,76	2.906,27
11.13	I7493	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6")	SEINFRA	UN	10,00	100,02	1.000,20
11.14	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	60,00	30,62	1.837,20
11.15	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	20,00	26,27	525,40
11.16	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	8,00	270,57	2.164,56
12	PINTURA						27.872,74
12.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	590,60	11,45	6.762,37
12.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	590,60	18,50	10.926,10
12.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	578,54	13,64	7.891,29
12.4	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	64,50	15,93	1.027,49
12.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	64,50	19,62	1.265,49
13	SERVIÇOS FINAIS						2.299,69
13.1	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	300,22	7,66	2.299,69
14	URBANIZAÇÃO						299.476,01
14.1	DEMOLIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE						15.315,88
14.1.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	919,84	9,33	8.582,11
14.1.2	C2941	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO	SEINFRA	M2	193,04	15,55	3.001,77
14.1.3	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	10,00	373,20	3.732,00
14.2	PISOS E PAVIMENTAÇÃO URBANA						122.398,64
14.2.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	433,49	20,11	8.717,48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO N	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	111,84% 70,18% 02/2023
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 04/2023
			Composição	PROPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
14.2.2	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	M2	454,44	71,40	32.447,02
14.2.3	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	1.208,62	3,89	4.701,53
14.2.4	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	1.208,62	51,72	62.509,83
14.2.5	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	732,26	19,15	14.022,78
14.3	ILUMINAÇÃO URBANA						45.241,52
14.3.1	C3625	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	UN	12,00	1.234,05	14.808,60
14.3.2	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	SINAPI	UN	24,00	125,12	3.002,88
14.3.3	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	SINAPI	UN	24,00	665,51	15.972,24
14.3.4	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	200,00	25,42	5.084,00
14.3.5	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	12,00	242,15	2.905,80
14.3.6	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	600,00	5,78	3.468,00
14.4	MUROS E FECHAMENTOS						114.574,19
14.4.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	272,42	258,62	70.453,26
14.4.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	544,84	11,45	6.238,42
14.4.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	544,84	18,50	10.079,54
14.4.4	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	14,55	101,76	1.480,61
14.4.5	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	SEINFRA	M2	2,00	309,99	619,98
14.4.6	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	35,00	245,65	8.597,75
14.4.7	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	31,00	95,42	2.958,02
14.4.8	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	31,00	7,76	240,56
14.4.9	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	33,88	410,45	13.906,00
14.5	LIMPEZA						1.945,78
14.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.663,06	1,17	1.945,78
						VALOR BDI:	261.158,59
						VALOR ORÇAMENTO:	1.305.792,95
						VALOR TOTAL:	1.566.951,54
Um Milhão Quinhentos e Sessenta e Seis Mil Novecentos e Cinquenta e Um reais e Cinquenta e Quatro centavos							

FOXX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 33560724/0001-49
JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA - PROCURADOR GERAL
ENGº CIVIL CREA-CE - REGISTRO Nº0607563680
RG 1436417-87 SSP-CE - CPF: 388348633-72

JOSE
ROCIVAN
BARBOSA
OLIVEIRA:38
834863372

Digitally signed by JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA:388348633/2 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CON COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=20781710000103, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA:388348633/2 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2023.06.26 17:53:17-03'00' Foxit PDF Reader Version: 12.0.2

FOXX
CONSTRUTORA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	31.191,76	50,00 % 15.595,88	50,00 % 15.595,88							100,00 % 31.191,76
2	MOVIMENTO DE TERRA	91.309,40	50,00 % 45.654,70	50,00 % 45.654,70							100,00 % 91.309,40
3	ESTRUTURAS	94.316,45	15,00 % 14.147,47	30,00 % 28.294,94	30,00 % 28.294,94	25,00 % 23.579,10					100,00 % 94.316,45
4	PAREDES	47.139,16	30,00 % 14.141,75	30,00 % 14.141,75	20,00 % 9.427,83	20,00 % 9.427,83					100,00 % 47.139,16
5	PISOS	154.309,13	10,00 % 15.430,91	25,00 % 38.577,28	35,00 % 54.008,20	30,00 % 46.292,74					100,00 % 154.309,13
6	REVESTIMENTOS	146.007,05		20,00 % 29.201,41	20,00 % 29.201,41	20,00 % 29.201,41	40,00 % 58.402,82				100,00 % 146.007,05
7	INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS	76.728,63		10,00 % 7.672,86	25,00 % 19.182,16	25,00 % 19.182,16	20,00 % 15.345,73	20,00 % 15.345,72			100,00 % 76.728,63
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	66.728,03		10,00 % 6.672,80	25,00 % 16.682,01	25,00 % 16.682,01	20,00 % 13.345,61	20,00 % 13.345,60			100,00 % 66.728,03
9	SISTE ADE AR CONDICIONADO	24.444,52			10,00 % 2.444,45	10,00 % 2.444,45	25,00 % 6.111,13	20,00 % 4.888,90	20,00 % 4.888,90	15,00 % 3.666,69	100,00 % 24.444,52
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	130.099,73				20,00 % 26.019,95	20,00 % 26.019,95	20,00 % 26.019,95	20,00 % 26.019,95	20,00 % 26.019,93	100,00 % 130.099,73
11	COBERTURAS	113.870,65				20,00 % 22.774,13	20,00 % 22.774,13	20,00 % 22.774,13	20,00 % 22.774,13	20,00 % 22.774,13	100,00 % 113.870,65
12	PINTURA	27.872,74				20,00 % 5.574,55	20,00 % 5.574,55	20,00 % 5.574,55	20,00 % 5.574,55	20,00 % 5.574,54	100,00 % 27.872,74
13	SERVIÇOS FINAIS	2.299,69					20,00 % 459,94	20,00 % 459,94	20,00 % 459,94	40,00 % 919,87	100,00 % 2.299,69
14	URBANIZAÇÃO	299.476,01				20,00 % 59.895,20	20,00 % 59.895,20	20,00 % 59.895,20	20,00 % 59.895,20	20,00 % 59.895,21	100,00 % 299.476,01
15	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	261.158,59	8,04 % 20.997,15	14,23 % 37.162,87	12,19 % 31.835,23	19,99 % 52.205,60	15,92 % 41.576,45	11,36 % 29.667,62	9,16 % 23.922,13	9,11 % 23.791,04	100,00 % 261.158,59
		1.566.951,54	125.967,86	222.974,49	191.076,23	313.279,13	249.505,51	177.971,61	143.534,80	142.611,91	1.566.951,54
			125.967,86	348.942,35	540.018,58	853.297,71	1.102.803,22	1.280.774,83	1.424.309,63	1.566.951,54	1.566.951,54

15313

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE		DATA :	29/06/2023	VERSÃO	MES	DATA REF.
OBRA:	CE	FONTE	2022/1	ORSE	HORA	02/2023
DESCRICAÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO N	SEINFRA	327.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	70,18%	05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SINAPI	2323/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	04/2023
		Composições	PRÓPRIA	3,03%	0,00%	




JOSE ROCIVAN BARBOSA
OLIVEIRA: 3883486372
63372
FOXX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 33560724/0001-49
JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA - PROCURADOR GERAL
ENGº CIVIL CREA-CE - REGISTRO Nº0607563680
RG 1436417-87 SSP-CE - CPF: 388348633-72



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%	
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO N	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	111,84%	02/2023
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	04/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	1,34
DF	Despesas financeiras	0,60
R	Riscos	0,50
TOTAL		2,44
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,30
L	Lucro	4,93
TOTAL		5,23
Impostos		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (conforme legislação de cada município)	2,00
	CPRB (2%, sempre quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 20,00%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

JOSE ROCIVAN
BARBOSA
OLIVEIRA:388348
63372


Digitally signed by JOSE ROCIVAN BARBOSA
OLIVEIRA:38834863372
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC CCN
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU
=2078171000103, OU=Videoconferencia, OU=
Certificado PF A1, CN=JOSE ROCIVAN BARBOSA
OLIVEIRA:38834863372
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.06.28 17:54:05-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.2

FOXX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 33560724/0001-49
JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA - PROCURADOR GERAL
ENGº CIVIL CREA-CE - REGISTRO Nº0607563680
RG 1436417-87 SSP-CE - CPF: 388348633-72



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023	BDI : 20,00%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO N	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%		
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO N	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	04/2023
		Composiçõe	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55


Horista = 84,44%
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%		
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO N	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	42,76%	03/2021
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	00,00%	04/2023
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS		
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00	20,00
A3	SESI	1,50	1,50
A4	SENAI	1,00	1,00
A5	INCRA	0,20	0,20
A7	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A8	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A2	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI-SE	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	ENCARGOS TRABALHISTAS		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,86	0,00
B2	FERIADOS	3,93	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,85	0,66
B4	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	10,81	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	1,44	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,84	6,82
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
	TOTAL	44,65	16,53
C	Encargos Indenizatórios		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,76	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,88	3,76
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	3,39	2,61
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	13,54	10,44
D	Incidências ou Efeitos		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,43	6,08
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FG TS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	16,85	6,41


Horista = 111,84%
Mensalista = 70,18%

JOSE ROCIVAN BARBOSA
BARBOSA
OLIVEIRA:3883
4863372

Digitally signed by JOSE ROCIVAN BARBOSA
OLIVEIRA:38834863372
DN: cn=DR. OICP-Servi, ou=AC CON
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v3
C=BR, o=1710000103, ou=Videossignatura,
ou=Certificado PF A1, ou=JOSE ROCIVAN
BARBOSA OLIVEIRA:38834863372
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.06.26 17:54:28-0300
Foxit PDF Reader Version: 12.0.2

FOXX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 33560724/0001-49
JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA - PROCURADOR GERAL
ENGº CIVIL CREA-CE - REGISTRO Nº0607563680
RG 1436417-87 SSP-CE - CPF: 388348633-72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	TÍTULO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%	
	DESCRIÇÃO:		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:		ORSE	2022/11	111,84%	70,18%
	CLIENTE:		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	77,76%
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	20,36	3,46
I8395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	72,65	72,65
I1945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	26,23	4,46
I2170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	40,88	61,32
TOTAL Material:					141,89

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,77	62,31
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,77	62,31
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,55	46,65
TOTAL Mão de Obra:					171,27

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	486,50	6,08
TOTAL Serviço:					6,08

VALOR:	319,24
VALOR COM ENCARGOS:	319,24
VALOR BDI (20.00%):	63,85
VALOR COM BDI:	383,09

C2850 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0125 ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	41,24	41,24
I0355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	60,00000000	4,72	283,20
I0840 CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	SEINFRA	UN	4,00000000	4,57	18,28
I0952 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	2,55	5,10
I1070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	6,00000000	4,53	27,18
I2352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	31,04	31,04
I1406 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	1,01	2,02
I2383 NOFUSE DE 70 A.	SEINFRA	UN	1,00000000	33,62	33,62
I2405 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	417,87	417,87
I2413 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	226,09	226,09
TOTAL Material:					1.085,64

VALOR:	1.085,64
VALOR COM ENCARGOS:	1.085,64
VALOR BDI (20.00%):	217,13
VALOR COM BDI:	1.302,77

C2851 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0020 ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	UN	1,00000000	12,81	12,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	TÍTULO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF.	
					02/2023	
					05/2021	
					04/2023	

10403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00000000	65,57	65,57
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	10,00000000	4,76	47,60
10409	CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	0,50000000	247,27	123,64
12367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	10,00000000	22,23	222,30
12369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	5,00000000	9,88	49,40
12410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,50000000	11,45	5,73
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	4,00000000	5,57	22,28
					TOTAL Material:	549,33

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	8,00000000	20,77	166,16
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	15,55	124,40
					TOTAL Mão de Obra:	290,56

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,12500000	361,37	45,17
					TOTAL Serviço:	45,17

VALOR:	885,06
VALOR COM ENCARGOS:	885,06
VALOR BDI (20.00%):	177,01
VALOR COM BDI:	1.062,07

C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	17,19	0,34
11691	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	10,47	0,42
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	12,90	0,15
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	23,84	0,21
					TOTAL Material:	1,12

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,77	2,70
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	15,55	2,02
					TOTAL Mão de Obra:	4,72

VALOR:	5,84
VALOR COM ENCARGOS:	5,84
VALOR BDI (20.00%):	1,17
VALOR COM BDI:	7,01

C1053 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	15,55	23,33
11879	SOLDADOR	SEINFRA	H	0,30000000	21,43	6,43
					TOTAL Mão de Obra:	29,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	TÍTULO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	111,84%
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,40%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
Fl. nº 153/1

VALOR	29,75
VALOR COM ENCARGOS:	29,75
VALOR BDI (20.00%):	5,95
VALOR COM BDI:	35,70

C1048 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	2,50000000	88,97	222,43
I0769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	SEINFRA	H	7,50000000	22,08	165,60
TOTAL Equipamento Custo Horário:						388,03

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	15,55	23,33
TOTAL Mão de Obra:						23,33

VALOR:	411,36
VALOR COM ENCARGOS:	411,36
VALOR BDI (20.00%):	82,27
VALOR COM BDI:	493,63

C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	40,73	9,78
TOTAL Equipamento Custo Horário:						9,78

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	15,55	11,20
TOTAL Mão de Obra:						11,20

VALOR:	20,98
VALOR COM ENCARGOS:	20,98
VALOR BDI (20.00%):	4,20
VALOR COM BDI:	25,18

C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	111,44	20,64
TOTAL Equipamento Custo Horário:						20,64

VALOR:	20,64
VALOR COM ENCARGOS:	20,64
VALOR BDI (20.00%):	4,13
VALOR COM BDI:	24,77

C1047 - DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	TÍTULO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%	
	DESCRIÇÃO:		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:		ORSE	2022/11	111,84%	70,18%
	CLIENTE:		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	15,55	23,33
TOTAL Mão de Obra:						29,56
VALOR:						29,56
VALOR COM ENCARGOS:						29,56
VALOR BDI (20,00%):						5,91
VALOR COM BDI:						35,47

C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	20,77	1
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:						10,58
VALOR:						10,58
VALOR COM ENCARGOS:						10,58
VALOR BDI (20,00%):						2,12
VALOR COM BDI:						12,70

C1052 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	16,77	21,80
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,77	2,70
TOTAL Mão de Obra:						24,50
VALOR:						24,50
VALOR COM ENCARGOS:						24,50
VALOR BDI (20,00%):						4,90
VALOR COM BDI:						29,40

C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,77	2,70
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,55	20,22
TOTAL Mão de Obra:						22,92
VALOR:						22,92
VALOR COM ENCARGOS:						22,92
VALOR BDI (20,00%):						4,58
VALOR COM BDI:						27,50

C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,77	1,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	TÍTULO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:		FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:		ORSE	2022/11	111,84%
	CLIENTE:		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,48%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fl. nº 153/9

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78
TOTAL Mão de Obra						8,82
VALOR:						8,81
VALOR COM ENCARGOS:						8,81
VALOR BDI (20,00%):						1,76
VALOR COM BDI:						10,57

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,77	1,66
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,55	12,44
TOTAL Mão de Obra						14,10
VALOR:						14,10
VALOR COM ENCARGOS:						14,10
VALOR BDI (20,00%):						2,82
VALOR COM BDI:						16,92

C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,55	3,89
TOTAL Mão de Obra						3,89
VALOR:						3,89
VALOR COM ENCARGOS:						3,89
VALOR BDI (20,00%):						0,78
VALOR COM BDI:						4,67

C2849 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0402	CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO	SEINFRA	UN	1,00000000	170,98	170,98
TOTAL Material:						170,98
VALOR:						170,98
VALOR COM ENCARGOS:						170,98
VALOR BDI (20,00%):						34,20
VALOR COM BDI:						205,18

C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,55	46,65
TOTAL Mão de Obra:						52,88

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	TÍTULO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	111,84% 70,18% 02/2023
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 04/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

VALOR:	52,88
VALOR COM ENCARGOS:	52,88
VALOR BDI (20,00%):	10,58
VALOR COM BDI:	63,46

C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	20,77	2,91
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,55	21,77
TOTAL Mão de Obra:						24,68

VALOR:	24
VALOR COM ENCARGOS:	24,68
VALOR BDI (20,00%):	4,94
VALOR COM BDI:	29,62

C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	50,53	55,58
TOTAL Material:						55,58

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,55	26,44
TOTAL Mão de Obra:						26,44

VALOR:	82,02
VALOR COM ENCARGOS:	82,02
VALOR BDI (20,00%):	16,40
VALOR COM BDI:	98,42

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,55	45,56
TOTAL Mão de Obra:						45,56

VALOR:	45,56
VALOR COM ENCARGOS:	45,56
VALOR BDI (20,00%):	9,11
VALOR COM BDI:	54,67

C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,55	26,44
TOTAL Mão de Obra:						26,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	TÍTULO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023	BDI : 20,00%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	111,84%
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,45%
			Composição	PROPRIA	0,00%



VALOR:	26,43
VALOR COM ENCARGOS:	26,43
VALOR BDI (20,00%):	5,29
VALOR COM BDI:	31,72

C0096 - REATERRO APOLOADO (M3)					
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,10000000	27,34
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,55
TOTAL Mão de Obra:					41,61
VALOR:					41,61
VALOR COM ENCARGOS:					41,61
VALOR BDI (20,00%):					8,32
VALOR COM BDI:					49,93

C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	56,03
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	63,24
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,46
TOTAL Material:					195,83
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,77
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	15,55
TOTAL Mão de Obra:					290,34
VALOR:					486,17
VALOR COM ENCARGOS:					486,17
VALOR BDI (20,00%):					97,23
VALOR COM BDI:					583,40

C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	6,10
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	11,45
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	3,93
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	8,31
TOTAL Material:					14,44
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	16,77
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	20,77
TOTAL Mão de Obra:					48,80

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	TÍTULO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE			DATA : 29/06/2023	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO			BDI : 20,00%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE			FONTES	VERSÃO
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE			HORA	MES
					REF.	
				ORSE	2022/11	111,84%
				SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	70,18%
				SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	02/2023
				Composição	PROPRIA	83,85%
						47,76%
						05/2021
						84,44%
						47,48%
						04/2023
						0,00%
						0,00%

VALOR:	63,24
VALOR COM ENCARGOS:	63,24
VALOR BDI (20.00%):	12,65
VALOR COM BDI:	75,89

C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	7,89	9,07
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	8,34	0,17
TOTAL Material:					9,24

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	16,77	1,34
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,77	1,66
TOTAL Mão de Obra:					3,00

VALOR:	12,24
VALOR COM ENCARGOS:	12,24
VALOR BDI (20.00%):	2,45
VALOR COM BDI:	14,69

C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	6,87	7,90
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	8,34	0,17
TOTAL Material:					8,07

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	16,77	1,17
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	20,77	1,45
TOTAL Mão de Obra:					2,62

VALOR:	10,69
VALOR COM ENCARGOS:	10,69
VALOR BDI (20.00%):	2,14
VALOR COM BDI:	12,83

C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,70	15,49
TOTAL Equipamento Custo Horário:					15,49

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	56,03	48,57
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	63,24	39,65
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,46	160,54



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TÍTULO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA: 29/06/2023	BDI: 20,00%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO	ORSE	2022/11
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Fl. nº 15321

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	61,84	12,82
				TOTAL Material:		261,58

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	93,30
TOTAL Mão de Obra:					93,30
VALOR:					370,37
VALOR COM ENCARGOS:					370,37
VALOR BDI (20.00%):					74,07
VALOR COM BDI:					444,44

991 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X (M2)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10524	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	33,27	8,65
1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	10,47	12,56
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	13,90	3,48
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	3,93	6,01
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	8,31	9,72
TOTAL Material:					40,42	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	22,64
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	28,04
TOTAL Mão de Obra:					50,68
VALOR:					91,10
VALOR COM ENCARGOS:					91,10
VALOR BDI (20.00%):					18,22
VALOR COM BDI:					109,32

C4455 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2,80 m (M2)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	6,87	5,08
18282	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO ATÉ 3 m	SEINFRA	M2	1,00000000	37,96	37,96
1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	10,47	13,61
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	11,45	0,34
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	3,93	3,81
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	8,31	5,40
TOTAL Material:					66,20	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	7,27
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	5,44
TOTAL Mão de Obra:					12,71

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
---------	-------	------	--------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TÍTULO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%		
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	01/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

C6846	CONCRETO P/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04000000	345,02	13,80
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO	SEINFRA	M3	0,04000000	228,25	9,13
					TOTAL Serviço:	22,93

VALOR:	101,84
VALOR COM ENCARGOS:	101,84
VALOR BDI (20.00%):	20,37
VALOR COM BDI:	122,21

C1605 - LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,20000000	63,24	75,89
					TOTAL Material:	75,89

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,55	38,88
					TOTAL Mão de Obra:	38,88

VALOR:	114,77
VALOR COM ENCARGOS:	114,77
VALOR BDI (20.00%):	22,95
VALOR COM BDI:	137,72

C0219 - ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01000000	8,34	0,08
I2040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,03000000	17,87	18,41
					TOTAL Material:	18,49

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,04000000	16,77	0,67
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02000000	20,77	0,42
					TOTAL Mão de Obra:	1,09

VALOR:	19,58
VALOR COM ENCARGOS:	19,58
VALOR BDI (20.00%):	3,92
VALOR COM BDI:	23,50

C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,70	15,49
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	15,49

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	7,89	473,40
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	8,34	10,01



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TÍTULO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%	
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	111,84%	10,18%
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4,76%
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	56,03	34,93
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	63,24	55,52
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	0,46	150,70
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	10,47	6,28
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	11,45	22,90
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	8,31	41,55
					TOTAL Material:	795,29

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,30000000	16,77	206,27
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	20,77	99,70
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	20,77	155,78
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,77	41,54
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	15,55	186,60
					TOTAL Mão de Obra:	689,89

VALOR:	1.500,67
VALOR COM ENCARGOS:	1.500,67
VALOR BDI (20.00%):	300,13
VALOR COM BDI:	1.800,80

C0806 - COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0823	COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM	SEINFRA	UN	4,00000000	3,73	14,92
					TOTAL Material:	14,92

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,77	31,16
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,85000000	15,55	13,22
					TOTAL Mão de Obra:	44,38

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00360000	447,19	1,61
					TOTAL Serviço:	1,61
					VALOR:	60,91
					VALOR COM ENCARGOS:	60,91
					VALOR BDI (20.00%):	12,18
					VALOR COM BDI:	73,09

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	56,03	0,84
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,91	1,98
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,46	1,00
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,56	14,00
					TOTAL Material:	17,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	TÍTULO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF.	
					02/2023	
					05/2021	
					04/2023	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,77	20,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	15,55	17,42
TOTAL Mão de Obra:						38,19

VALOR:	56,01
VALOR COM ENCARGOS:	56,01
VALOR BDI (20,00%):	11,20
VALOR COM BDI:	67,21

C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	34,03	68,06
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	315,73	315,73
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	296,28	296,28
TOTAL Serviço:						680,07

VALOR:	680,07
VALOR COM ENCARGOS:	680,07
VALOR BDI (20,00%):	136,01
VALOR COM BDI:	816,08


C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	56,03	0,59
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	136,35	136,35
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,91	1,57
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,46	0,80
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	20,48	61,44
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	38,18	38,18
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	36,17	72,34
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,22	1,76
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	232,15	232,15
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	12,90	2,58
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,15	6,90
TOTAL Material:						554,65

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,77	62,89
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,77	77,89
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,77	29,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,55	21,77
TOTAL Mão de Obra:						191,63

VALOR:	746,28
VALOR COM ENCARGOS:	746,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	TÍTULO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	09/2021
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	04/2023
			Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%



VALOR BDI (20,00%)	149,26
VALOR COM BDI	895,54

C3542 - PORTA TIPO FICHA (0.60X2.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	56,03	0,59
I6108 BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	4,90000000	1,80	8,82
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,91	1,57
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,46	0,79
I6114 DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	3,00000000	1,87	5,61
I6115 FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	2,29	2,29
I6109 FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	4,90000000	9,64	47,24
I6111 MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	0,80000000	2,75	2,20
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,22	1,76
I6112 PORTA TIPO FICHA 0,60 X 2,10 M MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	70,50	70,50
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	12,90	2,58
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÊ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,15	6,90
TOTAL Material:					150,85

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,77	62,89
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,77	77,89
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,77	29,08
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,55	21,77
TOTAL Mão de Obra:					191,63

VALOR:	342,48
VALOR COM ENCARGOS:	342,48
VALOR BDI (20,00%):	68,50
VALOR COM BDI:	410,98

C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	62,02	0,03
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,46	0,07
I1646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,00000000	161,05	161,05
TOTAL Material:					161,15

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,77	20,77
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,77	5,19
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	15,55	5,44
TOTAL Mão de Obra:					31,40

VALOR:	192,55
VALOR COM ENCARGOS:	192,55

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	TÍTULO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	111,84% 70,18% 02/2023
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 04/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

VALOR BDI (20.00%):	38,51
VALOR COM BDI:	231,06

I6043 - CHAPA DE AÇO FINA 1/8" (3MM - 24,00KG/M2) (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6043	CHAPA DE AÇO FINA 1/8" (3MM - 24,00KG/M2)	SEINFRA	KG	1,00000000	5,86	5,86
TOTAL Material:						5,86
VALOR:						5,86
VALOR COM ENCARGOS:						5,86
VALOR BDI (20.00%):						1,17
VALOR COM BDI:						7

C1362 - FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1942	TARGETA LIVRE-OCUPADO 60X65MM-FAMA 1260/L.F.719-AE	SEINFRA	UN	1,00000000	28,50	28,50
TOTAL Material:						28,50
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	16,77	25,16
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,77	31,16
TOTAL Mão de Obra:						56,32
VALOR:						84,82
VALOR COM ENCARGOS:						84,82
VALOR BDI (20.00%):						16,96
VALOR COM BDI:						101,78

C4830 - JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9142	JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	SEINFRA	UN	1,00000000	271,63	271,63
TOTAL Material:						271,63
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	20,77	51,93
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	15,55	23,33
TOTAL Mão de Obra:						75,26
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02100000	796,29	16,72
TOTAL Serviço:						16,72
VALOR:						363,61
VALOR COM ENCARGOS:						363,61
VALOR BDI (20.00%):						72,72
VALOR COM BDI:						436,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	TÍTULO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%	
	DESCRIÇÃO:		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:		ORSE	2022/11	111,84%	70,18%
	CLIENTE:		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	2,76%
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
Fl. nº 15324
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	127,26	127,26
TOTAL Material:					127,26
VALOR:					127,26
VALOR COM ENCARGOS:					127,26
VALOR BDI (20.00%):					25,45
VALOR COM BDI:					152,71

C1517 - JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	56,03	0,54
I0438 CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE	SEINFRA	M2	1,00000000	183,02	183,02
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,73000000	0,91	0,66
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,67000000	0,46	1,23
TOTAL Material:					185,45
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	20,77	51,93
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,55	15,55
TOTAL Mão de Obra:					67,48
VALOR:					252,93
VALOR COM ENCARGOS:					252,93
VALOR BDI (20.00%):					50,59
VALOR COM BDI:					303,52

C4835 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9145 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	314,78	314,78
I1580 PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	4,87	19,48
TOTAL Material:					334,26
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,77	41,54
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,55	6,22
TOTAL Mão de Obra:					47,76
VALOR:					382,02
VALOR COM ENCARGOS:					382,02
VALOR BDI (20.00%):					76,40
VALOR COM BDI:					458,42

C2433 - TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 22m (M2)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	TÍTULO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					04/2023	

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2069	TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-150	SEINFRA	M2	1,00000000	140,80
TOTAL Material:					140,80
VALOR:					140,80
VALOR COM ENCARGOS:					140,80
VALOR BDI (20,00%):					28,16
VALOR COM BDI:					168,96

C1327 - ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	11,18000000	68,13
TOTAL Material:					68,53
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,65000000	27,67
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,90000000	39,46
TOTAL Mão de Obra:					67,13
VALOR:					135,66
VALOR COM ENCARGOS:					135,66
VALOR BDI (20,00%):					27,13
VALOR COM BDI:					162,79

C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1090	EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	11,64
TOTAL Material:					23,28
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	16,77
TOTAL Mão de Obra:					3,35
VALOR:					26,63
VALOR COM ENCARGOS:					26,63
VALOR BDI (20,00%):					5,33
VALOR COM BDI:					31,96

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	56,03
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,46
TOTAL Material:					1,46
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	TÍTULO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE		DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO		FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE		ORSE	2022/11	111,84%
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
				SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%
				Composição	PRÓPRIA	0,00%
						MES
						REF
						05/2021
						04/2023

Fl. nº 15325

TOTAL Mão de Obra:	4,41
VALOR:	5,87
VALOR COM ENCARGOS:	5,87
VALOR BDI (20.00%):	1,17
VALOR COM BDI:	7,04

C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	56,03	0,40
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,92000000	0,46	1,34
TOTAL Material:					1,74

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,77	5,19
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,31000000	15,55	4,82
TOTAL Mão de Obra:					10,01

VALOR:	11,75
VALOR COM ENCARGOS:	11,75
VALOR BDI (20.00%):	2,35
VALOR COM BDI:	14,10

C1220 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	56,03	1,36
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,72000000	0,46	4,47
TOTAL Material:					5,83

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,55	12,44
TOTAL Mão de Obra:					24,90

VALOR:	30,73
VALOR COM ENCARGOS:	30,73
VALOR BDI (20.00%):	6,15
VALOR COM BDI:	36,88

C2126 - REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,00360000	21,70	0,08
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,08

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0117 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REBOCO	SEINFRA	KG	7,00000000	0,46	3,22
TOTAL Material:					3,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	TÍTULO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,77	10,39
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,53000000	15,55	8,24
TOTAL Mão de Obra:						18,63

VALOR:	21,93
VALOR COM ENCARGOS:	21,93
VALOR BDI (20,00%):	4,39
VALOR COM BDI:	26,32

C2112 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	56,03	0,34
I0442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	1,12000000	0,57	0,64
TOTAL Material:						0,98

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,78000000	15,55	12,13
TOTAL Mão de Obra:						24,59

VALOR:	25,57
VALOR COM ENCARGOS:	25,57
VALOR BDI (20,00%):	5,11
VALOR COM BDI:	30,68

C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	36,06	39,67
TOTAL Material:						39,67

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	20,77	29,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,55	21,77
TOTAL Mão de Obra:						50,85

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	707,05	14,14
TOTAL Serviço:						14,14

VALOR:	104,66
VALOR COM ENCARGOS:	104,66
VALOR BDI (20,00%):	20,93
VALOR COM BDI:	125,59

C4431 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	TÍTULO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE		DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE		ORSE	2022/11	111,84%
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
				SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%
				Composição	PRÓPRIA	0,00%

Prefeitura Municipal de UBAJARA
 Fl. nº 16326
 Comissão de Licitação

I6497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	27,66	30,43
					TOTAL Material:	30,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	20,77	29,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,55	21,77
					TOTAL Mão de Obra:	50,85

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	707,05	14,14
					TOTAL Serviço:	14,14

VALOR:	95,42
VALOR COM ENCARGOS:	95,42
VALOR BDI (20,00%):	19,08
VALOR COM BDI:	114,50

C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	0,72	0,58
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,58

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	0,40	8,40
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	62,02	1,86
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,10000000	13,41	1,34
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	0,46	12,23
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	30,55	3,06
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	29,19	1,46
I1316	JUNTA PLASTICA "I" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	1,15	2,88
					TOTAL Material:	31,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	0,50000000	20,77	10,39
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	20,77	24,92
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	15,55	18,66
					TOTAL Mão de Obra:	53,97

VALOR:	85,73
VALOR COM ENCARGOS:	85,73
VALOR BDI (20,00%):	17,16
VALOR COM BDI:	102,94

C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	51,58	51,58
					TOTAL Material:	51,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	TÍTULO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF.	
					02/2023	
					05/2021	
					04/2023	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,77	10,39
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,55	3,89
TOTAL Mão de Obra:					14,28

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	557,15	2,09
TOTAL Serviço:					2,09

VALOR:	67,95
VALOR COM ENCARGOS:	67,95
VALOR BDI (20.00%):	13,59
VALOR COM BDI:	81,54

C1923 - PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 4,5 cm P/ PASSEIO (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,10000000	62,02	6,20
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,46	1,38
11662 PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 4,5 cm P/ PASSEIO	SEINFRA	M2	1,05000000	23,64	24,82
TOTAL Material:					32,40

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,77	10,39
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	15,55	11,66
TOTAL Mão de Obra:					22,05


VALOR:	54,45
VALOR COM ENCARGOS:	54,45
VALOR BDI (20.00%):	10,89
VALOR COM BDI:	65,34

C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	56,03	1,02
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	0,91	2,48
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,46	1,29
18623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	41,07	45,18
TOTAL Material:					49,97

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	20,77	33,23
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	15,55	19,44
TOTAL Mão de Obra:					52,67

VALOR:	102,64
VALOR COM ENCARGOS:	102,64
VALOR BDI (20.00%):	20,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																														
	TÍTULO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%																									
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/11</td> <td>111,84%</td> <td>05/2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>04/2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,85%</td> <td>04/2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	ORSE	2022/11	111,84%	05/2023		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	04/2023		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,85%	04/2023		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF																									
	ORSE	2022/11	111,84%	05/2023																										
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	04/2023																											
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,85%	04/2023																											
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																											
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE																													
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE																													



VALOR COM BDI: 123,17

C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,46	0,18
I1513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,42	1,69
TOTAL Material:					1,87

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,77	3,35
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
TOTAL Mão de Obra:					9,58

VALOR:	11,45
VALOR COM ENCARGOS:	11,45
VALOR BDI (20.00%):	2,29
VALOR COM BDI:	13,74

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	14,27	0,71
I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	9,89	1,19
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,46	0,12
I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	20,41	3,47
TOTAL Material:					5,49

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
TOTAL Mão de Obra:					14,18

VALOR:	19,67
VALOR COM ENCARGOS:	19,67
VALOR BDI (20.00%):	3,93
VALOR COM BDI:	23,60

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490 LÍQUIDO SÉLADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	10,03	1,20
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,46	0,12
I2096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	17,64	3,00
TOTAL Material:					4,32

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	TÍTULO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
						REF.
						02/2023
						05/2021
						04/2023

TOTAL Mão de Obra:	14,18
VALOR:	18,50
VALOR COM ENCARGOS:	18,50
VALOR BDI (20.00%):	3,70
VALOR COM BDI:	22,20

C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	4,52
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	20,41
TOTAL Material:					5,

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,77
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,55
TOTAL Mão de Obra:					16,61
VALOR:					22,07
VALOR COM ENCARGOS:					22,07
VALOR BDI (20.00%):					4,41
VALOR COM BDI:					26,48

C1040 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	13,61
TOTAL Material:					0,41

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,77
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,77
TOTAL Mão de Obra:					29,16
VALOR:					29,57
VALOR COM ENCARGOS:					29,57
VALOR BDI (20.00%):					5,91
VALOR COM BDI:					35,48

C2041 - PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,25000000	1,40
11735	PRIMER A BASE DE EPOXI	SEINFRA	L	0,10000000	44,01
11890	SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	SEINFRA	L	0,01000000	33,13
12158	TRINCHA 2"	SEINFRA	UN	0,08000000	3,17
TOTAL Material:					5,33
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																														
TÍTULO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE			DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%																								
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO			<table> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/11</td> <td>111,84%</td> <td>70,16%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>44,76%</td> <td>05/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	ORSE	2022/11	111,84%	70,16%	02/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	44,76%	05/2023	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	04/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																										
ORSE	2022/11	111,84%	70,16%	02/2023																										
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	44,76%	05/2023																										
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	04/2023																										
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																											
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE																													
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE																													

I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,10000000	16,77	1,68
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,77	4,15
					TOTAL Mão de Obra:	5,83
					VALOR:	11,16
					VALOR COM ENCARGOS:	11,16
					VALOR BDI (20.00%):	2,23
					VALOR COM BDI:	13,39

C1281 - ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03300000	14,27	0,47
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,17600000	20,74	3,65
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	1,40	0,39
					TOTAL Material:	4,51
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,07000000	16,77	1,17
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,13000000	20,77	2,70
					TOTAL Mão de Obra:	3,87
					VALOR:	8,38
					VALOR COM ENCARGOS:	8,38
					VALOR BDI (20.00%):	1,68
					VALOR COM BDI:	10,06

C2615 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00040000	37,48	0,01
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	32,55	0,01
I2199	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM (1/2')	SEINFRA	M	1,01000000	1,78	1,80
					TOTAL Material:	1,82
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	16,77	1,51
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	20,32	1,83
					TOTAL Mão de Obra:	3,34
					VALOR:	5,16
					VALOR COM ENCARGOS:	5,16
					VALOR BDI (20.00%):	1,03
					VALOR COM BDI:	6,19

C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00050000	37,48	0,02

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	TÍTULO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,49%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
						REF.
						02/2023
						05/2021
						04/2023

11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	32,55	0,01
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,01000000	2,48	2,50
					TOTAL Material:	2,53

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	16,77	2,01
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	20,32	2,44
					TOTAL Mão de Obra:	4,45

VALOR:	6,98
VALOR COM ENCARGOS:	6,98
VALOR BDI (20,00%):	1,40
VALOR COM BDI:	8,38

C2617 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00070000	37,48	0,03
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	32,55	0,01
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	1,01000000	5,57	5,63
				TOTAL Material:		5,67

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	16,77	2,18
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	20,32	2,64
					TOTAL Mão de Obra:	4,82

VALOR:	10,49
VALOR COM ENCARGOS:	10,49
VALOR BDI (20,00%):	2,10
VALOR COM BDI:	12,59

C2618 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	37,48	0,03
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	32,55	0,01
12202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4")	SEINFRA	M	1,01000000	8,11	8,15
				TOTAL Material:		8,23

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,77	3,35
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,32	4,06
					TOTAL Mão de Obra:	7,41

VALOR:	15,64
VALOR COM ENCARGOS:	15,64
VALOR BDI (20,00%):	3,13
VALOR COM BDI:	18,77

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	TÍTULO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE		DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE		ORSE	2022/11	111,84%
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
				SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%
				Composição	PRÓPRIA	0,00%
						MES
						REF.
						02/2023
						05/2021
						04/2023

TOTAL Mão de Obra:	7,41
VALOR:	14,66
VALOR COM ENCARGOS:	14,66
VALOR BDI (20.00%):	2,93
VALOR COM BDI:	17,59

C1540 - JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50mm) (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,58000000	0,23	0,36
I1291 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	9,64	9,64
TOTAL Material:					10,

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34000000	16,77	5,70
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34000000	20,32	6,91
TOTAL Mão de Obra:					12,61

VALOR:	22,61
VALOR COM ENCARGOS:	22,61
VALOR BDI (20.00%):	4,52
VALOR COM BDI:	27,13

C1541 - JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm) (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,26000000	0,23	0,29
I1292 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	9,01	9,01
TOTAL Material:					9,30

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34000000	16,77	5,70
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34000000	20,32	6,91
TOTAL Mão de Obra:					12,61

VALOR:	21,91
VALOR COM ENCARGOS:	21,91
VALOR BDI (20.00%):	4,38
VALOR COM BDI:	26,29

C1565 - JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD.MARROM D=32X25mm (1"X3/4") (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00600000	37,48	0,22
I1311 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,62	2,62
I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00950000	32,55	0,31
TOTAL Material:					3,15

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TÍTULO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%	
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES REF.
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	111,84%	
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	SEINFRA	07/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,48%	01/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
Fl. nº 15330
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	16,77	3,02
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	20,32	3,68
					TOTAL Mão de Obra:	6,68
					VALOR:	9,83
					VALOR COM ENCARGOS:	9,83
					VALOR BDI (20.00%):	1,97
					VALOR COM BDI:	11,80

C1560 - JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2" (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	37,48	0,09
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,31000000	0,23	0,07
11308	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,49	1,49
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	32,55	0,13
					TOTAL Material:	1,78

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,77	3,35
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,32	4,06
					TOTAL Mão de Obra:	7,41
					VALOR:	9,19
					VALOR COM ENCARGOS:	9,19
					VALOR BDI (20.00%):	1,84
					VALOR COM BDI:	11,03

C2342 - TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=32mmX32mmX3/4" (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00700000	37,48	0,26
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,39000000	0,23	0,09
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	32,55	0,36
11944	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL ROSCA DE 32 x 32mm x 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	7,19	7,19
					TOTAL Material:	7,90

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,77	3,35
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,32	4,06
					TOTAL Mão de Obra:	7,41
					VALOR:	15,31
					VALOR COM ENCARGOS:	15,31
					VALOR BDI (20.00%):	3,06
					VALOR COM BDI:	18,37

C1739 - LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX3/4" (UN)						
--	--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	TÍTULO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE		DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO		FONTE	VERSÃO	HORA MES REF
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE		ORSE	2022/11	111,84% 70,18% 02/2023
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
				SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 04/2023
				Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	37,48	0,09
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,39000000	0,23	0,09
I1449	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,09	1,09
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	32,55	0,13
TOTAL Material:						1,40

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	16,77	2,52
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	20,32	3,05
TOTAL Mão de Obra:						5,57

VALOR:	6
VALOR COM ENCARGOS:	6,97
VALOR BDI (20.00%):	1,39
VALOR COM BDI:	8,36

C1730 - LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00700000	37,48	0,26
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,29	1,29
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	32,55	0,36
TOTAL Material:						1,91

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	16,77	1,51
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	20,32	1,83
TOTAL Mão de Obra:						3,34

VALOR:	5,25
VALOR COM ENCARGOS:	5,25
VALOR BDI (20.00%):	1,05
VALOR COM BDI:	6,30

C1745 - LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 40X32mm (1 1/4"X1") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,08500000	37,48	3,19
I1427	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 40X32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,99	2,99
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01250000	32,55	0,41
TOTAL Material:						6,59


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	16,77	2,35
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	20,32	2,84
TOTAL Mão de Obra:						5,19

VALOR:	11,78
VALOR COM ENCARGOS:	11,78



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TÍTULO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023	BDI : 20,00%																										
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO	<table> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/11</td> <td>111,84%</td> <td>70,19%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,20%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	ORSE	2022/11	111,84%	70,19%		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,20%	05/2021	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	04/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																									
ORSE	2022/11	111,84%	70,19%																										
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,20%	05/2021																									
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	04/2023																									
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																										
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE																												
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE																												



VALOR BDI (20,00%):	2,36
VALOR COM BDI:	14,14

C1692 - LUVA DE REDUÇÃO AÇO GALV. D= 32X15mm À 50X40mm (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1418 LUVA REDUÇÃO AÇO GALV 1 1/4X1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	12,58	12,58
TOTAL Material:					12,58

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,32	7,11
TOTAL Mão de Obra:					12,98

VALOR:	25,56
VALOR COM ENCARGOS:	25,56
VALOR BDI (20,00%):	5,11
VALOR COM BDI:	30,67

C0489 - BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1 1/4" (50X40mm) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0303 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"X1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	5,07	5,07
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,42000000	0,23	0,33
TOTAL Material:					5,40

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	16,77	2,35
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	20,32	2,84
TOTAL Mão de Obra:					5,19

VALOR:	10,59
VALOR COM ENCARGOS:	10,59
VALOR BDI (20,00%):	2,12
VALOR COM BDI:	12,71

C0495 - BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4" (40X25mm) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0309 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"X 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	3,62	3,62
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,02000000	0,23	0,23
TOTAL Material:					3,85

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	16,77	2,35
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	20,32	2,84
TOTAL Mão de Obra:					5,19

VALOR:	9,04
VALOR COM ENCARGOS:	9,04

FOXX CONSTRUTORA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	TÍTULO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE		DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE		ORSE	2022/11	111,84%
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
				SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%
				Composição	PRÓPRIA	0,00%
						0,00%
						0,00%
						0,00%

VALOR BDI (20.00%):	1,81
VALOR COM BDI:	10,85

C2654 - UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00300000	37,48	0,11
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,23	0,08
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00600000	32,55	0,20
12229	UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 20MM	SEINFRA	UN	1,00000000	4,96	4,96
TOTAL Material:						5,35
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	16,77	1,51
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	20,32	1,83
TOTAL Mão de Obra:						3,34
VALOR:						8,69
VALOR COM ENCARGOS:						8,69
VALOR BDI (20.00%):						1,74
VALOR COM BDI:						10,43

C2658 - UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	37,48	0,56
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,83000000	0,23	0,19
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02200000	32,55	0,72
12233	UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	20,60	20,60
TOTAL Material:						22,
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	16,77	2,35
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	20,32	2,84
TOTAL Mão de Obra:						5,19
VALOR:						27,26
VALOR COM ENCARGOS:						27,26
VALOR BDI (20.00%):						5,45
VALOR COM BDI:						32,71

C2157 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,23	0,22
11798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	19,12	19,12
TOTAL Material:						19,34
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TÍTULO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023	BDI : 20,00%																			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/11</td> <td>111,84%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,89%</td> <td>47,76% 05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48% 04/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2022/11	111,84%	02/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,89%	47,76% 05/2021	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48% 04/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																			
ORSE	2022/11	111,84%	02/2023																			
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,89%	47,76% 05/2021																			
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48% 04/2023																			
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																			
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE																					
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE																					

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	18,00	9,06
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	20,32	10,16
TOTAL Mão de Obra:						20,03
VALOR:						39,37
VALOR COM ENCARGOS:						39,37
VALOR BDI (20.00%):						7,87
VALOR COM BDI:						47,24

C2160 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,88000000	0,23	0,43
11801	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2')	SEINFRA	UN	1,00000000	51,93	51,93
TOTAL Material:						52,36
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	16,77	14,25
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	20,32	17,27
TOTAL Mão de Obra:						31,52
VALOR:						83,88
VALOR COM ENCARGOS:						83,88
VALOR BDI (20.00%):						16,78
VALOR COM BDI:						100,66

C2169 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2") (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,88000000	0,23	0,43
11809	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 40MM (1 1/2')	SEINFRA	UN	1,00000000	83,05	83,05
TOTAL Material:						83,48
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,95000000	16,77	15,93
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,95000000	20,32	19,30
TOTAL Mão de Obra:						35,23
VALOR:						118,71
VALOR COM ENCARGOS:						118,71
VALOR BDI (20.00%):						23,74
VALOR COM BDI:						142,45

C2168 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4") (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	0,23	0,35
11808	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 32MM (1 1/4')	SEINFRA	UN	1,00000000	79,40	79,40
TOTAL Material:						79,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	TÍTULO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,95000000	16,77	15,93
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,95000000	20,32	19,30
TOTAL Mão de Obra:						35,23

VALOR:	114,98
VALOR COM ENCARGOS:	114,98
VALOR BDI (20.00%):	23,00
VALOR COM BDI:	137,98

C2167 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,23	0,28
11807	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1')	SEINFRA	UN	1,00000000	57,11	57,11
TOTAL Material:						57,39

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	16,77	10,23
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	20,32	12,40
TOTAL Mão de Obra:						22,63

VALOR:	80,02
VALOR COM ENCARGOS:	80,02
VALOR BDI (20.00%):	16,00
VALOR COM BDI:	96,02

C2166 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,23	0,22
11806	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4')	SEINFRA	UN	1,00000000	46,65	46,65
TOTAL Material:						46,87

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	16,77	10,23
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	20,32	12,40
TOTAL Mão de Obra:						22,63

VALOR:	69,50
VALOR COM ENCARGOS:	69,50
VALOR BDI (20.00%):	13,90
VALOR COM BDI:	83,40

C2172 - REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,23	0,22
11811	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4')	SEINFRA	UN	1,00000000	44,00	44,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	TÍTULO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/08/2023		BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	111,84%
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fl. nº 1533

TOTAL Material						44,22
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	16,77	10,23
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	20,32	12,40
TOTAL Mão de Obra:						22,63
VALOR:						66,85
VALOR COM ENCARGOS:						66,85
VALOR BDI (20.00%):						13,37
VALOR COM BDI:						80,22

0020 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4") (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0012	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	8,37	8,37
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	37,48	0,09
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,80000000	0,23	0,18
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	32,55	0,13
TOTAL Material:						8,77
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	16,77	1,51
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	20,32	1,83
TOTAL Mão de Obra:						3,34
VALOR:						12,11
VALOR COM ENCARGOS:						12,11
VALOR BDI (20.00%):						2,42
VALOR COM BDI:						14,53

C0021 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1") (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0013	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	12,81	12,81
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00350000	37,48	0,13
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,23	0,23
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00550000	32,55	0,18
TOTAL Material:						13,35
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	16,77	1,51
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	20,32	1,83
TOTAL Mão de Obra:						3,34
VALOR:						16,69
VALOR COM ENCARGOS:						16,69
VALOR BDI (20.00%):						3,34
VALOR COM BDI:						20,03

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	TÍTULO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.036/2023-CP - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA, EM UBAJARA-CE	DATA : 29/06/2023		BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	111,84%
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
					0,00%

C0022 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0014	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	23,81	23,81
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	37,48	0,19
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,25000000	0,23	0,29
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00700000	32,55	0,23
TOTAL Material:						24,52

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	16,77	2,35
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	20,32	2,84
TOTAL Mão de Obra:						5,19

VALOR:	29,71
VALOR COM ENCARGOS:	29,71
VALOR BDI (20.00%):	5,94
VALOR COM BDI:	35,65

C0023 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0015	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	23,90	23,90
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	37,48	0,28
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,57000000	0,23	0,36
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	32,55	0,36
TOTAL Material:						24,90

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	16,77	2,35
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	20,32	2,84
TOTAL Mão de Obra:						5,19

VALOR:	30,09
VALOR COM ENCARGOS:	30,09
VALOR BDI (20.00%):	6,02
VALOR COM BDI:	36,11

C1242 - ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	4,52	4,52
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,23	0,23
TOTAL Material:						4,75

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	20,32	3,05
TOTAL Mão de Obra:						3,05