


N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ: 37.408.191/0001-35

Página 1 de 136



CARTA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 01.036/2023-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE.

PROPONENTE: N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CNPJ: 37.408.191/0001-35

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MAGALHÃES, Nº 25

BAIRRO / CIDADE-UF: ALTO DA ALEGRIA / BARBALHA-CE.

CONTATO: (88) 98103-0035; **E-MAIL:** empreendimentosn3@gmail.com

TITULAR: JOSÉ NELSON ARAÚJO JANUÁRIO

CPF: 047.627.443-52

FUNÇÃO: TITULAR-ADMINISTRADOR / TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL - EDIFICAÇÕES

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MAGALHÃES, 25B,

BAIRRO / CIDADE-UF: ALTO DA ALEGRIA / BARBALHA-CE.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ NELSON ARAÚJO JANUÁRIO.

RPN / CREA-CE: 0616009348 / 325940

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/CE Nº 335064CE; RN Nº 061706576-4

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 8756-4

CONTA CORRENTE: 468-5

TITULAR: N3 CONSTRUTORA EIRELI

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGENCIA: 1957

CONTA CORRENTE: 1743-5

TITULAR: N3 CONSTRUTORA EIRELI

**JOSE NELSON
ARAUJO
JANUARIO:047627
44352**

Assinado de forma digital por JOSE NELSON
ARAUJO JANUARIO:04762744352
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Múltipla v5, ou=33416079000195,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE
NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352
Dados: 2023.06.19 15:14:24 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.003.20201

**JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./RESP. TECNICO
RG/CPF: 20072921280 / 047.627.443-52
CREA-CE:325940**



END: RUA FRANCISCO MAGALHÃES, Nº 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE, CEP: 63180-000


CNPJ: 37.408.191/0001-35 / **C. G. F:** 06.302563-9

CONTATO: (88) 98103-0035; **E-MAIL:** empreendimentosn3@gmail.com

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**CNPJ: 37.408.191/0001-35****PROPOSTA DE PREÇOS****CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 01.036/2023-CP**

À Prefeitura Municipal de Ubajara/CE

Comissão de Licitação



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE JABURUNA, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE.

A empresa **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o N° 37.408.191/0001-35, com sede na Rua Francisco Magalhães, nº 25 - Alto da Alegria – Barbalha, Estado do Ceará, vem por meio desta submeter à apreciação de Vossa Senhoria nossa Proposta de Preço para o objeto do Processo Licitatório em epígrafe acima, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma.

- O valor global é de **R\$ 3.687.739,15 (TRÊS MILHÕES SEISCENTOS E OITENTA E SETE MIL SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS)** com prazo de execução de acordo com o edital e contrato.
- **Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Caso adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Nelson Araújo Januário, Titular-Administrador, portador da Cédula de Identidade RG N° 20072921280 expedida pela SSP/CE e inscrito no CPF sob o N° 047.627.443-52 como representante legal desta empresa.

Declaramos ainda:

- Que esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação;
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


Atenciosamente,

Barbalha-CE, 19 de junho de 2023.

**JOSE NELSON
ARAUJO
JANUARIO:047627443
52**

Assinado de forma digital por JOSE NELSON
ARAUJO JANUARIO:04762744352
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
vS, ou=33416079000195, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, cn=JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
Dados: 2023.06.19 15:14:44 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20201

**JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./RESP. TECNICO
RG/CPF: 20072921280 / 047.627.443-52
CREA-CE:325940**

**END:** RUA FRANCISCO MAGALHÃES, N° 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE, CEP: 63180-000**CNPJ:** 37.408.191/0001-35 / **C. G. F:** 06.302563-9**CONTATO:** (88) 98103-0035; **E-MAIL:** empreendimentosn3@gmail.com

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**CNPJ: 37.408.191/0001-35****DECLARAÇÕES**

À Prefeitura Municipal de Ubajara/CE

Comissão de Licitação

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 01.036/2023-CP

A empresa **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.408.191/0001-35, com sede na Rua Francisco Magalhães, nº 25 - Alto da Alegria - Barbalha, Estado do Ceará, representada legalmente pelo Sr. José Nelson Araújo Januário, Titular-Administrador, portador da Cédula de Identidade RG Nº 20072921280 expedida pela SSP/CE e inscrito no CPF sob o nº 047.627.443-52, **DECLARA**, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar especialmente para fazer prova em processo licitatório em epígrafe acima que:


1. A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pela **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.408.191/0001-35, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de que trata o Edital, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
3. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir a decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não da referida licitação;
4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participarmos, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participarmos, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro integrante da administração, antes da abertura oficial das propostas;
6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Barbalha-CE, 19 de junho de 2023.

**JOSE NELSON
ARAUJO
JANUARIO:04762744
352**

Assinado de forma digital por JOSE NELSON
ARAUJO JANUARIO:04762744352
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=33416079000195, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, cn=JOSE NELSON
ARAUJO JANUARIO:04762744352
Dados: 2023.06.19 15:14:55 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.003.20201

**JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./RESP. TECNICO
RG/CPF: 20072921280 / 047.627.443-52
CREA-CE:325940**

**END: RUA FRANCISCO MAGALHÃES, Nº 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE, CEP: 63180-000****CNPJ: 37.408.191/0001-35 / C.G.F: 06.302563-9****CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com**

 EMPREENHIMENTOS & PARTICIPAÇÕES	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE			DATA : 19/06/2023		BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE			FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE			ORSE	2022/11	108,54%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,54%
				SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	81,14%	44,18%
				Composição	PRÓPRIA	80,54%	44,46%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA					
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	324,55	1.947,30
1.1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	659,78	3,84	2.533,55
1.1.3	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	659,78	5,83	3.846,51
1.1.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	911,17	911,17
1.1.5	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	SEINFRA	UN	1,00	180,06	180,06
1.1.6	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	14,71	52,22	768,15
1.1.7	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	235,94	10,43	2.460,85
1.1.8	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	M2	235,94	24,17	5.702,66
1.1.9	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	149,95	24,36	3.652,78
1.1.10	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	287,07	22,62	6.493,52
1.1.11	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	59,24	20,95	1.241,07
1.1.12	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	59,24	21,40	1.267,73
1.2		MOVIMENTO DE TERRA					92.557,35
1.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	SEINFRA	M3	121,01	40,70	4.925,10
1.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	55,54	398,77	22.147,68
1.2.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	68,47	574,28	39.320,95
1.2.4	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	49,10	26,11	1.282,00
1.2.5	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	293,97	84,64	24.881,62
1.3		ESTRUTURAS					100.928,85
1.3.1	C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,52	337,73	851,07
1.3.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	45,85	381,46	17.489,94
1.3.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	3.668,00	12,17	44.639,56
1.3.4	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	23,52	107,09	2.518,75
1.3.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	28,43	133,14	3.785,17
1.3.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	17,42	225,33	3.925,24
1.3.7	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2,80 M	SEINFRA	M2	262,89	105,44	27.719,12
1.4		PAREDE					47.612,79
1.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	SEINFRA	M2	616,64	56,45	34.809,32
1.4.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 CM	SEINFRA	M2	59,40	98,06	5.824,76
1.4.3	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,96	1.532,32	1.471,02
1.4.4	C0805	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	SEINFRA	M2	39,82	109,04	4.341,97
1.4.5	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,59	381,46	225,06
1.4.6	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	47,20	12,17	574,42
1.4.7	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	3,42	107,09	366,24
1.5		PISOS					155.615,25
1.5.1		CONTRA PISO					29.606,06
1.5.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPA C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	61,30	482,97	29.606,06
1.5.2		PISO INTERNO					38.096,58
1.5.2.1	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	307,23	108,17	33.233,06
1.5.2.2	C2243	RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M	217,90	22,32	4.863,52

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA : 19/06/2023		BDI : 20,00%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	108,54%	66,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA	027:1 COM DESONERAÇÃO	80,54%	44,56%
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	81,14%	4,18%
			Composição	PRÓPRIA	80,54%	44,46%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.5.3	PISO EXTERNO						87.912,61
1.5.3.1	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	450,24	86,30	38.855,71
1.5.3.2	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	190,89	257,26	49.056,90
1.6	REVESTIMENTOS						148.020,96
1.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.345,45	5,85	7.870,88
1.6.2	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	1.345,45	30,04	40.417,31
1.6.3	C0781	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO	SEINFRA	M2	262,89	11,36	2.986,43
1.6.4	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 MM P/ TETO	SEINFRA	M2	262,89	31,92	8.391,44
1.6.5	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	345,02	106,14	36.620,42
1.6.6	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	345,02	7,68	2.649,75
1.6.7	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10X10CM (100 CM²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	150,73	96,42	14.533,38
1.6.8	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	150,73	7,68	1.157,60
1.6.9	C4480	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	375,00	89,05	33.393,75
1.7	INSTALAÇÕES DE HIDRO SANITÁRIA						104.744,66
1.7.1	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						15.610,71
1.7.1.1	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	54,00	30,93	1.670,22
1.7.1.2	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75MM (3")	SEINFRA	M	22,00	27,58	606,76
1.7.1.3	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")	SEINFRA	M	24,00	17,49	419,76
1.7.1.4	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	24,00	12,65	303,60
1.7.1.5	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	12,00	12,35	148,20
1.7.1.6	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")	SEINFRA	UN	18,00	13,20	237,60
1.7.1.7	C1554	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75MM (3")	SEINFRA	UN	13,00	20,51	266,63
1.7.1.8	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	UN	19,00	26,54	504,26
1.7.1.9	C2358	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	12,00	14,04	168,48
1.7.1.10	C2359	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	10,00	17,20	172,00
1.7.1.11	C2356	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	9,00	34,23	308,07
1.7.1.12	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50MM (4"X2")-C/ANÉIS	SEINFRA	UN	13,00	36,19	470,47
1.7.1.13	C1577	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75MM (4"X3")-C/ANÉIS	SEINFRA	UN	11,00	41,46	456,06
1.7.1.14	C1584	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	UN	6,00	35,75	214,50
1.7.1.15	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	8,00	44,51	356,08
1.7.1.16	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	400,33	1.601,32
1.7.1.17	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	2,00	3.853,35	7.706,70
1.7.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						64.483,18
1.7.2.1	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	SEINFRA	M	185,00	7,02	1.298,70
1.7.2.2	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	SEINFRA	M	48,00	10,69	513,12
1.7.2.3	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40MM (1 1/4")	SEINFRA	M	26,00	15,96	414,96
1.7.2.4	C2620	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 60MM (2")	SEINFRA	M	28,00	27,72	776,16
1.7.2.5	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25MM (1")	SEINFRA	UN	8,00	51,82	414,56
1.7.2.6	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	6,00	86,23	517,38
1.7.2.7	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	4,00	78,83	315,32
1.7.2.8	C1562	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25MMX1/2"	SEINFRA	UN	42,00	11,16	468,72

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA : 19/06/2023		BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	108,54%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA	027:1 COM DESONERAÇÃO	80,54%
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	81,14%
			Composição	PRÓPRIA	80,54%
					44,46%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.7.2.9	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA D= 25MMX3/4"	SEINFRA	UN	36,00	9,96	358,56
1.7.2.10	C0953	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4")	SEINFRA	UN	39,00	7,39	288,21
1.7.2.11	C0954	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1")	SEINFRA	UN	24,00	8,51	204,24
1.7.2.12	C0955	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=40MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	16,00	14,40	230,40
1.7.2.13	C0957	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=60MM (2")	SEINFRA	UN	22,00	28,35	623,70
1.7.2.14	C1727	LUVA PVC SOLD. AZUL C/ROSCA MET. D=25MMX3/4"	SEINFRA	UN	22,00	8,33	183,26
1.7.2.15	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25MM (3/4")	SEINFRA	UN	6,00	4,07	24,42
1.7.2.16	C3648	RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3	SEINFRA	UN	1,00	20.845,85	20.845,85
1.7.2.17	00010587	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIÂMETRO DE 4 POLEGADAS, ELÉTRICA, MONOFÁSICA, POTÊNCIA 0,49 HP, 13 ESTÁGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIÂMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H	SINAPI	UN	2,00	3.216,68	6.433,36
1.7.2.18	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018	SINAPI	M2	41,81	120,41	5.034,34
1.7.2.19	C4764	POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6", PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	UN	1,00	25.537,92	25.537,92
1.7.3	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						24.650,77
1.7.3.1	C0358	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	SEINFRA	M2	4,20	802,30	3.369,66
1.7.3.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	10,00	656,38	6.563,80
1.7.3.3	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	3,00	908,76	2.726,28
1.7.3.4	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	9,59	38,36
1.7.3.5	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	13,00	62,87	817,31
1.7.3.6	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	2,34	399,14	933,98
1.7.3.7	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	10,00	407,54	4.075,40
1.7.3.8	C1792	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	5,00	450,30	2.251,50
1.7.3.9	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MC'S	SEINFRA	M	5,40	200,69	1.083,72
1.7.3.10	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)M C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	1.150,15	1.150,15
1.7.3.11	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	13,00	28,16	366,08
1.7.3.12	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	7,00	40,30	282,10
1.7.3.13	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	10,00	32,69	326,90
1.7.3.14	C2312	TANQUE DE LOUÇA C/COLUNA	SEINFRA	UN	1,00	562,17	562,17
1.7.3.15	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	4,00	25,84	103,36
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						67.876,46
1.8.1	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES						9.030,64
1.8.1.1	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4")	SEINFRA	UN	42,00	5,45	228,90
1.8.1.2	C1022	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	23,00	10,42	239,66
1.8.1.3	C1023	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	12,00	12,91	154,92
1.8.1.4	C1024	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60MM (2")	SEINFRA	UN	8,00	20,01	160,08
1.8.1.5	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4")	SEINFRA	M	36,00	14,45	520,20
1.8.1.6	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1")	SEINFRA	M	54,00	21,90	1.182,60
1.8.1.7	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60MM (2")	SEINFRA	M	36,00	38,48	1.385,28
1.8.1.8	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	350,00	14,74	5.159,00
1.8.2	QUADROS/CAIXAS						10.483,20
1.8.2.1	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60X60X60CM	SEINFRA	UN	10,00	273,29	2.732,90
1.8.2.2	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	52,00	7,07	367,64

N3		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
EMPREENHIMENTOS & PARTICIPAÇÕES	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA : 19/06/2023		BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	108,54%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,54%
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	81,14%
			Composição	PRÓPRIA	80,54%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.9.7	C0468	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 3"	SEINFRA	UN	20,00	7,89	157,80
1.9.8	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 X 2,50 MM²	SEINFRA	M	64,00	7,52	481,28
1.10	ESQUADRIAS E FERRAGENS						136.230,28
1.10.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M	SEINFRA	UN	10,00	712,80	7.128,00
1.10.2	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)M	SEINFRA	UN	6,00	773,04	4.638,24
1.10.3	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	12,96	467,05	6.052,96
1.10.4	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	107,62	213,72	23.000,54
1.10.5	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	107,62	134,02	14.423,23
1.10.6	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019	SINAPI	M2	42,88	532,01	22.812,58
1.10.7	C4501	FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM FIXADO COM SPIDER GLASS	SEINFRA	M2	21,56	626,86	13.515,10
1.10.8	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	108,50	363,46	39.435,41
1.10.9	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	SEINFRA	M	74,05	70,55	5.224,22
1.11	COBERTURAS						118.044,02
1.11.1	C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	SEINFRA	M	13,80	108,31	1.473,01
1.11.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	103,04	81,35	8.382,30
1.11.3	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	103,04	59,88	6.170,03
1.11.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	9,20	25,28	232,57
1.11.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	18,40	11,67	214,72
1.11.6	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	11,20	11,65	130,48
1.11.7	92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF 12/2015	SINAPI	UN	6,00	1.871,06	11.226,36
1.11.8	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	542,68	50,16	27.220,82
1.11.9	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	SINAPI	M2	542,68	70,01	37.993,02
1.11.10	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	108,70	133,43	14.503,84
1.11.11	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	15,86	120,93	1.917,94
1.11.12	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	28,56	103,39	2.952,81
1.11.13	I7493	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 MM (6")	SEINFRA	UN	10,00	105,32	1.053,20
1.11.14	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	60,00	30,93	1.855,80
1.11.15	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	UN	20,00	26,54	530,80
1.11.16	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60X60X60CM	SEINFRA	UN	8,00	273,29	2.186,32
1.12	PINTURA						27.556,59
1.12.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	590,60	11,42	6.744,65
1.12.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	590,60	18,51	10.932,00
1.12.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	578,54	13,72	7.937,56
1.12.4	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	54,50	15,94	868,73
1.12.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	54,50	19,70	1.073,65
1.13	SERVIÇOS FINAIS						2.293,68
1.13.1	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	300,22	7,64	2.293,68
1.14	URBANIZAÇÃO						304.829,90
1.14.1	DEMOLIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE						15.123,21

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA : 19/06/2023		BDI : 20,00%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	108,54%	02/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA	027:1 COM DESONERAÇÃO	80,54%	05/2021
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	81,14%	04/2023
			Composição	PRÓPRIA	80,54%	44,48%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.14.1.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	919,84	9,21	
1.14.1.2	C2941	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO	SEINFRA	M2	193,04	15,36	2.965,09
1.14.1.3	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	10,00	368,64	3.686,40
1.14.2	PISOS E PAVIMENTAÇÃO URBANA						124.885,13
1.14.2.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07X0,30X1,00)M C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	433,49	20,51	8.890,87
1.14.2.2	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPA ESP=7 CM, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	M2	454,44	71,71	32.587,89
1.14.2.3	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	1.208,62	3,84	4.641,10
1.14.2.4	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	1.208,62	53,64	64.830,37
1.14.2.5	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	732,26	19,03	13.934,90
1.14.3	ILUMINAÇÃO URBANA						46.558,80
1.14.3.1	C3625	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10,0M P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	UN	12,00	1.266,20	15.194,40
1.14.3.2	101637	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN	24,00	128,45	3.082,80
1.14.3.3	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN	24,00	698,77	16.770,48
1.14.3.4	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40MM (1 1/4")	SEINFRA	M	200,00	25,50	5.100,00
1.14.3.5	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	12,00	243,76	2.925,12
1.14.3.6	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	600,00	5,81	3.486,00
1.14.4	MUROS E FECHAMENTOS						116.350,25
1.14.4.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	272,42	260,58	70.987,20
1.14.4.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	544,84	11,42	6.222,07
1.14.4.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	544,84	18,51	10.084,98
1.14.4.4	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	14,55	103,39	1.504,32
1.14.4.5	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	SEINFRA	M2	2,00	313,60	627,20
1.14.4.6	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	35,00	258,65	9.052,75
1.14.4.7	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10X10CM (100 CM²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	31,00	96,42	2.989,02
1.14.4.8	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	31,00	7,68	238,08
1.14.4.9	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	33,88	432,25	14.644,63
1.14.5	LIMPEZA						1.912,51
1.14.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.663,06	1,15	1.912,51
2	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA						617.724,29
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						53.007,16
2.1.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	112,00	29,18	3.268,16
2.1.2	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	750,62	10,43	7.828,96
2.1.3	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	M2	750,62	24,17	18.142,48
2.1.4	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	577,24	22,62	13.057,16
2.1.5	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	652,76	8,70	5.679,01
2.1.6	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	106,80	20,95	2.237,46
2.1.7	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	106,80	21,40	2.285,52

N3		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
EMPREENHIMENTOS & PARTICIPAÇÕES	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA : 19/06/2023		BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	108,54%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,54%
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	81,14%
			Composição	PRÓPRIA	80,54%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.1.8	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	36,55	13,91	508,41
2.2	PISOS						102.710,63
2.2.1	CONTRA PISO						22.303,55
2.2.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPA C/ PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	46,18	482,97	22.303,55
2.2.2	PISO INTERNO						62.440,05
2.2.2.1	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.=12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	577,24	108,17	62.440,05
2.2.3	PISO EXTERNO						17.967,03
2.2.3.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	69,84	257,26	17.967,03
2.3	PAREDES						3.161,20
2.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	SEINFRA	M2	56,00	56,45	3.161,20
	REVESTIMENTOS						83.685,75
2.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5MM P/ PAREDE	SEINFRA	M2	438,38	5,85	2.564,52
2.4.2	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	438,38	30,04	13.168,93
2.4.3	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10X10CM (100 CM²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	652,76	96,42	62.939,11
2.4.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	652,76	7,68	5.013,19
2.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						20.981,89
2.5.1	QUADROS/CAIXAS						916,50
2.5.1.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	42,00	7,07	296,94
2.5.1.2	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	6,00	8,58	51,48
2.5.1.3	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95MM, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	284,04	568,08
2.5.2	FIOS CABOS E ACESSÓRIOS						9.208,07
2.5.2.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	700,80	5,81	4.071,64
2.5.2.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	280,32	6,99	1.959,43
2.5.2.3	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	100,00	7,70	770,00
2.5.2.4	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	100,00	10,23	1.023,00
2.5.2.5	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	M	100,00	13,84	1.384,00
2.5.3	DISJUNTORES						1.583,42
2.5.3.1	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	8,00	19,40	155,20
2.5.3.2	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	8,00	19,40	155,20
2.5.3.3	C1082	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	4,00	66,91	267,64
2.5.3.4	C1085	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	4,00	66,91	267,64
2.5.3.5	C1087	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	4,00	66,91	267,64
2.5.3.6	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	78,35	156,70
2.5.3.7	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	2,00	78,35	156,70
2.5.3.8	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	78,35	156,70
2.5.4	TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHOS						2.064,18
2.5.4.1	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	19,76	59,28
2.5.4.2	C1482	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	12,00	45,02	540,24
2.5.4.3	C1488	INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	52,46	157,38
2.5.4.4	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	52,00	15,12	786,24
2.5.4.5	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	13,00	18,08	235,04
2.5.4.6	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	13,00	22,00	286,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA : 19/06/2023	BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO
			Composição	PROPRIA
				HORA
				MES
				02/2023
				05/2021
				04/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.5.5		LUMINÁRIAS INTERNAS/EXTERNAS/ACESSÓRIOS					
2.5.5.1	S13176	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G-LIGHT OU SIMILAR	ORSE	UN	84,00	85,83	7.209,72
2.6		ESQUADRIAS E FERRAGENS					96.086,58
2.6.1	COMP-PMU 01	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA L (0,90X2,10)M COM VISOR VERTICAL DE VIDRO E = 4MM	COMPOSIÇÃO	UN	13,00	824,15	10.713,95
2.6.2	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	107,64	597,33	64.296,60
2.6.3	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	107,64	134,02	14.425,91
2.6.4	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019	SINAPI	M2	12,50	532,01	6.650,12
2.7		COBERTURAS					180.310,54
	C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	SEINFRA	M	149,40	108,31	16.181,51
2.7.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	1.027,21	81,35	83.563,53
2.7.3	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	1.027,21	59,88	61.509,33
2.7.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	68,15	25,28	1.722,83
2.7.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	204,72	11,67	2.389,08
2.7.6	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	70,85	11,65	825,40
2.7.7	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	23,22	120,93	2.807,99
2.7.8	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	262,19	43,14	11.310,87
2.8		PINTURA					42.899,57
2.8.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	745,96	11,42	8.518,86
2.8.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	745,96	18,51	13.807,71
2.8.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	553,26	13,72	7.590,72
2.8.4	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	55,90	15,94	891,04
2.8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	55,90	19,70	1.101,23
2.8.6	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	1.667,68	6,59	10.990,01
		MUROS E FECHAMENTOS					32.752,17
2.9.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	SEINFRA	M2	178,68	56,45	10.086,48
2.9.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	SEINFRA	M2	357,36	5,85	2.090,55
2.9.3	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	357,36	30,04	10.735,09
2.9.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	5,87	381,46	2.239,17
2.9.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	469,60	12,17	5.715,03
2.9.6	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	17,61	107,09	1.885,85
2.10		SERVIÇOS FINAIS					2.128,80
2.10.1	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	278,64	7,64	2.128,80
3		CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DR JABURUNA					955.321,08
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					109.808,05
3.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	10,00	324,55	3.245,50
3.1.2	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	1.143,19	1.143,19
3.1.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	911,17	911,17
3.1.4	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	785,00	5,83	4.576,55
3.1.5	C1053	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	SEINFRA	M2	982,80	29,38	28.874,66
3.1.6	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	M3	154,14	418,64	64.529,16

N3		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
EMPREENHIMENTOS & PARTICIPAÇÕES	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA : 19/06/2023		BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	108,54%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,54%
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	81,14%
			Composição	PRÓPRIA	80,54%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.1.7	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	154,14	20,95	
3.1.8	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	154,14	21,40	3.298,59
3.2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES						24.347,13
3.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	154,94	84,64	13.114,12
3.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	83,25	45,00	3.746,25
3.2.3	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	114,83	26,11	2.998,21
3.2.4	C0096	REATERRO APILOADO	SEINFRA	M3	62,89	41,09	2.584,15
3.2.5	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	22,50	84,64	1.904,40
3.3	FUNDAÇÕES						46.662,78
3.3.1	CONCRETO ARAMADO - SAPATAS						26.267,51
3.3.1.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	3,77	491,98	1.854,76
3.3.1.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	63,02	63,31	3.989,79
3.3.1.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	SEINFRA	KG	1.094,27	12,66	13.853,45
3.3.1.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	SEINFRA	KG	54,91	11,06	607,30
3.3.1.5	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	15,63	381,46	5.962,21
3.3.2	CONCRETO ARAMADO -VIGAS BALDRAMES						20.395,27
3.3.2.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	2,58	491,98	1.269,30
3.3.2.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	139,57	63,31	8.836,17
3.3.2.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	SEINFRA	KG	389,64	12,66	4.932,84
3.3.2.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	SEINFRA	KG	137,73	11,06	1.523,29
3.3.2.5	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	10,05	381,46	3.833,67
3.4	SUPERESTRUTURA						128.521,15
3.4.1	CONCRETO ARAMADO - VIGAS						21.810,73
3.4.1.1	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18MM UTIL. 5X	SEINFRA	M2	126,72	92,54	11.726,66
3.4.1.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	SEINFRA	KG	428,55	12,66	5.425,44
3.4.1.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	SEINFRA	KG	127,36	11,06	1.408,60
3.4.1.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	8,52	381,46	3.250,03
3.4.2	CONCRETO ARAMADO - LAJES E PILARES						54.686,87
3.4.2.1	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18MM UTIL. 5X	SEINFRA	M2	155,73	92,54	14.411,25
3.4.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	SEINFRA	KG	1.946,45	12,66	24.642,05
3.4.2.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	SEINFRA	KG	240,18	11,06	2.656,39
3.4.2.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	10,71	381,46	4.085,43
3.4.2.5	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 M	SEINFRA	M2	84,33	105,44	8.891,75
3.4.3	CONCRETO ARAMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS						15.634,80
3.4.3.1	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18MM UTIL. 5X	SEINFRA	M2	111,80	92,54	10.345,97
3.4.3.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	SEINFRA	KG	135,39	12,66	1.714,03
3.4.3.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	SEINFRA	KG	95,93	11,06	1.060,98
3.4.3.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	6,59	381,46	2.513,82
3.4.4	CONCRETO ARAMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA						35.867,77
3.4.4.1	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18MM UTIL. 5X	SEINFRA	M2	10,80	92,54	999,43
3.4.4.2	C1605	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	SEINFRA	M3	33,83	118,30	4.002,08
3.4.4.3	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	1.001,47	20,51	20.540,14

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 EMPREENDEIMENTOS & PARTICIPAÇÕES	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA: 19/06/2023	BDI: 20,00%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO
			Composição	PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.4.4.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	27,07	381,46	10.326,09
3.4.5	CONCRETO ARAMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS						520,98
3.4.5.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,34	1.532,32	520,98
3.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL						31.224,80
3.5.1	ELEMENTO VAZADO						8.232,73
3.5.1.1	C0806	COBOGO DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	134,72	61,11	8.232,73
3.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO						14.632,96
3.5.2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	SEINFRA	M2	259,22	56,45	14.632,96
3.5.3	ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS						8.359,11
3.5.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	SEINFRA	M2	148,08	56,45	8.359,11
	ESQUADRIAS						16.131,09
3.6.1	PORTAS DE MADEIRAS						5.116,40
3.6.1.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 X 2,10 M), COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	703,16	1.406,32
3.6.1.2	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)M	SEINFRA	UN	1,00	773,04	773,04
3.6.1.3	C3542	PORTA TIPO FICHA (0,60X2,10)M - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	4,00	347,74	1.390,96
3.6.1.4	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)M	SEINFRA	UN	2,00	773,04	1.546,08
3.6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS						3.478,10
3.6.2.1	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	11,60	200,69	2.328,00
3.6.2.2	I6043	CHAPA DE AÇO FINA 1/8" (3MM - 24,00KG/M2)	SEINFRA	KG	103,20	6,17	636,74
3.6.2.3	C1362	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)	SEINFRA	UN	6,00	85,56	513,36
3.6.3	JANELAS DE ALUMÍNIO						5.812,31
3.6.3.1	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	10,80	377,18	4.073,54
3.6.3.2	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	8,91	134,02	1.194,11
3.6.3.3	C1517	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	SEINFRA	M2	2,08	261,86	544,66
3.6.4	VIDROS						1.724,28
3.6.4.1	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	4,32	399,14	1.724,28
3.7	SISTEMAS DE COBERTURAS						288.416,24
3.7.1	C2433	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 22M	SEINFRA	M2	1.030,40	148,28	152.787,71
3.7.2	C1327	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30M	SEINFRA	M2	980,40	138,34	135.628,53
3.8	IPERMEABILIZAÇÃO						7.391,92
3.8.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2KG/M²	SEINFRA	M2	265,61	27,83	7.391,92
3.9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO						79.104,01
3.9.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	SEINFRA	M2	803,09	5,85	4.698,07
3.9.2	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5 MM P/ TETO	SEINFRA	M2	84,33	11,70	986,66
3.9.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	743,93	30,66	22.808,89
3.9.4	C2126	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 MM P/ PAREDE	SEINFRA	M2	445,04	21,81	9.706,32
3.9.5	C2112	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/ TETO	SEINFRA	M2	84,33	25,29	2.132,70
3.9.6	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	SEINFRA	M2	140,33	5,85	820,93
3.9.7	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	140,33	30,66	4.302,51
3.9.8	C2126	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 MM P/ PAREDE	SEINFRA	M2	140,33	21,81	3.060,59
3.9.9	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	210,50	106,14	22.342,47
3.9.10	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10X10CM (100 CM²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	85,51	96,42	8.244,87

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA : 19/06/2023	BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO
			Composição	PROPRIA
				HORA
				MES
				DIAS
				05/2021
				04/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.10		SISTEMAS DE PISOS					
3.10.1		PAVIMENTAÇÃO INTERNA					
3.10.1.1	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12MM, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	676,67	86,30	58.396,62
3.10.1.2	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	SEINFRA	M	2,70	70,55	190,48
3.10.2		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					11.548,61
3.10.2.1	C1923	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - E = 4,5 CM P/ PASSEIO	SEINFRA	M2	195,79	55,86	10.936,82
3.10.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	5,85	104,58	611,79
3.11		PINTURAS E ACABAMENTOS					52.944,77
3.11.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	529,37	11,42	6.045,40
3.11.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	445,04	19,74	8.785,08
3.11.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	84,33	18,51	1.560,94
3.11.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	483,80	22,13	10.706,49
3.11.5	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	275,60	29,18	8.042,00
3.11.6	C2041	PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA	SEINFRA	M2	366,82	11,33	4.156,07
3.11.7	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	567,82	8,54	4.849,18
3.11.8	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	1.030,40	8,54	8.799,61
3.12		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					5.440,56
3.12.1		TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC					2.852,30
3.12.1.1	C2615	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20MM (1/2")	SEINFRA	M	12,00	5,17	62,04
3.12.1.2	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	SEINFRA	M	42,00	7,02	294,84
3.12.1.3	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	SEINFRA	M	28,00	10,69	299,32
3.12.1.4	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40MM (1 1/4")	SEINFRA	M	30,00	15,96	478,80
3.12.1.5	C2619	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50MM (1 1/2")	SEINFRA	M	36,00	18,69	672,84
3.12.1.6	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25MMX3/4"	SEINFRA	UN	15,00	9,96	149,40
3.12.1.7	C1527	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32MMX1"	SEINFRA	UN	8,00	14,92	119,36
3.12.1.8	C1540	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50MM)	SEINFRA	UN	6,00	22,95	137,70
3.12.1.9	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40MM)	SEINFRA	UN	2,00	22,22	44,44
3.12.1.10	C1565	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25MM (1"X3/4")	SEINFRA	UN	4,00	9,88	39,52
3.12.1.11	C1560	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25MMX1/2"	SEINFRA	UN	16,00	9,17	146,72
3.12.1.12	C2342	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=32MMX32MMX3/4"	SEINFRA	UN	4,00	15,60	62,40
3.12.1.13	C1739	LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25MMX3/4"	SEINFRA	UN	8,00	6,93	55,44
3.12.1.14	C1730	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	SEINFRA	UN	4,00	5,27	21,08
3.12.1.15	C1745	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 40X32MM (1 1/4"X1")	SEINFRA	UN	4,00	12,02	48,08
3.12.1.16	C1692	LUVA DE REDUÇÃO AÇO GALV. D= 32X15MM À 50X40MM	SEINFRA	UN	2,00	26,05	52,10
3.12.1.17	C0489	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1 1/4" (50X40MM)	SEINFRA	UN	2,00	10,79	21,58
3.12.1.18	C0495	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4" (40X25MM)	SEINFRA	UN	4,00	9,16	36,64
3.12.1.19	C2654	UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 20MM (1/2")	SEINFRA	UN	6,00	8,89	53,34
3.12.1.20	C2658	UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 50MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	28,33	56,66
3.12.2		REGISTROS E OUTROS					2.588,26
3.12.2.1	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	40,10	40,10
3.12.2.2	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	86,23	172,46
3.12.2.3	C2169	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	122,66	245,32
3.12.2.4	C2168	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	2,00	118,72	237,44

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA: 19/06/2023	BDI: 20,00%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO
			Composição	PROPRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
Fl. nº 16/93

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.12.2.5	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25MM (1")	SEINFRA	UN	2,00	82,73	
3.12.2.6	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	71,66	143,32
3.12.2.7	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	8,00	68,86	550,88
3.12.2.8	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25MM (3/4")	SEINFRA	UN	12,00	12,50	150,00
3.12.2.9	C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32MM (1")	SEINFRA	UN	4,00	17,31	69,24
3.12.2.10	C0022	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	4,00	30,90	123,60
3.12.2.11	C0023	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	4,00	31,31	125,24
3.12.2.12	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	10,00	8,00	80,00
3.12.2.13	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25MM (3/4")	SEINFRA	UN	3,00	12,50	37,50
3.12.2.14	C0023	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	31,31	62,62
3.12.2.15	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	1,00	385,08	385,08
3.13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA						13.794,26
3.13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC						7.299,09
3.13.1.1	C2605	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/4" (40MM)	SEINFRA	M	47,50	27,61	1.311,47
3.13.1.2	C2604	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/2" (50MM)	SEINFRA	M	21,50	34,05	732,07
3.13.1.3	C2612	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 4" (110MM)	SEINFRA	M	36,00	103,80	3.736,80
3.13.1.4	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	7,00	14,21	99,47
3.13.1.5	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	UN	6,00	26,54	159,24
3.13.1.6	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40MM)	SEINFRA	UN	10,00	22,22	222,20
3.13.1.7	C1584	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	UN	6,00	35,75	214,50
3.13.1.8	C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50MM(4"X2")	SEINFRA	UN	5,00	32,72	163,60
3.13.1.9	C1574	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100MM (4")-C/ANÉIS	SEINFRA	UN	5,00	37,92	189,60
3.13.1.10	C1548	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=4" (110MM)	SEINFRA	UN	1,00	114,62	114,62
3.13.1.11	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40MM)	SEINFRA	UN	16,00	22,22	355,52
3.13.2	CAIXAS E ACESSÓRIOS						6.495,17
2.1	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50CM COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	6,00	44,51	267,06
3.13.2.2	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	0,72	187,98	135,34
3.13.2.3	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	6,00	43,81	262,86
3.13.2.4	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	UN	8,00	10,58	84,64
3.13.2.5	C2271	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	8,00	142,38	1.139,04
3.13.2.6	C2699	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ. OU VERT. D= 25MM (1")	SEINFRA	UN	8,00	94,11	752,88
3.13.2.7	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	3.853,35	3.853,35
3.14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						16.300,46
3.14.1	C4026	CANAleta DE CONCRETO 20CM X 20CM C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	SEINFRA	M	76,40	164,01	12.530,36
3.14.2	C4327	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 X 500 X 70 MM)	SEINFRA	UN	8,00	443,61	3.548,88
3.14.3	C1605	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	SEINFRA	M3	1,87	118,30	221,22
3.15	LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS						12.606,38
3.15.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	6,00	656,38	3.938,28
3.15.2	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO ACOPLADO. D=50MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	6,00	144,79	868,74
3.15.3	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	6,00	345,91	2.075,46
3.15.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	537,49	1.074,98
3.15.5	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	62,87	125,74

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
 EMPREENDEIMENTOS & PARTICIPAÇÕES	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE			DATA : 19/06/2023	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE			BDI : 20,00%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA				
		ORSE	2022/11	108,54%	02/2023	
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,54%	05/2021	
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	81,14%	04/2023	
		Composição	PRÓPRIA	80,54%	44,46%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.15.6	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	8,00	52,53	
3.15.7	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SEINFRA	UN	2,00	90,61	181,22
3.15.8	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	6,00	91,23	547,38
3.15.9	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	6,00	28,16	168,96
3.15.10	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS	SEINFRA	UN	4,00	47,25	189,00
3.15.11	C2254	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (15X15) CM S/ALÇA	SEINFRA	UN	4,00	59,23	236,92
3.15.12	I8636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	UN	6,00	285,25	1.711,50
3.15.13	C4642	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	SEINFRA	UN	2,00	533,98	1.067,96
3.16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						1.910,56
3.16.1	C1359	EXTINTOR DE GAS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	2,00	576,74	1.153,48
3.16.2	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	2,00	227,44	454,88
3.16.3	C1039	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	SEINFRA	M	8,00	29,26	234,08
3.16.4	C4628	PLACA EM ALUMÍNIO 20X25CM C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	2,00	17,03	34,06
3.16.5	C4628	PLACA EM ALUMÍNIO 20X25CM C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	2,00	17,03	34,06
3.17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA-220V						19.565,25
3.17.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO						2.018,65
3.17.1.1	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95MM, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	230,15	230,15
3.17.1.2	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95MM, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	284,04	284,04
3.17.1.3	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	80,21	80,21
3.17.1.4	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	7,00	19,40	135,80
3.17.1.5	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	5,00	19,40	97,00
3.17.1.6	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	8,00	19,40	155,20
3.17.1.7	C1104	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 100A	SEINFRA	UN	2,00	192,01	384,02
3.17.1.8	C1108	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A	SEINFRA	UN	1,00	235,83	235,83
3.17.1.9	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	4,00	104,10	416,40
3.17.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS						6.214,34
3.17.2.1	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4")	SEINFRA	M	28,00	9,34	261,62
3.17.2.2	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32MM (1")	SEINFRA	M	18,00	12,17	219,06
3.17.2.3	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40MM (1 1/4")	SEINFRA	M	18,00	17,46	314,28
3.17.2.4	C1181	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1"	SEINFRA	M	82,00	26,31	2.157,42
3.17.2.5	C1178	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/4"	SEINFRA	M	13,00	33,09	430,17
3.17.2.6	C1180	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/2"	SEINFRA	M	30,00	39,56	1.186,80
3.17.2.7	C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	5,00	19,19	95,95
3.17.2.8	C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	5,00	19,19	95,95
3.17.2.9	C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	4,00	19,19	76,76
3.17.2.10	C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	1,00	19,19	19,19
3.17.2.11	I9548	ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO 3/4" TIPO "D" EM PVC	SEINFRA	UN	50,00	2,33	116,50
3.17.2.12	I9547	ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO 1" TIPO "D" EM PVC	SEINFRA	UN	4,00	2,59	10,36
3.17.2.13	I9549	ABRAÇADEIRA TIPO "D" 1/2" AÇO CARBONO	SEINFRA	UN	4,00	0,45	1,80
3.17.2.14	C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20MM (3/4")	SEINFRA	PAR	15,00	1,23	18,45
3.17.2.15	C0480	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25MM (1")	SEINFRA	PAR	2,00	1,42	2,84
3.17.2.16	C0482	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40MM (1 1/2")	SEINFRA	PAR	1,00	3,17	3,17

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 EMPREENHIMENTOS & PARTICIPAÇÕES	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	19/06/2023	BDI:	20,00%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2022/11
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	108,54%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SINAPI:	2023/03 COM DESONERAÇÃO	MES:	05/2023
			Composição:	PROPRIA		80,54%
						44,46%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.17.2.17	C3712	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	15,00	54,07	811,05
3.17.2.18	C3713	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 25MM (1")	SEINFRA	UN	2,00	66,13	132,26
3.17.2.19	C4402	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00	87,63	87,63
3.17.2.20	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	16,00	7,07	113,12
3.17.2.21	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	7,00	8,58	60,06
3.17.3	CABOS FIOS E CONDUTORES						8.131,29
3.17.3.1	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	SEINFRA	M	190,00	5,72	1.086,80
3.17.3.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM²	SEINFRA	M	820,00	6,80	5.576,00
3.17.3.3	C0518	CABO COBRE NU 16MM²	SEINFRA	M	14,00	16,42	229,88
3.17.3.4	C0520	CABO COBRE NU 35MM²	SEINFRA	M	41,00	30,21	1.238,61
3.18	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES						3.200,97
3.17.4.1	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	15,12	60,48
3.17.4.2	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	1,00	18,08	18,08
3.17.4.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	7,00	14,41	100,87
3.17.4.4	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	1,00	64,78	64,78
3.17.4.5	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	6,00	85,06	510,36
3.17.4.6	C1676	LUMINÁRIA TIPO GLOBO VIDRO C/ LÂMPADA MISTA, ATÉ 500W	SEINFRA	UN	20,00	122,32	2.446,40
3.18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)						13.672,86
3.18.1	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M	SEINFRA	UN	7,00	240,60	1.684,20
3.18.2	C4853	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA	SEINFRA	UN	1,00	355,03	355,03
3.18.3	C0869	CORDOALHA COBRE NÚ 35MM² E ISOLADORES P/PARA-RAIO	SEINFRA	M	39,20	43,52	1.705,98
3.18.4	C0870	CORDOALHA COBRE NÚ 70MM² E ISOLADORES P/PARA-RAIO	SEINFRA	M	126,32	72,11	9.108,93
3.18.5	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50MM (1 1/2")	SEINFRA	M	21,00	20,69	434,49
3.18.6	C3479	CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM AÇO DIAM.=2"	SEINFRA	UN	7,00	13,56	94,92
3.18.7	C3479	CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM AÇO DIAM.=2"	SEINFRA	UN	7,00	13,56	94,92
3.18.8	C2456	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM²	SEINFRA	UN	7,00	27,77	194,39
3.19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						13.854,47
3.19.1	GERAL						10.423,21
3.19.1.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	SEINFRA	M2	2,50	292,06	730,15
3.19.1.2	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00	2.782,07	2.782,07
3.19.1.3	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	3.064,99	3.064,99
3.19.1.4	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	CJ	1,00	1.860,72	1.860,72
3.19.1.5	C0924	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	M	9,60	206,80	1.985,28
3.19.2	PORTÃO E GRADIL METÁLICO						3.431,26
3.19.2.1	C0036	ALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO.. ALTURA 2M	SEINFRA	M	9,60	115,26	1.106,49
3.19.2.2	C4397	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 MM (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	7,56	307,51	2.324,77
3.20	SERVIÇOS FINAIS						3.488,63
3.20.1	C1626	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	SEINFRA	M2	296,01	6,80	2.012,86

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 EMPREENHIMENTOS & PARTICIPAÇÕES	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA: 19/06/2023	BDI: 20,00%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO
			Composição	PRÓPRIA
				HORA
				108,54%
				80,54%
				81,1%
				80,54%
				44,46%
				44,18%
				44,46%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.20.2	C1627	LIMPEZA DE VIDROS	SEINFRA	M2	21,90	9,21	
3.20.3	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	64,91	7,64	495,91
3.20.4	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	676,67	1,15	778,17
4		MANUTENÇÃO E REFORMA DA ARENINHA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA					137.118,04
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.947,30
4.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	324,55	1.947,30
4.2		PAREDES E PAINÉIS					15.872,26
4.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5MM P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,63	5,85	208,43
4.2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,63	32,96	1.174,36
	C4728	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	52,50	275,99	14.489,47
4.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					26.567,52
4.3.1	C2053	PROJETOR EXTERNO C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, S/ FOTOCELULA	SEINFRA	UN	16,00	262,93	4.206,88
4.3.2	101658	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN	16,00	698,77	11.180,32
4.3.3	101658	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN	16,00	698,77	11.180,32
4.4		ARQUIBANCADA					168,84
4.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5MM P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,12	5,85	35,80
4.4.2	C2123	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/PAREDE	SEINFRA	M2	6,12	21,74	133,04
4.5		PINTURA					15.706,13
4.5.1	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	34,80	19,03	662,24
4.5.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	737,11	19,74	14.550,55
4.5.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	34,00	14,51	493,34
4.6		FECHAMENTOS DA QUADRA					58.947,04
4.6.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	60,00	256,74	15.404,40
	COMP-647808	TELA DE NYLON FIO ESP. = 3MM FIXADA EM ALAMBRADOS NAS LATERAIS	COMPOSIÇÃO	M2	447,00	59,83	26.744,01
4.6.3	COMP-784593	COBERTURA COM TELA DE NYLON FIO ESP. = 3MM FIXADA EM ALAMBRADOS	COMPOSIÇÃO	M2	787,19	21,34	16.798,63
4.7		DIVERSOS					17.908,95
4.7.1	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	9,24	432,25	3.993,99
4.7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 11/2021	SINAPI	UN	6,00	1.157,05	6.942,30
4.7.3	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,19	1,15	905,26
4.7.4	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	564,41	10,75	6.067,40
VALOR BDI TOTAL:							614.623,19
VALOR ORÇAMENTO:							3.073.115,96
VALOR TOTAL:							3.687.739,15
TRÊS MILHÕES SEISCENTOS E OITENTA E SETE MIL SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS							

JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:047627443
52

Assinado de forma digital por JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTUM Multipla v5,
ou=33416079000195, ou=Presencial, ou=Certificado
PE A1, cn=JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
Dados: 2023.06.19 15:15:23 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20201

FRANCISCO NEIDJE
IEB MONTEIRO
NETO:06248204322

Assinado de forma digital por FRANCISCO NEIDJE
IEB MONTEIRO NETO:06248204322
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTUM Multipla v5,
ou=33416079000195, ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PE A1, cn=FRANCISCO NEIDJE IEB
MONTEIRO NETO:06248204322
Dados: 2023.06.19 15:17:24 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20201

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA : 19/06/2023		BDI : 20,00%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	REF.
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	108,54%	02/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,54%	05/2021
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	81,14%	04/2023
			Composição	PRÓPRIA	80,54%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	1.362.952,55	38,96
2	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	617.724,29	16,75
3	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DR JABURUNA	955.321,08	25,91
4	MANUTENÇÃO E REFORMA DA ARENINHA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	137.118,04	3,72
5	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	614.623,19	16,67
VALOR BDI TOTAL:		614.623,19	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		3.073.115,96	
VALOR TOTAL:		3.687.739,15	

TRÊS MILHÕES SEISCENTOS E OITENTA E SETE MIL SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS

JOSE NELSON
ARAUJO
JANUARIO:0476
2744352

Assinado de forma digital por JOSE
NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=33416079000195,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
Dados: 2023.06.19 15:15:33 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.003.20201

FRANCISCO NEIDJE
IEB MONTEIRO
NETO:0624820432
2

Assinado de forma digital por FRANCISCO
NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:06248204322
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=33416079000195,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF
A1, cn=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
NETO:06248204322
Dados: 2023.06.19 15:17:43 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.003.20201

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	19/06/2023	BDI:	20,00%	RE:	02/2023	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ:	2023/1	06,44%	86,60%	02/2023		
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,54%	44,44%	02/2023		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA:	2023/03 COM DESONERAÇÃO	81,14%	44,44%	02/2023		
			COMPANHIA:	PRÓPRIA	80,54%	44,44%			

C45841 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)									
Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL				
10871	UN	0,17000000	21,44	3,64	3,64				
10895	M2	1,00000000	76,50	76,50	76,50				
11946	UN	0,17000000	27,62	4,69	4,69				
12170	M	1,50000000	43,04	64,56	64,56				
					TOTAL Material:				

Mão de Obra									
Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL				
11630	H	3,00000000	20,49	61,47	61,47				
12381	H	3,00000000	20,49	61,47	61,47				
12543	H	3,00000000	15,36	46,08	46,08				
					TOTAL Mão de Obra:				

Serviço									
Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL				
00830	M3	0,01250000	491,77	6,14	6,14				
					TOTAL Serviço:				

Valor									
Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL				
12543	H	0,25000000	15,36	3,84	3,84				
					TOTAL Mão de Obra:				

Valor com BDI									
Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL				
12543	H	0,25000000	15,36	3,84	3,84				
					TOTAL Mão de Obra:				

Valor com BDI									
Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL				
12543	H	0,25000000	15,36	3,84	3,84				
					TOTAL Mão de Obra:				

Valor com BDI									
Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL				
10101	KG	0,02000000	18,10	0,36	0,36				
11881	M	0,04000000	11,02	0,44	0,44				
11724	KG	0,01200000	13,89	0,16	0,16				
12430	M2	0,00800000	25,10	0,20	0,20				
					TOTAL Material:				

Mão de Obra									
Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL				
10498	H	0,13000000	20,49	2,66	2,66				
12543	H	0,13000000	15,36	1,99	1,99				
					TOTAL Mão de Obra:				

Valor									
Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL				
10498	H	0,13000000	20,49	2,66	2,66				
12543	H	0,13000000	15,36	1,99	1,99				
					TOTAL Mão de Obra:				

Valor com BDI									
Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL				
10498	H	0,13000000	20,49	2,66	2,66				
12543	H	0,13000000	15,36	1,99	1,99				
					TOTAL Mão de Obra:				

Valor com BDI									
Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL				
10498	H	0,13000000	20,49	2,66	2,66				
12543	H	0,13000000	15,36	1,99	1,99				
					TOTAL Mão de Obra:				

Valor com BDI									
Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL				
10498	H	0,13000000	20,49	2,66	2,66				
12543	H	0,13000000	15,36	1,99	1,99				
					TOTAL Mão de Obra:				

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.181/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (89) 98103-0035, E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	19/06/2023	BDI:	20,00%	RE:	02/2023	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ:	2023/1	06,54%	86,86%	02/2023		
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,54%	44,44%	02/2023		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA:	2023/03 COM DESONERAÇÃO	81,14%	44,44%	02/2023		
			COMPANHIA:	PRÓPRIA	80,54%	44,44%			

C2861 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)									
Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL				
10020	UN	1,00000000	13,48	13,48	13,48				
10403	UN	1,00000000	68,05	68,05	68,05				
10405	M	10,00000000	5,00	50,00	50,00				
10408	UN	0,60000000	280,40	168,24	168,24				
12367	M	10,00000000	23,40	234,00	234,00				
12369	M	5,00000000	10,40	52,00	52,00				
12410	KG	0,50000000	12,06	6,03	6,03				
12201	M	4,00000000	5,68	22,72	22,72				
					TOTAL Material:				

Mão de Obra									
Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL				
10498	H	8,00000000	20,49	163,92	163,92				
12543	H	8,00000000	15,36	122,88	122,88				
					TOTAL Mão de Obra:				

Serviço									
Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL				
00838	M3	0,12500000	369,41	46,17	46,17				
					TOTAL Serviço:				

Valor									
Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL				
00838	M3	0,12500000	369,41	46,17	46,17				
					TOTAL Serviço:				

Valor com BDI									
Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL				
00838									
C2849 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO (UN)									

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	19/06/2023	BDI:	20,00%	REF:			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ:	2023/1	HORA:	10,54h	VAL:	66,84h	02/2023	
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	071 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	80,54h	VAL:	44,46h	02/2023	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA:	2023/03 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	21,14h	VAL:	44,18h	04/2023	
EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES		SEINFRA:	PRÓPRIA	SEINFRA:	80,54h	VAL:	44,46h		

TOTAL Mão de Obra:	10,43
VALOR:	10,43
VALOR COM BDI:	12,51

C1042 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PITELHADOS (M2)				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPANTEIRO	H	1,30000000	16,25	21,51
0488 CARPANTEIRO	H	0,13000000	20,48	2,66
TOTAL Mão de Obra:				24,17
VALOR:				24,17
VALOR COM BDI:				29,00

C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,14000000	20,48	2,86
12543 SERVENTE	H	1,40000000	15,38	21,50
TOTAL Mão de Obra:				24,36
VALOR:				24,36
VALOR COM BDI:				29,23

C1068 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,13000000	20,48	2,66
12543 SERVENTE	H	1,30000000	15,38	19,98
TOTAL Mão de Obra:				22,62
VALOR:				22,62
VALOR COM BDI:				27,14

C0703 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578 CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (CH)	H	0,24000000	41,25	9,90
TOTAL Equipamento Carga Máxima:				9,90
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,72000000	15,38	11,05
TOTAL Mão de Obra:				11,05
VALOR:				20,85
VALOR COM BDI:				25,14

C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 6 KM (M3)				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578 CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (CH)	H	0,24000000	41,25	9,90
TOTAL Equipamento Carga Máxima:				9,90
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,72000000	15,38	11,05
TOTAL Mão de Obra:				11,05
VALOR:				20,85
VALOR COM BDI:				25,14

EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.19/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25 ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimento3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	19/06/2023	BDI:	20,00%	REF:	
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ:	2023/1	HORA:	10,54h	VAL:	66,84h
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	071 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	80,54h	VAL:	44,46h
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA:	2023/03 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	21,14h	VAL:	44,18h
EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES		SEINFRA:	PRÓPRIA	SEINFRA:	80,54h	VAL:	44,46h

10080 CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (CH)	H	0,18520000	115,59	21,40
TOTAL Equipamento Carga Máxima:				21,40
VALOR:				21,40
VALOR COM BDI:				25,68

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,60M (M3)				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	2,85000000	15,38	40,70
TOTAL Mão de Obra:				40,70
VALOR:				40,70
VALOR COM BDI:				48,84

C0084 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA MÉDIA	M3	0,35480000	59,00	21,52
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	105,50000000	0,48	52,58
11600 PEDRA DE MÃO RACHÃO	M3	1,10000000	57,74	63,51
TOTAL Material:				137,58

C4892 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 8X18X19CM				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	8,00000000	20,48	122,94
12543 SERVENTE	H	8,00000000	15,38	138,24
TOTAL Mão de Obra:				261,16
VALOR:				388,77
VALOR COM BDI:				478,52

C4892 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 8X18X19CM				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	8,00000000	20,48	122,94
12543 SERVENTE	H	8,00000000	15,38	138,24
TOTAL Mão de Obra:				261,16
VALOR:				388,77
VALOR COM BDI:				478,52

C4892 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 8X18X19CM				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	8,00000000	20,48	122,94
12543 SERVENTE	H	8,00000000	15,38	138,24
TOTAL Mão de Obra:				261,16
VALOR:				388,77
VALOR COM BDI:				478,52

C4892 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 8X18X19CM				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	8,00000000	20,48	122,94
12543 SERVENTE	H	8,00000000	15,38	138,24
TOTAL Mão de Obra:				261,16
VALOR:				388,77
VALOR COM BDI:				478,52

C4892 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 8X18X19CM				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	8,00000000	20,48	122,94
12543 SERVENTE	H	8,00000000	15,38	138,24
TOTAL Mão de Obra:				261,16
VALOR:				388,77
VALOR COM BDI:				478,52

EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.19/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25 ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimento3@gmail.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJURUNA	DATA:	18/05/2023	BDI:	20,00%	REF:			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJURUNA	ORÇ:	2023/1	108,54%	98,88%	02/2023			
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJURUNA-CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,54%	44,48%	02/2021			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJURUNA	SEINFRA:	2023/03 COM DESONERAÇÃO	81,14%	44,18%	04/2023			
EMPREENDEIMENTOS PARTICIPANTES		SEINFRA:	PRÓPRIA	82,54%	44,48%				

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	1,70000000	15,36	26,11
TOTAL Mão de Obra				26,11
VALOR:				26,11
VALOR COM BDI:				31,33

C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/CAQUIÇÃO (M³)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	M3	1,10000000	53,21	58,53
TOTAL Material:				58,53
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	1,70000000	15,36	26,11
TOTAL Mão de Obra:				26,11
VALOR:				84,64
VALOR COM BDI:				101,58

C0338 - CONCRETO PAVIBR, FCK 10 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)				
Equipamento Canteiro Horizontal				
	10882	BETONEIRA ELÉTRICA 800L (CHP)	FONTE SEINFRA	UNID H
			COEFICIENTE 0,71400000	PREÇO UNITÁRIO 21,88
				TOTAL 15,40
			TOTAL Equipamento Canteiro Horizontal 15,40	

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	0,91970000	59,00	54,26
10805	CIMENTO PORTLAND	284,00000000	0,46	121,92
11603	PEDRISCO	0,83800000	84,59	53,99
TOTAL Material				230,17

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	6,00000000	15,36	92,16
TOTAL Mão de Obra				92,16
VALOR:				337,73
VALOR COM BDI:				408,27

C0843 - CONCRETO PAVIBR, FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento Canteiro Horizontal		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10882	BETONERA ELÉTRICA 800L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,58	15,40
TOTAL Equipamento Canteiro Horizontal						15,40

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	0,88990000	59,00	51,14
10280	BRITA	0,62700000	88,56	41,75
10805	CIMENTO PORTLAND	349,00000000	0,46	167,82
11605	PEDRISCO	0,20900000	64,58	13,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJURUNA	DATA:	18/05/2023	BDI:	20,00%	REF:			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJURUNA	ORÇ:	2023/1	108,54%	98,88%	02/2023			
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJURUNA-CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,54%	44,48%	02/2021			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJURUNA	SEINFRA:	2023/03 COM DESONERAÇÃO	81,14%	44,18%	04/2023			
EMPREENDEIMENTOS PARTICIPANTES		SEINFRA:	PRÓPRIA	82,54%	44,48%				

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	8,00000000	15,36	92,16
TOTAL Mão de Obra				92,16
VALOR:				361,48
VALOR COM BDI:				457,75

C4161 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)					
Equipamento Canteiro Horizontal		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC EQUIP CIGUNDASTE (CHP)	H	0,00800000	112,85	0,90
TOTAL Equipamento Canteiro Horizontal					0,90

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17952	AÇO CA-50/60	1,05000000	7,77	8,15
10103	ARAME RECOZIDO N 18 B/W	0,02000000	8,76	0,17
TOTAL Material				8,32


Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	0,08000000	16,55	1,32
10121	ARMADOR/FERREIRO	0,08000000	20,49	1,63
TOTAL Mão de Obra				2,95
VALOR:				12,17
VALOR COM BDI:				14,80

C4301 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)					
MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPITEIRO	16,65	H	0,25000000	16,65	4,13
10498 CARPITEIRO	20,49	H	0,25000000	20,49	5,12

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4282	FORMA PI CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	1,00000000	88,61	88,61
C4281	FORMA PI CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	0,20000000	146,17	29,23
TOTAL Material				137,84
VALOR:				107,09
VALOR COM BDI:				128,50

C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)			
		VALOR:	157,09
		VALOR COM BDI:	128,50

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PREDEIRO	2,00000000	20,49	40,98
12543	SERVENTE	8,00000000	15,36	92,16
TOTAL Mão de Obra				133,14
VALOR:				133,14



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	DATA:	19/09/2023	BDI:	20,00%	REF:			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	ORÇ:	202/21	100,54%	68,86%	02/2023			
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERGAÇÃO	80,54%	44,46%	02/2021			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	PROPRIA:	202303 COM DESONERGAÇÃO	81,14%	44,18%	04/2023			
EMPREENHIMENTOS PARTICIPAÇÕES									

VALOR COM BDI:	159,76
----------------	--------

C1803 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)									
Mão de Obra									
12391	PEDREIRO	UNID	H	COEFICIENTE	5,00000000	PREÇO UNITÁRIO	20,48	TOTAL	102,40
12543	SERVELENTE	UNID	H	COEFICIENTE	8,00000000	PREÇO UNITÁRIO	15,36	TOTAL	122,88
								TOTAL Mão de Obra:	225,28
								VALOR:	225,33
								VALOR COM BDI:	270,38

C4455 - LAJUE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PI FÓRRO - VÃO ATÉ 2,80 M (M2)									
Mão de Obra									
10169	ACO CA-40	UNID	KG	COEFICIENTE	0,74000000	PREÇO UNITÁRIO	7,28	TOTAL	5,36
18282	LAJUE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PI FÓRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO ATÉ 3 m	UNID	M2	COEFICIENTE	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	39,97	TOTAL	39,97
11691	PONTALETE/ BARROTE DE 3"x3"	UNID	M	COEFICIENTE	1,30000000	PREÇO UNITÁRIO	11,02	TOTAL	14,32
11728	PREÇO 18x27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 188UN/KG)	UNID	KG	COEFICIENTE	0,03000000	PREÇO UNITÁRIO	12,08	TOTAL	0,36
11846	SARRAFO DE 1"x4"	UNID	M	COEFICIENTE	0,97000000	PREÇO UNITÁRIO	4,14	TOTAL	4,01
11916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	UNID	M	COEFICIENTE	0,86000000	PREÇO UNITÁRIO	8,74	TOTAL	5,68
								TOTAL Material:	69,69

Mão de Obra									
12391	PEDREIRO	UNID	H	COEFICIENTE	0,35000000	PREÇO UNITÁRIO	20,48	TOTAL	7,17
12543	SERVELENTE	UNID	H	COEFICIENTE	0,35000000	PREÇO UNITÁRIO	15,36	TOTAL	5,37
								TOTAL Mão de Obra:	12,54

Servico									
C0840	CONCRETO FVBR. FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	UNID	M3	COEFICIENTE	0,04000000	PREÇO UNITÁRIO	365,01	TOTAL	14,20
C1803	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	UNID	M3	COEFICIENTE	0,04000000	PREÇO UNITÁRIO	226,33	TOTAL	9,01
								TOTAL Servico:	23,21
								VALOR:	106,44
								VALOR COM BDI:	126,62

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10CM (1:2:8) (M2)									
Mão de Obra									
10109	AREIA MEDIA	UNID	M3	COEFICIENTE	0,01500000	PREÇO UNITÁRIO	59,00	TOTAL	0,88
10441	CAL HIDRATADA	UNID	KG	COEFICIENTE	2,18000000	PREÇO UNITÁRIO	0,96	TOTAL	2,09
10905	CIMENTO PORTLAND	UNID	KG	COEFICIENTE	2,18000000	PREÇO UNITÁRIO	0,48	TOTAL	1,04
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UNID	UN	COEFICIENTE	25,00000000	PREÇO UNITÁRIO	0,59	TOTAL	14,75
								TOTAL Material:	18,76
Mão de Obra									
12391	PEDREIRO	UNID	H	COEFICIENTE	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	20,48	TOTAL	20,48
12543	SERVELENTE	UNID	H	COEFICIENTE	1,12000000	PREÇO UNITÁRIO	15,36	TOTAL	17,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	DATA:	19/09/2023	BDI:	20,00%	REF:			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	ORÇ:	202/21	100,54%	68,86%	02/2023			
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERGAÇÃO	80,54%	44,46%	02/2021			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	PROPRIA:	202303 COM DESONERGAÇÃO	81,14%	44,18%	04/2023			
EMPREENHIMENTOS PARTICIPAÇÕES									

TOTAL Mão de Obra:	37,69
VALOR:	66,49
VALOR COM BDI:	67,74

C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM (M2)									
Mão de Obra									
10109	AREIA MEDIA	UNID	M3	COEFICIENTE	0,04130000	PREÇO UNITÁRIO	59,00	TOTAL	2,43
10441	CAL HIDRATADA	UNID	KG	COEFICIENTE	6,19000000	PREÇO UNITÁRIO	0,96	TOTAL	5,94
10905	CIMENTO PORTLAND	UNID	KG	COEFICIENTE	6,19000000	PREÇO UNITÁRIO	0,48	TOTAL	2,97
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UNID	UN	COEFICIENTE	47,00000000	PREÇO UNITÁRIO	0,59	TOTAL	27,73
								TOTAL Material:	39,07

Mão de Obra									
12391	PEDREIRO	UNID	H	COEFICIENTE	1,60000000	PREÇO UNITÁRIO	20,49	TOTAL	30,73
12543	SERVELENTE	UNID	H	COEFICIENTE	1,84000000	PREÇO UNITÁRIO	15,36	TOTAL	28,26
								TOTAL Mão de Obra:	58,99
								VALOR:	99,68
								VALOR COM BDI:	117,47


C2568 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

Equipamento Cuido Hósteis									
10692	BETONEIRA ELÉTRICA 560L (CHP)	UNID	H	COEFICIENTE	0,71400000	PREÇO UNITÁRIO	21,59	TOTAL	15,40
								TOTAL Equipamento Cuido Hósteis:	15,40

Mão de Obra									
10167	ACO CA-25	UNID	KG	COEFICIENTE	60,00000000	PREÇO UNITÁRIO	8,31	TOTAL	498,60
10103	ARAME RECOZIDO N 18 BWG	UNID	KG	COEFICIENTE	1,20000000	PREÇO UNITÁRIO	8,78	TOTAL	10,53
10108	AREIA MEDIA	UNID	M3	COEFICIENTE	0,82350000	PREÇO UNITÁRIO	59,00	TOTAL	48,58
10280	BRITA	UNID	M3	COEFICIENTE	0,87600000	PREÇO UNITÁRIO	66,59	TOTAL	58,48
10605	CIMENTO PORTLAND	UNID	KG	COEFICIENTE	327,60000000	PREÇO UNITÁRIO	0,48	TOTAL	157,24
11691	PONTALETE/ BARROTE DE 3"x3"	UNID	M	COEFICIENTE	0,60000000	PREÇO UNITÁRIO	11,02	TOTAL	6,61
11728	PREÇO 18x27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 188UN/KG)	UNID	KG	COEFICIENTE	2,00000000	PREÇO UNITÁRIO	12,08	TOTAL	24,12
11916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	UNID	M	COEFICIENTE	5,00000000	PREÇO UNITÁRIO	8,74	TOTAL	43,70
								TOTAL Material:	639,04

Mão de Obra									
10037	AJUDANTE	UNID	H	COEFICIENTE	12,30000000	PREÇO UNITÁRIO	16,55	TOTAL	203,59
10121	ARMADOR/FERREIRO	UNID	H	COEFICIENTE	4,80000000	PREÇO UNITÁRIO	20,48	TOTAL	98,35
10498	CARPINTEIRO	UNID	H	COEFICIENTE	7,50000000	PREÇO UNITÁRIO	20,48	TOTAL	153,67
12391	PEDREIRO	UNID	H	COEFICIENTE	2,00000000	PREÇO UNITÁRIO	20,48	TOTAL	40,96
12543	SERVELENTE	UNID	H	COEFICIENTE	12,00000000	PREÇO UNITÁRIO	15,36	TOTAL	184,32
								TOTAL Mão de Obra:	580,88

TOTAL Material:	1.532,32
VALOR COM BDI:	1.638,76



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJURU-CE	DATA:	15/06/2023	BDI:	20,00%	REF:			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJURU-CE	ORÇ:	20231	VERSÃO:	108.54%	ME:	02/2023		
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJURU-CE	SEINFRA:	0271 COM DESCOMERCAÇÃO		80,54%	44,46%	02/2023		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJURU	SEINFRA:	202303 COM DESCOMERCAÇÃO		81,14%	44,46%	02/2023		
		SEINFRA:	202303 COM DESCOMERCAÇÃO		81,14%	44,46%	02/2023		

C0805 - COBOÇO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE (M2)									
10811	COBOÇO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	SEINFRA	M2	1,00000000	47,96			47,96	

Mão de Obra									
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,49			40,98	
12543	SERVEVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,36			15,36	

Mão de Obra									
10811	COBOÇO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	SEINFRA	M2	1,00000000	47,96			47,96	

C3026 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,8MPA C/ PREPARO E LANÇAMENTO (M3)									
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,49			40,98	
12543	SERVEVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,36			15,36	

Mão de Obra									
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,49			40,98	
12543	SERVEVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,36			15,36	

C1820 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)									
10733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	1,07			0,21	
10746	MAQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	0,74			0,59	

Mão de Obra									
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	0,41			8,61	
10708	ÁREA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	65,31			1,95	
10308	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	14,12			2,11	
10005	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,58000000	0,46			12,76	
10987	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,03000000	15,61			0,47	
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	32,17			3,21	
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	30,74			1,53	
11316	JUNTA PLÁSTICA 1" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	1,20			3,00	

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.19/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 23, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (86) 98103-0035; E-MAIL: empreendimento3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJURU-CE	DATA:	15/06/2023	BDI:	20,00%	REF:			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJURU-CE	ORÇ:	20231	VERSÃO:	108.54%	ME:	02/2023		
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJURU-CE	SEINFRA:	0271 COM DESCOMERCAÇÃO		80,54%	44,46%	02/2023		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJURU	SEINFRA:	202303 COM DESCOMERCAÇÃO		81,14%	44,46%	02/2023		
		SEINFRA:	202303 COM DESCOMERCAÇÃO		81,14%	44,46%	02/2023		

Mão de Obra									
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,49			40,98	
12543	SERVEVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,36			15,36	

Mão de Obra									
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,49			40,98	
12543	SERVEVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,36			15,36	

C2243 - RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO (M)									
11614	PERFIL "U" EM ALUMÍNIO 1/2" (1X1 CM) P/ FACHADAS	SEINFRA	M	1,05000000	2,24			2,35	

Mão de Obra									
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,49			12,29	
12543	SERVEVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,36			7,68	


C1818 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12MM, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2)									
10748	MAQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	0,74			0,59	

Mão de Obra									
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	0,41			8,61	
10708	ÁREA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	65,31			1,95	
10308	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	14,12			2,11	
10005	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,58000000	0,46			12,76	
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	32,17			3,21	
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	30,74			1,53	
11316	JUNTA PLÁSTICA 1" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	1,20			3,00	

Mão de Obra									
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,49			10,24	
12543	SERVEVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	20,49			24,58	

C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)									
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	15,36			18,43	
12543	SERVEVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	15,36			18,43	

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.19/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 23, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (86) 98103-0035; E-MAIL: empreendimento3@gmail.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA		DATA:	19/08/2023	BDI:	20,00%		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA		ORÇ:	20231	ORÇ:	100,00%		
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE		ORÇ:	0271 COM DESEMPENHO	ORÇ:	80,00%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA		ORÇ:	202303 COM DESEMPENHO	ORÇ:	51,13%		
	EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES			ORÇ:	202303 COM DESEMPENHO	ORÇ:	80,00%		

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0055 ALVENARIA DE EMBRASAMENTO DE TUBO COMUM, ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,18000000	782,38	140,82
C1213 REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SIFEN, TRAÇO 1:3 ESP= 20mm P/ PAREDE	M2	0,52000000	30,86	15,94
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,12000000	40,70	4,88
C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,07000000	491,08	34,43
C2888 PINTURA HIDRACOR	M2	0,52000000	8,50	4,94
C1915 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP= 1,5cm	M2	1,00000000	41,85	41,85
C2821 REATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,12000000	28,11	3,13
C2121 REBOCO ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ PAREDE	M2	0,52000000	21,59	11,27
TOTAL Serviço:				267,28
VALOR:				267,28
VALOR COM BDI:				306,71

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 6mm P/ PAREDE (M2)				
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	M3	0,00910000	99,00	0,90
10005 CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,48	1,16
TOTAL Material:				1,51
Mão de Obra				
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,10000000	20,49	2,04
12543 SERVENTE	H	0,15000000	15,38	2,30
TOTAL Mão de Obra:				4,34
VALOR:				5,85
VALOR COM BDI:				7,02

C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)				
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,80000000	20,49	12,26
12543 SERVENTE	H	0,80000000	15,38	9,21
TOTAL Mão de Obra:				21,50
Mão de Obra				
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIFEN, TRAÇO 1:3	M3	0,02500000	341,99	8,54
TOTAL Serviço:				6,54
VALOR:				30,04
VALOR COM BDI:				38,04

C0761 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO (M2)				
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,25000000	20,49	5,12

N3 EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.19/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimento3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA		DATA:	19/08/2023	BDI:	20,00%		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA		ORÇ:	20231	ORÇ:	100,00%		
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE		ORÇ:	0271 COM DESEMPENHO	ORÇ:	80,00%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA		ORÇ:	202303 COM DESEMPENHO	ORÇ:	51,13%		
	EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES			ORÇ:	202303 COM DESEMPENHO	ORÇ:	80,00%		

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,20000000	15,35	3,04
TOTAL Mão de Obra:				9,99
Mão de Obra				
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIFEN, TRAÇO 1:4	M3	0,09000000	400,54	2,40
TOTAL Serviço:				2,40
VALOR:				11,38
VALOR COM BDI:				13,63


C3035 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3, ESP=20 MM P/ TETO (M2)				
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,70000000	20,49	14,34
12543 SERVENTE	H	0,70000000	15,38	10,76
TOTAL Mão de Obra:				25,09
Mão de Obra				
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIFEN, TRAÇO 1:3	M3	0,02000000	341,89	6,83
TOTAL Serviço:				6,93
VALOR:				31,92
VALOR COM BDI:				39,30

C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (800 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)				
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16300 CERÂMICA ESMALTADA, RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (800 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10000000	37,97	41,76
TOTAL Material:				41,76
Mão de Obra				
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LAJOLISTA	H	1,40000000	20,49	28,68
12543 SERVENTE	H	1,40000000	15,38	21,50
TOTAL Mão de Obra:				50,18
Mão de Obra				
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN, TRAÇO 1:5	M3	0,02000000	710,33	14,20
TOTAL Serviço:				14,20
VALOR:				106,14
VALOR COM BDI:				127,38

C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PADEPEPEI) (M2)				
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,16000000	3,15	0,50
TOTAL Material:				0,50
Mão de Obra				
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LAJOLISTA	H	0,20000000	20,49	4,09
12543 SERVENTE	H	0,20000000	15,38	3,07
TOTAL Serviço:				7,16
VALOR:				11,25
VALOR COM BDI:				13,41

C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PADEPEPEI) (M2)				
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LAJOLISTA	H	0,20000000	20,49	4,09
12543 SERVENTE	H	0,20000000	15,38	3,07
TOTAL Serviço:				7,16
VALOR:				11,25
VALOR COM BDI:				13,41

N3 EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.19/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimento3@gmail.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	19/05/2023	BDI:	20,00%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ:	202311	MOB:	58,88%
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	0271, COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	58,88%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA:	202303, COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	58,88%
EMPREENDEIMENTOS PARTICIPAÇÕES		SEINFRA:	PROPRIA	SEINFRA:	58,88%

Mão de Obra					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	UNID	H	0,46000000	16,55
12320	ENCANADOR	UNID	H	0,46000000	20,04
					16,82
					34,23
					41,07

Materiais					
10073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	UNID	UN	2,00000000	5,22
10076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	UNID	UN	1,00000000	1,60
11319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2)	UNID	UN	1,00000000	10,53
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	UNID	KG	0,05600000	36,12
					19,37
Mão de Obra					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	UNID	H	0,46000000	16,55
12320	ENCANADOR	UNID	H	0,46000000	20,04
					16,82
					38,19
					43,42

Materiais					
10073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	UNID	UN	2,00000000	5,22
10077	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3")	UNID	UN	1,00000000	2,04
11320	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 4X3"	UNID	UN	1,00000000	15,15
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	UNID	KG	0,06100000	36,12
					24,64
Mão de Obra					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	UNID	H	0,46000000	16,55
12320	ENCANADOR	UNID	H	0,46000000	20,04
					16,82
					41,46
					49,75

Materiais					
10028	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	UNID	KG	0,05000000	39,47
11326	JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM	UNID	UN	1,00000000	14,22
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	UNID	L	0,08000000	34,28
					18,93

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	19/05/2023	BDI:	20,00%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ:	202311	MOB:	58,88%
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	0271, COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	58,88%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA:	202303, COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	58,88%
EMPREENDEIMENTOS PARTICIPAÇÕES		SEINFRA:	PROPRIA	SEINFRA:	58,88%

Mão de Obra					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	UNID	H	0,46000000	16,55
12320	ENCANADOR	UNID	H	0,46000000	20,04
					16,82
					35,78
					42,90

Materiais					
19407	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UNID	UN	1,00000000	26,22
					26,22
Mão de Obra					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	UNID	H	0,50000000	16,55
12320	ENCANADOR	UNID	H	0,50000000	20,04
					18,29
					44,51
					53,41

Materiais					
10169	AO CA-90	UNID	KG	2,56200000	7,23
10103	ARAME RECOZIDO 11,8 BWG	UNID	KG	0,04400000	8,76
10108	AREIA MEDIA	UNID	M3	0,16100000	59,00
10280	BRITA	UNID	M3	0,07700000	66,59
10441	CAL HIDRATADA	UNID	KG	7,64400000	0,86
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	UNID	M2	0,20000000	26,51
10605	CIMENTO PORTLAND	UNID	KG	41,80000000	0,48
11816	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	UNID	M	0,05900000	8,74
12082	TUJOLO MAGICO COMUM	UNID	UN	141,12000000	0,50
					70,89
					137,48

Mão de Obra					
10040	AJUDANTE DE ARMAZONFERREIRO	UNID	H	0,22500000	16,55
10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	UNID	H	1,18500000	19,61
10121	ARMADORFERREIRO	UNID	H	0,23500000	20,49
10498	CARPinteIRO	UNID	H	1,18500000	20,49
12391	PREDEIRO	UNID	H	4,13900000	20,49
12543	SERVEITE	UNID	H	8,10400000	15,36
					202,87
					400,33
					480,39



EXPENDITOS

[illegible]

	10043	AJUDANTE DE ENCARNADOR	
	73220	ENCARNADOR	
			VALOR COM EDI
			VALOR
			82,18

1964 JUN 14 1234

[illegible]

VALOR DE CPM		SEINFRA	H	TOTAL USD 99 00	86,23
AJUDANTE DE ENCANADOR				VALOR:	102,47
10043	ENCANADOR			VALOR COM IRR:	
12320					

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

[illegible]

MÁS DE OCHO		SEMPRA		TOTAL MÁS DE OCHO	
AJUDANTE DE ENCARNADOR					78.83
10043				VALOR:	84.59
13320	ENCARNADOR			VALOR CON IBI:	

2-25MAX1/2" (UN)

Matrícula	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C1802	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL DE 25X12"	KG	0,24	4,30	1,03
		SEINFRA	M	4,30	0,13
		SEINFRA	UN	34,28	4,59
		SEINFRA	L	0,04000000	0,02
		SEINFRA			
00208	ADENSIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO				
11180	FITA DE VEDAÇÃO				
11306	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL DE 25X12"	UNID	16,56	2,97	49,38
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	FORTE	H	20,04	3,60
		SEINFRA	J	0,18000000	0,03

MAYOR DE CREDITO		SENIORA	PAGINAS
10043	ALUDANTE DE ENCANADOR		
12220	ENCANADOR		

CONF: 37.406.1910001-35
CONF: 37.406.1910001-35

RELATÓRIO ANUAL
ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA

[illegible]

.....X314" (UN)

C1638 - JOELHO 90 PVC SOLD. ROSCA, D= 25x3/4"				
Nº da Nota	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10028	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,40000000	2,34
11860	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,00000000	34,28
11303	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 25X3/4"	UN	0,05400000	2,66
11868	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	KG	0,20000000	7,31
TOTAL MATERIAL				3,31

MÁS DE UNO		SEÑERA	H	TOTAL	9,96
AJUDANTE DE ENCARNADOR				VALOR	11,95
10043	ENCARNADOR			VALOR COM EDO	
12320					

2-20MM (3/4") (UN)

Material		UNID		COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0853 - COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=33mm						
0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO		UNID	0,18000000	16,53	2,97
10894	COTOVELO PVC SOLDADVEL DE 33MM		H	0,18000000	20,04	3,60
11888	SOLUÇÃO LIMPA-ÁGUA PARA PVC RÍGIDO		L	0,18000000	6,57	0,08
					TOTAL Material	9,22

Tipo de Opere		SEINFRA	n	Valor	Valor com BDI
10049	ALIJANTE DE ENCANADOR			8,81	7,49
12320	ENCANADOR				

— 5-32MM (1") (UN)

MATERIAL	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	TOTAL
C0984 - COTOVELO PVC SOLD. MARRON 3/4"	KO	1,00000000		2,97
SENFRA	UN	0,00300000		0,65
SENFRA	L			1,94
SENFRA				
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO				
10026				
COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM				
10385				
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO				
11888				

Mão do CDR		SENERA	
AJUDANTE DE ENCANADOR			
10643	ENCANADOR		
12320			

12420	Empre	35
-------	-------	----

35333 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.19/10001-35 - BARBALHA-CE
 RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - E-MAIL: empreendimentos3@gmail.com
 CONTATO: (88) 98103-0035

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	DATA:	19/05/2023	BDI:	20,00%	REP:			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	ORÇ:	2023/1	MPB:	10,54%	ME:	66,88%	02/2023	
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	07/1 COM RESOLUÇÃO	80,54%	44,46%	05/2021			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SINAPI:	2023/03 COM RESOLUÇÃO	81,14%	41,18%	04/2022			
EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPAÇÕES		Empresária		80,54%	44,46%				

TOTAL MÃO DE OBRA:	9,57
VALOR:	6,61
VALOR COM BDI:	10,21

C0955 - COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=40MM (1 1/4") (UN)									
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
10026	KG	0,01000000	39,47	0,39					
10866	UN	1,00000000	3,84	3,84					
11888	L	0,00400000	34,28	0,13					
			TOTAL Material:	4,16					

Mão de Obra									
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
10043	H	0,28000000	16,55	4,63					
12320	H	0,28000000	20,04	5,61					
			TOTAL MÃO DE OBRA:	10,24					
			VALOR:	14,40					
			VALOR COM BDI:	17,28					

C0987 - COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=60MM (2") (UN)									
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
10026	KG	0,01000000	39,47	0,74					
10866	UN	1,00000000	17,14	17,14					
11888	L	0,00700000	34,28	0,23					
			TOTAL Material:	18,11					

Mão de Obra									
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
10043	H	0,28000000	16,55	4,63					
12320	H	0,28000000	20,04	5,61					
			TOTAL MÃO DE OBRA:	10,24					
			VALOR:	26,35					
			VALOR COM BDI:	34,02					

C1727 - LUVA PVC SOLD. AZUL CIROSCA MET. D=25MMX3/4" (UN)									
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
10026	KG	0,00250000	39,47	0,09					
11880	M	0,39000000	0,24	0,09					
11447	UN	1,00000000	4,74	4,74					
11888	L	0,00400000	34,28	0,13					
			TOTAL Material:	5,05					

Mão de Obra									
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
10043	H	0,09000000	16,55	1,48					
12320	H	0,09000000	20,04	1,80					

N3 EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.409.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 39, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimento3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	DATA:	19/05/2023	BDI:	20,00%	REP:			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	ORÇ:	2023/1	MPB:	10,54%	ME:	66,88%	02/2023	
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	07/1 COM RESOLUÇÃO	80,54%	44,46%	05/2021			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SINAPI:	2023/03 COM RESOLUÇÃO	81,14%	41,18%	04/2022			
EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPAÇÕES		Empresária		80,54%	44,46%				

TOTAL MÃO DE OBRA:	3,28
VALOR:	8,33
VALOR COM BDI:	9,99

C3583 - ADAPTADOR PVC PI REGISTRO 25MM (3/4") (UN)									
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
10722	UN	1,00000000	0,92	0,92					
10026	KG	0,00300000	39,47	0,11					
11180	M	0,25000000	0,24	0,08					
			TOTAL Material:	0,79					

Mão de Obra									
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
10043	H	0,08000000	16,55	1,48					
12320	H	0,09000000	20,04	1,80					
			TOTAL MÃO DE OBRA:	3,28					
			VALOR:	4,07					
			VALOR COM BDI:	4,88					

C3648 - RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP=4,5 M3 (UN)									
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
18721	UN	1,00000000	20,642,35	20,642,35					
			TOTAL Material:	20,642,35					

Serviço									
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
C2764	M3	5,00000000	40,70	203,50					
			TOTAL Serviço:	203,50					
			VALOR:	20,645,85					
			VALOR COM BDI:	25,015,02					

00010587 - BOMBA SUBMERSA PARA POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DIÂMETRO DE 4 POLEGADAS, ELÉTRICA, MONOFÁSICA, POTÊNCIA 0,49 HP, 13 ESTÁGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIÂMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/D = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H (UN)									
Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
00010587	UN	1,00000000	3,216,68	3,216,68					
			TOTAL Equipamento:	3,216,68					

Mão de Obra									
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
			VALOR:	3,216,68					
			VALOR COM BDI:	3,880,01					

98548 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF_08/2018 (M2)									
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
00004226	KG	0,00000000	1,93	1,93					
00004014	M2	25000000	72,32	81,39					

N3 EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.409.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 39, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimento3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
N3 EMPREENDEIMENTOS PARTICIPAÇÕES	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	19/06/2023	VERÃO	100,00%	REF	20,00%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORSE	202211	100,00%	66,66%	02/2023	02/2023	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,54%	44,46%	06/2021	06/2021	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA	202303 COM DESONERAÇÃO	81,11%	44,18%	04/2023	04/2023	
Composição									
PRÓPRIA									
80,54%									

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,50000000	16,55	8,27
12320 ENCANADOR	H	0,50000000	20,04	10,02
TOTAL Mão de Obra				18,29
VALOR:				82,87
VALOR COM BDI:				76,44

C4835 - ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)				
Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19145 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,00000000	331,50	331,50
11590 PARAFUSO FRANCES 12"X8" COM 2 PORCAS	UN	4,00000000	6,13	20,52
TOTAL Material				352,02

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	H	2,00000000	20,49	40,98
12543 SERVENTE	H	0,40000000	15,36	6,14
TOTAL Mão de Obra				47,12
VALOR:				399,14
VALOR COM BDI:				476,86

C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA CITORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)				
Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091 ENGATE CROMADO	UN	1,00000000	15,48	15,48
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,84000000	0,24	0,20
11344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,00000000	84,70	84,70
11578 PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITÁRIOS INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,00000000	6,65	13,10
11884 SIFÃO METÁLICO TIPO COPCO DN 1"X1 1/2"	UN	1,00000000	112,75	112,75
12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PLAVATÓRIO 1/2"	UN	1,00000000	67,69	67,69
12772 VALVULA DE METAL 1"	UN	1,00000000	13,10	13,10
TOTAL Material				306,92

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,75000000	16,55	45,51
12320 ENCANADOR	H	2,75000000	20,04	55,11
TOTAL Mão de Obra				100,62
VALOR:				407,54
VALOR COM BDI:				489,04

C1792 - MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA (UN)				
Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,86000000	0,24	0,13
11315 JOGO METALIS PARA MICTÓRIO	UN	1,00000000	35,89	35,89
11524 MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	UN	1,00000000	295,09	295,09

N3 EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.19/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (85) 98103-0035. E-MAIL: empreendimento3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
N3 EMPREENDEIMENTOS PARTICIPAÇÕES	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	19/06/2023	VERÃO	100,00%	REF	20,00%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORSE	202211	100,00%	66,66%	02/2023	02/2023	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,54%	44,46%	06/2021	06/2021	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA	202303 COM DESONERAÇÃO	81,11%	44,18%	04/2023	04/2023	
Composição									
PRÓPRIA									
80,54%									

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,80000000	16,55	47,89
12320 ENCANADOR	H	2,80000000	20,04	56,11
TOTAL Mão de Obra				104,00
VALOR:				480,30
VALOR COM BDI:				940,35


C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/UBO INOX P/WC'S (M)				
Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	M3	0,00050000	65,31	0,03
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,15000000	0,46	0,07
11646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/UBO INOX EM WCS	M	1,00000000	169,61	169,61
TOTAL Material				169,71

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	H	1,00000000	20,49	20,49
12381 PEDREIRO	H	0,25000000	20,48	5,12
12543 SERVENTE	H	0,35000000	15,39	5,37
TOTAL Mão de Obra				30,98
VALOR:				200,69
VALOR COM BDI:				240,82

C1902 - PIA DE AÇO INOX (2.00X0,59)M C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS (UN)				
Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10168 AÇO CA-40	KG	1,14000000	7,23	8,24
10108 AREIA GROSSA	M3	0,03000000	65,31	1,95
10906 CIMENTO PORTLAND	KG	16,38000000	0,46	7,66
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	2,26000000	0,24	0,54
11605 PEDRESCO	M3	0,04000000	64,59	2,59
11648 PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2.00X0,59	UN	1,00000000	391,76	391,76
11863 SIFÃO CROMADO 2"	UN	2,00000000	143,44	286,88
12131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	2,00000000	75,02	150,04
12265 VALVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	UN	2,00000000	31,58	63,16
TOTAL Material				914,17

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	4,00000000	16,55	66,20
12320 ENCANADOR	H	4,00000000	20,04	80,16
12381 PEDREIRO	H	2,50000000	20,48	51,22
12543 SERVENTE	H	2,50000000	15,39	38,48
TOTAL Material				235,98

N3 EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.19/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (85) 98103-0035. E-MAIL: empreendimento3@gmail.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	DATA:	19/06/2023	BDI:	20,00%	REF:		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	ORÇ:	2023/1	100,54%	68,84%	02/2023		
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJURACE	SEINFRA:	0271 COM DESOBRERGAÇÃO	80,54%	44,46%	02/2021		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJURACE	SEINFRA:	202303 COM DESOBRERGAÇÃO	81,14%	44,18%	04/2023		
	EMPREENHIMENTOS PARTICIPAÇÕES		SEINFRA:	PROPRIA	80,54%	44,46%			

VALOR:	1.150,15
VALOR COM BDI:	1.380,18

C4870 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN)									
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
18870 PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,00000000	17,92	17,92					
TOTAL MATERIAL:				17,92					

Mão de Obra									
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
12381 PEDREIRO	H	0,50000000	20,48	10,24					
TOTAL Mão de Obra:				10,24					
VALOR:				28,16					
VALOR COM BDI:				32,79					

C11986 - PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO) (UN)									
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
11717 PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	UN	1,00000000	30,06	30,06					
TOTAL MATERIAL:				30,06					

Mão de Obra									
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
12391 PEDREIRO	H	0,50000000	20,48	10,24					
TOTAL Mão de Obra:				10,24					
VALOR:				40,30					
VALOR COM BDI:				46,36					

C4871 - SABONETEIRA METÁLICA (UN)									
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
18871 SABONETEIRA METÁLICA	UN	1,00000000	22,45	22,45					
TOTAL MATERIAL:				22,45					

Mão de Obra									
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
12381 PEDREIRO	H	0,00000000	20,48	10,24					
TOTAL Mão de Obra:				10,24					
VALOR:				32,69					
VALOR COM BDI:				36,22					

C2312 - TANQUE DE LOUÇA CÍCULONA (UN)									
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
18851 CONJUNTO FIXAÇÃO PITANQUE	UN	1,00000000	20,84	20,84					
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,76000000	0,24	0,18					
11881 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	UN	1,00000000	118,41	118,41					
11837 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1,00000000	284,29	284,29					
12271 VALVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1,00000000	27,68	27,68					

Nº EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (89) 88103-0035; E-MAIL: empreendimento3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	DATA:	19/06/2023	BDI:	20,00%	REF:		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	ORÇ:	2023/1	100,54%	68,84%	02/2023		
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJURACE	SEINFRA:	0271 COM DESOBRERGAÇÃO	80,54%	44,46%	02/2021		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJURACE	SEINFRA:	202303 COM DESOBRERGAÇÃO	81,14%	44,18%	04/2023		
	EMPREENHIMENTOS PARTICIPAÇÕES		SEINFRA:	PROPRIA	80,54%	44,46%			

Mão de Obra									
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,00000000	16,55	49,65					
12320 ENCANADOR	H	3,00000000	20,04	60,12					
TOTAL Mão de Obra:				109,77					
VALOR:				562,17					
VALOR COM BDI:				674,80					

C2608 - TORNEIRA DE PRESSÃO PIJARDIM DE 3/4" (UN)									
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,00000000	0,24	0,24					
12133 TORNEIRA DE PRESSÃO PIJARDIM DE 3/4"	UN	1,00000000	12,32	12,32					
TOTAL MATERIAL:				12,56					

Mão de Obra									
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,50000000	16,55	8,27					
12320 ENCANADOR	H	0,26000000	20,04	5,01					
TOTAL Mão de Obra:				13,28					
VALOR:				25,64					
VALOR COM BDI:				31,00					


C1020 - CURVA PIELETRUDUTO PVC ROSC. D= 28MM (3/4") (UN)									
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
10827 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,00000000	1,76	1,76					
TOTAL MATERIAL:				1,76					

Mão de Obra									
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,10000000	16,55	1,65					
12312 ELETRICISTA	H	0,10000000	20,49	2,04					
TOTAL Mão de Obra:				3,69					
VALOR:				5,45					
VALOR COM BDI:				6,54					

C1022 - CURVA PIELETRUDUTO PVC ROSC. D= 40MM (1 1/4") (UN)									
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
10851 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4"	UN	1,00000000	3,02	3,02					
TOTAL MATERIAL:				3,02					

Mão de Obra									
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,20000000	16,55	3,31					
12312 ELETRICISTA	H	0,20000000	20,49	4,09					
TOTAL Mão de Obra:				7,40					
VALOR:				10,42					
VALOR COM BDI:				12,46					

Nº EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (89) 88103-0035; E-MAIL: empreendimento3@gmail.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	19/05/2023	BDI: 20,00%					
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ:	202311	100,54%	68,00%	02/2023	RE:	02/2023	
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	071 COM DESONERAÇÃO	80,54%	44,46%	02/2023		02/2023	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SINAPI:	202303 COM DESONERAÇÃO	81,14%	44,18%	04/2023		04/2023	
EMPREENHIMENTOS PARTICIPAÇÕES		COMPETIÇÃO:	PRÓPRIA	82,54%	44,46%				

VALOR COM BDI:	12,80
----------------	-------

C1023 - CURVA PILETODUTO PVC ROSC. D= 60MM (1 1/2") (UN)									
Mão de Obra									
1080	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	3,66	TOTAL	3,66	

Mão de Obra									
1042	ALIJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	PREÇO UNITÁRIO	16,55	TOTAL	4,13	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,26000000	PREÇO UNITÁRIO	20,49	TOTAL	5,12	
					TOTAL Mão de Obra:	9,25			
					VALOR:	12,91			
					VALOR COM BDI:	15,49			

C1024 - CURVA PILETODUTO PVC ROSC. D= 60MM (2") (UN)									
Mão de Obra									
1085	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	5,95	TOTAL	5,95	

Mão de Obra									
1042	ALIJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,38000000	PREÇO UNITÁRIO	16,55	TOTAL	6,28	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,38000000	PREÇO UNITÁRIO	20,49	TOTAL	7,78	
					TOTAL Mão de Obra:	14,06			
					VALOR:	20,01			
					VALOR COM BDI:	24,01			

C1188 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 28MM (3/4") (M)									
Mão de Obra									
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	PREÇO UNITÁRIO	3,35	TOTAL	3,35	

Mão de Obra									
1042	ALIJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	PREÇO UNITÁRIO	16,55	TOTAL	4,98	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	PREÇO UNITÁRIO	20,49	TOTAL	6,14	
					TOTAL Mão de Obra:	11,10			
					VALOR:	14,45			
					VALOR COM BDI:	17,34			

C1187 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1") (M)									
Mão de Obra									
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	PREÇO UNITÁRIO	4,77	TOTAL	5,24	

Mão de Obra									
					VALOR:	12,91			
					VALOR COM BDI:	15,49			

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (89) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	19/05/2023	BDI: 20,00%					
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ:	202311	100,54%	68,00%	02/2023	RE:	02/2023	
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	071 COM DESONERAÇÃO	80,54%	44,46%	02/2023		02/2023	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SINAPI:	202303 COM DESONERAÇÃO	81,14%	44,18%	04/2023		04/2023	
EMPREENHIMENTOS PARTICIPAÇÕES		COMPETIÇÃO:	PRÓPRIA	82,54%	44,46%				

10042	ALIJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	PREÇO UNITÁRIO	16,55	TOTAL	7,44	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	PREÇO UNITÁRIO	20,49	TOTAL	9,22	
					TOTAL Mão de Obra:	16,86			

					VALOR:	21,90			
					VALOR COM BDI:	26,28			

C1184 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60MM (2") (M)									
Mão de Obra									
11073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	SEINFRA	M	1,10000000	PREÇO UNITÁRIO	11,42	TOTAL	12,58	


Mão de Obra									
10042	ALIJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	PREÇO UNITÁRIO	16,55	TOTAL	11,58	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	PREÇO UNITÁRIO	20,49	TOTAL	14,34	
					TOTAL Mão de Obra:	28,92			
					VALOR:	38,48			
					VALOR COM BDI:	46,17			

C1184 - ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA (M)									
Mão de Obra									
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	1,50	TOTAL	1,50	

Mão de Obra									
10042	ALIJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	PREÇO UNITÁRIO	16,55	TOTAL	13,24	
					TOTAL Mão de Obra:	13,24			
					VALOR:	14,74			
					VALOR COM BDI:	17,68			

C0891 - CAIXA ALVENARIA/REBOCO CITAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80X80X60CM (UN)									
Mão de Obra									
00076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	1,88000000	PREÇO UNITÁRIO	111,82	TOTAL	187,35	
00219	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 8,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	1,25000000	PREÇO UNITÁRIO	11,43	TOTAL	14,28	
00840	CONCRETO PAVIBR - FCK 15 MPa COM AGREGADO AQUÍRIDO	SEINFRA	M3	0,03840000	PREÇO UNITÁRIO	355,01	TOTAL	13,63	
02784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,21600000	PREÇO UNITÁRIO	40,70	TOTAL	8,79	
01400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. RFUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,18200000	PREÇO UNITÁRIO	63,31	TOTAL	12,16	
02882	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,05400000	PREÇO UNITÁRIO	107,29	TOTAL	5,79	
02123	REBOCO CARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=6 mm P/AREDE	SEINFRA	M2	1,44000000	PREÇO UNITÁRIO	21,74	TOTAL	31,30	
					TOTAL Mão de Obra:	273,29			

					VALOR:	273,28			
					VALOR COM BDI:	327,94			



N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (89) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO ABRUJUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	19/05/2023	BDI:	20,00%	REF:			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO ABRUJUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ:	2023/1	ORÇ:	68,88%	ORÇ:	02/2023		
LOCAL:	DISTRITO DE ABRUJUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	07/1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	82,94%	SEINFRA:	44,46%	02/2023	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA:	2023/03 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	81,14%	SEINFRA:	44,18%	04/2023	
EMPREENHIMENTOS PARTICIPAÇÕES		SEINFRA:	PROPRIA	SEINFRA:	80,34%	SEINFRA:	44,46%		

C4782 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)									
MATERIAL									
6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	1,52	TOTAL	1,52		
						TOTAL Material:	1,52		

Mão de Obra									
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	16,55	TOTAL	2,48		
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	20,49	TOTAL	3,07		
						TOTAL Mão de Obra:	5,55		
						VALOR:	7,07		
						VALOR COM BDI:	8,48		

C4781 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)									
MATERIAL									
6433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	UN	1,00000000	3,03	TOTAL	3,03		
						TOTAL Material:	3,03		

Mão de Obra									
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	16,55	TOTAL	2,48		
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	20,49	TOTAL	3,07		
						TOTAL Mão de Obra:	5,55		
						VALOR:	8,58		
						VALOR COM BDI:	10,28		

C0628 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100MM (UN)									
MATERIAL									
10430	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARA 200X200X100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	22,98	TOTAL	22,98		
						TOTAL Material:	22,98		

Mão de Obra									
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,25000000	16,55	TOTAL	20,68		
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,25000000	20,49	TOTAL	25,81		
						TOTAL Mão de Obra:	46,20		
						VALOR:	89,27		
						VALOR COM BDI:	93,12		

C0629 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X160MM (UN)									
MATERIAL									
10431	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARA 400X400X160MM	SEINFRA	UN	1,00000000	72,59	TOTAL	72,59		
						TOTAL Material:	72,59		

Mão de Obra									
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	16,55	TOTAL	33,10		

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (89) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO ABRUJUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	19/05/2023	BDI:	20,00%	REF:			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO ABRUJUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ:	2023/1	ORÇ:	68,88%	ORÇ:	02/2023		
LOCAL:	DISTRITO DE ABRUJUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	07/1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	82,94%	SEINFRA:	44,46%	02/2023	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA:	2023/03 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	81,14%	SEINFRA:	44,18%	04/2023	
EMPREENHIMENTOS PARTICIPAÇÕES		SEINFRA:	PROPRIA	SEINFRA:	80,34%	SEINFRA:	44,46%		

C4782 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)									
MATERIAL									
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	20,49	TOTAL	40,98		
						TOTAL Mão de Obra:	74,08		
						VALOR:	146,87		
						VALOR COM BDI:	176,00		


C4781 - CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL (UN)									
MATERIAL									
18431	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL	SEINFRA	UN	1,00000000	2,56	TOTAL	2,56		
						TOTAL Material:	2,56		
						VALOR:	2,56		
						VALOR COM BDI:	3,07		

C2087 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95MM, CIBARRAMENTO (UN)									
MATERIAL									
10183	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	28,31	TOTAL	28,31		
10184	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	27,84	TOTAL	27,84		
10185	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	23,02	TOTAL	23,02		
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	76,90	TOTAL	76,90		
						TOTAL Material:	156,07		

Mão de Obra									
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	16,55	TOTAL	33,10		
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	20,49	TOTAL	40,98		
						TOTAL Mão de Obra:	74,08		
						VALOR:	230,16		
						VALOR COM BDI:	276,19		

C2088 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95MM, CIBARRAMENTO (UN)									
MATERIAL									
10183	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	28,31	TOTAL	28,31		
10184	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	27,84	TOTAL	27,84		
10185	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	23,02	TOTAL	23,02		
11755	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	93,79	TOTAL	93,79		
						TOTAL Material:	172,92		

Mão de Obra									
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,55	TOTAL	49,65		
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	20,49	TOTAL	61,47		
						TOTAL Mão de Obra:	111,12		
						VALOR:	284,04		
						VALOR COM BDI:	340,64		



N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (89) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	10/02/2023	BDI:	20,00%	REF:			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ:	2023/1	100,00%	80,54%	02/2023			
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERACAO	80,54%	44,46%	02/2023			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA:	2023/3 COM DESONERACAO	81,14%	44,18%	04/2023			
		SEINFRA:	PROPRIA	80,54%	44,46%				

C0202 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACCESÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO (UN)									
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
10055	UN	1,00000000	89,15	89,15	89,15				
10169	UN	1,00000000	27,52	27,52	27,52				
10546	UN	2,00000000	64,91	129,82	129,82				
11004	UN	1,00000000	1,82	1,82	1,82				
11476	UN	3,00000000	7,00	21,00	21,00				
11767	UN	1,00000000	833,60	833,60	833,60				
12156	UN	3,00000000	101,06	303,18	303,18				
12883	UN	1,00000000	98,88	98,88	98,88				
					1.504,82				

Mão de Obra									
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
10042	H	4,00000000	16,55	66,20	66,20				
12312	H	4,00000000	20,49	81,96	81,96				
11088	H	4,00000000	26,75	107,00	107,00				
					255,16				
					1.760,08				
					2.112,08				

C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M (UN)									
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
10318	M	3,00000000	15,92	47,76	47,76				
10421	UN	1,00000000	45,12	45,12	45,12				
10841	UN	1,00000000	2,26	2,26	2,26				
11244	UN	1,00000000	50,81	50,81	50,81				
					151,95				

Mão de Obra									
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
10042	H	3,50000000	16,55	57,82	57,82				
12312	H	1,50000000	20,49	30,73	30,73				
					88,55				
					240,60				
					288,72				

C0640 - CABO ISOLADO PVC 760V 2,6MM2 (M)									
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
10356	M	1,02000000	1,71	1,71	1,71				
					1,71				

Mão de Obra									
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
10042	H	0,11000000	16,55	1,82	1,82				
12312	H	0,11000000	20,49	2,25	2,25				

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (86) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	10/02/2023	BDI:	20,00%	REF:			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ:	2023/1	100,00%	80,54%	02/2023			
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERACAO	80,54%	44,46%	02/2023			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA:	2023/3 COM DESONERACAO	81,14%	44,18%	04/2023			
		SEINFRA:	PROPRIA	80,54%	44,46%				

C0634 - CABO ISOLADO PVC 760V 4MM2 (M)									
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
10357	M	1,02000000	2,51	2,51	2,51				
					2,51				

Mão de Obra									
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
10042	H	0,12000000	16,55	1,99	1,99				
12312	H	0,12000000	20,49	2,46	2,46				
					4,45				

C0337 - CABO ISOLADO PVC 760V 6MM2 (M)									
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
10358	M	1,02000000	2,84	2,84	2,84				
					2,84				

Mão de Obra									
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
10042	H	0,13000000	16,55	2,15	2,15				
12312	H	0,13000000	20,49	2,66	2,66				
					4,81				


C0324 - CABO ISOLADO PVC 760V 10MM2 (M)									
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
10355	M	1,02000000	4,97	5,08	5,08				
					5,08				

Mão de Obra									
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
10042	H	0,14000000	16,55	2,31	2,31				
12312	H	0,14000000	20,49	2,86	2,86				
					5,17				

C0327 - CABO ISOLADO PVC 760V 16MM2 (M)									
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
10342	M	1,02000000	12,27	12,27	12,27				
					12,27				

Mão de Obra									
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
10042	H	0,14000000	16,55	2,31	2,31				
12312	H	0,14000000	20,49	2,86	2,86				
					5,17				

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (86) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	DATA:	19/05/2023	BDI:	20,00%	ME:			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	ORÇ:	202311	ORÇ:	68,84%	ME:	02/2023		
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	071 COM DESONEREAÇÃO	SEINFRA:	80,54%	ME:	05/2021		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA:	202308 COM DESONEREAÇÃO	SEINFRA:	81,14%	ME:	04/2023		
EMPENHAMENTOS E PARTICIPAÇÕES		SEINFRA:	202308 COM DESONEREAÇÃO	SEINFRA:	80,54%	ME:	44,46%		

Mão de Obra					TOTAL MATERIAL	
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL		
10042	1	16,55	16,55	2,64		
12312	1	20,49	20,49	3,27		
				TOTAL Mão de Obra	5,91	
				VALOR:	13,84	
				VALOR COM BDI:	16,80	

C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)									
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL					
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	1	8,30	8,30					
				TOTAL MATERIAL	8,30				

Mão de Obra									
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL					
10042	1	16,55	16,55	4,98					
12312	1	20,49	20,49	6,14					
				TOTAL Mão de Obra	11,10				
				VALOR:	19,40				
				VALOR COM BDI:	23,28				

C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)									
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL					
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	1	8,30	8,30					
				TOTAL MATERIAL	8,30				

Mão de Obra									
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL					
10042	1	16,55	16,55	4,98					
12312	1	20,49	20,49	6,14					
				TOTAL Mão de Obra	11,10				
				VALOR:	19,40				
				VALOR COM BDI:	23,28				

C1092 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18A (UN)									
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL					
10970	DISJUNTOR BIPOLAR 18A	1	44,69	44,69					
				TOTAL MATERIAL	44,69				

Mão de Obra									
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL					
10042	1	16,55	16,55	9,93					
12312	1	20,49	20,49	12,29					
				TOTAL Mão de Obra	22,22				
				VALOR:	66,91				
				VALOR COM BDI:	80,29				

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.19/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	DATA:	19/05/2023	BDI:	20,00%	ME:			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	ORÇ:	202311	ORÇ:	68,84%	ME:	02/2023		
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	071 COM DESONEREAÇÃO	SEINFRA:	80,54%	ME:	05/2021		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA:	202308 COM DESONEREAÇÃO	SEINFRA:	81,14%	ME:	04/2023		
EMPENHAMENTOS E PARTICIPAÇÕES		SEINFRA:	202308 COM DESONEREAÇÃO	SEINFRA:	80,54%	ME:	44,46%		

C1086 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 26A (UN)									
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL					
10973	DISJUNTOR BIPOLAR 26A	1	44,69	44,69					
				TOTAL MATERIAL	44,69				

Mão de Obra									
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL					
10042	1	16,55	16,55	9,93					
12312	1	20,49	20,49	12,29					
				TOTAL Mão de Obra	22,22				
				VALOR:	66,91				
				VALOR COM BDI:	80,29				

C1087 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)									
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL					
10975	DISJUNTOR BIPOLAR 32A	1	44,69	44,69					
				TOTAL MATERIAL	44,69				

Mão de Obra									
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL					
10042	1	16,55	16,55	9,93					
12312	1	20,49	20,49	12,29					
				TOTAL Mão de Obra	22,22				
				VALOR:	66,91				
				VALOR COM BDI:	80,29				

C1119 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)									
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL					
11005	DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	1	45,02	45,02					
				TOTAL MATERIAL	45,02				

Mão de Obra									
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL					
10042	1	16,55	16,55	14,89					
12312	1	20,49	20,49	18,44					
				TOTAL Mão de Obra	33,33				
				VALOR:	78,38				
				VALOR COM BDI:	94,02				

C1122 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 26A (UN)									
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL					
11008	DISJUNTOR TRIPOLAR 26A	1	45,02	45,02					
				TOTAL MATERIAL	45,02				

Mão de Obra									
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL					
10042	1	16,55	16,55	14,89					
				TOTAL Mão de Obra	14,89				
				VALOR:	66,91				
				VALOR COM BDI:	80,29				

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.19/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAÍARA			DATA:	19/06/2023	BDI: 20,00%		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAÍARA			ORÇ:	19/06/2023	100,00%		
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAÍARA-CE			SEINFRA:	02/21	80,54%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍARA			SEINFRA:	02/21	80,54%		
	EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	PRÓPRIA			SEINFRA:	02/21	80,54%		

12312	ELETRICISTA	H	0,90000000	20,49	18,44	
TOTAL Mão de Obra:					33,33	
VALOR:					78,35	
VALOR COM BDI:					94,02	

C1124 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)						
Materiais		FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
		SEINFRA	UN			TOTAL
11010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A		UN	1,00000000		45,02
TOTAL Material:						45,02

Mão de Obra	UNID	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,60000000	14,98	14,98	
12312	ELETRICISTA	H	0,90000000	20,49	18,44	
TOTAL Mão de Obra:					33,33	
VALOR:					78,35	
VALOR COM BDI:					94,02	

C1482 - INTERRUPTOR UNA TECLA PARALELO 10A 280V (UN)						
MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
11253	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	UN	1,00000000	9,03	9,03	9,03
TOTAL Material:					9,03	9,03

Mão de Obra	UNID	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,20000000	16,55	4,79	
12312	ELETRICISTA	H	0,20000000	20,49	5,94	
TOTAL Mão de Obra:					10,73	
VALOR:					19,78	
VALOR COM BDI:					23,71	

C1482 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 280V (UN)						
Material	FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11282	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	19,48	19,48
					TOTAL Material:	19,48

Mão de Obra	UNID	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,60000000	14,98	11,41	
12312	ELETRICISTA	H	0,90000000	20,49	14,13	
TOTAL Mão de Obra:					25,54	
VALOR:					46,92	
VALOR COM BDI:					54,02	

C1488 - INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 280V (UN)					
Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11282	INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELO 10A 280V	UN	1,00000000	54,02	54,02

NS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentos3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAÍARA			DATA:	19/06/2023	BDI: 20,00%		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAÍARA			ORÇ:	19/06/2023	100,00%		
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAÍARA-CE			SEINFRA:	02/21	80,54%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍARA			SEINFRA:	02/21	80,54%		
	EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	PRÓPRIA			SEINFRA:	02/21	80,54%		

11286	INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELOS	UN	1,00000000	23,95	23,95	
TOTAL Material:					23,95	

Mão de Obra	UNID	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,77000000	16,55	12,74	
12312	ELETRICISTA	H	0,77000000	20,49	15,77	
TOTAL Mão de Obra:					28,51	

VALOR:					52,46	
VALOR COM BDI:					62,95	

C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 280V (UN)					
Material					
		QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	1,00000000	UN	7,35	7,35
TOTAL Material:					7,35

Mão de Obra	UNID	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,21000000	16,55	3,47	
12312	ELETRICISTA	H	0,21000000	20,49	4,30	
TOTAL Mão de Obra:					7,77	

VALOR:					16,12	
VALOR COM BDI:					18,14	

C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 280V (UN)						
Material		FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
12107		TOMADA 2POLOS E TERRA		UN	1,00000000	7,35
						TOTAL Material
						7,35

Mão de Obra	UNID	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,20000000	16,55	4,79	
12312	ELETRICISTA	H	0,20000000	20,49	5,94	
TOTAL Mão de Obra:					10,73	

VALOR:					18,08	
VALOR COM BDI:					21,69	

C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-280V (UN)						
MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
19108	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"x2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,000000000	2,74	2,74	
19107	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"x2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,000000000	0,86	0,86	
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,000000000	3,82	7,64	
TOTAL Material:					11,24	

Mão de Obra	UNID	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,00000000	16,55	4,79	
12312	ELETRICISTA	H	1,00000000	20,49	5,94	
TOTAL Mão de Obra:					10,73	

NS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentos3@gmail.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA	DATA:	19/06/2023	BDI:	20,00%	REF:		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA	ORÇ:	2023/1	ORÇ:	100,00%	REF:	02/2023	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	80,54%	SEINFRA:	02/2023	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA:	2023/08 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	81,14%	SEINFRA:	04/2023	
			SEINFRA:	PROPRIA	SEINFRA:	80,54%	SEINFRA:	44,46%	

TOTAL Mão de Obra:	10,73
VALOR:	22,00
VALOR COM BDI:	26,40

S13176 - LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR (UN)									
Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
S10552	h	1	1,00000000	3,55		3,55			
S10549	h	1	1,00000000	3,69		3,69			
TOTAL Encargos Complementares							7,24		

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
113902	un	1	1,00000000	50,85		50,85			
TOTAL Material							50,85		

Mão de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
024359	h	1	1,00000000	16,28		16,28			
008113	h	1	1,00000000	11,48		11,48			
TOTAL Mão de Obra							27,76		

VALOR:	89,83
VALOR COM BDI:	102,99

CAB38 - SUBESTAÇÃO ÁREA DE 16 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO (UN)									
Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00884	h	1	4,00000000	40,20		40,20			
00705	h	1	12,00000000	112,65		112,65			
TOTAL Equipamento Custo Fixo							152,85		

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
16472	UN	1	6,00000000	5,79		5,79			
18213	UN	1	3,00000000	20,70		20,70			
10339	M	1	26,00000000	15,92		15,92			
10849	UN	1	3,00000000	244,78		244,78			
10914	UN	1	5,00000000	85,92		85,92			
10906	UN	1	3,00000000	1,93		1,93			
10978	UN	1	3,00000000	7,29		7,29			
11272	UN	1	6,00000000	62,82		62,82			
10987	UN	1	9,00000000	19,23		19,23			
10977	UN	1	3,00000000	7,05		7,05			
11649	UN	1	3,00000000	10,84		10,84			
11663	UN	1	3,00000000	164,40		164,40			
12389	UN	1	10,00000000	9,58		9,58			
12390	UN	1	4,00000000	12,73		12,73			
18072	UN	1	4,00000000	0,70		0,70			
19420	UN	1	1,00000000	862,12		862,12			

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (89) 98103-0035; E-MAIL: empreendimento3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA	DATA:	19/06/2023	BDI:	20,00%	REF:		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA	ORÇ:	2023/1	ORÇ:	100,00%	REF:	02/2023	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	80,54%	SEINFRA:	02/2023	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA:	2023/08 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	81,14%	SEINFRA:	04/2023	
			SEINFRA:	PROPRIA	SEINFRA:	80,54%	SEINFRA:	44,46%	

17477	QUADRO METÁLICO 600 x 400 x 400mm INSTALADO	SEINFRA	UN	1,00000000	907,22		907,22		
17688	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	SEINFRA	UN	1,00000000	551,55		551,55		
12448	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL 15 KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSSELL 6,5, Norma NBR-3442/2014.	SEINFRA	UN	1,00000000	3.845,48		3.845,48		
TOTAL Material							907,22		

Mão de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10442	h	1	16,00000000	284,80		284,80			
12312	h	1	18,00000000	20,49		20,49			
11098	h	1	16,00000000	26,75		26,75			
12543	h	1	18,00000000	15,38		15,38			
TOTAL Mão de Obra							1.286,40		

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
C0521	M	35	0,00000000	42,73		42,73			
C0550	M	2	0,00000000	13,91		13,91			
C0554	M	40	0,00000000	6,90		6,90			
C3504	UN	1	6,00000000	146,46		146,46			
C0592	UN	1	1,00000000	414,67		414,67			
C0859	UN	1	2,00000000	8,12		8,12			
C0860	UN	1	2,00000000	9,92		9,92			
C1021	UN	1	3,00000000	7,49		7,49			
C1122	UN	1	1,00000000	78,35		78,35			
C1197	M	21	0,00000000	12,17		12,17			
C1606	UN	1	6,00000000	96,99		96,99			
C1710	UN	1	0,00000000	95,26		95,26			
C3809	UN	1	10,00000000	2,90		2,90			
C2455	UN	1	7,00000000	35,91		35,91			
TOTAL Serviço							4.390,49		

VALOR:	18.366,64
VALOR COM BDI:	18.836,76

C3861 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)									
Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
17351	UN	1	1,00000000	3.153,45		3.153,45			
TOTAL Material							3.153,45		

VALOR:	3.153,45
VALOR COM BDI:	3.764,14

C3862 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)									
Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
17351	UN	1	1,00000000	3.153,45		3.153,45			
TOTAL Material							3.153,45		

VALOR:	3.153,45
VALOR COM BDI:	3.764,14

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (89) 98103-0035; E-MAIL: empreendimento3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	DATA:	19/06/2023	BOL:	20,00%	VERBA:	VERBA	VERBA	VERBA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	ORÇ:	2023/1	100,54%	80,54%	00/2023	00/2023	00/2023	00/2023
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	0071 COM DESENERAÇÃO	80,54%	44,49%	00/2023	00/2023	00/2023	00/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA:	2023/01 COM DESENERAÇÃO	80,54%	44,49%	00/2023	00/2023	00/2023	00/2023
EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES		SEINFRA:	PROPRIA	80,54%	44,49%	00/2023	00/2023	00/2023	00/2023

17352	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 2,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	3.505,63	3.505,63			
					TOTAL Material:	3.505,63			
					VALOR:	3.505,63			
					VALOR COM BDI:	4.208,76			

C3884 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO E MONTAGEM (UN)									
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
17354	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 3,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN	1,00000000	5.348,51	5.348,51				
				TOTAL Material:	5.348,51				
				VALOR:	6.348,51				
				VALOR COM BDI:	6.419,21				

C4780 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M)									
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
11179	FITA DE CALDEAÇÃO	M	1,50000000	2,82	3,93				
11503	MANTA BUTILICA, ESPESURA 0,8MM	M2	0,06860000	49,08	3,22				
11666	PASTA PARA SOLDAR	UN	0,00090000	41,16	0,03				
11872	SOLDA 50x50	KG	0,00630000	72,31	0,45				
18083	TUBO COBRE DE 3/4", FLEXÍVEL CLASSE 2	M	1,10000000	37,42	41,18				
				TOTAL Material:	48,79				

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,35000000	16,55	5,95				
12320	ENCANADOR	H	0,35000000	20,04	7,21				
				TOTAL Mão de Obra:	13,16				
				VALOR:	61,95				
				VALOR COM BDI:	74,34				

C0485 - BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 80MM (3") (PAR)									
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
10133	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3"	UN	1,00000000	2,63	2,63				
12982	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3"	UN	1,00000000	4,38	4,38				
				TOTAL Material:	7,01				

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,18000000	16,55	2,97				
12312	ELETRICISTA	H	0,18000000	20,49	3,69				
				TOTAL Mão de Obra:	6,65				
				VALOR:	13,66				
				VALOR COM BDI:	16,39				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	DATA:	19/06/2023	BOL:	20,00%	VERBA:	VERBA	VERBA	VERBA
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	ORÇ:	2023/1	100,54%	80,54%	00/2023	00/2023	00/2023	00/2023
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	0071 COM DESENERAÇÃO	80,54%	44,49%	00/2023	00/2023	00/2023	00/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA:	2023/01 COM DESENERAÇÃO	80,54%	44,49%	00/2023	00/2023	00/2023	00/2023
EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES		SEINFRA:	PROPRIA	80,54%	44,49%	00/2023	00/2023	00/2023	00/2023

10274	BRACADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 3" (UN)	SEINFRA	UN	1,00000000	2,93	2,93			
					TOTAL Material:	2,93			


Mão de Obra									
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	16,55	4,96				
				TOTAL Mão de Obra:	4,96				
				VALOR:	7,89				
				VALOR COM BDI:	9,46				

C4859 - CABO COROPLAST (CABO PP) 3 X 2,60 MM² (M)									
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
18438	CABO COROPLAST (CABO PP) 3 X 2,50 mm²	M	1,00000000	3,45	3,45				
				TOTAL Material:	3,45				

Mão de Obra									
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,11000000	16,55	1,82				
12312	ELETRICISTA	H	0,11000000	20,49	2,26				
				TOTAL Mão de Obra:	4,07				
				VALOR:	7,92				
				VALOR COM BDI:	9,02				

C1887 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)M (UN)									
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
10109	ÁREA MEIA	M3	0,01080000	59,00	0,62				
10209	BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA	UN	1,00000000	143,59	143,59				
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,72000000	0,95	1,65				
10905	CIMENTO PORTLAND	KG	1,72000000	0,48	0,82				
10311	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,00000000	21,59	64,69				
11159	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00000000	40,20	40,20				
11240	GUARNIÇÃO PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) SCM PARA PORTA 1FL	UN	2,00000000	39,09	78,18				
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	6,00000000	0,33	1,84				
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0,80X2,10M	UN	1,00000000	184,24	184,24				
11724	PREGO	KG	5,20000000	13,98	2,71				
11819	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,00000000	1,20	7,20				
				TOTAL Material:	623,79				

Mão de Obra									
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	H	3,75000000	16,55	62,06				
10489	CARPinteIRO	H	3,75000000	20,48	76,93				
12391	PEDEIREIRO	H	1,40000000	28,69	28,69				
12543	SERVENTE	H	1,40000000	15,36	21,50				
				TOTAL Material:	189,18				



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	DATA:	18/06/2023	BOL:	20,00%				
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	ORÇ:	2023/1	VERBA:	100,00%	RECE:	00/00%	RECE:	00/00%
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	0271 COM RECONSTRUÇÃO	SEINFRA:	80,54%	SEINFRA:	44,46%	SEINFRA:	04/00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA:	2023/03 COM RECONSTRUÇÃO	SEINFRA:	80,54%	SEINFRA:	44,46%	SEINFRA:	04/00%
EMPREENDEIMENTOS & PARTICIPAÇÕES		SEINFRA:	PROPRIA	SEINFRA:	80,54%	SEINFRA:	44,46%	SEINFRA:	04/00%

TOTAL MÃO DE OBRA:	189,07
VALOR:	712,80
VALOR COM BDI:	855,38

C1888 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)M (UN)									
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
10109 AFEIXA MEDIA	M3	0,01060000	59,00	0,62	0,62				
10209 BATENTE DE PERoba (MADERA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA	UN	1,00000000	143,59	143,59	143,59				
10441 GAL HIDRATADA	KG	1,72000000	0,96	1,65	1,65				
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,72000000	0,48	0,82	0,82				
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,00000000	21,56	64,68	64,68				
11165 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00000000	40,20	40,20	40,20				
11240 GUARNIÇÃO PERObA (MADERA DE 1ª QUALIDADE) 60M PARA PORTA	UN	2,00000000	38,09	76,18	76,18				
11709 PARAFUSO PARA MADERA DE 80MM	UN	9,00000000	0,23	2,07	2,07				
11724 PORTA LISA DE CEDRO 0,90X2,10M	UN	1,00000000	244,48	244,48	244,48				
11724 PREÇO	KG	0,20000000	13,59	2,71	2,71				
11810 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,00000000	1,20	7,20	7,20				
TOTAL MATERIAL:					583,97				

MÃO DE OBRA									
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
10041 AJUDANTE DE CARPinteIRO	H	3,75000000	18,85	70,58	70,58				
10488 CARPinteIRO	H	3,75000000	20,48	76,83	76,83				
12391 PEDREIRO	H	1,40000000	20,48	28,67	28,67				
12843 SERVENTE	H	1,40000000	16,38	22,93	22,93				
TOTAL MÃO DE OBRA:					199,07				
VALOR:					713,04				
VALOR COM BDI:					827,64				

C1987 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)									
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
10109 AREIA MEDIA	M3	0,00280000	89,00	0,17	0,17				
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,17000000	0,48	0,56	0,56				
11702 PORTA DE ALUMÍNIO	M2	1,00000000	387,19	387,19	387,19				
TOTAL MATERIAL:					387,92				

MÃO DE OBRA									
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
12391 PEDREIRO	H	1,50000000	20,48	30,73	30,73				
12843 SERVENTE	H	2,50000000	15,38	38,40	38,40				
TOTAL MÃO DE OBRA:					69,13				
VALOR:					487,05				
VALOR COM BDI:					560,46				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	DATA:	18/06/2023	BOL:	20,00%				
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	ORÇ:	2023/1	VERBA:	100,00%	RECE:	00/00%	RECE:	00/00%
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	0271 COM RECONSTRUÇÃO	SEINFRA:	80,54%	SEINFRA:	44,46%	SEINFRA:	04/00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA:	2023/03 COM RECONSTRUÇÃO	SEINFRA:	80,54%	SEINFRA:	44,46%	SEINFRA:	04/00%
EMPREENDEIMENTOS & PARTICIPAÇÕES		SEINFRA:	PROPRIA	SEINFRA:	80,54%	SEINFRA:	44,46%	SEINFRA:	04/00%

C4813 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)									
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
18337 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2	1,00000000	213,72	213,72	213,72				
TOTAL MATERIAL:					213,72				

VALOR:	213,72
VALOR COM BDI:	258,46

C2870 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS CIMASSA ESP = 4MM, COLOCADO (M2)									
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
12256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2	1,00000000	134,02	134,02	134,02				
TOTAL MATERIAL:					134,02				

VALOR:	134,02
VALOR COM BDI:	160,82

100702 - PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR AF 12/2019 (M2)									
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA 810, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,72000000	0,58	2,73	2,73				
00036888 GUARNIÇÃO / MOLDEIRA / ARREMATTE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO BRILHANTE, PARA 1 FASE	M	2,20200000	36,92	80,41	80,41				
00004822 PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MÓVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR, EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	M2	1,00000000	437,51	437,51	437,51				
00000142 BELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,00370000	35,88	2,28	2,28				
TOTAL MATERIAL:					522,93				

MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
88508 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28200000	23,17	6,53	6,53				
88516 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14100000	18,13	2,55	2,55				
TOTAL MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					9,08				
VALOR:					532,01				
VALOR COM BDI:					639,41				

C4901 - FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM FIXADO COM SPIDER GLASS (M2)									
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
18357 ESTRUTURA DE APOIO CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1" E 2"	KG	2,30000000	60,13	138,29	138,29				
18388 VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADOS COM SPIDER GLASS DE 4, 6 E 8 APOIOS, INCLUSIVE FERRAGENS PARA PORTA	M2	1,00000000	312,92	312,92	312,92				
TOTAL MATERIAL:					451,21				

MÃO DE OBRA									
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
11530 MONTADOR	H	2,80000000	20,49	57,27	57,27				
11658 SERRALHEIRO	H	2,30000000	20,49	47,13	47,13				
TOTAL MÃO DE OBRA:					104,40				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	19/06/2023	BDI:	20,00%	REF:
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	VERBA:	2023/1	100,54%	68,60%	02/2023
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORÇ:	07.1 COM DESONERAÇÃO	80,54%	44,46%	06/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	INSCRIÇÃO:	2023/3 COM DESONERAÇÃO	81,14%	44,18%	04/2023
			PROPRIA:		80,54%	44,46%	

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,90000000	15,36	75,26
				TOTAL Mão de Obra:		175,65
				VALOR:	876,86	
				VALOR COM BDI:	752,23	

C4468 - CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 (M)

Material	Q	P	T
18548	BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	UN	31,46
18547	CURVA AÇO INOX DIAM 1 1/2"	UN	21,10
18546	TUBO AÇO INOX DIAM 1 1/2"	M	156,80
			TOTAL Material:
			342,73

Mão de Obra					COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
					UNID		
					PONTE		
					SEINFRA		
					SEINFRA		
11530	MONTADOR				H	20,49	12,29
12543	SERVENTE				H	15,36	8,44
							TOTAL Mão de Obra:
							20,73
							VALOR:
							363,46
							VALOR COM BDI:
							438,15

C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 18CM (M)

Material	UNID	Q	P	T	
11680	SOLEIRA DE GRANITO DE 18CM	M	54,32	54,32	
				TOTAL Material:	54,32

Mão de Obra		UNID	Q	P	T
12391	PREDEIRO	H	20,49	10,24	
12543	SERVENTE	H	15,36	3,84	
				TOTAL Mão de Obra:	14,08

Serviço	UNID	Q	P	T
C0187	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:1:4	M3	872,23	2,15
			TOTAL Serviço:	2,15
			VALOR:	70,65
			VALOR COM BDI:	84,86

C2460 - TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS (M)

Material	Quantidade	Valor	Unidade	Valor Unitário	Total
11161	FERRAGEM PARA TELHADOS	KG	9,52	2,38	
12387	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	M	23,40	53,82	
11581	PARAFUSO FRANCES 1/2"X3" COM 2 PORCAS	UN	6,13	15,39	
11724	PREÇO	KG	13,58	3,36	
				TOTAL Material:	74,95

Unidade da Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	19/06/2023	BDI:	20,00%	REF:
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	VERBA:	2023/1	100,54%	68,60%	02/2023
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORÇ:	07.1 COM DESONERAÇÃO	80,54%	44,46%	06/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	INSCRIÇÃO:	2023/3 COM DESONERAÇÃO	81,14%	44,18%	04/2023
			PROPRIA:		80,54%	44,46%	

10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	0,90000000	10,55	14,89
10498	CARPinteIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,49	19,44
				TOTAL Mão de Obra:		33,33
				VALOR:	108,31	
				VALOR COM BDI:	129,97	

C4460 - MADEIRA MONTADO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CABRO, LINHA) (M2)

Material	Q	P	T	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405	CABRO DE 2"x1"			SEINFRA	M	3,50000000	5,00
18519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 8 CM (5" x 2 (1/2")			SEINFRA	M	1,33000000	15,94
11724	PREÇO			SEINFRA	KG	0,12000000	13,58
11624	RIPA DE PEROLA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X10CM			SEINFRA	M	3,50000000	1,18
							44,31
							44,31

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,00000000	16,55	16,55
10498	CARPINTEIRO	H	1,00000000	20,49	20,49
				TOTAL Mão de Obra	37,04

C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12046	TELHA CERAMICA COLONIAL	UN	33,00000000	20,46
TOTAL Material:				20,46

Mão de Obra		FONTE	UNID	CODIFICANTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,49	22,53
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,36	19,89
					TOTAL Mão de Obra	39,42

C4463 - CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10926	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA	UN	2,15	6,45
TOTAL MATERIAL				6,45

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PREDEIRO		H	0,60000000	20,49	10,24
12543	SERVENTE		H	0,50000000	15,36	7,68
					TOTAL Mão de Obra:	17,92

Serviço	UNID	Q	P	T
				TOTAL

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 15/06/2023		EDI	30.00%	SELF
OBRA:	PONTE	ORÇ	VEZ	100.00%	0.00%	0.00%
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ	2022/1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	GERMIA	07/1 COM DESPESERACAO	95.54%	95.54%	95.54%	95.54%
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	SINAPI	2023/03 COM DESPESERACAO	81.14%	81.14%	81.14%	81.14%
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	Composicao	PROPRIA	95.54%	95.54%	95.54%	95.54%

C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR E AREIA SIPEN TRACO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	459,82	0,91
				TOTAL Serviço		0,91
				VALOR:		25,28
				VALOR COM EDI:		30,33

C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

VALORES		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00230000	65,37	0,18
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	0,86	0,31
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,48	0,15
					TOTAL Materiais	0,62

Mês de Referência	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,30000000	20,48	6,14
12443 SERVENTE	H	0,32000000	15,35	4,91
			TOTAL Mês de Referência	11,05
			VALOR:	11,67
			VALOR COM IPI:	14,00

4464 - EMOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA (M)

1.º de Ocria		FONTE	UNID.	CONJUNTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,48	6,14
12843	SERVEITE	SEINFRA	H	0,30000000	15,36	4,60
					TOTAL Mda de Ocria:	10,74

SEMPRE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL. HÍDR. E AREIA S/REIN. TRACO 1:2:9	M3	0,00200000	458,92	0,91
				TOTAL Serviço:	0,91
				VALOR:	11,65
				VALOR COM BDI:	13,98

2816 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM AÇO, VAO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE CIMENTO. AF_12/2018 (UN)

Material	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CANTONEIRA ACO 10x10x1,5 (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 18" E 14"	00004777	KG	48,64000000	423,97
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 100 MM	00010937	KG	0,52200000	21,05
PERFIL UDC (U") DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE AÇO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	00004058	KG	112,88000000	1.082,32
TOTAL: Material			48,64000000	1.527,34

Mão de Obra com Encargos Complementares de				PONTE	UNID.	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONITORES DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	2,84400000	17,77	50,53
88319	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,65900000	18,13	11,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares								62,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

[illegible]

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82258	UN	1,000000000	281,30	281,30
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERA OU MEA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 100,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSIVE ICAMENTO. AF-07/2019				
TOTAL Serviço				281,30
VALORES				1.871,06
VALOR COM EDE				2.245,27

22880 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 (M2)

Equipamento Classificação		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00940000	19,21	0,18
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00980000	20,22	0,13

MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIÂMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPIMENTO 1" (25,4 MM)	CENTO	0,00700000	217,35	1,52
00043083	PERFIL "U" ENRIQUECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO - 60 X 80 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	KG	4,33000000	9,64	42,63
				TOTAL Material	44,15

Mão de Obra com Encargos Complementares

[illegible]

4213 - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IQAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Equipamento e Data Instalação		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF. 03/2018	SINAPI	CHI	0,001300000	19,21	0,02
93281	GINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF. 03/2018	SINAPI	CHP	0,000900000	20,22	0,01
					Total Equipamento Custo Horário:	0,03

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00011028	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACÃO	CJ	4,160000000	1,59	6,59
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 960 MM	M2	1,166000000	51,10	59,59
				TOTAL Material	66,17

Mão de obra com Encargos Complementares		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83416	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	1,75	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA: 19/08/2023	BDI: 20,00%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	2023/11	100,00%
LOCAL:	DISTRITO DE UBAJARA, UBAJARA-CE	027.1 COM DESONERAÇÃO	90,54%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	203.03 COM DESONERAÇÃO	44,46%
EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	CONSTITUIÇÃO	PROPRIA	80,54%
			44,46%

88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	22,94	2,06
	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					3,81
	VALOR:				70,01	
	VALOR COM BDI:				84,01	

C4910 - CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (M2)

Equipamento C/uso Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10632	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CH)	SEINFRA	H	0,01830000	41,85
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (GHP)	SEINFRA	H	0,01320000	85,91
	TOTAL Equipamento C/uso Horário:				1,89
Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10375	CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, DIMENSÕES 2,0X1,0M, ESP. = 0,80MM (2,18KG/M2)	SEINFRA	KG	2,03500000	24,39
16804	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA - UNIPAC 400ml	SEINFRA	UN	0,19000000	120,78
11728	PREGO 18x27 (2,12" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,02800000	12,06
11764	REBITES	SEINFRA	KG	0,00480000	50,95
11872	SOLDA 50x50	SEINFRA	KG	0,18000000	72,31
	TOTAL Materiais:				25,60

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,90000000	16,55
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,60000000	20,49
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,63000000	16,38
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,53900000	20,49
	TOTAL Mão de Obra:				47,94
	VALOR:				133,43
	VALOR COM BDI:				160,11

C4811 - RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (M2)

Equipamento C/uso Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10632	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CH)	SEINFRA	H	0,01830000	41,85
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (GHP)	SEINFRA	H	0,01320000	85,91
	TOTAL Equipamento C/uso Horário:				1,89
Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
19375	CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, DIMENSÕES 2,0X1,0M, ESP. = 0,80MM (2,18KG/M2)	SEINFRA	KG	2,03500000	24,39
16804	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA - UNIPAC 400ml	SEINFRA	UN	0,19000000	120,78
11728	PREGO 18x27 (2,12" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,02800000	12,06
11764	REBITES	SEINFRA	KG	0,00480000	50,95
11872	SOLDA 50x50	SEINFRA	KG	0,18000000	72,31
	TOTAL Materiais:				83,59

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,45000000	16,55
	VALOR:				7,44

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (88) 99103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA: 19/08/2023	BDI: 20,00%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	2023/11	100,00%
LOCAL:	DISTRITO DE UBAJARA, UBAJARA-CE	027.1 COM DESONERAÇÃO	90,54%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	203.03 COM DESONERAÇÃO	44,46%
EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	CONSTITUIÇÃO	PROPRIA	80,54%
			44,46%

11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,49	6,14
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,82800000	15,38	12,71
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,44800000	20,49	9,17
				TOTAL Mão de Obra:		35,49
					VALOR:	120,93
					VALOR COM BDI:	146,11

C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento C/uso Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10692	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	21,58
	TOTAL Equipamento C/uso Horário:				0,43

Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10163	AOÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	8,30
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BW3	SEINFRA	KG	0,02000000	8,78
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	65,31
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	20,81
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	8,33
11605	PIEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	64,59
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	13,59
	TOTAL Materiais:				48,20

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10121	ARMADOR FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	20,49
10488	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	20,49
12391	PEDEIREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,49
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,35
	TOTAL Mão de Obra:				53,76
	VALOR:				103,39
	VALOR COM BDI:				124,08


17493 - GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=160 MM (8") (UN)

Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
17493	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=160 mm (8")	SEINFRA	UN	1,00000000	105,32
	TOTAL Materiais:				105,32
	VALOR:				105,32
	VALOR COM BDI:				126,38

C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 1 DEMÃO CIMASSA DE PVA (M2)

Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,19
11613	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,56
	TOTAL Materiais:				1,97

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (88) 99103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	18/02/2023	BDI:	20,00%	REF:			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ:	2023/1	Q03A	18,55%	MES	02/2023		
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA	0271 COM DESONERAÇÃO	82,54%	44,66%	02/2023			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA	202303 COM DESONERAÇÃO	81,14%	41,19%	04/2023			
EMPREENHIMENTOS PARTICIPAÇÕES		SEINFRA	PROPRIA	83,54%	44,66%				

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	16,55	3,31
12385 PINTOR	H	0,30000000	20,48	6,14
			TOTAL Mão de Obra:	9,45

VALOR:	11,42
VALOR COM BDI:	13,70

C1616 - LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490 LÍQUIDO BELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	10,55	1,29
11947 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,26000000	0,48	0,12
12096 TINTA LATEX	L	0,17000000	18,87	3,15
			TOTAL Material:	4,53

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,55	5,79
12385 PINTOR	H	0,40000000	20,48	8,19
			TOTAL Mão de Obra:	13,98

VALOR:	16,51
VALOR COM BDI:	22,21

C2481 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11856 BELADOR ACRÍLICO	L	0,19000000	11,64	2,21
12078 TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,31000000	6,68	2,08
			TOTAL Material:	4,27

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	16,55	3,31
12385 PINTOR	H	0,30000000	20,48	6,14
			TOTAL Mão de Obra:	9,45

VALOR:	13,72
VALOR COM BDI:	16,46

C1208 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃO (M2)				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11947 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,50000000	0,48	0,24
11912 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,45000000	7,95	3,57
			TOTAL Material:	3,81

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	16,55	4,96
12385 PINTOR	H	0,35000000	20,48	7,17

VALOR:	12,13
VALOR COM BDI:	15,84

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	18/02/2023	BDI:	20,00%	REF:			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ:	2023/1	Q03A	18,55%	MES	02/2023		
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA	0271 COM DESONERAÇÃO	82,54%	44,66%	02/2023			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA	202303 COM DESONERAÇÃO	81,14%	41,19%	04/2023			
EMPREENHIMENTOS PARTICIPAÇÕES		SEINFRA	PROPRIA	83,54%	44,66%				

TOTAL Mão de Obra:	12,13
VALOR:	15,84
VALOR COM BDI:	19,12

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	18,02	0,80
11100 ESMALTE SINTÉTICO	L	0,19000000	21,84	3,49
11188 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	11,08	1,44
11947 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,48	0,19
			TOTAL Material:	5,72

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,55	5,79
12385 PINTOR	H	0,40000000	20,48	8,19
			TOTAL Mão de Obra:	13,98

VALOR:	18,70
VALOR COM BDI:	23,64

C1625 - LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2)				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10164 ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,14000000	4,75	0,69
10052 AMONIA	L	0,20000000	4,23	0,84
			TOTAL Material:	1,50

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12443 SERVENTE	H	0,40000000	15,39	6,14
			TOTAL Mão de Obra:	6,14

VALOR:	7,64
VALOR COM BDI:	9,18

C2840 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,80000000	15,38	9,21
			TOTAL Mão de Obra:	9,21

VALOR:	9,21
VALOR COM BDI:	11,06

C2841 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO (M2)				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	1,00000000	15,38	15,39
			TOTAL Mão de Obra:	15,39

VALOR:	15,39
VALOR COM BDI:	18,35

NB EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: emprendimentosnb@gmail.com

NB EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: emprendimentosnb@gmail.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	18/02/2023	BDI:	20,00%	MEF:	86,54%	MEB:	86,54%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ:	202311	VERBA:	100,00%	MEF:	86,54%	MEB:	86,54%
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA UBAJARA-CE	ORÇ:	202311	VERBA:	100,00%	MEF:	86,54%	MEB:	86,54%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	ORÇ:	202311	VERBA:	100,00%	MEF:	86,54%	MEB:	86,54%
EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPAÇÕES		ORÇ:	202311	VERBA:	100,00%	MEF:	86,54%	MEB:	86,54%

VALOR:	15,36
VALOR COM BDI:	18,43

C2204 - RETIRADA DE ÁRVORES (UN)									
12543	SERVELENTE	UNID	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	15,36	359,64	359,64
TOTAL MÃO DE OBRA							15,36	359,64	359,64
VALOR:							359,64	359,64	359,64
VALOR COM BDI:							442,38	442,38	442,38

C3448 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07X0,30X1,00)M CIREJUNTAMENTO (M)									
10871	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DIAM=10,07x0,30x1,00m	UNID	M	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	10,86	10,86	10,86
TOTAL MATERIAL							10,86	10,86	10,86
VALOR:							10,86	10,86	10,86
VALOR COM BDI:							13,05	13,05	13,05

C1947 - PISO DE CONCRETO FCK=13,8MPA ESP=7 CM, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)									
10882	BETONEIRA ELÉTRICA 800L (CHP)	UNID	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	21,58	1,07	1,07
TOTAL EQUIPAMENTO CUSTO HORÁRIO							21,58	1,07	1,07
VALOR:							20,51	20,51	20,51
VALOR COM BDI:							24,81	24,81	24,81

C3625 - POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10,0M P102 LUMINÁRIAS DECORATIVAS (UN)									
10109	ÁREA MÉDIA	UNID	M3	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	59,00	9,81	9,81
10290	BRITA	UNID	M3	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	66,59	14,05	14,05
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	UNID	M	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	1,71	35,05	35,05
10805	CIMENTO PORTLAND	UNID	KG	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	53,00000000	23,44	23,44
12388	PARAFUSO MÁQUINA ZINCADO 6/8 x 14" C/ ARRUELA/ PORCA	UNID	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	4,00000000	38,32	38,32
16684	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO H=10,0m. MOD. LP-531/B/100.GU - FAB.TROPICO OU SIMILAR	UNID	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	1,00000000	551,88	551,88
16695	SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINÁRIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR	UNID	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	1,00000000	92,78	92,78
TOTAL MATERIAL							180,12	180,12	180,12
VALOR:							180,12	180,12	180,12
VALOR COM BDI:							228,33	228,33	228,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	18/02/2023	BDI:	20,00%	MEF:	86,54%	MEB:	86,54%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ:	202311	VERBA:	100,00%	MEF:	86,54%	MEB:	86,54%
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA UBAJARA-CE	ORÇ:	202311	VERBA:	100,00%	MEF:	86,54%	MEB:	86,54%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	ORÇ:	202311	VERBA:	100,00%	MEF:	86,54%	MEB:	86,54%
EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPAÇÕES		ORÇ:	202311	VERBA:	100,00%	MEF:	86,54%	MEB:	86,54%

C4817 - PISO INTERTRAVADO TIPO TULUINHO (20X10X0,01CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)									
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP)	UNID	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	26,06	3,15	3,15
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP)	UNID	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	38,85	0,21	0,21
TOTAL EQUIPAMENTO CUSTO HORÁRIO							38,85	0,21	0,21
VALOR:							38,85	0,21	0,21
VALOR COM BDI:							46,22	0,26	0,26

C1907 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO 2 DEMÃOS (M2)									
10109	ÁREA MÉDIA	UNID	M3	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	59,00	3,35	3,35
19104	BLOQUETEPISTO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR 10X10X0,01CM PARALELEPÍPEDO, 20 CM X 10 CM, E 1 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa (NBR 1781), COR NATURAL	UNID	M2	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	37,31	37,42	37,42
12403	PO DE PEDRA	UNID	M3	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	52,84	0,45	0,45
TOTAL MATERIAL							149,15	41,22	41,22
VALOR:							149,15	41,22	41,22
VALOR COM BDI:							181,36	49,38	49,38

C1907 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO 2 DEMÃOS (M2)									
10445	CALCEIRO	UNID	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	20,48	5,18	5,18
12543	SERVELENTE	UNID	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	15,38	3,88	3,88
TOTAL MÃO DE OBRA							15,38	3,88	3,88
VALOR:							15,38	3,88	3,88
VALOR COM BDI:							18,26	4,66	4,66

C1907 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO 2 DEMÃOS (M2)									
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	UNID	L	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	4,78	0,23	0,23
12085	TINTA ACRILICA C/QUARTZO PPISO	UNID	L	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	11,56	2,42	2,42
TOTAL MATERIAL							16,34	2,65	2,65
VALOR:							16,34	2,65	2,65
VALOR COM BDI:							19,03	3,11	3,11

C1907 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO 2 DEMÃOS (M2)									
12395	PINTOR	UNID	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	20,48	10,24	10,24
12543	SERVELENTE	UNID	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	15,38	6,14	6,14
TOTAL MÃO DE OBRA							15,38	16,38	16,38
VALOR:							15,38	16,38	16,38
VALOR COM BDI:							18,03	19,03	19,03

C3625 - POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10,0M P102 LUMINÁRIAS DECORATIVAS (UN)									
10109	ÁREA MÉDIA	UNID	M3	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	59,00	9,81	9,81
10290	BRITA	UNID	M3	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	66,59	14,05	14,05
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	UNID	M	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	1,71	35,05	35,05
10805	CIMENTO PORTLAND	UNID	KG	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	53,00000000	23,44	23,44
12388	PARAFUSO MÁQUINA ZINCADO 6/8 x 14" C/ ARRUELA/ PORCA	UNID	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	4,00000000	38,32	38,32
16684	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO H=10,0m. MOD. LP-531/B/100.GU - FAB.TROPICO OU SIMILAR	UNID	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	1,00000000	551,88	551,88
16695	SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINÁRIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR	UNID	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	1,00000000	92,78	92,78
TOTAL MATERIAL							180,12	180,12	180,12
VALOR:							180,12	180,12	180,12
VALOR COM BDI:							228,33	228,33	228,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	DATA:	19/06/2023	BDI:	20,00%				
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	ORÇ:	20231	ORÇ:	20231	ORÇ:	20231	ORÇ:	20231
LOCAL:	DISTrito DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORÇ:	20231	ORÇ:	20231	ORÇ:	20231	ORÇ:	20231
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	ORÇ:	20231	ORÇ:	20231	ORÇ:	20231	ORÇ:	20231
EMPENHAMENTOS E PARTICIPAÇÕES		ORÇ:	20231	ORÇ:	20231	ORÇ:	20231	ORÇ:	20231

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	7,17	7,17
12643	SERVENTE	491,52	491,52
TOTAL Mão de Obra			498,69
VALOR:			1.288,20
VALOR COM BDI:			1.519,44

101637 - BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2020 (UN)									
5828	GUINDALTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 188 CV - CHP DIURNO, AF_09/2014	CHP	247,02	247,02	58,98				
TOTAL Equipamento C/uso Horário			247,02	247,02	58,98				

Materiais	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003512	BRACO PLUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	34,18	34,18
00001022	CABO DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 1, 1,50M, ISOLACAO EM PVC, ANTICHAMA BIV-B, COBERTURA PVC 0,5, ANTICHAMA BIV-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	2,19	6,57
TOTAL Materiais			40,75

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	19,27	12,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	23,42	15,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			28,72
VALOR:			128,45
VALOR COM BDI:			154,14

101658 - LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020 (UN)									
5828	GUINDALTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 188 CV - CHP DIURNO, AF_09/2014	CHP	247,02	247,02	58,98				
TOTAL Equipamento C/uso Horário			247,02	247,02	58,98				

Materiais	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAUMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	2,97	0,04
00042247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX	629,60	629,60
TOTAL Materiais			629,64

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	19,27	4,59
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	23,42	5,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			10,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	DATA:	19/06/2023	BDI:	20,00%				
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	ORÇ:	20231	ORÇ:	20231	ORÇ:	20231	ORÇ:	20231
LOCAL:	DISTrito DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORÇ:	20231	ORÇ:	20231	ORÇ:	20231	ORÇ:	20231
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	ORÇ:	20231	ORÇ:	20231	ORÇ:	20231	ORÇ:	20231
EMPENHAMENTOS E PARTICIPAÇÕES		ORÇ:	20231	ORÇ:	20231	ORÇ:	20231	ORÇ:	20231

VALOR:	698,77
VALOR COM BDI:	839,52

C1199 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40MM (1 1/4") (M)									
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	M	1,0000000	6,99	6,99				
TOTAL Material			1,0000000	6,99	6,99				

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	16,55	8,27
12312	ELETRICISTA	20,49	10,24
TOTAL Mão de Obra			18,51
VALOR:			26,80
VALOR COM BDI:			30,60

C0831 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)									
10168	AÇO CA-80	KG	1,3170000	7,23	9,52				
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0220000	8,78	0,19				
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0800000	59,00	4,72				
10280	BRITA	M3	0,0330000	66,99	2,20				
10441	SAL HIDRATADA	KG	6,0000000	0,98	5,78				
10523	CHAPA COMPENSAO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	M2	0,1000000	26,51	2,65				
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	18,0000000	0,48	8,64				
11616	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	M	0,0300000	5,74	0,28				
12092	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	101,0000000	0,60	60,30				
TOTAL Material			101,0000000	60,30	90,90				

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	16,55	1,90
10241	AJUDANTE DE CARPinteIRO	16,55	10,01
10121	ARMADOR/FERREIRO	20,49	2,35
10488	CARPinteIRO	20,49	12,39
12391	PEDEIREIRO	20,49	59,09
12543	SERVENTE	15,35	73,23
TOTAL Mão de Obra			157,95
VALOR:			243,76
VALOR COM BDI:			282,51

C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)									
10882	BETONEIRA ELÉTRICA 60L (CHP)	H	0,0500000	0,64	0,64				
TOTAL			0,0500000	0,64	0,64				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO ABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	19/06/2023	BDI:	20,00%	REF:			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO ABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ:	202311	HORA:	108,54h	MES:	02/2023		
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	071.1 COM DESONERACAO	80,54%	44,46%	02/2023			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SINAPI:	202303 COM DESONERACAO	81,14%	44,18%	04/2023			
		COMPANHIA:	PRÓPRIA	80,54%	44,46%				

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	KG	2,16000000	8,30	16,09
10103 ARAME RECOZIDO N 18 BWG	KG	0,04000000	8,78	0,35
10108 AREIA GROSSA	M3	0,08000000	65,31	5,22
10109 AREIA MÉDIA	M3	0,08000000	59,00	5,01
10280 BRITA	M3	0,03000000	66,59	1,99
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	45,00000000	0,46	21,60
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,16000000	57,74	9,66
11605 PEDRISCO	M3	0,01000000	64,59	0,64
11817 TABUA DE 1" - L = 12cm	M	0,45000000	5,03	2,26
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X18X18CM	UN	25,00000000	0,59	14,75
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	18,00000000	0,50	9,00
12088 TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	KG	0,87000000	2,75	2,39
				89,86
			TOTAL Material:	

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,15000000	16,55	2,48
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,22000000	16,55	3,64
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,15000000	20,49	3,07
12391 PEDREIRO	H	3,20000000	20,49	65,56
12395 PINTOR	H	0,75000000	20,49	15,36
12543 SERVENTE	H	5,20000000	15,36	79,97
			TOTAL Mão de Obra:	169,58
			VALOR:	260,39
			VALOR COM BDI:	312,69

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	M3	0,16850000	59,00	9,94
10441 CAL HIDRATADA	KG	17,90850000	0,96	17,19
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	37,04800000	0,48	14,90
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,13900000	57,74	7,99
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	174,90000000	0,50	87,45
			TOTAL Material:	137,44
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	3,88000000	20,49	79,09
12543 SERVENTE	H	6,32000000	15,36	97,07
			TOTAL Mão de Obra:	176,16
			VALOR:	313,60
			VALOR COM BDI:	376,32

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	M3	0,16850000	59,00	9,94
10441 CAL HIDRATADA	KG	17,90850000	0,96	17,19
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	37,04800000	0,48	14,90
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,13900000	57,74	7,99
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	174,90000000	0,50	87,45
			TOTAL Material:	137,44
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	3,88000000	20,49	79,09
12543 SERVENTE	H	6,32000000	15,36	97,07
			TOTAL Mão de Obra:	176,16
			VALOR:	313,60
			VALOR COM BDI:	376,32

C4726 - CERCA/GRADIL NYLOR H=2,03M, MALHA 6 X 20CM - FIO 6,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (86) 99103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	19/06/2023	BDI:	20,00%	REF:			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ:	202311	HORA:	108,54h	MES:	02/2023		
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	071.1 COM DESONERACAO	80,54%	44,46%	02/2023			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SINAPI:	202303 COM DESONERACAO	81,14%	44,18%	04/2023			
		COMPANHIA:	PRÓPRIA	80,54%	44,46%				

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10048 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	2,40000000	4,81	11,54
10040 PAINEL NYLOR 2,03M X 2,5M (A X L) - MALHA 6 X 20 CM - FIO 6,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	0,40000000	462,57	185,02
10046 POSTE 40 X 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	UN	0,40000000	81,91	32,76
10048 SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOR	M2	2,03000000	14,45	29,33
			TOTAL Material:	256,65
			VALOR:	258,65
			VALOR COM BDI:	310,38

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18437 PORTÃO DESLIZANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,00000000	432,25	432,25
			TOTAL Material:	432,25
			VALOR:	432,25
			VALOR COM BDI:	518,70

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,07500000	15,36	1,15
			TOTAL Mão de Obra:	1,15
			VALOR:	1,15
			VALOR COM BDI:	1,38

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,30000000	20,49	6,14
12543 SERVENTE	H	1,50000000	15,36	23,04
			TOTAL Mão de Obra:	29,18
			VALOR:	29,18
			VALOR COM BDI:	35,01

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,05000000	15,36	0,76
12543 SERVENTE	H	0,50000000	15,36	7,68
			TOTAL Mão de Obra:	8,44
			VALOR:	8,44
			VALOR COM BDI:	10,12

C1047 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA (M2)

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (86) 99103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (86) 99103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

C1047 - DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (86) 99103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA (M2)

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (86) 99103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

C4726 - CERCA/GRADIL NYLOR H=2,03M, MALHA 6 X 20CM - FIO 6,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (86) 99103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

[illegible]

C0098 - REATERRO APLIOADO (M3)						
	Mat. de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	6816	ENCARGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,10000000	28,93	2,89
	12543	SERVENTE	H	2,50000000	15,38	38,40
					TOTAL Mão de Obra	41,08

Material		QNTD	QRCFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA MEDIA	M3	0,89600000	59,00	41,18
10280	BRITA	M3	0,87600000	66,59	59,46
10306	CIMENTO PORTLAND	KG	0,00000000	0,48	105,60
VALOR:					41,18
VALOR COM BDI:					49,30

Mês de Obra		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	2,000000000	20,49	40,98
12543	SERVELENTE	10,000000000	15,36	245,76
TOTAL Mês de Obra				286,74
VALOR:				481,98
VALOR COM BDI:				590,37

11848	SARRAFO DE 1"X4"
-------	------------------

Id	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	
				Preço Unitário	Total
11646	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,50000000	4,14	2,07
11616	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,00000000	8,74	8,74
				TOTAL MATERIAL	15,17

020218 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 8,3 A 10,0MM (KG)						
Material		PONTE		COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ID 163	ACC CA-50	SEINFRA	KG	1,46900000	R\$ 9,54	9,54
					REFERENCIAL	
					VALOR COM BDI:	76,97
					VALORI:	83,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	19/05/2023	BDI:	20,00%	REF:			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE:	VERBA	ORÇ	PRE	RE			
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORÇ	2023/11	10.54%	96,84%	02/2023			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA	027.1 COM DESCONTAÇÃO	80,54%	44,46%	08/2021			
EMPREENDEIMENTOS PARTICIPANTES		SEINFRA	2023/03 COM DESCONTAÇÃO	81,14%	44,18%	04/2023			
		COMPANHIA	PROFRA	80,54%	44,46%				

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	16,55	1,32
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,49	1,63
TOTAL Mão de Obra:					2,95
VALOR:					12,86
VALOR COM BDI:					15,19

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-40	SEINFRA	KG	1,16000000	7,23	8,31
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	8,78	0,17
TOTAL Material:					8,48

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	16,55	1,15
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	20,49	1,43
TOTAL Mão de Obra:					2,58
VALOR:					11,08
VALOR COM BDI:					13,27

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10324 CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1,22 X 2,44M)	SEINFRA	M2	0,28000000	35,04	9,11
11681 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	11,02	13,22
12408 PREÇO 14X18 (1,12" X 14") (APROXIMADAMENTE 700UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	14,84	3,66
11846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,14	6,33
11916 TABUA DE 1" DE 34 . L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	8,74	10,22
TOTAL Material:					42,54

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	1,35000000	16,55	22,34
10498 CARPinteIRO	SEINFRA	H	1,35000000	20,49	27,66
TOTAL Mão de Obra:					50,00
VALOR:					92,64
VALOR COM BDI:					111,04

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10260 BRITA	SEINFRA	M3	1,20000000	86,59	79,80
TOTAL Material:					79,80
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVIENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,36	38,40
TOTAL					38,40

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (86) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	19/05/2023	BDI:	20,00%	REF:			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE:	VERBA	ORÇ	PRE	RE			
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORÇ	2023/11	10.54%	96,84%	02/2023			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA	027.1 COM DESCONTAÇÃO	80,54%	44,46%	04/2023			
EMPREENDEIMENTOS PARTICIPANTES		SEINFRA	2023/03 COM DESCONTAÇÃO	81,14%	44,18%				
		COMPANHIA	PROFRA	80,54%	44,46%				

TOTAL Mão de Obra:	38,40
VALOR:	118,30
VALOR COM BDI:	141,96

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01000000	8,78	0,08
12040 TELA SOLDADA EM AÇO CA-80 5 FIOS 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,17KG/M2)	SEINFRA	M2	1,03000000	18,81	19,37
TOTAL Material:					19,45

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,04000000	16,55	0,66
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02000000	20,49	0,40
TOTAL Mão de Obra:					1,06
VALOR:					20,51
VALOR COM BDI:					24,81

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10023 COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X9)CM	SEINFRA	UN	4,00000000	3,92	15,68
TOTAL Material:					15,68

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,49	30,73
12643 SERVENTE	SEINFRA	H	0,85000000	15,36	13,05
TOTAL Mão de Obra:					43,78
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPIEN, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00300000	458,92	1,35
TOTAL Serviço:					1,35
VALOR:					81,11
VALOR COM BDI:					73,33

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	34,90	69,80
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 18 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	327,74	327,74
C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	305,62	305,62
TOTAL Serviço:					703,16
VALOR:					703,16
VALOR COM BDI:					843,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Nº 16230
C3542 - PORTA TIPO FICHA (0,80X2,10M) - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR (UN)

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (86) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	DATA:	19/09/2023	BDI:	20,00%	REF:			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	ORÇ:	2023/11	PREÇO:	66,80%	PREÇO:	66,80%	02/2023	02/2023
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	07/1 COM DESONERACAO	SEINFRA:	80,51%	SEINFRA:	44,46%	09/2021	09/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA:	2023/03 COM DESONERACAO	SEINFRA:	81,14%	SEINFRA:	44,18%	04/2023	04/2023
EMPREENDEIMENTOS PARTICIPAÇÕES		SEINFRA:	PRÓPRIA	SEINFRA:	90,51%	SEINFRA:	44,46%		

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037 AJUDANTE	H	1,65000000	16,55	27,30
11630 MONTADOR	H	1,80000000	20,48	36,83
			TOTAL Mão de Obra:	64,13
			VALOR:	138,34
			VALOR COM BDI:	166,00

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11090 EMULSAO ASFALTICA	KG	2,00000000	12,26	24,52
			TOTAL Materiais:	24,52

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	H	0,20000000	16,55	3,31
			TOTAL Mão de Obra:	3,31
			VALOR:	27,83
			VALOR COM BDI:	33,39

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,00720000	59,00	0,42
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,92000000	0,49	1,40
			TOTAL Materiais:	1,82

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,29000000	20,49	5,92
12643 SERVENTE	H	0,31000000	15,36	4,76
			TOTAL Mão de Obra:	9,88
			VALOR:	11,70
			VALOR COM BDI:	14,04

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,02430000	59,00	1,43
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	9,72000000	0,48	4,65
			TOTAL Materiais:	6,09

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,80000000	20,49	16,39
12643 SERVENTE	H	0,80000000	15,36	12,29
			TOTAL Mão de Obra:	24,57
			VALOR:	30,86
			VALOR COM BDI:	36,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	DATA:	19/09/2023	BDI:	20,00%	REF:			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	ORÇ:	2023/11	PREÇO:	66,80%	PREÇO:	66,80%	02/2023	02/2023
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	07/1 COM DESONERACAO	SEINFRA:	80,51%	SEINFRA:	44,46%	09/2021	09/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA:	2023/03 COM DESONERACAO	SEINFRA:	81,14%	SEINFRA:	44,18%	04/2023	04/2023
EMPREENDEIMENTOS PARTICIPAÇÕES		SEINFRA:	PRÓPRIA	SEINFRA:	90,51%	SEINFRA:	44,46%		

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10582 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,00380000	21,59	0,07
			TOTAL Mão de Obra:	0,07

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10117 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REBOCO	KG	7,00000000	0,48	3,36
			TOTAL Materiais:	3,36

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,80000000	20,49	16,39
12643 SERVENTE	H	0,83000000	15,36	12,69
			TOTAL Mão de Obra:	31,08

VALOR:	21,81
VALOR COM BDI:	26,17

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA MEDIA	M3	0,00810000	59,00	0,35
10442 CAL VIRGEN EM PO	KG	1,12000000	0,60	0,67
			TOTAL Materiais:	1,02


Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,80000000	20,49	16,39
12643 SERVENTE	H	0,76000000	15,36	11,68
			TOTAL Mão de Obra:	24,27

VALOR:	25,39
VALOR COM BDI:	30,34

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	M3	0,10000000	65,31	6,53
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,00000000	0,48	1,44
11682 PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 4,5 cm PI PASSEIO	M2	1,06000000	24,89	26,13
			TOTAL Materiais:	34,10

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALDETEIRO	H	0,50000000	20,49	10,24
12643 SERVENTE	H	0,76000000	15,36	11,52
			TOTAL Mão de Obra:	21,76

VALOR:	55,86
VALOR COM BDI:	67,03



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 13/02/2023		BDI - 20,00%		Página 90 de	
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO AGRURINA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE:	VBS40	POSA	MES	P.E.	
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO AGRURINA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ	02011	106,34%	56,36%	02/2023	
LOCAL:	DISTRITO DE AGRURINA, UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO	93,94%	44,46%	05/2021	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SIMPLI	207000 COM DESONERACAO	81,11%	44,18%	04/2023	
		Compesq	Algoria	80,94%	44,06%		

C4824 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material		UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	ÁREA MEDIA	M3	0,01820000	59,00	1,07
10441	GAL HIDRATADA	SEINFRA			2,62
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	2,73000000	0,68	1,84
10923	RISO TÁIL ALERTA OU DIRECIONAL EM P/MC (CONCRETO) ESP. 3cm	KG	2,80000000	0,49	1,34
		M2	1,10000000	43,25	47,57
				TOTAL Material:	52,60

Unid. de Oba		UNID.	COEFICIENTE	PRECATORIO	TOTAL
1128	LADRILHISTA	H	1,60000000	20,49	32,78
1243	SERVENTE	H	1,28000000	15,38	19,20
				TOTAL Mes de Obra	\$1,99

VALOR:	104,58
VALOR COM IPI:	125,48

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	15,02	0,75
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	10,41	1,24
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,35000000	0,48	0,12
12097 TINTA LÁTEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	21,49	3,65
				TOTAL Material:	5,76

1459.46 Dóla		FONTE	UNID.	CODIFICANTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.30000000	16,65	5,76
0265	PINTOR	SEINFRA	H	0.40000000	20,49	8,19
					TOTAL Mês de Oper.	13,95

VALOR:	19,74
VALOR COM IPI:	23,68

1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Unidad		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10164	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0.08000000	4.75	0.38
12097	TINTA LÁTEX ACRILICA	SEINFRA	L	0.26000000	21.49	5.37
					TOTAL Material:	5.75

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0.50000000	20,49	10,24
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.40000000	15,32	6,14
					TOTAL Mão de Obra:	16,38

	VALOR:	22,13
	VALOR COM I.D.T.	26,55

EMPRESAS PARTICIPADAS: 127.408.44-0/0004-06

EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (88) 88103-0035; E-MAIL: empreendimentos3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


EMPRESA DE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
 DATA : 15/02/2023 BDI : 20,00% RIF:

OBRA:	APLICAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	POSTO:	VALOR	PERCENTUAL	RIF:
DESCRIÇÃO:	APLICAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	ORÇ:	150,24R\$	68,84%	070203
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE UBAJURUNA-CE	SEMPR:	80,54R\$	44,46%	050203
CLIENTE:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJURUNA-CE	PROPRIA:	203,35R\$	91,4%	040203
	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJURUNA	Compreção			

Página 91 de 91

C1040 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA CITINTA ACRÍLICA (M)

Materia	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12084	TINTA A BASE DE EMULSAO ACRILICA (PARA PISOS)	L	0,03000000	14,33	0,42
				TOTAL Material	0,42

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,60000000	16,53	8,27
12395 PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,49	20,49
				TOTAL Mão de Obra	28,76

	VALOR:	29,18
	VALOR COM BDIH	35,01

C2041 - PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA CITRINCHA (M2)

Materia		FONTE	UNID.	COCFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,25000000	1,47	0,36
11735	PRIMER A BASE DE EPOXI	SEINFRA	L	0,10000000	46,35	4,63
11880	SOLVENTE PTINTA EPOXI E BARRACHA CLORADA	SEINFRA	L	0,01000000	34,88	0,34
12159	TRINCHA 2"	SEINFRA	LUN	0,09000000	3,33	0,26
					TOTAL Material	5,59

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,100000000	16,35	1,635
12395	PINTOR	H	0,200000000	20,49	4,098
				TOTAL Mão de Obra	5,733

	VALOR:	11,32
	VALOR COM I.D.E:	13,55

C1281 - ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA CIREVÓLVER (M2)

Material	Fonte	Unid	Codf/Cliente	Preço Unitário	Total
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0.03300000	15,02	0,49
1100	ESMALTE SINTETICO	L	0.17600000	21,84	3,81
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,27500000	1,47	0,40
				TOTAL Material	4,70

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	1	H	0,07000000	16,53	1,11
12395 PINTOR	1	H	0,30000000	20,48	2,86
TOTAL Mão de Obra					3,97

VALOR:	8,6
COMPROBACION BDI:	10,2

2815 - TUBO PVC SOLD. MARROW D= 20MM (1/2") (M)

Material	FONTE	UNID.	C.OEFFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
			40		

3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.19/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
FONE: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentos3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	DATA:	13/04/2023	BDI:	20,00%	RE:	8,17%	ME:	02/02/23
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	ORÇ:	202/11	100,00%	80,54%	44,16%	05/02/21		
LOCAL:	DISTrito DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	203300 COM RECONSTRUÇÃO	81,14%	41,16%	04/02/23			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	CONDIÇÃO:	PRÓPRIA	80,54%	44,16%				

Mão de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,09000000	16,55	1,48
12320 ENCANADOR	H	0,09000000	20,04	1,80
TOTAL Mão de Obra:				3,28
VALOR:				5,17
VALOR COM BDI:				6,20

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00400000	39,47	0,16
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,00050000	34,28	0,02
12203 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2")	M	1,07000000	9,78	9,87
TOTAL Materiais:				9,92
VALOR:				18,69
VALOR COM BDI:				22,42

Mão de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,24000000	16,55	3,97
12320 ENCANADOR	H	0,24000000	20,04	4,80
TOTAL Mão de Obra:				8,77
VALOR:				18,69
VALOR COM BDI:				22,42

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00350000	39,47	0,14
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,00050000	34,28	0,02
12203 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2")	M	1,07000000	9,78	9,87
TOTAL Materiais:				9,92
VALOR:				18,69
VALOR COM BDI:				22,42

Mão de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,20000000	16,55	3,31
12320 ENCANADOR	H	0,20000000	20,04	4,00
TOTAL Mão de Obra:				7,31
VALOR:				14,92
VALOR COM BDI:				17,80

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11160 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,50000000	0,24	0,37
TOTAL Materiais:				0,37

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimento3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	DATA:	13/04/2023	BDI:	20,00%	RE:	8,17%	ME:	02/02/23
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	ORÇ:	202/11	100,00%	80,54%	44,16%	05/02/21		
LOCAL:	DISTrito DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	203300 COM RECONSTRUÇÃO	81,14%	41,16%	04/02/23			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	CONDIÇÃO:	PRÓPRIA	80,54%	44,16%				

Mão de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,34000000	16,55	5,62
12320 ENCANADOR	H	0,34000000	20,04	6,81
TOTAL Mão de Obra:				12,43
VALOR:				22,88
VALOR COM BDI:				27,54

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,26000000	0,24	0,30
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	1,00000000	9,49	9,49
TOTAL Materiais:				9,79

Mão de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,34000000	16,55	5,62
12320 ENCANADOR	H	0,34000000	20,04	6,81
TOTAL Mão de Obra:				12,43
VALOR:				22,22
VALOR COM BDI:				26,68

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00900000	39,47	0,35
11311 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32X28MM	UN	1,00000000	2,76	2,76
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,00150000	34,28	0,05
TOTAL Materiais:				3,31

Mão de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,18000000	16,55	2,97
12320 ENCANADOR	H	0,18000000	20,04	3,60
TOTAL Mão de Obra:				6,57
VALOR:				8,68
VALOR COM BDI:				11,85

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00250000	39,47	0,09
11160 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,31000000	0,24	0,07
11308 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 28X1/2"	UN	1,00000000	1,97	1,97
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,00050000	34,28	0,17
TOTAL Materiais:				2,23

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimento3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	19/06/2023	BDI:	20,00%	MES:	19/06/2023	PRE:	02/02/23
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ:	202311	ORÇ:	108,54%	ORÇ:	202311	ORÇ:	02/02/23
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	0271 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	80,54%	SEINFRA:	0271 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	02/02/23
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA:	202308 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	81,14%	SEINFRA:	202308 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	04/02/23
		SEINFRA:	PROPRIA	SEINFRA:	80,54%	SEINFRA:	PROPRIA	SEINFRA:	44,46%

TOTAL Mão de Obra:	5,11
VALOR:	10,79
VALOR COM BDI:	12,94

C0488 - BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4" (40X28MM) (UN)									
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
10309 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL DE 1 1/4"X 3/4"	UN	1,00000000	3,81	3,81					
11880 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,02000000	0,24	0,24					
TOTAL Material:				4,05					

Mão de Obra									
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,14000000	16,55	2,31					
12320 ENCANADOR	H	0,14000000	20,04	2,80					
TOTAL Mão de Obra:				5,11					
VALOR:				9,18					
VALOR COM BDI:				10,99					

C2854 - UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 20MM (1/2") (UN)									
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,03000000	39,47	0,11					
11880 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,35000000	0,24	0,08					
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,09000000	34,28	0,20					
12229 UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 20MM	UN	1,00000000	5,22	5,22					
TOTAL Material:				5,61					

Mão de Obra									
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,09000000	16,55	1,48					
12320 ENCANADOR	H	0,09000000	20,04	1,80					
TOTAL Mão de Obra:				3,28					
VALOR:				8,89					
VALOR COM BDI:				10,68					

C2858 - UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 50MM (1 1/2") (UN)									
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,01500000	39,47	0,59					
11880 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,35000000	0,24	0,19					
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,02200000	34,28	0,75					
12233 UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 50MM	UN	1,00000000	21,89	21,89					
TOTAL Material:				23,22					

Mão de Obra									
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,14000000	16,55	2,31					
12320 ENCANADOR	H	0,14000000	20,04	2,80					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	19/06/2023	BDI:	20,00%	MES:	19/06/2023	PRE:	02/02/23
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ:	202311	ORÇ:	108,54%	ORÇ:	202311	ORÇ:	02/02/23
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	0271 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	80,54%	SEINFRA:	0271 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	02/02/23
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA:	202308 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	81,14%	SEINFRA:	202308 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	04/02/23
		SEINFRA:	PROPRIA	SEINFRA:	80,54%	SEINFRA:	PROPRIA	SEINFRA:	44,46%

TOTAL Mão de Obra:	5,11
VALOR:	28,33
VALOR COM BDI:	33,99

C2167 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20MM (3/4") (UN)									
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
11880 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,94000000	0,24	0,22					
11798 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	UN	1,00000000	20,13	20,13					
TOTAL Material:				20,35					


Mão de Obra									
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,54000000	16,55	8,93					
12320 ENCANADOR	H	0,54000000	20,04	10,82					
TOTAL Mão de Obra:				19,75					
VALOR:				40,10					
VALOR COM BDI:				48,12					

C2169 - REGISTRO DE GAVETA CIGANOPLA CROMADA D= 40MM (1 1/2") (UN)									
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
11880 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,88000000	0,24	0,45					
11809 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 40MM (1 1/2")	UN	1,00000000	87,48	87,48					
TOTAL Material:				87,91					

Mão de Obra									
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,95000000	16,55	15,72					
12320 ENCANADOR	H	0,95000000	20,04	19,03					
TOTAL Mão de Obra:				34,75					
VALOR:				122,68					
VALOR COM BDI:				147,19					

C2168 - REGISTRO DE GAVETA CIGANOPLA CROMADA D= 32MM (1 1/4") (UN)									
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
11880 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,50000000	0,24	0,36					
11809 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 32MM (1 1/4")	UN	1,00000000	83,81	83,81					
TOTAL Material:				83,97					

Mão de Obra									
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,95000000	16,55	15,72					
12320 ENCANADOR	H	0,95000000	20,04	19,03					
TOTAL Mão de Obra:				34,75					
VALOR:				119,72					
VALOR COM BDI:				142,46					



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

[illegible]

1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,80000000	0,24	0,19
1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	34,28	0,13
					TOTAL Material	9,22

Mão de Obra			PREÇO UNITÁRIO		TOTAL
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE		
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,09000000	16,55	1,48
13220	ENCANADOR	H	0,08000000	20,04	1,60
				TOTAL Mão de Obra	3,28

VALOR:		12,50
VALOR COM BDI:		15,00

C0021 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PICK. D'ÁGUA 32MM (1") (UN)						
Materia		PONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10013	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PICK. D'ÁGUA 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	13,48	13,48
10028	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00350000	39,47	0,13
11160	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,24	0,24
11898	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,00550000	34,28	0,18
					TOTAL Material	14,03
Mão de Obra		PONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,05000000	16,55	1,49
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,05000000	20,04	1,80
					TOTAL Mão de Obra	3,28
VALORES:						17,31
VALOR COM BDI:						20,77

C0022 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PICK. D'ÁGUA 40MM (1 1/4") (UN)					
Materiai	QNTDE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0014	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PICK. D'ÁGUA 40MM	UN	1,00000000	25,07	25,07
0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00500000	39,47	0,19
1180	FT4 DE VEDAÇÃO	M	1,20000000	0,24	0,30
1189	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,00700000	34,28	0,23
				TOTAL Materiai	25,79

Mão de Obra	QNTDE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,14000000	16,55	2,31
2320	ENCANADOR	H	0,14000000	20,04	2,80
				TOTAL Mão de Obra	5,11

VALORES	
VALOR COM BDI:	30,90
VALOR COM BDI:	37,08

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	TOTAL
00015 ADAPTADOR PVC SOLD, FLANGES LIVRES PICK. D'ÁGUA 50MM	SEINFRA	UN	1,400,000	25.17
				25.17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	DATA : 19/06/2023				BDI: 20,00%	REF:
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ:	2023/11	106,54%	58,86%	02/2023
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	07/1 COM DESONERAÇÃO	80,54%	44,46%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SINAPI:	2023/03 COM DESONERAÇÃO	81,11%	44,16%	04/2023
			Concepção:	PROFISIA	80,54%	54,46%	

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00736000	39,47	0,28
11160	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,57000000	0,24	0,37
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	34,28	0,37
					TOTAL Material:	28,20

Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	16,55	2,31
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	20,04	2,80
					TOTAL Mão de Obra:	5,11
					VALOR:	31,31
					VALOR COM BDI:	37,57

C1242 - ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

11082	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	4,76	4,76
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,24	0,24
					TOTAL Material:	5,00

Mão de Obra						
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	20,04	3,00
					TOTAL Mão de Obra:	3,00
					VALOR:	8,00
					VALOR COM BDI:	9,60

C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

18885	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	374,33	374,33
					TOTAL Material:	374,33

Mão de Obra						
12843	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,36	10,75
					TOTAL Mão de Obra:	10,75
					VALOR:	385,08
					VALOR COM BDI:	482,09

C2805 - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/4" (40MM) (M)

11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,65000000	0,24	0,16
12217	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4"	SEINFRA	M	1,01000000	18,51	18,69
					TOTAL Material:	18,84

Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	16,55	3,97
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	20,04	4,80
					TOTAL	8,77
					VALOR:	27,81
					VALOR COM BDI:	32,13

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (88) 98.103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	DATA : 19/06/2023				BDI: 20,00%	REF:
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ:	2023/11	106,54%	58,86%	02/2023
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	07/1 COM DESONERAÇÃO	80,54%	44,46%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SINAPI:	2023/03 COM DESONERAÇÃO	81,11%	44,16%	04/2023
			Concepção:	PROFISIA	80,54%	54,46%	

Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	16,55	4,76
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	20,04	5,81
					TOTAL Mão de Obra:	10,60
					VALOR:	34,06
					VALOR COM BDI:	40,86

C2804 - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/2" (60MM) (M)

11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,80000000	0,24	0,19
12216	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2"	SEINFRA	M	1,01000000	23,03	23,26
					TOTAL Material:	23,45

Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	16,55	4,76
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	20,04	5,81
					TOTAL Mão de Obra:	10,60
					VALOR:	34,06
					VALOR COM BDI:	40,86

C2812 - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 4" (110MM) (M)

11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,75000000	0,24	0,42
12224	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4"	SEINFRA	M	1,01200000	78,36	80,34
					TOTAL Material:	80,76

Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,83000000	16,55	10,42
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,83000000	20,04	12,62
					TOTAL Mão de Obra:	23,04
					VALOR:	103,80
					VALOR COM BDI:	124,58

C4388 - JOELHO 48 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40MM (1 1/4") (UN)

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,02800000	39,47	1,10
18240	JOELHO 48 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	SEINFRA	UN	1,00000000	0,87	0,87
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,04300000	34,28	1,47
					TOTAL Material:	3,24

Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,55	4,96
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,04	6,01
					TOTAL	10,97
					VALOR:	14,21
					VALOR COM BDI:	17,05

Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,55	4,96
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,04	6,01
					TOTAL	10,97
					VALOR:	14,21
					VALOR COM BDI:	17,05

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (88) 98.103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	19/06/2023	BDI:	20,00%	REF:
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ:	2023/1	126,54%	59,68%	02/2023
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	07/1 COM DESONEREAÇÃO	80,54%	44,46%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SNAP:	2023/01 COM DESONEREAÇÃO	81,14%	44,18%	04/2023
			Propria		80,54%	44,46%	

C1682 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC PIESGOTO 100X60MM(4"X2") (UN)						
MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
10028	KG	0,03750000	39,47	2,26		
11316	UN	1,00000000	10,53	10,53		
11888	L	0,09100000	34,26	3,11		
TOTAL Mão de Obra				15,90		

Mão de Obra						
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
10043	H	0,46000000	16,55	7,61		
12320	H	0,40000000	20,04	9,21		
TOTAL Mão de Obra				16,82		

				VALOR:	32,72	
				VALOR COM BDI:	39,28	

C1674 - JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC PIESGOTO D=100MM (4")-C/ANÉIS (UN)						
MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
10073	UN	2,00000000	2,61	5,22		
11326	UN	1,00000000	14,22	14,22		
11351	KG	0,04600000	35,12	1,66		
TOTAL Material				21,10		

Mão de Obra						
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
10043	H	0,46000000	16,55	7,61		
12320	H	0,40000000	20,04	9,21		
TOTAL Mão de Obra				16,82		

				VALOR:	37,92	
				VALOR COM BDI:	45,90	

C1648 - JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=4" (110MM) (UN)						
MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
11180	M	3,46000000	0,24	0,83		
11269	UN	1,00000000	94,04	94,04		
TOTAL Material				94,87		

Mão de Obra						
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
10043	H	0,54000000	16,55	8,93		
12320	H	0,54000000	20,04	10,82		
TOTAL Mão de Obra				19,75		

				VALOR:	114,62	
				VALOR COM BDI:	137,64	

C3588 - CAIXA SIFONADA 150X150X50CM COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UN)						
MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (88) 99-103-0035; E-MAIL: empreendimento3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	19/06/2023	BDI:	20,00%	REF:
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ:	2023/1	126,54%	59,68%	02/2023
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	07/1 COM DESONEREAÇÃO	80,54%	44,46%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SNAP:	2023/01 COM DESONEREAÇÃO	81,14%	44,18%	04/2023
			Propria		80,54%	44,46%	

C0435 - CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 80 COM GRELHA						
MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
10435	UN	1,00000000	28,22	28,22		
TOTAL Material				28,22		

				VALOR:	44,51	
				VALOR COM BDI:	53,41	

C0808 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP = 8CM (M2)						
MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
10169	KG	5,27000000	7,23	38,10		
10103	KG	0,08000000	8,78	0,79		
10108	M3	0,03300000	59,00	1,94		
10280	M3	0,04000000	68,89	2,86		
10329	M2	0,40000000	28,51	10,80		
10805	KG	16,20000000	0,48	7,77		
11918	M	0,12000000	8,74	1,04		
TOTAL Material				62,90		

Mão de Obra						
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
10040	H	0,46000000	16,55	7,61		
10041	H	2,42000000	16,55	40,05		
10121	H	0,46000000	20,49	9,42		
10488	H	2,42000000	20,49	49,58		
12331	H	0,30000000	20,49	6,14		
12543	H	0,80000000	15,36	12,28		
TOTAL Mão de Obra				123,09		

				VALOR:	187,98	
				VALOR COM BDI:	225,67	

C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)						
MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
11770	UN	1,00000000	7,97	7,97		
TOTAL Material				7,97		

Mão de Obra						
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
10043	H	0,96000000	16,55	16,21		
12320	H	0,86000000	20,04	19,63		
TOTAL Mão de Obra				35,84		

				VALOR:	43,81	
				VALOR COM BDI:	52,57	



16239

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (88) 99-103-0035; E-MAIL: empreendimento3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA: 19/06/2023	BDI: 20,00%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ: 2023/1	PRE: 00/00/23
LOCAL:	DISTRITO DE UBAJARA, UBAJARA-CE	SEINFRA: 80,51%	44,46%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA: 81,14%	44,18%
EMPREENHIMENTOS & PARTICIPAÇÕES	COMPANHIA	SEINFRA: 82,51%	44,46%

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	0,03100000	39,47	1,22
11888	L	0,04800000	34,28	1,64
19069	UN	1,00000000	4,44	4,44
PREDIAL				
TOTAL Material				7,30
Mão de Obra				
10043	H	0,09000000	16,65	1,48
12320	H	0,09000000	20,04	1,80
ENCANADOR				
TOTAL Mão de Obra				3,28
VALOR:				10,58
VALOR COM BDI:				12,69

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11160	M	0,28000000	0,24	0,06
11884	UN	1,00000000	112,76	112,76
SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"				
TOTAL Material				112,81
Mão de Obra				
10043	H	1,00000000	16,55	16,55
12320	H	0,66000000	20,04	13,02
ENCANADOR				
TOTAL Mão de Obra				29,57
VALOR:				142,38
VALOR COM BDI:				170,85

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11160	M	1,20000000	0,24	0,28
12378	UN	1,00000000	74,08	74,08
VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 25MM (1")				
TOTAL Material				74,36
Mão de Obra				
10043	H	0,54000000	16,55	8,93
12320	H	0,54000000	20,04	10,82
ENCANADOR				
TOTAL Mão de Obra				19,75
VALOR:				94,11
VALOR COM BDI:				112,93

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	0,54000000	16,55	8,93
12320	H	0,54000000	20,04	10,82
ENCANADOR				
TOTAL Mão de Obra				19,75
VALOR:				94,11
VALOR COM BDI:				112,93

C4026 - CANALETA DE CONCRETO 20CM X 20CM C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO (M)

VALOR: 94,11
VALOR COM BDI: 112,93

Nº EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (86) 98103-0025; E-MAIL: empreendimento3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA: 19/06/2023	BDI: 20,00%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ: 2023/1	PRE: 00/00/23
LOCAL:	DISTRITO DE UBAJARA, UBAJARA-CE	SEINFRA: 80,51%	44,46%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA: 81,14%	44,18%
EMPREENHIMENTOS & PARTICIPAÇÕES	COMPANHIA	SEINFRA: 82,51%	44,46%

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10464	M	4,00000000	11,13	44,52
17548	M2	0,26000000	202,02	52,53
CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ DE 1/4" (6,1KG/M2)				
TOTAL Material				97,05
Mão de Obra				
10043	H	0,08000000	366,29	29,30
12378	M3	0,10000000	40,70	4,07
12378	M2	0,40000000	107,39	42,95
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 12mm UTIL 3 X				
TOTAL Mão de Obra				76,32
VALOR:				173,37
VALOR COM BDI:				190,81

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18200	UN	1,00000000	440,54	440,54
GRELHA DE FdFo (800 x 500 x 70) mm				
TOTAL Material				440,54
Mão de Obra				
12343	H	0,20000000	15,39	3,07
SERVIENTE				
TOTAL Mão de Obra				3,07
VALOR:				443,61
VALOR COM BDI:				532,33

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	0,01200000	39,47	0,47
11888	L	0,00800000	34,28	0,27
12203	M	0,80000000	9,78	7,82
12268	UN	1,00000000	101,70	101,70
VÁLVULA DE DESCARGA DE PVC SIREQ. 1 1/2"				
TOTAL Material				109,20
Mão de Obra				
10043	H	1,00000000	16,55	16,55
AJUDANTE DE ENCANADOR				
12320	H	1,00000000	20,04	20,04
ENCANADOR				
TOTAL Mão de Obra				36,59
VALOR:				145,79
VALOR COM BDI:				173,74

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	0,01200000	39,47	0,47
11888	L	0,00800000	34,28	0,27
12203	M	0,80000000	9,78	7,82
12268	UN	1,00000000	101,70	101,70
VÁLVULA DE DESCARGA DE PVC SIREQ. 1 1/2"				
TOTAL Material				109,20
Mão de Obra				
10043	H	1,00000000	16,55	16,55
AJUDANTE DE ENCANADOR				
12320	H	1,00000000	20,04	20,04
ENCANADOR				
TOTAL Mão de Obra				36,59
VALOR:				145,79
VALOR COM BDI:				173,74

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	1,00000000	16,55	16,55
12320	H	1,00000000	20,04	20,04
ENCANADOR				
TOTAL Mão de Obra				36,59
VALOR:				145,79
VALOR COM BDI:				173,74

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10916	UN	1,00000000	61,91	61,91
11091	UN	1,00000000	15,48	15,48
11180	M	0,84000000	0,24	0,20
FITA DE VEDAÇÃO				
TOTAL Material				77,59
Mão de Obra				
10043	H	1,00000000	16,55	16,55
AJUDANTE DE ENCANADOR				
12320	H	1,00000000	20,04	20,04
ENCANADOR				
TOTAL Mão de Obra				36,59
VALOR:				114,18
VALOR COM BDI:				130,77

C0886 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

VALOR: 114,18
VALOR COM BDI: 130,77

Nº EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (86) 98103-0025; E-MAIL: empreendimento3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	18/06/2023	BDI:	20,00%	REF:			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	VERBA:	2023/1	UNID:	UN	QNTD:	66,66	VALOR:	66,66
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORÇ:	037 COM DESONERACAO	UNID:	UN	QNTD:	66,66	VALOR:	66,66
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	ORÇ:	202303 COM DESONERACAO	UNID:	UN	QNTD:	66,66	VALOR:	66,66
EMPREENHIMENTOS PARTICIPAÇÕES									

Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11844 SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,00000000	112,75	112,75
12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PILAVATORIO 1/2"	UN	1,00000000	67,59	67,59
12272 VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,00000000	13,10	13,10
TOTAL Material:				293,03

Mão de Obra	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,50000000	16,55	24,82
12320 ENCANADOR	H	1,50000000	20,04	30,06
TOTAL Mão de Obra:				54,88
VALOR:				348,91
VALOR COM BDI:				415,09

C1818 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA CILINDRA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091 ENGATE CROMADO	UN	2,00000000	15,48	30,96
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,12000000	0,24	0,28
11343 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1,00000000	192,09	192,09
11879 PARAFUSO CROMADO PRAVACAO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CESA, ARQUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,00000000	6,56	13,10
11864 SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,00000000	112,75	112,75
12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PILAVATORIO 1/2"	UN	1,00000000	67,59	67,59
TOTAL Material:				416,76

Mão de Obra	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,30000000	16,55	54,61
12320 ENCANADOR	H	3,30000000	20,04	66,13
TOTAL Mão de Obra:				120,74
VALOR:				537,49
VALOR COM BDI:				644,95

C2803 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28000000	0,24	0,06
12130 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	UN	1,00000000	28,70	28,70
TOTAL Material:				28,76

Mão de Obra	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,95000000	16,55	15,75
12320 ENCANADOR	H	0,95000000	20,04	19,02
TOTAL Mão de Obra:				23,77
VALOR:				92,53
VALOR COM BDI:				83,03

C4820 - TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (UN)

Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	------	------	----------------	-------

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	18/06/2023	BDI:	20,00%	REF:			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	VERBA:	2023/1	UNID:	UN	QNTD:	66,66	VALOR:	66,66
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORÇ:	037 COM DESONERACAO	UNID:	UN	QNTD:	66,66	VALOR:	66,66
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	ORÇ:	202303 COM DESONERACAO	UNID:	UN	QNTD:	66,66	VALOR:	66,66
EMPREENHIMENTOS PARTICIPAÇÕES									

Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28000000	0,24	0,06
15102 TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MÓVEL COM AREJADOR 1/2" OU 3/4" (REF: 1186)	UN	1,00000000	65,78	65,78
TOTAL Material:				65,84

Mão de Obra	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,95000000	16,55	15,75
12320 ENCANADOR	H	0,95000000	20,04	19,02
TOTAL Mão de Obra:				23,77
VALOR:				89,61
VALOR COM BDI:				108,73

C3813 - CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18187 CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	UN	1,00000000	72,85	72,85
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28000000	0,24	0,06
TOTAL Material:				72,94

Mão de Obra	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,50000000	16,55	8,27
12320 ENCANADOR	H	0,50000000	20,04	10,02
TOTAL Mão de Obra:				18,29
VALOR:				91,23
VALOR COM BDI:				109,47

C4825 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS (UN)

Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19138 TOTALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERPOLUADO	UN	1,00000000	37,01	37,01
TOTAL Material:				37,01

Mão de Obra	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12351 PEDREIRO	H	0,60000000	20,49	12,29
TOTAL Mão de Obra:				12,29
VALOR:				49,30
VALOR COM BDI:				59,70

C2264 - SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (18X16)CM S/ALÇA (UN)

Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10106 AREIA MEDIA	M3	0,00100000	59,00	0,06
10905 CIMENTO PORTLAND	KG	0,45000000	0,49	0,21
11840 SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 18X16CM	UN	1,00000000	23,12	23,12
TOTAL Material:				23,39

Mão de Obra	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	------	------	----------------	-------

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JAGURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	19/06/2023	BDI:	20,00%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JAGURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE:	VERSO	PREÇO	UNID.
LOCAL:	DISTRITO DE JAGURUNA, UBAJARA-CE	ORÇ:	202/11	100,00%	0,000000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA:	071 COM DESONERACÃO	80,25%	44,40%
		SEINFRA:	223303 COM DESONERACÃO	81,14%	44,18%
		SEINFRA:	PROPRIA	80,25%	44,40%

10162	AZULEJISTA	SEINFRA	H	1,00000000	20,49	20,49
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,36	15,36
				TOTAL Mão de Obra		35,85
				VALOR:		59,23
				VALOR COM BDI:		71,07

18630 - ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO) (UN)

18630	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	UN	1,00000000	285,25	285,25
				TOTAL Material		285,25
				VALOR:		285,25
				VALOR COM BDI:		343,30

C4842 - ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE (UN)

18641	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	UN	1,00000000	524,73	524,73
				TOTAL Material		524,73
				VALOR:		524,73
				VALOR COM BDI:		640,77

C1389 - EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 8KG (UN)

11148	EXTINTOR CO2 DE 8 KG	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	UN	1,00000000	560,87	560,87
		SEINFRA	UN	2,00000000	0,62	1,24
				TOTAL Material		562,11
				VALOR:		562,11
				VALOR COM BDI:		684,77

C4394 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (UN)

12330	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	UN	1,00000000	209,52	209,52
				TOTAL Material		209,52
				VALOR:		209,52
				VALOR COM BDI:		251,43

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.19/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (86) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JAGURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	19/06/2023	BDI:	20,00%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JAGURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE:	VERSO	PREÇO	UNID.
LOCAL:	DISTRITO DE JAGURUNA, UBAJARA-CE	ORÇ:	202/11	100,00%	0,000000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA:	071 COM DESONERACÃO	80,25%	44,40%
		SEINFRA:	223303 COM DESONERACÃO	81,14%	44,18%
		SEINFRA:	PROPRIA	80,25%	44,40%

12312	ELETRICISTA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	0,50000000	20,48	10,24
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,36	7,68
				TOTAL Mão de Obra		17,92
				VALOR:		227,44
				VALOR COM BDI:		272,92

C1039 - DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (M)

12084	TINTA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	L	0,03500000	14,33	0,50
				TOTAL Material		0,50
				VALOR:		29,38
				VALOR COM BDI:		35,11

C4828 - PLACA EM ALUMÍNIO 20X28CM C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

18624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,60MM (4,05KG/M2)	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	M2	0,05250000	101,00	5,30
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,01500000	21,84	0,32
18618	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,50000000	1,59	0,79
18628	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	SEINFRA	M2	0,01600000	42,76	0,64
18627	LIXA ZAGUA N.100	SEINFRA	UN	0,02500000	0,82	0,01
18628	ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,00500000	10,60	0,05
18625	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,01600000	0,64	0,01
18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	0,05250000	95,93	5,03
				TOTAL Material		12,15
				VALOR:		17,03
				VALOR COM BDI:		20,43

C3379 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

18128	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MÚLTIPLO)	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	UN	0,05000000	43,17	2,16
				TOTAL Material		2,16
				VALOR:		17,03
				VALOR COM BDI:		20,43

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.19/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (86) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	19/06/2023	BDI:	20,00%	REF:	02/2023	02/2023	02/2023
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ:	02/2023	100,54%	60,54%	02/2023	02/2023	02/2023	02/2023
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	02/2023	80,54%	44,46%	02/2023	02/2023	02/2023	02/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	CONDIÇÃO:	02/2023	80,54%	44,46%	02/2023	02/2023	02/2023	02/2023

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10442 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16,55	16,55
12312 ELETRICISTA	H	20,49	20,49
TOTAL Mão de Obra			37,04
VALOR:			80,21
VALOR COM BDI:			96,25

C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)						
Material		QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A		UN	1,00000000	8,30	8,30
				TOTAL Material:		8,30
Mão de Obra		QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10442	AJUDANTE DE ELETRICISTA		H	0,30000000	16,55	4,96
12312	ELETRICISTA		H	0,30000000	20,49	6,14
				TOTAL Mão de Obra:		11,10

VALOR:	19,40
VALOR COM BDI:	23,28

C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)						
Material	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10884 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	1,00000000	8,30	8,30		
			TOTAL Material	8,30		
Mão de Obra	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	16,55	4,95		
12312 ELETRICISTA	H	0,30000000	20,48	6,14		
			TOTAL Mão de Obra	11,09		
				VALOR:	19,40	
				VALOR COM BDI:	23,28	

C1104 - DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 100A (UN)					
Material		UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10991	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X100A	UN	1,00000000	117,93	117,93
				TOTAL Material	117,93
Mão de Obra		UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,00000000	16,55	33,10
12312	ELETRICISTA	H	2,00000000	20,49	40,98
				TOTAL Mão de Obra	74,08
				VALOR:	192,01
				VALOR COM BDI:	230,41

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-36
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (86) 99103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	19/06/2023	BDI:	20,00%	REF:	02/2023	02/2023	02/2023
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ:	02/2023	100,54%	60,54%	02/2023	02/2023	02/2023	02/2023
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	02/2023	80,54%	44,46%	02/2023	02/2023	02/2023	02/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	CONDIÇÃO:	02/2023	80,54%	44,46%	02/2023	02/2023	02/2023	02/2023

C1108 - DISJUNTOR TRIPOLAR CIACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A (UN)					
Material	Q	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10992 DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X160A		UN	161,75	161,75	

Mão de Obra					COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H		2,00000000	16,55	33,10	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H		2,00000000	20,49	40,98	
						TOTAL Mão de Obra	74,08	
							VALOR:	235,83
							VALOR COM BDI:	252,89

C4882 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/1440V (UN)					
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/1440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00000000	104,10	104,10
				TOTAL Material	104,10

VALOR:	104,10
VALOR COM BDI:	124,82

C1186 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4") (M)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11076 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,00000000	3,05	3,05
			TOTAL Material	3,05

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	16,55	2,81
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	20,49	3,48
					TOTAL Mão de Obra	6,29

VALOR:	9,34
VALOR COM BDI:	11,20

C1187 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32MM (1") (M)					
Material	FORTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA		M	1,00000000	4,77
				TOTAL Material	4,77

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,20000000	19,55	3,91
12312	ELETRICISTA	H	0,20000000	40,05	8,01
				TOTAL MÃO DE OBRA	11,92

VALOR:	12,17
VALOR COM BDI:	14,60

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-36
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (86) 99103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO ABRURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA	DATA:	10/06/2023	BDI:	20,00%	REF:			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO ABRURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA	ORÇ:	2023/1	HORA:	108,54h	PREÇO:	66,88%	02/2023	
LOCAL:	DISTRITO DE ABRURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,51%	44,46%	02/2023			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA:	2023/3 COM DESONERAÇÃO	81,14%	44,18%	04/2023			
EMPREENHIMENTOS PARTICIPAÇÕES		SEINFRA:	2023/3 COM DESONERAÇÃO	80,51%	44,49%				

C1188 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40MM (1 1/4") (M)									
Material	11089	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	UNID	M	COEFICIENTE	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	6,36	TOTAL
									6,36
									TOTAL Material: 6,36

Mão de Obra									
	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	UNID	H	COEFICIENTE	0,30000000	PREÇO UNITÁRIO	16,55	TOTAL
									4,96
	12312	ELETRICISTA	UNID	H	COEFICIENTE	0,30000000	PREÇO UNITÁRIO	20,49	TOTAL
									6,14
									TOTAL Mão de Obra: 11,10
									VALOR: 17,46
									VALOR COM BDI: 20,95

C1181 - ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" (M)									
Material	11084	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO DE 1"	UNID	M	COEFICIENTE	1,05000000	PREÇO UNITÁRIO	10,98	TOTAL
									11,50
									TOTAL Material: 11,50

Mão de Obra									
	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	UNID	H	COEFICIENTE	0,40000000	PREÇO UNITÁRIO	16,55	TOTAL
									6,62
	12312	ELETRICISTA	UNID	H	COEFICIENTE	0,40000000	PREÇO UNITÁRIO	20,49	TOTAL
									8,19
									TOTAL Mão de Obra: 14,81
									VALOR: 26,31
									VALOR COM BDI: 31,57

C1178 - ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/4" (M)									
Material	11083	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO DE 1 1/4"	UNID	M	COEFICIENTE	1,05000000	PREÇO UNITÁRIO	13,89	TOTAL
									14,58
									TOTAL Material: 14,58

Mão de Obra									
	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	UNID	H	COEFICIENTE	0,50000000	PREÇO UNITÁRIO	16,55	TOTAL
									8,27
	12312	ELETRICISTA	UNID	H	COEFICIENTE	0,50000000	PREÇO UNITÁRIO	20,49	TOTAL
									10,24
									TOTAL Mão de Obra: 18,51
									VALOR: 33,09
									VALOR COM BDI: 39,70

C1180 - ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/2" (M)									
Material	11082	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO DE 1 1/2"	UNID	M	COEFICIENTE	1,05000000	PREÇO UNITÁRIO	16,52	TOTAL
									17,34
									TOTAL Material: 17,34

Mão de Obra									
	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	UNID	H	COEFICIENTE	0,60000000	PREÇO UNITÁRIO	16,55	TOTAL
									9,93

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (86) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO ABRURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA	DATA:	10/06/2023	BDI:	20,00%	REF:			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO ABRURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA	ORÇ:	2023/1	HORA:	108,54h	PREÇO:	66,88%	02/2023	
LOCAL:	DISTRITO DE ABRURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,51%	44,46%	02/2023			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA:	2023/3 COM DESONERAÇÃO	81,14%	44,18%	04/2023			
EMPREENHIMENTOS PARTICIPAÇÕES		SEINFRA:	2023/3 COM DESONERAÇÃO	80,51%	44,49%				

I2312 - ELETRICISTA									
									12,29
									TOTAL Mão de Obra: 23,22
									VALOR: 39,86
									VALOR COM BDI: 47,47

C0857 - CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR (UN)									
Material	10839	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	UNID	UN	COEFICIENTE	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	8,09	TOTAL
									8,09
									TOTAL Material: 8,09

Mão de Obra									
	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	UNID	H	COEFICIENTE	0,30000000	PREÇO UNITÁRIO	16,55	TOTAL
									4,96
	12312	ELETRICISTA	UNID	H	COEFICIENTE	0,30000000	PREÇO UNITÁRIO	20,49	TOTAL
									6,14
									TOTAL Mão de Obra: 11,10
									VALOR: 19,19
									VALOR COM BDI: 23,02


I9548 - ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO 3/4" TIPO "D" EM PVC (UN)									
Material	19548	ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO 3/4" TIPO "D" EM PVC	UNID	UN	COEFICIENTE	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	2,33	TOTAL
									2,33
									TOTAL Material: 2,33
									VALOR: 2,33
									VALOR COM BDI: 2,79

I9547 - ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO 1" TIPO "D" EM PVC									
Material	19547	ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO 1" TIPO "D" EM PVC	UNID	UN	COEFICIENTE	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	2,99	TOTAL
									2,99
									TOTAL Material: 2,99
									VALOR: 2,99
									VALOR COM BDI: 3,10

I9549 - ABRAÇADEIRA TIPO "D" 1/2" AÇO CARBONO (UN)									
Material	19549	ABRAÇADEIRA TIPO "D" 1/2" AÇO CARBONO	UNID	UN	COEFICIENTE	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	0,45	TOTAL
									0,45
									TOTAL Material: 0,45
									VALOR: 0,45
									VALOR COM BDI: 0,64

C0479 - BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20MM (3/4") (PAR)									
Material	10134	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	UNID	UN	COEFICIENTE	0,60000000	PREÇO UNITÁRIO	0,37	TOTAL
									0,37
									TOTAL Material: 0,37
									VALOR: 0,37
									VALOR COM BDI: 0,64

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (86) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	DATA:	19/06/2023	BDI: 20,00%	REF:
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	ORSE:	202211	100,54%	60,80%
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	0771 COM DESONERAÇÃO	80,54%	44,46%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA:	202303 COM DESONERAÇÃO	81,14%	44,18%
EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES		SEINFRA:	PROPRIA	80,54%	44,46%

10293	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	0,50	0,50
					TOTAL Material:	0,50

Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,01000000	16,55	0,16
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,01000000	20,48	0,20
					TOTAL Mão de Obra	0,36
					VALOR:	1,33
					VALOR COM BDI:	1,47

C0480 - BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 26MM (1") (PAR)

Mão de Obra						
10128	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	0,49	0,49
10287	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL Material:	1,06
					VALOR:	1,42
					VALOR COM BDI:	1,70

C0482 - BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40MM (1 1/2") (PAR)

Mão de Obra						
10128	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	0,78	0,78
10285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	0,92	0,92
					TOTAL Material:	1,70
					VALOR:	3,17
					VALOR COM BDI:	3,80

C3712 - LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 20MM (3/4") (UNI)

Mão de Obra						
16778	LUVA UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	46,76	46,76
					TOTAL Material:	46,76
					VALOR:	3,17
					VALOR COM BDI:	3,80

Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,55	3,31
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,04	4,00
					TOTAL	7,31

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	DATA:	19/06/2023	BDI: 20,00%	REF:
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA	ORSE:	202211	100,54%	60,80%
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	0771 COM DESONERAÇÃO	80,54%	44,46%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA:	202303 COM DESONERAÇÃO	81,14%	44,18%
EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES		SEINFRA:	PROPRIA	80,54%	44,46%

16779	LUVA UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 26mm (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	58,82	58,82
					TOTAL Material:	58,82
					VALOR:	64,07
					VALOR COM BDI:	64,88

C3713 - LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 26MM (1") (UNI)

Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,55	3,31
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,04	4,00
					TOTAL Mão de Obra	7,31
					VALOR:	86,13
					VALOR COM BDI:	79,35

C4402 - LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 40MM (1 1/2") (UNI)

Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,55	4,96
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,04	6,01
					TOTAL Mão de Obra	10,97
					VALOR:	87,83
					VALOR COM BDI:	105,15

C4377 - CABO EM PVC 1000V 2,0 MM² (M)

Mão de Obra						
18229	CABO EM PVC 1000V 4,5MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,82	1,85
					TOTAL Material:	1,85
					VALOR:	1,85
					VALOR COM BDI:	1,85

Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	16,55	1,82
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	20,48	2,25
					TOTAL Mão de Obra	4,07
					VALOR:	5,72
					VALOR COM BDI:	6,88

C0664 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Mão de Obra						
10374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	0,02000000	2,35	2,37
					TOTAL	2,37

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	19/06/2023	BDI:	20,00%	REF:			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ:	2023/1	100,00%	60,00%	02/02/23			
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORÇ:	07/1 COM DESONERACAO	80,54%	44,40%	09/2021			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	ORÇ:	2023/01 COM DESONERACAO	81,14%	44,18%	04/2023			
EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES		ORÇ:		80,54%	44,40%				

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,12000000	16,55	1,98
12312 ELETRICISTA	H	0,12000000	20,49	2,45
TOTAL Mão de Obra				4,43
VALOR:				6,80
VALOR COM BDI:				6,16

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10065 CABO COBRE NU 10MM2	M	1,02000000	10,31	10,51
TOTAL Mão de Obra				10,51
VALOR:				16,42
VALOR COM BDI:				19,70

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,19000000	16,55	2,64
12312 ELETRICISTA	H	0,16000000	20,49	3,27
TOTAL Mão de Obra				5,91
VALOR:				16,42
VALOR COM BDI:				19,70

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10339 CABO COBRE NU 35MM2	M	1,02000000	22,00	22,44
TOTAL Mão de Obra				22,44
VALOR:				30,21
VALOR COM BDI:				36,25

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,21000000	16,55	3,47
12312 ELETRICISTA	H	0,21000000	20,49	4,30
TOTAL Mão de Obra				7,77
VALOR:				14,41
VALOR COM BDI:				17,28

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,00000000	6,64	6,64
TOTAL Mão de Obra				6,64
VALOR:				10,51
VALOR COM BDI:				12,38

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,21000000	16,55	3,47
12312 ELETRICISTA	H	0,21000000	20,49	4,30
TOTAL Mão de Obra				7,77
VALOR:				14,41
VALOR COM BDI:				17,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	19/06/2023	BDI:	20,00%	REF:			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ:	2023/1	100,00%	60,00%	02/02/23			
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORÇ:	07/1 COM DESONERACAO	80,54%	44,40%	09/2021			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	ORÇ:	2023/01 COM DESONERACAO	81,14%	44,18%	04/2023			
EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES		ORÇ:		80,54%	44,40%				

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11351 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA 40W (UN)	UN	1,00000000	36,02	36,02
TOTAL Mão de Obra				36,02
VALOR:				64,78
VALOR COM BDI:				77,73

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,50000000	16,55	8,27
12312 ELETRICISTA	H	1,00000000	20,49	20,49
TOTAL Mão de Obra				28,76
VALOR:				64,78
VALOR COM BDI:				77,73

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11363 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA COM LÂMPADA	UN	1,00000000	44,33	44,33
TOTAL Mão de Obra				44,33
VALOR:				85,09
VALOR COM BDI:				102,07

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,10000000	16,55	18,20
12312 ELETRICISTA	H	1,10000000	20,49	22,53
TOTAL Mão de Obra				40,73
VALOR:				85,09
VALOR COM BDI:				102,07

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11473 LÂMPADA MISTA DE 500W	UN	1,00000000	45,11	45,11
11378 LUMINÁRIA TIPO GLOBO DE VIDRO, COM BASE SEM LÂMPADA	UN	1,00000000	47,59	47,59
TOTAL Mão de Obra				92,69
VALOR:				132,32
VALOR COM BDI:				146,79

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,80000000	16,55	13,24
12312 ELETRICISTA	H	0,80000000	20,49	16,39
TOTAL Mão de Obra				29,63
VALOR:				122,32
VALOR COM BDI:				146,79

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19160 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X16 COM BARRAMENTO PARA NEUTRO	UN	1,00000000	339,62	339,62
TOTAL Mão de Obra				339,62
VALOR:				122,32
VALOR COM BDI:				146,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJURUNA							
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJURUNA							
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJURUNA-CE							
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJURUNA							
	EMPENHAMENTOS E PARTICIPAÇÕES	Composição							
		DATA: 19/05/2023	VERBA	2023/1	0271 COM DESONERAÇÃO	80,84%	44,48%	05/2021	04/2023
		BDI: 20,00%	MEB	02/2023	0271 COM DESONERAÇÃO	80,84%	44,48%	05/2021	04/2023
		SEINFRA	80,84%	44,48%	05/2021	04/2023	05/2021	04/2023	04/2023
		SEINFRA	80,84%	44,48%	05/2021	04/2023	05/2021	04/2023	04/2023
		SEINFRA	80,84%	44,48%	05/2021	04/2023	05/2021	04/2023	04/2023

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	16,55	8,27
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	20,49	10,24
					TOTAL Mão de Obra:	18,51
					VALOR:	355,03
					VALOR COM BDI:	428,03

C0889 - CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES PIPARA-RAIO (M)						
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0339	M	1,00000000	22,00	22,00		
I1910	UN	0,50000000	6,03	3,01		
SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA DESCIDA DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO EM EDIFICAÇÕES					TOTAL Material: 25,01	

C0870 - CORDALHA COBRE NÚ 70MM2 E ISOLADORES PIPARA-RAIO (M)						
Material	FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	SEINFRA	SEINFRA	M	1,00000000	43,18	43,18
	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLANDA PARA DESCIDA DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO EM EDIFICAÇÕES			0,50000000	6,03	3,01
			TOTAL Material: 46,19			

C1189 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40MM (1 1/2") (M)						
Material	PONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	SEINFRA					
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"		M	1,00000000	6,99	6,99
					TOTAL Material:	6,99

Mão de Obra						
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,37000000	16,55			
12312 ELETRICISTA	H	0,37000000	20,49			
				TOTAL Mão de Obra:	13,70	
				VALOR:	20,69	
				VALOR COM BDI:	24,82	

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimento3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJURUNA							
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJURUNA							
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJURUNA-CE							
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJURUNA							
	EMPENHAMENTOS E PARTICIPAÇÕES	Composição							
		DATA: 19/05/2023	VERBA	2023/1	0271 COM DESONERAÇÃO	80,84%	44,48%	05/2021	04/2023
		BDI: 20,00%	MEB	02/2023	0271 COM DESONERAÇÃO	80,84%	44,48%	05/2021	04/2023
		SEINFRA	80,84%	44,48%	05/2021	04/2023	05/2021	04/2023	04/2023
		SEINFRA	80,84%	44,48%	05/2021	04/2023	05/2021	04/2023	04/2023
		SEINFRA	80,84%	44,48%	05/2021	04/2023	05/2021	04/2023	04/2023

C3479 - CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM AÇO DIAM. 2" (UN)						
Material	FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	18132	BOX RETO DE D=2"				
					TOTAL Material	9,97

Mão de Obra		UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,10000000	16,55	1,65
12312	ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,10000000	20,49	2,04
					TOTAL Mão de Obra	3,69

C2458 - TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2 (UN)						
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
		UN	1,00000000	20,37	20,37	
12075	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 240MM2	SEINFRA				
					TOTAL Material	
					20,37	

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,20000000	16,55	3,31
12312	ELETRICISTA	H	0,20000000	20,49	4,05
				TOTAL Mão de Obra	7,40

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimento3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	19/02/2023	BDI:	20,00%	REF:			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ:	202311	100,00%	68,00%	02/2023			
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORÇ:	0371	100,00%	68,00%	02/2023			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	ORÇ:	202303	100,00%	68,00%	02/2023			
EMPREENHIMENTOS PARTICIPAÇÕES		ORÇ:	202303	100,00%	68,00%	02/2023			

1139	ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00000000	1.653,40	1.653,40		1.553,40	
1181	TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	CJ	1,00000000	1.102,13	1.102,13		1.102,13	
							TOTAL Material:	2.755,53	

3288	CONCRETO PAVIR, FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSF.)	SEINFRA	M3	0,06000000	308,91	308,91		26,54	
							TOTAL Serviço:	26,54	
							VALOR:	2.782,07	
							VALOR COM BDI:	3.339,48	

1137	TRAVES PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SEINFRA	CJ	1,00000000	3.064,99	3.064,99		3.064,99	
							TOTAL Material:	3.064,99	
							VALOR:	3.064,99	
							VALOR COM BDI:	3.677,98	

1140	REDE PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" H = 285" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	CJ	1,00000000	1.860,72	1.860,72		1.860,72	
							TOTAL Material:	1.860,72	
							VALOR:	1.860,72	
							VALOR COM BDI:	2.232,85	

10109	ÁREA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,00300000	59,00	59,00		0,17	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,75000000	0,48	0,48		0,36	
11846	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE CUBO INOX EM VCS	SEINFRA	M	1,00000000	189,57	189,57		189,57	
							TOTAL Material:	189,74	

12381	FERREIRO	SEINFRA	H	0,55000000	20,49	20,49		11,26	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	15,38	15,38		8,44	
							TOTAL Mão de Obra:	19,70	
							VALOR:	208,80	
							VALOR COM BDI:	248,16	

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (86) 98103-0035; E-MAIL: empreendimento3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	19/02/2023	BDI:	20,00%	REF:			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ:	202311	100,00%	68,00%	02/2023			
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORÇ:	0371	100,00%	68,00%	02/2023			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	ORÇ:	202303	100,00%	68,00%	02/2023			
EMPREENHIMENTOS PARTICIPAÇÕES		ORÇ:	202303	100,00%	68,00%	02/2023			

10097	ARAME FARPADO FIO 18 BWG	SEINFRA	M	3,00000000	0,76	0,76		2,28	
10098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,16000000	7,05	7,05		1,19	
10100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,06000000	9,20	9,20		0,55	
10109	ÁREA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,02010000	59,00	59,00		1,18	
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,02530000	66,59	66,59		1,69	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,00000000	0,48	0,48		3,36	
11832	MOURAO CONCRETO T" H=2,7M C/45CM INCL. 3 FURCOS	SEINFRA	UN	0,40000000	35,11	35,11		14,04	
12035	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (6 X 6 CM) FIO N.12 (2,77MM BWG)	SEINFRA	M2	2,10000000	22,62	22,62		47,80	
							TOTAL Material:	71,78	

10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,80000000	16,55	16,55		29,48	
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,49	20,49		16,39	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,04000000	15,38	0,61		0,61	
							TOTAL Mão de Obra:	43,48	
							VALOR:	116,28	
							VALOR COM BDI:	138,31	

18249	PORTÃO EM ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	1,00000000	307,51	307,51		307,51	
							TOTAL Material:	307,51	
							VALOR:	307,51	
							VALOR COM BDI:	369,01	

10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,14000000	4,75	4,75		0,68	
							TOTAL Material:	0,68	

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,38	6,14		6,14	
							TOTAL Mão de Obra:	6,14	
							VALOR:	6,80	
							VALOR COM BDI:	9,16	

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,38	6,14		6,14	
							TOTAL Mão de Obra:	6,14	
							VALOR:	6,80	
							VALOR COM BDI:	9,16	



N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (86) 98103-0035; E-MAIL: empreendimento3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	18/02/2023	BDI:	20,00%	REF:			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ:	2023/1	ORÇ:	100,54%	RES:	68,86%	02/2023	
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	UNIP:	027.1 COM DESONERGAÇÃO	UNIP:	80,54%	UNIP:	44,46%	05/2021	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	COMP:	2023/08 COM DESONERGAÇÃO	COMP:	81,14%	COMP:	44,18%	06/2023	
					80,54%		44,46%		

Mão de Obra	UNIP	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	0,60000000	15,36	9,21
			TOTAL Mão de Obra	9,21
			VALOR:	9,21
			VALOR COM BDI:	11,05

C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)				
Mão de Obra	UNIP	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	0,60000000	20,49	12,29
12643	SERVENTE	0,60000000	15,36	9,21
			TOTAL Mão de Obra	21,50

Serviço	UNIP	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:3	0,02500000	459,62	11,48
			TOTAL Serviço	11,48
			VALOR:	32,86
			VALOR COM BDI:	39,55

C4728 - CERCA/GRADIL NYLOR H=2,43M, MALHA 8 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 80 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)				
Materiais	UNIP	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	2,80000000	4,81	13,48
18042	PAPEL NYLOR 2,43M X 2,4M (A X L) - MALHA 8 X 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	0,40000000	482,87	185,02
18045	POSTE 40 X 80 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,43M - COM TAMPÃO) CHUMBADO	0,40000000	108,01	42,40
18049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOR	2,43000000	14,46	35,11
			TOTAL Material	275,90
			VALOR:	276,99
			VALOR COM BDI:	331,18

C2053 - PROJETO EXTERNO C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, SI FOTOCÉLULA (UN)				
Materiais	UNIP	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11478	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W/220V	1,00000000	38,84	38,84
11738	PROJETO EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATE 400W	1,00000000	84,81	84,81
11775	REATOR APP P/LÂMP V. MERCÚRIO 400W	1,00000000	85,10	85,10
			TOTAL Material	168,65
Mão de Obra	UNIP	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	2,00000000	16,85	33,10
12312	ELETRICISTA	2,00000000	20,49	40,98
			TOTAL Mão de Obra	74,08

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimento3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	18/02/2023	BDI:	20,00%	REF:			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ:	2023/1	ORÇ:	100,54%	RES:	68,86%	02/2023	
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	UNIP:	027.1 COM DESONERGAÇÃO	UNIP:	80,54%	UNIP:	44,46%	05/2021	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	COMP:	2023/08 COM DESONERGAÇÃO	COMP:	81,14%	COMP:	44,18%	06/2023	
					80,54%		44,46%		

VALOR:	282,83
VALOR COM BDI:	315,81

C2123 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=8 MM PIREDE (M2)				
Materiais	UNIP	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	0,00810000	59,00	0,35
10441	CAL HIDRATADA	1,22000000	0,89	1,17
			TOTAL Material	1,52

Mão de Obra	UNIP	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	0,50000000	20,49	10,24
12643	SERVENTE	0,85000000	15,36	9,98
			TOTAL Mão de Obra	20,22

VALOR:	21,74
VALOR COM BDI:	26,08

C1821 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)				
Materiais	UNIP	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11480	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	0,07000000	10,55	0,73
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	0,50000000	0,48	0,24
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	0,30000000	2,55	0,76
12086	TINTA LATEX	0,08000000	18,57	1,48
			TOTAL Material	3,21

Mão de Obra	UNIP	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	0,28000000	16,55	4,13
12385	PINTOR	0,35000000	20,48	7,17
			TOTAL Mão de Obra	11,30

VALOR:	14,51
VALOR COM BDI:	17,41

C0035 - ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)				
Materiais	UNIP	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10089	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	0,16000000	7,88	1,19
10100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	0,07000000	9,20	0,64
11100	ESMALTE SINTÉTICO	0,12000000	21,84	2,62
11872	SOLDA 60X60	0,15000000	72,31	10,84
12035	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	1,05000000	15,38	16,14
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2)	2,79000000	69,07	193,45
12293	ZARCO	0,10000000	19,73	1,97
			TOTAL Material	202,85

Mão de Obra	UNIP	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	0,08000000	16,55	8,27

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimento3@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DA CUSTOS

[illegible]

10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,900000000	19,50	14,89
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,500000000	20,49	30,73
				TOTAL Mão de Obra	53,89	
						VALOR: 256,74
						VALOR COM IPI: 308,08

COMP-847808 - TELÁ DE NYLON FIO ESP. = 3MM FIXADA EM ALAMBRADOS NAS LATERAIS (M2)

Nº de Item	Descrição	FONTE	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0103	ARAME RECOZIDO N-18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,76	0,17
0219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE \$x6cm	SEINFRA	M2	1,00000000	9,36	9,36
0271	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	SEINFRA	M	0,60000000	62,07	37,24
					TOTAL Materiais	46,77
Mão de Obra		FONTE	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0230	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	20,48	7,17
0243.1	SERVENTE	Composições	H	0,21000000	28,07	5,89
					TOTAL Mão de Obra:	13,06
					VALOR:	59,83
					VALOR COM BDI:	71,78

COMP-784693 - COBERTURA COM TELA DE NYLON FIO ESP. = 3MM FIXADA EM ALAMBRADOS (M2)

NUMERO	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02000000	8,78	0,17
10220	CORDA DE NYLON DE 4mm	M	0,89000000	0,20	0,17
10221	GANCHOS GALVANIZADOS P/fixação das redes nos tubos	UN	0,41000000	3,05	1,25
10219	TELA DE NYLON 33mm RETICULADA DE 6x5cm	M2	1,00000000	9,30	9,30
				TOTAL Materiais	10,85
NUMERO	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12301	PEDEREIRO	H	0,35000000	20,48	7,17
12543	SERVEANTE	H	0,21000000	16,38	5,22
				TOTAL Mão de Obra	10,39
				VALOR:	21,34
				VALOR COM IOT:	26,60

24468 - PORTÃO PIVOTANTE NYLFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA. FORNECIMENTO E MONTAGEM. (2000)

Item	Descrição	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
18436	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,00000000	432,25	432,25
				TOTAL Material:	432,25
				VALOR:	432,25

43 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

Página: 121

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 30/03/2023	EDI : 20.00%
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIZ RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE	MORA MES
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIZ RIBEIRO JABURUNA	VERBA	67/2023
LOCAL:	MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	ORÇ	99.99%
CLIENTE:	DISTrito DE UBAJARA, UBAJARA-CE	CS	44.60%
	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	027.1 COM DESGASTO	60.64%
		30330 COM DESGASTO	81.14%
		PROPRIA	60.54%
		COMPETENCIA	44.60%

VALOR COM BDI:	518,70
----------------	--------

103307 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROLÍTICA, SOBRE BISCO DE CONCRETO EXISTENTE AS 14/2024 (1/1N)

CON PARTIDA DE INVENTARIO, SOBRE FIBRO DE CONCRETO EXISTENTE N.º 112324 (UN)	Equivalente Clavo 4x100	UNID	COEFICIENTE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5952 MARTELETE OÙ ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM/BIENCLAVADOR - CHI. DIURNO AF. 07/2018	CHI	SINAPI	0,25660000	21,06	5,44
3795 MARTELETE OÙ ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM/BIENCLAVADOR - CHI. DIURNO. AF. 07/2016	CHI	SINAPI	0,07980000	23,87	1,91
TOTAL Equipamento da obra					7,35

1000

Matéria	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042440	LINEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L, ENRIQUIDA EM UREIA DE CO, 600MM PRESSUA EM CHAPA DE AÇO E PINTURA EM PESSADA ELETROFONILADA	UN	1,00000000	1.070,79	1.070,79
00042721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FONECRODOR, 8EM FRETE	M3	0,00120000	91,99	0,11
				TOTAL Matérias	1.070,90

...

Ata de Compras Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,84610000	23,17	42,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,23080000	18,13	22,31

Serço	DESCRIÇÃO	PONTO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87268	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2019	SINAPI	M3	0,00180000	912,61	0,98
102486	CONCRETO FCK = 18MPa, TRACO 1:3,4:14 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MÉDIA/ SEXO ROLADO) - PREPARO MANUAL AF. 05/2021	SINAPI	M3	0,02220000	573,40	12,84
65	TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares					

13,82	TOTAL SERVIÇOS	
	VALOR:	1.157,05
	VALOR COM IOT:	1.398,46

C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Máx de Chp		POINTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12343	SERVENTE	SEMPRA	H	0,70000000	15,38	10,75
					TOTAL Máx de Chp	10,75

ASSOCIADO DE FORMA ELIGÍVEL POR JORGE NELSON ARAÚJO	VALOR:	10,75
JANUÁRIO 02/02/44352	VALOR COM BOLI	12,80

Assinado da forma digital por JOSE

NELSON ARAUJO
LAWYER, 4000 N. 15TH AVE., SUITE 100, DENVER, CO 80202, 303/733-4400.

JANUÁRIO/04 62/4432
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUT

Multiplan v5.ou=33416079000195,
ou=Personnel,ou=Cardinals,ou=11

DR. JOSE NELSON ARAUJO

JANUARY:04762744352
 Expires: 2022-04-10 15:15:57 02/00/

Created: 2023.09.19 13:13:37 -03:00
Versão do Adobe Acrobat Reader:

2023.003.20201

JOSE NELSON
ARAUJO

JANUARIO:047
62744352

FRANCISCO NEIDJE
 JEB MONTEIRO
 NETO:0624820432

FRANCISCO NEIDJE
IEB MONTEIRO
NETO:0624820432

33 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 37.408.191/0001-35
RUA FRANCISCO MAGALHÃES 25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE
CONTATO: (88) 98103-0035- E-MAIL: empreendimentos33@gmail.com


Page 122

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE					
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE					
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA					

DATA :	19/06/2023	BDI :	20,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
ORSE	2022/11	108,54%	66,88%	02/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,54%	44,46%	05/2021
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	81,14%	44,18%	04/2023
Composições	PROPRIA	80,54%	44,46%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	1.362.952,55	126.591,81	220.570,79	173.435,14	268.027,18	216.650,75	121.636,37	117.790,90	118.249,61	1.362.952,55
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	31.005,35	15.502,68	15.502,67							31.005,35
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	92.557,35	46.278,68	46.278,67							92.557,35
1.3	ESTRUTURAS	100.928,85	15.139,33	30.278,66	30.278,66	25.232,20					100.928,85
1.4	PAREDE	47.612,79	14.283,84	14.283,84	9.522,56	9.522,55					47.612,79
1.5	PISOS	155.615,25	15.661,53	38.903,82	54.465,33	46.684,57					155.615,25
1.5.1	CONTRA PISO	29.606,06	2.960,61	7.401,52	10.362,12	8.881,81					29.606,06
1.5.2	PISO INTERNO	38.096,58	3.809,66	9.524,15	13.333,80	11.428,97					38.096,58
1.5.3	PISO EXTERNO	87.912,61	8.791,26	21.978,15	30.769,41	26.373,79					87.912,61
1.6	REVESTIMENTOS	148.020,96		29.604,19	29.604,19	29.604,19	59.208,39				148.020,96
1.7	INSTALAÇÕES DE HIDRO SANITÁRIA	104.744,66	10.474,47	26.186,17	26.186,17	20.948,93	20.948,92				104.744,66
1.7.1	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	15.610,71	1.561,07	3.902,68	3.902,68	3.122,14	3.122,14				15.610,71
1.7.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	64.483,18	6.448,32	16.120,80	16.120,80	12.896,64	12.896,62				64.483,18
1.7.3	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	24.650,77	2.465,08	6.162,69	6.162,69	4.930,15	4.930,16				24.650,77
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	67.876,46	6.787,64	16.969,13	16.969,13	13.575,30	13.575,26				67.876,46
1.8.1	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	9.030,64	903,06	2.257,66	2.257,66	1.806,13	1.806,13				9.030,64



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE


LOCAL: DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

DATA: 19/06/2023 BDI: 20,00%

ORSE	VERBAO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	2022/11	108,54%	66,88%	02/2023
SINAPI	2023/03 COM DESONERACAO	80,54%	44,46%	05/2021
Composições	PROPRIA	81,14%	44,18%	04/2023
		80,54%	44,46%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	Total parcela
1.8.2	QUADROS/CAIXAS	10.483,20	10,00 % 1.048,32	25,00 % 2.620,80	25,00 % 2.620,80	20,00 % 2.096,64	20,00 % 2.096,64				100,00 % 10.483,20
1.8.3	FIOS CABOS E ACESSÓRIOS	20.370,62	10,00 % 2.037,06	25,00 % 5.092,66	25,00 % 5.092,66	20,00 % 4.074,12	20,00 % 4.074,12				100,00 % 20.370,62
1.8.4	DISJUNTORES	6.767,98	10,00 % 676,80	25,00 % 1.692,00	25,00 % 1.692,00	20,00 % 1.353,60	20,00 % 1.353,60				100,00 % 6.767,98
1.8.5	TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHOS	1.435,18	10,00 % 143,52	25,00 % 358,80	25,00 % 358,80	20,00 % 287,04	20,00 % 287,04				100,00 % 1.435,18
1.8.6	LUMINÁRIAS INTERNAS/EXTERNAS/ACESSÓRIOS	3.433,20	10,00 % 343,32	25,00 % 858,30	25,00 % 858,30	20,00 % 686,64	20,00 % 686,64				100,00 % 3.433,20
1.8.7	SUBSTETAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA-CLASSE 15 KV	16.355,64	10,00 % 1.635,56	25,00 % 4.088,91	25,00 % 4.088,91	20,00 % 3.271,13	20,00 % 3.271,13				100,00 % 16.355,64
1.9	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	25.636,41	10,00 % 2.563,64	10,00 % 2.563,64	25,00 % 6.409,10	20,00 % 5.127,28	20,00 % 6.127,28	15,00 % 3.845,47			100,00 % 25.636,41
1.10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	136.230,28				20,00 % 27.246,06	20,00 % 27.246,06	20,00 % 27.246,06	20,00 % 27.246,06	20,00 % 27.246,06	100,00 % 136.230,28
1.11	COBERTURAS	118.044,02				20,00 % 23.608,80	20,00 % 23.608,80	20,00 % 23.608,80	20,00 % 23.608,80	20,00 % 23.608,80	100,00 % 118.044,02
1.12	PINTURA	27.556,59				20,00 % 5.511,32	20,00 % 5.511,32	20,00 % 5.511,32	20,00 % 5.511,32	20,00 % 5.511,32	100,00 % 27.556,59
1.13	SERVIÇOS FINAIS	2.293,68					20,00 % 458,74	20,00 % 458,74	20,00 % 458,74	40,00 % 917,46	100,00 % 2.293,68
1.14	URBANIZAÇÃO	304.829,90				20,00 % 60.965,98	20,00 % 60.965,98	20,00 % 60.965,98	20,00 % 60.965,98	20,00 % 60.965,98	100,00 % 304.829,90
1.14.1	DEMOLIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE	15.123,21				20,00 % 3.024,64	20,00 % 3.024,64	20,00 % 3.024,64	20,00 % 3.024,64	20,00 % 3.024,65	100,00 % 15.123,21
1.14.2	PISOS E PAVIMENTAÇÃO URBANA	124.885,13				20,00 % 24.977,03	20,00 % 24.977,03	20,00 % 24.977,03	20,00 % 24.977,03	20,00 % 24.977,01	100,00 % 124.885,13
1.14.3	ILUMINAÇÃO URBANA	46.558,80				20,00 % 9.311,76	20,00 % 9.311,76	20,00 % 9.311,76	20,00 % 9.311,76	20,00 % 9.311,76	100,00 % 46.558,80
1.14.4	MUROS E FECHAMENTOS	116.350,25				20,00 % 23.270,05	20,00 % 23.270,05	20,00 % 23.270,05	20,00 % 23.270,05	20,00 % 23.270,05	100,00 % 116.350,25



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE

LOCAL: DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

DATA: 19/06/2023 BDI: 20,00%

FONTE: ORSE 2022/11
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 80,54% 66,88% 02/2023
SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 81,14% 44,18% 04/2023
Composições: 80,54% 44,46%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1.14.5	LIMPEZA	1.912,51				20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
2	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	660.889,51	18,04 % 106.006,88	33,25 % 219.745,76	28,89 % 196.218,10	21,02 % 138.918,97	382,50	382,50	382,50	382,51	1.912,51
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	53.007,16	50,00 % 26.503,58	50,00 % 26.503,58							100,00 %
2.2	PISOS	102.710,63	25,00 % 25.677,66	35,00 % 35.948,72	25,00 % 25.677,66	15,00 % 15.408,59					100,00 %
2.2.1	CONTRA PISO	22.303,55	25,00 % 5.575,89	35,00 % 7.806,24	25,00 % 5.575,89	15,00 % 3.345,53					100,00 %
2.2.2	PISO INTERNO	62.440,05	25,00 % 15.610,01	35,00 % 21.854,02	25,00 % 15.610,01	15,00 % 9.366,01					100,00 %
2.2.3	PISO EXTERNO	17.967,03	49,17 % 4.491,76	6,28 % 6.288,46	25,00 % 4.491,76	19,55 % 2.695,05					100,00 %
2.3	PAREDES	3.161,20	50,00 % 1.580,60	50,00 % 1.580,60							100,00 %
2.4	REVESTIMENTOS	83.685,75	50,00 % 41.842,88	20,00 % 16.737,15	20,00 % 16.737,15	10,00 % 8.368,57					100,00 %
2.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20.981,89	25,00 % 5.245,49	25,00 % 5.245,49	25,00 % 5.245,49	25,00 % 5.245,42					100,00 %
2.5.1	QUADROS/CAIXAS	916,50	25,00 % 229,13	25,00 % 229,13	25,00 % 229,13	25,00 % 229,11					100,00 %
2.5.2	FIOS CABOS E ACESSÓRIOS	9.208,07	25,00 % 2.302,02	25,00 % 2.302,02	25,00 % 2.302,02	25,00 % 2.302,01					100,00 %
2.5.3	DISJUNTORES	1.583,42	25,00 % 395,86	25,00 % 395,86	25,00 % 395,86	25,00 % 395,84					100,00 %
2.5.4	TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHOS	2.064,18	25,00 % 516,05	25,00 % 516,05	25,00 % 516,05	25,00 % 516,03					100,00 %
2.5.5	LUMINÁRIAS INTERNAS/EXTERNAS/ACESSÓRIOS	7.209,72	25,00 % 1.802,43	25,00 % 1.802,43	25,00 % 1.802,43	25,00 % 1.802,43					100,00 %
2.6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	96.086,58		40,00 % 38.434,63	40,00 % 38.434,63	20,00 % 19.217,32					100,00 %
											96.086,58
											7.209,72
											9.208,07
											1.583,42
											2.064,18
											7.209,72
											96.086,58

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	19/06/2023	BDI:	20,00%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE:	ORSE	HORA:	109,54% 66,88% 02/2023
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	027,1 COM DESONERAÇÃO	80,54% 44,48% 05/2021	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SINAPI:	2023/03 COM DESONERAÇÃO	81,14% 44,18% 04/2023	
		Composições:	PROPRIA	80,54% 44,46%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	Total parcela
2.7	COBERTURAS	180.310,54		40,00 % 72.124,22	40,00 % 72.124,22	20,00 % 36.062,10					100,00 % 180.310,54
2.8	PINTURA	42.899,57		20,00 % 8.579,91	40,00 % 17.159,83	40,00 % 17.159,83					100,00 % 42.899,57
2.9	MUROS E FECHAMENTOS	32.752,17			20,00 % 6.550,43	80,00 % 26.201,74					100,00 % 32.752,17
2.10	SERVIÇOS FINAIS	2.128,80			10,00 % 212,88	90,00 % 1.915,92					100,00 % 2.128,80
3	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA	955.321,08	8,46 % 81.615,20	14,19 % 137.547,77	26,07 % 249.789,80	30,61 % 290.452,78	18,88 % 175.512,26	0,96 % 9.291,34	0,84 % 8.223,44	0,28 % 2.888,49	100,00 % 955.321,08
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	109.808,05	20,00 % 21.961,61	20,00 % 21.961,61	20,00 % 21.961,61	40,00 % 43.923,22					100,00 % 109.808,05
3.2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	24.347,13	20,00 % 4.869,43	20,00 % 4.869,43	20,00 % 4.869,43	40,00 % 9.738,84					100,00 % 24.347,13
3.3	FUNDAÇÕES	46.662,78	20,00 % 9.332,55	20,00 % 9.332,55	20,00 % 9.332,55	10,00 % 4.666,28					100,00 % 46.662,78
3.3.1	CONCRETO ARAMADO - SAPATAS	26.267,51	20,00 % 5.253,50	20,00 % 5.253,50	20,00 % 5.253,50	10,00 % 2.626,75					100,00 % 26.267,51
3.3.2	CONCRETO ARAMADO - VIGAS BALDRAMES	20.395,27	20,00 % 4.079,05	20,00 % 4.079,05	20,00 % 4.079,05	10,00 % 2.039,53					100,00 % 20.395,27
3.4	SUPERESTRUTURA	128.521,15	20,00 % 25.704,23	20,00 % 25.704,23	20,00 % 25.704,23	20,00 % 25.704,23	20,00 % 25.704,23				100,00 % 128.521,15
3.4.1	CONCRETO ARAMADO - VIGAS	21.810,73	20,00 % 4.362,15	20,00 % 4.362,15	20,00 % 4.362,15	20,00 % 4.362,15	20,00 % 4.362,13				100,00 % 21.810,73
3.4.2	CONCRETO ARAMADO - LAJES E PILARES	54.686,87	20,00 % 10.937,37	20,00 % 10.937,37	20,00 % 10.937,37	20,00 % 10.937,37	20,00 % 10.937,39				100,00 % 54.686,87
3.4.3	CONCRETO ARAMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS	15.634,80	20,00 % 3.126,96	20,00 % 3.126,96	20,00 % 3.126,96	20,00 % 3.126,96	20,00 % 3.126,96				100,00 % 15.634,80
3.4.4	CONCRETO ARAMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA	35.867,77	20,00 % 7.173,55	20,00 % 7.173,55	20,00 % 7.173,55	20,00 % 7.173,55	20,00 % 7.173,67				100,00 % 35.867,77
3.4.5	CONCRETO ARAMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS	520,98	20,00 % 104,20	20,00 % 104,20	20,00 % 104,20	20,00 % 104,20	20,00 % 104,18				100,00 % 520,98



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIERO

 EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA :	19/06/2023	BDI :	20,00%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE	ORSE	HORA	MES
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	VERSÃO	2022/11	108,54%	86,88%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,54%	44,46%
			SINAPI	202303 COM DESONERAÇÃO	81,14%	44,18%
		Composições	PROPRIA	80,54%	44,46%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
3.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	31.224,80	10,00 %	25,00 %	25,00 %	30,00 %	10,00 %				100,00 %
			3.122,48	7.806,20	7.806,20	9.367,44	3.122,48				31.224,80
3.5.1	ELEMENTO VAZADO	8.232,73	10,00 %	25,00 %	25,00 %	30,00 %	10,00 %				100,00 %
			823,27	2.058,18	2.058,18	2.489,82	823,28				8.232,73
3.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	14.632,96	10,00 %	25,00 %	25,00 %	30,00 %	10,00 %				100,00 %
			1.463,30	3.658,24	3.658,24	4.389,89	1.463,29				14.632,96
3.5.3	ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS	8.359,11	10,00 %	25,00 %	25,00 %	30,00 %	10,00 %				100,00 %
			835,91	2.089,78	2.089,78	2.507,73	835,91				8.359,11
3.6	ESQUADRIAS	16.131,09		10,00 %	25,00 %	25,00 %	30,00 %	5,00 %	5,00 %		100,00 %
				1.613,11	4.032,78	4.032,78	4.839,32	806,56	806,54		16.131,09
3.6.1	PORTAS DE MADEIRAS	5.116,40		10,00 %	25,00 %	25,00 %	30,00 %	5,00 %	5,00 %		100,00 %
				511,64	1.279,10	1.279,10	1.534,92	255,82	255,82		5.116,40
3.6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	3.478,10		10,00 %	25,00 %	25,00 %	30,00 %	5,00 %	5,00 %		100,00 %
				347,81	869,53	869,53	1.043,43	173,91	173,89		3.478,10
3.6.3	JANELAS DE ALUMÍNIO	5.812,31		10,00 %	25,00 %	25,00 %	30,00 %	5,00 %	5,00 %		100,00 %
				581,23	1.453,08	1.453,08	1.743,69	290,62	290,61		5.812,31
3.6.4	VIDROS	1.724,28		10,00 %	25,00 %	25,00 %	30,00 %	5,00 %	5,00 %		100,00 %
				172,43	431,07	431,07	517,28	86,21	86,22		1.724,28
3.7	SISTEMAS DE COBERTURAS	288.416,24			20,00 %	40,00 %	40,00 %				100,00 %
					57.683,25	115.366,50	115.366,49				288.416,24
3.8	IPERMEABILIZAÇÃO	7.391,92	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %					100,00 %
			739,19	2.956,77	2.956,77	739,19					7.391,92
3.9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	79.104,01	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %					100,00 %
			7.910,40	31.641,60	31.641,60	7.910,41					79.104,01
3.10	SISTEMAS DE PISOS	70.135,71	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %					100,00 %
			7.013,57	28.054,28	28.054,28	7.013,58					70.135,71
3.10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	58.587,10	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %					100,00 %
			5.858,71	23.434,84	23.434,84	5.858,71					58.587,10
3.10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	11.548,61	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %					100,00 %
			1.154,86	4.619,44	4.619,44	1.154,87					11.548,61
3.11	PINTURAS E ACABAMENTOS	52.944,77			30,00 %	40,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %		100,00 %
					15.883,43	21.177,91	5.294,48	5.294,48	5.294,47		52.944,77
					15.883,43	21.177,91	5.294,48	5.294,48	5.294,47		52.944,77

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE				DATA:	19/06/2023	BDI:	20,00%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE				FONTE:	VERBAO	HORA	MES
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE				ORSE	2022/11	108,64%	68,88%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA				SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,64%	44,46%
					SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	81,14%	44,18%
					Composições	PROPRIA	80,64%	44,46%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	Total parcela
3.12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	5.440,56	5,00 % 272,03	5,00 % 272,03	20,00 % 1.088,11	30,00 % 1.632,17	20,00 % 1.088,11	10,00 % 544,06	5,00 % 272,03	5,00 % 272,02	100,00 % 5.440,56
3.12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	2.852,30	5,00 % 142,62	5,00 % 142,62	20,00 % 570,46	30,00 % 855,69	20,00 % 570,46	10,00 % 285,23	5,00 % 142,62	5,00 % 142,60	100,00 % 2.852,30
3.12.2	REGISTROS E OUTROS	2.588,26	5,00 % 129,41	5,00 % 129,41	20,00 % 517,65	30,00 % 776,48	20,00 % 517,65	10,00 % 258,83	5,00 % 129,41	5,00 % 129,42	100,00 % 2.588,26
3.13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	13.794,26	5,00 % 689,71	10,00 % 1.379,43	30,00 % 4.138,28	30,00 % 4.138,28	20,00 % 2.758,85	5,00 % 689,71			100,00 % 13.794,26
3.13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	7.299,09	5,00 % 364,95	10,00 % 729,91	30,00 % 2.189,73	30,00 % 2.189,73	20,00 % 1.459,82	5,00 % 364,95			100,00 % 7.299,09
3.13.2	CAIXAS E ACESSÓRIOS	6.495,17	5,00 % 324,76	10,00 % 649,52	30,00 % 1.948,55	30,00 % 1.948,55	20,00 % 1.299,03	5,00 % 324,76			100,00 % 6.495,17
3.14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	16.300,46			30,00 % 4.890,14	30,00 % 8.150,23	20,00 % 3.260,09				100,00 % 16.300,46
3.15	LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS	12.606,38			30,00 % 3.781,91	30,00 % 6.303,19	20,00 % 2.621,28				100,00 % 12.606,38
3.16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	1.910,56			30,00 % 573,17	30,00 % 955,28	20,00 % 382,11				100,00 % 1.910,56
3.17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA-220V	19.565,25		10,00 % 1.956,53	30,00 % 5.869,58	30,00 % 5.869,58	15,00 % 2.934,79	10,00 % 1.956,53	5,00 % 978,24		100,00 % 19.565,25
3.17.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	2.018,65		10,00 % 201,87	30,00 % 605,60	30,00 % 605,60	15,00 % 302,80	10,00 % 201,87	5,00 % 100,91		100,00 % 2.018,65
3.17.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	6.214,34		10,00 % 621,43	30,00 % 1.864,30	30,00 % 1.864,30	15,00 % 932,15	10,00 % 621,43	5,00 % 310,73		100,00 % 6.214,34
3.17.3	CABOS FIOS E CONDUTORES	8.131,29		10,00 % 813,13	30,00 % 2.439,39	30,00 % 2.439,39	15,00 % 1.219,69	10,00 % 813,13	5,00 % 406,56		100,00 % 8.131,29
3.17.4	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	3.200,97		10,00 % 320,10	30,00 % 960,29	30,00 % 960,29	15,00 % 480,15	10,00 % 320,10	5,00 % 160,04		100,00 % 3.200,97
3.18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	13.672,86			10,00 % 1.367,29	30,00 % 6.836,43	40,00 % 5.469,14				100,00 % 13.672,86
3.19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13.854,47			30,00 % 4.156,34	30,00 % 6.927,24	20,00 % 2.770,89				100,00 % 13.854,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA


DATA:	19/06/2023	BDI:	20,00%
FONTE:	ORSE	VERSAO:	2022/11
ORSE:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	108,54% 86,88%
SEINFRA:	2023/03 COM DESONERAÇÃO	MES:	02/2023
SINAPI:	81,14% 44,18%		05/2021
Composições:	PROPRIA		04/2023
			80,54% 44,48%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
3.19.1	GERAL	10.423,21			30,00 %	50,00 %	20,00 %				100,00 %
3.19.2	PORTÃO E GRADIL METÁLICO	3.431,26			3,126,96	5,211,61	2,084,64				10.423,21
3.20	SERVIÇOS FINAIS	3.488,63			30,00 %	50,00 %	20,00 %				100,00 %
					1,029,38	1,715,63	686,25				3.431,26
4	MANUTENÇÃO E REFORMA DA ARENINHA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO	137.118,04	7,80 %	13,70 %	29,88 %	26,50 %	18,08 %	2,13 %	872,16	2,616,47	3.488,63
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.947,30	10,481,79	18,732,41	39,126,52	36,430,54	26,452,07	2,947,35	2,11 %	2,947,36	100,00 %
4.2	PARADES E PAINÉIS	15.872,26	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %					100,00 %
4.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	26.567,52	389,46	389,46	389,46	778,92					1.947,30
4.4	ARQUIBANCADA	168,84	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %					100,00 %
4.5	PINTURA	15.706,13	3,174,45	3,174,45	3,174,45	6,348,91					15.872,26
4.6	FECHAMENTOS DA QUADRA	58.947,04	5,313,50	5,313,50	13,283,76	2,656,76					100,00 %
4.7	DIVERSOS	17.908,95	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %				26.567,52
5	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	614.623,19	33,77	33,77	33,77	33,77	33,77				100,00 %
			10,57 %	19,41 %	21,43 %	23,89 %	7,163,58				168,84
			64.985,67	119.298,36	131.713,75	146.772,02	83.711,68				15.706,13
			389.861,15	715.895,09	790.283,31	880.601,49	502.326,76	2,947,35	5,00 %	2,947,36	100,00 %
			389.861,15	1.105.556,24	1.895.839,55	2.776.441,04	3.278.767,80				58.947,04
											100,00 %
											17.908,95
											100,00 %
											614.623,19
											100,00 %
											614.623,19
											100,00 %
											3.730.904,37

JOSE NELSON ARAUJO
 ASSINADO DE FORMA DIGITAL POR JOSE NELSON ARAUJO
 JANUÁRIO:0476274432
 DNI: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTUM Multipia v5, ou=33416079000195, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE NELSON ARAUJO
 Dados: 2023.06.19 15:16:12 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20201

FRANCISCO NEIDJE
 IEB MONTEIRO
 NETO:06248204322

ASSINADO DE FORMA DIGITAL POR FRANCISCO NEIDJE IEB
 MONTEIRO NETO:06248204322
 DNI: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTUM Multipia v5, ou=33416079000195, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=FRANCISCO NEIDJE IEB
 Dados: 2023.06.19 15:18:27 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20201





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	19/06/2023	BDI : 20,00%		
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2022/11	
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	027.1	COM DESONERAÇÃO:	80,54%	66,88%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SINAPI:	2023/03	COM DESONERAÇÃO:	81,14%	44,18%
		Composição:	PROPRIA		80,54%	44,46%

COD	DESCRIÇÃO	%
B	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,31
L	LUCRO	3,75
	TOTAL	4,06

DI	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,34
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,60
R	RISCOS	0,50
	TOTAL	2,44

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

JOSE NELSON
ARAUJO
JANUARIO:04
762744352

Assinado de forma digital por JOSE NELSON
ARAUJO JANUARIO:04762744352
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=33416079000195,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
Dados: 2023.06.19 15:16:27 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.003.20201

FRANCISCO NEIDJE
IEB MONTEIRO
NETO:06248204322

Assinado de forma digital por FRANCISCO
NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:06248204322
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=33416079000195,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF
A1, cn=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
NETO:06248204322
Dados: 2023.06.19 15:18:39 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.003.20201





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA : 19/06/2023		BDI : 20,00%		
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	108,54%	66,88%	02/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,54%	44,46%	05/2021
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	81,14%	44,18%	04/2023
		Composição	PRÓPRIA	80,54%	44,46%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS		
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00	20,00
A3	SESI	0,00	0,00
A4	SENAI	0,00	0,00
A5	INCRA	0,00	0,00
A7	SEBRAE	0,00	0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A8	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A2	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI-SE	0,00	0,00
	TOTAL	33,50	33,50

B	ENCARGOS TRABALHISTAS		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,86	0,00
B2	FERIADOS	3,93	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,85	0,66
B4	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	10,81	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	1,44	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,84	6,82
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
	TOTAL	44,65	16,53

C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,76	3,67
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,09
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,88	3,76
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,39	2,61
C5	INDERNIZAÇÃO ADICIONAL	0,40	0,31
	TOTAL	13,54	10,44

D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,43	6,08
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,42	0,33
	TOTAL	16,85	6,41

Horista = 108,54%
Mensalista = 66,88%



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	19/06/2023	BDI:	20,00%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2022/11
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA:	027.1	COM DESONERAÇÃO	80,54%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SINAPI:	2023/03	COM DESONERAÇÃO	81,14%
			Composição:	PRÓPRIA		80,54%

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
nº 46260

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	13,50	13,50
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 80,54%

Mensalista = 44,46%

A + B + C + D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA: 19/06/2023		BDI: 20,00%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO JABURUNA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	108,54%	66,88%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,54%	44,46%
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	81,14%	44,18%
			Composição	PRÓPRIA	80,54%	44,46%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	13,50	13,50

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87	0,66
B4	13º SALÁRIO	11,03	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35	9,33
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72	1,30
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87	2,17
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12	3,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

Horista = 81,14%

Mensalista = 44,18%

A + B + C + D

JOSE NELSON
 ARAUJO
 JANUARIO:04762
 744352

Assinado de forma digital por JOSE NELSON
 ARAUJO JANUARIO:04762744352
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
 Multipla v5, ou=33416079000195,
 ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
 cn=JOSE NELSON ARAUJO
 JANUARIO:04762744352
 Dados: 2023.06.19 15:16:43 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader:
 2023.003.20201

FRANCISCO
 NEIDJE IEB
 MONTEIRO
 NETO:0624820432

2

Assinado de forma digital por FRANCISCO
 NEIDJE IEB MONTEIRO
 NETO:06248204322
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
 Multipla v5, ou=33416079000195,
 ou=Videoconferência, ou=Certificado PF
 A1, cn=FRANCISCO NEIDJE IEB
 MONTEIRO NETO:06248204322
 Dados: 2023.06.19 15:18:58 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader:
 2023.003.20201