


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				FONTE	VERSÃO	DATA REF.
OBRA:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023		ORSE	2022/11	02/2023
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	BDI : 17,05%		SBC	2023/06 - Fortaleza	08/2023
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	L.S. Hora: 78,05%		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	09/2021
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	L.S. Mês: 38,96%		SICRO 2	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
				SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023
				SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023
				Composições PRÓPRIA		

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=A/C SOLUTI
Múltipla v5, OU=38039060000120,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF
A1: CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:
96812052353
Razão: "Eu sou o autor deste documento"





COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023	L.S. Extra: 78,05%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	BDI : 17,05%	L.S. Mensal: 38,96%
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 08.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11 02/2023
		SBC	2023/06 - Fortaleza 08/2023
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
		SICRO 2	2018/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO 04/2023
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO 04/2023
		Composição	PRÓPRIA

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,65
L	Lucro	4,30
	TOTAL	4,95
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	2,58
DF	Despesas financeiras	0,45
R	Riscos	0,75
	TOTAL	3,76
I Impostos		
	PIS	0,24
	COFINS	1,09
	ISS	2,12
	CPRB	3,50
	TOTAL	6,95

BDI = 17,05%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

DAVID DE SOUSA
FERNANDES
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES: 96812052353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v/s, OU=38036006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES: 96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento

ADPRES Administração e Prestação de Serviços Ltda
CNPJ: 08.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP.CE
SOCIO ADMINISTRADOR

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	BDI : 17,05%	
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11
		SBC	2023/06 - Fortaleza
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	0,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	11,00	8,00
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12


Horista = 78,05%
Mensalista = 38,96%

A + B + C + D

DAVID DE SOUSA
FERNANDES
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla V5, OU=38038006000120,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF
A1: CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:
96812052353
Razão: "Eu sou o autor deste documento"

ADPRES Administração e Prestação de Serviços Ltda
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 99458245SP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR



CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA – CE.
Av. Monsenhor Gonçalo Eufrásio, nº 962, Bairro Centro – Ubajara –Ce.
ASS.: Concorrência Pública nº 01.039/2023-CP

Presado Senhores,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa à Tomada de Preço em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quais quer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando a preparação de mesma:

17. Propomos o valor Total de **R\$ 814.659,89** (Oitocentos e Quatorze Mil Seiscentos e Cinquenta e Nove reais e Oitenta e Nove centavos), para a execução dos serviços objeto dessa licitação.
18. Propomos a taxa percentual de BDI de **17,05%** (dezoito e quarenta e dois por cento), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
19. A base econômica dessa proposta comercial é o mês de sua apresentação.
20. No valor total propostos estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quais quer natureza devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais comprometendo-nos a saldá-los por nossa conta nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transporte de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objetivo desta licitação, incluindo se a ociosidade de mão-de-obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
21. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato.
22. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data da sua apresentação.
23. Caso esta proposta não venha aceita para a contratação, a Prefeitura Municipal de Ubajara fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
24. Declaramos reconhecer e aceitar as condições constantes da Presente Tomada de Preço e de seus Anexos, bem como disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

Ubajara-Ce, 29 de junho de 2023.

ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
[Assinatura]
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR



DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eu, **DAVID DE SOUSA FERNANDES**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Ceará (CREA/CE) sob o nº. 40581 e Registro Nacional-RNP, de nº. 0601332237, inscrito no CPF/MF sob o nº. 968.120.523-53, residente e domiciliado na Avenida Tabajara, nº 128, Aptº 102, Centro, São Benedito, Estado do Ceará, **DECLARO**, para os devidos fins de direito admitidos, especialmente para fins de prova em processo licitatório da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º 01.036/2023-CP**, junto ao Município de UBAJARA, Estado do Ceará, ser **RESPONSÁVEL TÉCNICO** da empresa **ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.048.318/0001-29, com sede à Rua Esmerino Magalhães – nº 45, Centro, Ubajara, Estado do Ceará, CEP: 62.350-000, conforme Certidão de Registro e Quitação (CRQ) - Pessoa Jurídica, emitida pelo CREA-CE, bem como, Contrato de Prestação de Serviços, juntos aos autos, estando ciente e concordando com minha indicação como responsável técnico de referida empresa, mantendo-me disponível para a execução dos serviços ora licitados. **Declarando ainda, “expressamente” minha OPÇÃO em atuar como Responsável Técnico da empresa, ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, para a execução do objeto da Concorrência nº 01.036/2023-CP, caso a empresa sagre-se vencedora do certame, conforme rege o item 4.2.5.2 do edital, bem como §10º do artigo 30 da Lei 8.666/93.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração, sob as penas da Lei.

Ubajara/CE, 28 de junho 2023.

DAVID DE SOUSA FERNANDES:
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
VS, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado PF A1, CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento

DAVID DE SOUSA FERNANDES

– Engenheiro Civil –
– CREA/CE nº. 40581 –

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023 BDI : 17,05%						
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	L.S. Mês: 36,96%						
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2021</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	REF	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
	FONTE	VERSÃO	REF						
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021							
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						79.853,24
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	10,00	235,77	2.357,70
1.2	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	834,61	834,61
1.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	663,54	663,54
1.4	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	785,00	4,24	3.328,40
1.5	C1053	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	SEINFRA	M2	982,80	21,27	20.904,16
1.6	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	M3	154,14	304,95	47.004,99
1.7	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	154,14	15,22	2.346,01
1.8	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	154,14	15,66	2.413,83
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES						17.686,78
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	154,94	61,62	9.547,40
2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	83,25	32,58	2.712,29
2.3	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	114,83	18,90	2.170,29
2.4	C0096	REATERRO APILOADO	SEINFRA	M3	62,89	29,74	1.870,35
2.5	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	22,50	61,62	1.386,45
3	FUNDAÇÕES						34.072,49
3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS						19.198,26
3.1.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	3,77	359,45	1.355,13
3.1.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	63,02	45,91	2.893,25
3.1.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	1.094,27	9,24	10.111,05
3.1.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	54,91	8,08	443,67
3.1.5	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	15,63	281,20	4.395,16
3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES						14.874,23
3.2.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	2,58	359,45	927,38
3.2.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	139,57	45,91	6.407,66
3.2.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	389,64	9,24	3.600,27
3.2.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	137,73	8,08	1.112,86
3.2.5	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	10,05	281,20	2.826,06
4	SUPERESTRUTURA						93.843,98
4.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS						15.905,34
4.1.1	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	126,72	67,24	8.520,65
4.1.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	428,55	9,24	3.959,80
4.1.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	127,36	8,08	1.029,07
4.1.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	8,52	281,20	2.395,82
4.2	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES						39.897,98
4.2.1	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	155,73	67,24	10.471,29
4.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	1.946,45	9,24	17.985,20
4.2.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	240,18	8,08	1.940,65
4.2.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	10,71	281,20	3.011,65
4.2.5	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FORRO - VAO ATÉ 2,80 m	SEINFRA	M2	84,33	76,95	6.489,19
4.3	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS						11.396,65
4.3.1	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	111,80	67,24	7.517,43

DAVID DE SOUSA

FERNANDES:
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA
FERNANDES:96812052353
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5,
OU=38038006000120, OU=Videoconferência,
OU=Certificado PF A1, CN=DAVID DE SOUSA
FERNANDES:96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento

CNPJ: 06.048.318/0001-29


Givaldo Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE SEINFRA
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.3.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	135,39	9,24	1.251,00
4.3.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	95,93	8,08	775,11
4.3.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	6,59	281,20	1.853,11
4.4	CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA						26.264,09
4.4.1	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	10,80	67,24	726,19
4.4.2	C1605	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	SEINFRA	M3	33,83	86,13	2.913,78
4.4.3	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	1.001,47	14,99	15.012,04
4.4.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	27,07	281,20	7.612,08
4.5	CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS						379,92
4.5.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,34	1.117,40	379,92
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL						22.659,22
5.1	ELEMENTO VAZADO						5.972,14
5.1.1	C0806	COBOGÔ DE CIMENTO TIPO VENEZIÃO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	134,72	44,33	5.972,14
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO						10.620,24
5.2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	259,22	40,97	10.620,24
5.3	ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS						6.066,84
5.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	148,08	40,97	6.066,84
6	ESQUADRIAS						11.752,01
6.1	PORTAS DE MADEIRA						3.724,31
6.1.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	512,21	1.024,42
6.1.2	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	563,07	563,07
6.1.3	C3542	PORTA TIPO FICHA (0.60X2.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	4,00	252,67	1.010,68
6.1.4	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m	SEINFRA	UN	2,00	563,07	1.126,14
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS						2.533,79
6.2.1	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MC'S	SEINFRA	M	11,60	146,28	1.696,85
6.2.2	I6043	CHAPA DE AÇO FINA 1/8" (3MM - 24,00KG/M2)	SEINFRA	KG	103,20	4,50	464,40
6.2.3	C1362	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)	SEINFRA	UN	6,00	62,09	372,54
6.3	JANELAS DE ALUMÍNIO						4.236,66
6.3.1	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	8,91	97,82	871,58
6.3.2	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	10,80	274,85	2.968,38
6.3.3	C1517	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	SEINFRA	M2	2,08	190,72	396,70
6.4	VIDROS						1.257,25
6.4.1	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	4,32	291,03	1.257,25
7	SISTEMAS DE COBERTURA						210.099,41
7.1	C2433	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VAO 22m	SEINFRA	M2	1.030,40	108,23	111.520,19
7.2	C1327	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m	SEINFRA	M2	980,40	100,55	98.579,22
8	IMPERMEABILIZAÇÃO						5.389,23
8.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	265,61	20,29	5.389,23
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO						57.574,42
9.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	803,09	4,29	3.445,26
9.2	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	84,33	8,51	717,65
9.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	743,93	22,33	16.611,96

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	VERSÃO
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.4	C2126	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	445,04	15,87	7.062,78
9.5	C2112	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	84,33	18,31	1.544,08
9.6	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	140,33	4,29	602,02
9.7	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	140,33	22,33	3.133,57
9.8	C2126	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	140,33	15,87	2.227,04
9.9	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	210,50	77,15	16.240,08
9.10	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	85,51	70,05	5.989,98
10	SISTEMAS DE PISOS						51.291,63
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA						42.884,07
10.1.1	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	676,67	63,17	42.745,24
10.1.2	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,70	51,42	138,83
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA						8.407,56
10.2.1	C1923	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 4,5 cm P/ PASSEIO	SEINFRA	M2	195,79	40,67	7.962,78
10.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	5,85	76,03	444,78
11	PINTURAS E ACABAMENTOS						38.462,90
11.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	529,37	8,28	4.383,18
11.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	445,04	14,33	6.377,42
11.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	84,33	13,43	1.132,55
11.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	483,80	16,05	7.764,99
11.5	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	275,60	21,11	5.817,92
11.6	C2041	PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA	SEINFRA	M2	366,82	8,26	3.029,93
11.7	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	567,82	6,23	3.537,52
11.8	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	1.030,40	6,23	6.419,39
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						3.963,59
12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC						2.077,31
12.1.1	C2615	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	12,00	3,78	45,36
12.1.2	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	42,00	5,12	215,04
12.1.3	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	28,00	7,79	218,12
12.1.4	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	30,00	11,61	348,30
12.1.5	C2619	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	36,00	13,61	489,96
12.1.6	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	SEINFRA	UN	15,00	7,25	108,75
12.1.7	C1527	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1"	SEINFRA	UN	8,00	10,86	86,88
12.1.8	C1540	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50mm)	SEINFRA	UN	6,00	16,69	100,14
12.1.9	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)	SEINFRA	UN	2,00	16,15	32,30
12.1.10	C1565	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD.MARROM D=32X25mm (1"X3/4")	SEINFRA	UN	4,00	7,19	28,76
12.1.11	C1560	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2"	SEINFRA	UN	16,00	6,67	106,72
12.1.12	C2342	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=32mmX32mmX3/4"	SEINFRA	UN	4,00	11,37	45,48
12.1.13	C1739	LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX3/4"	SEINFRA	UN	8,00	5,05	40,40
12.1.14	C1730	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	4,00	3,85	15,40
12.1.15	C1745	LUVA REDUÇÃO PVC SOLD.AVEL MARROM D= 40X32mm (1 1/4"X1")	SEINFRA	UN	4,00	8,77	35,08
12.1.16	C1692	LUVA DE REDUÇÃO AÇO GALV. D= 32X15mm À 50X40mm	SEINFRA	UN	2,00	18,93	37,86
12.1.17	C0489	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1 1/4" (50X40mm)	SEINFRA	UN	2,00	7,86	15,72

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	VERSÃO
			REF:
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.1.18	C0495	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4" (40X25mm)	SEINFRA	UN	4,00	6,67	26,68
12.1.19	C2654	UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	SEINFRA	UN	6,00	6,50	39,00
12.1.20	C2658	UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	20,68	41,36
12.2	REGISTROS E OUTROS						1.886,28
12.2.1	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	29,16	29,16
12.2.2	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	62,75	125,50
12.2.3	C2169	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	89,31	178,62
12.2.4	C2168	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	2,00	86,43	172,86
12.2.5	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	2,00	60,25	120,50
12.2.6	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	52,17	104,34
12.2.7	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	8,00	50,13	401,04
12.2.8	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	12,00	9,14	109,68
12.2.9	C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")	SEINFRA	UN	4,00	12,64	50,56
12.2.10	C0022	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	4,00	22,55	90,20
12.2.11	C0023	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	4,00	22,85	91,40
12.2.12	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	10,00	5,83	58,30
12.2.13	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	3,00	9,14	27,42
12.2.14	C0023	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	22,85	45,70
12.2.15	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	1,00	281,00	281,00
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA						10.040,46
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC						5.314,99
13.1.1	C2605	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/4" (40mm)	SEINFRA	M	47,50	20,11	955,23
13.1.2	C2604	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/2" (50mm)	SEINFRA	M	21,50	24,79	532,99
13.1.3	C2612	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 4" (110mm)	SEINFRA	M	36,00	75,63	2.722,68
13.1.4	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	7,00	10,31	72,17
13.1.5	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	6,00	19,28	115,68
13.1.6	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)	SEINFRA	UN	10,00	16,15	161,50
13.1.7	C1584	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	6,00	25,99	155,94
13.1.8	C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")	SEINFRA	UN	5,00	23,79	118,95
13.1.9	C1574	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") - C/ANÉIS	SEINFRA	UN	5,00	27,58	137,90
13.1.10	C1548	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=4" (110mm)	SEINFRA	UN	1,00	83,55	83,55
13.1.11	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)	SEINFRA	UN	16,00	16,15	258,40
13.2	CAIXAS E ACESSÓRIOS						4.725,47
13.2.1	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	6,00	32,37	194,22
13.2.2	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm	SEINFRA	M2	0,72	136,58	98,34
13.2.3	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	6,00	31,75	190,50
13.2.4	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	UN	8,00	7,73	61,84
13.2.5	C2271	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	8,00	103,74	829,92
13.2.6	C2699	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ. OU VERT. D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	8,00	68,58	548,64
13.2.7	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	2.802,01	2.802,01
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						11.900,12
14.1	C4026	CANAleta DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	SEINFRA	M	76,40	119,75	9.148,90
14.2	C4327	GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)	SEINFRA	UN	8,00	323,77	2.590,16

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR

 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO REF: 05/2023
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
14.3	C1605	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	SEINFRA	M3	1,87	86,13	161,06
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS						9.189,58
15.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	6,00	478,63	2.871,78
15.2	C2686	VALVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO ACOPLADO. D=50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	6,00	105,44	632,64
15.3	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	6,00	252,12	1.512,72
15.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	391,53	783,06
15.5	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	45,78	91,56
15.6	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	8,00	38,20	305,60
15.7	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SEINFRA	UN	2,00	65,99	131,98
15.8	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	6,00	66,48	398,88
15.9	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	6,00	20,50	123,00
15.10	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	UN	4,00	34,43	137,72
15.11	C2254	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm S/ALÇA	SEINFRA	UN	4,00	43,01	172,04
15.12	I8636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	UN	6,00	208,20	1.249,20
15.13	C4642	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	SEINFRA	UN	2,00	389,70	779,40
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						1.392,54
16.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	2,00	420,88	841,76
16.2	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	2,00	165,89	331,78
16.3	C1039	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	SEINFRA	M	8,00	21,16	169,28
16.4	C4628	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	2,00	12,43	24,86
16.5	C4628	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	2,00	12,43	24,86
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V						14.237,00
17.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO						1.469,24
17.1.1	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	167,49	167,49
17.1.2	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	206,57	206,57
17.1.3	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	58,29	58,29
17.1.4	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	7,00	14,10	98,70
17.1.5	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	5,00	14,10	70,50
17.1.6	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	8,00	14,10	112,80
17.1.7	C1104	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 100A	SEINFRA	UN	2,00	139,65	279,30
17.1.8	C1108	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A	SEINFRA	UN	1,00	171,63	171,63
17.1.9	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	4,00	75,99	303,96
17.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS						4.518,17
17.2.1	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	28,00	6,78	189,84
17.2.2	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	18,00	8,84	159,12
17.2.3	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	18,00	12,68	228,24
17.2.4	C1181	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1"	SEINFRA	M	82,00	19,12	1.567,84
17.2.5	C1178	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/4"	SEINFRA	M	13,00	24,04	312,52
17.2.6	C1180	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/2"	SEINFRA	M	30,00	28,73	861,90
17.2.7	C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	5,00	13,95	69,75
17.2.8	C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	5,00	13,95	69,75
17.2.9	C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	4,00	13,95	55,80


ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	VERSÃO
			027.1 COM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.2.10	C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	1,00	13,95	13,95
17.2.11	I9548	ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO 3/4" TIPO "D" EM PVC	SEINFRA	UN	50,00	1,70	85,00
17.2.12	I9547	ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO 1" TIPO "D" EM PVC	SEINFRA	UN	4,00	1,89	7,56
17.2.13	I9549	ABRAÇADEIRA TIPO "D" 1/2" AÇO CARBONO	SEINFRA	UN	4,00	0,33	1,32
17.2.14	C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	SEINFRA	PAR	15,00	0,91	13,65
17.2.15	C0480	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")	SEINFRA	PAR	2,00	1,05	2,10
17.2.16	C0482	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	PAR	1,00	2,32	2,32
17.2.17	C3712	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	15,00	39,42	591,30
17.2.18	C3713	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 25mm (1")	SEINFRA	UN	2,00	48,23	96,46
17.2.19	C4402	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00	63,90	63,90
17.2.20	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	16,00	5,14	82,24
17.2.21	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	7,00	6,23	43,61
17.3	CABOS E FIOS CONDUTORES						5.919,39
17.3.1	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	190,00	4,16	790,40
17.3.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	820,00	4,95	4.059,00
17.3.3	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	M	14,00	11,97	167,58
17.3.4	C0520	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	41,00	22,01	902,41
17.4	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES						2.330,20
17.4.1	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	10,99	43,96
17.4.2	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	1,00	13,14	13,14
17.4.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	7,00	10,47	73,29
17.4.4	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	1,00	47,09	47,09
17.4.5	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	6,00	61,82	370,92
17.4.6	C1676	LUMINÁRIA TIPO GLOBO VIDRO C/ LÂMPADA MISTA, ATÉ 500W	SEINFRA	UN	20,00	89,09	1.781,80
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)						9.948,27
18.1	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	7,00	175,04	1.225,28
18.2	C4853	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA	SEINFRA	UN	1,00	259,02	259,02
18.3	C0869	CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO	SEINFRA	M	39,20	31,65	1.240,68
18.4	C0870	CORDOALHA COBRE NÚ 70MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO	SEINFRA	M	126,32	52,47	6.628,01
18.5	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	21,00	15,01	315,21
18.6	C3479	CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BÓX RETO) EM AÇO DIAM.=2"	SEINFRA	UN	7,00	9,89	69,23
18.7	C3479	CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BÓX RETO) EM AÇO DIAM.=2"	SEINFRA	UN	7,00	9,89	69,23
18.8	C2456	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2	SEINFRA	UN	7,00	20,23	141,61
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						10.108,91
19.1	GERAL						7.606,25
19.1.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	2,50	212,86	532,15
19.1.2	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00	2.030,79	2.030,79
19.1.3	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	2.237,12	2.237,12
19.1.4	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	CJ	1,00	1.358,13	1.358,13

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023 BDI : 17,05%
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
19.1.5	C0924	CÓRRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	M	9,60	150,84	1.448,06
19.2	PORTÃO E GRADIL METÁLICO						2.502,66
19.2.1	C0036	ALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO.. ALTURA 2M	SEINFRA	M	9,60	83,94	805,82
19.2.2	C4397	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	7,56	224,45	1.696,84
20	SERVIÇOS FINAIS						2.527,29
20.1	C1626	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	SEINFRA	M2	296,01	4,93	1.459,33
20.2	C1627	LIMPEZA DE VIDROS	SEINFRA	M2	21,90	6,67	146,07
20.3	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	64,91	5,55	360,25
20.4	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	676,67	0,83	561,64
						VALOR BDI TOTAL:	118.666,82
						VALOR ORÇAMENTO:	695.993,07
						VALOR TOTAL:	814.659,89

Oitocentos e Quatorze Mil Seiscentos e Cinquenta e Nove reais e Oitenta e Nove centavos

DAVID DE
SOUSA
FERNANDES:
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE
SOUSA FERNANDES:96812052353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5,
OU=38038006000120,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF
AT, CN=DAVID DE SOUSA
FERNANDES:96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento

ADPRES Administração e Prestação de Serviços Ltda
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR



RESUMO DO ORÇAMENTO			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023 BDI : 17,05%
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	79.853,24	9,80
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	17.686,78	2,17
3	FUNDAÇÕES	34.072,49	4,18
4	SUPERESTRUTURA	93.843,98	11,52
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	22.659,22	2,78
6	ESQUADRIAS	11.752,01	1,44
7	SISTEMAS DE COBERTURA	210.099,41	25,79
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	5.389,23	0,66
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	57.574,42	7,07
10	SISTEMAS DE PISOS	51.291,63	6,30
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	38.462,90	4,72
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	3.963,59	0,49
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	10.040,46	1,23
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	11.900,12	1,46
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	9.189,58	1,13
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	1.392,54	0,17
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	14.237,00	1,75
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	9.948,27	1,22
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.108,91	1,24
20	SERVIÇOS FINAIS	2.527,29	0,31
21	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	118.666,82	14,57

VALOR BDI TOTAL: 118.666,82 100,00

VALOR ORÇAMENTO: 695.993,07

VALOR TOTAL: 814.659,89

Oitocentos e Quatorze Mil Seiscentos e Cinquenta e Nove reais e Oitenta e Nove centavos

DAVID DE SOUSA
FERNANDES
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA
FERNANDES:96812052353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Municipal v5, OU=38038006000120,
OU=Videconferencia, OU=Certificado PF
A1: CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:
96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento

ADPRES Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO
DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%	
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	VERÃO	
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.046.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	REF. 027.1	

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA UN	0,17000000	15,6500	2,6605	
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA M2	1,00000000	55,8400	55,8400	
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA UN	0,17000000	20,1600	3,4272	
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA M	1,50000000	31,4200	47,1300	
TOTAL Material:					109,0577	
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I1530	MONTADOR	SEINFRA H	2,19000000	20,2900	44,4351	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA H	2,19000000	20,2900	44,4351	
I2543	SERVENTE	SEINFRA H	2,19000000	15,2300	33,3537	
TOTAL Mão de Obra:					122,2239	
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA M3	0,01250000	359,0400	4,4880	
TOTAL Serviço:					4,4880	
VALOR:					235,77	

1.2. C2850 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA (UN)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA UN	1,00000000	31,7000	31,7000	
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA M	60,00000000	3,6300	217,8000	
I0840	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	SEINFRA UN	4,00000000	3,5100	14,0400	
I0952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA UN	2,00000000	1,9600	3,9200	
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA M	6,00000000	3,4800	20,8800	
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA UN	1,00000000	23,8600	23,8600	
I1406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA UN	2,00000000	0,7800	1,5600	
I2383	NOFUSE DE 70 A.	SEINFRA UN	1,00000000	25,8500	25,8500	
I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA UN	1,00000000	321,2100	321,2100	
I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA UN	1,00000000	173,7900	173,7900	
TOTAL Material:					834,6100	
VALOR:					834,61	

1.3. C2851 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0020	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA UN	1,00000000	9,8400	9,8400	
I0403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA UN	1,00000000	50,4000	50,4000	
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA M	10,00000000	3,6600	36,6000	
I0409	CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA UN	0,50000000	190,0700	95,0350	
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA M	10,00000000	17,0900	170,9000	
I2369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA M	5,00000000	7,5900	37,9500	



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%	L.S. Mes: 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		

I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,50000000	8,8000	4,4000
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	4,00000000	4,2800	17,1200
					TOTAL Material:	422,2450

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	5,84000000	20,2900	118,4936
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,84000000	15,2300	88,9432
					TOTAL Mão de Obra:	207,4368

Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,12500000	270,8400	33,8550
					TOTAL Serviço:	33,8550
					VALOR:	663,54

1.4. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	13,2100	0,2642
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	8,0500	0,3220
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	9,9100	0,1189
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	18,3200	0,1649
					TOTAL Material:	0,8700

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,09490000	20,2900	1,9255
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,09490000	15,2300	1,4453
					TOTAL Mão de Obra:	3,3708
					VALOR:	4,24


1.5. C1053 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (M2)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,09500000	15,2300	16,6769
I1879	SOLDADOR	SEINFRA	H	0,21900000	20,9500	4,5881
					TOTAL Mão de Obra:	21,2650
					VALOR:	21,27

1.6. C1048 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO (M3)

Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	2,50000000	67,4600	168,6500
I0769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	SEINFRA	H	7,50000000	15,9500	119,6250
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	288,2750
Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,09500000	15,2300	16,6769
					TOTAL Mão de Obra:	16,6769

ADPRES Administração e Prestação de Serviços Ltda
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	VERSÃO
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			REF. 05/2021

VALOR:	304,95
--------	--------

1.7. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	30,0500	7,2120
TOTAL Equipamento Custo Horário:						7,2120

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,52560000	15,2300	8,0049
TOTAL Mão de Obra:						8,0049

VALOR:	15,22
--------	-------

1.8. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	84,5300	15,6550
TOTAL Equipamento Custo Horário:						15,6550

VALOR:	15,66
--------	-------

2.1. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	38,8400	42,7240
TOTAL Material:						42,7240

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,24100000	15,2300	18,9004
TOTAL Mão de Obra:						18,9004

VALOR:	61,62
--------	-------

2.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,13890000	15,2300	32,5754
TOTAL Mão de Obra:						32,5754

VALOR:	32,58
--------	-------

2.3. C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,24100000	15,2300	18,9004
TOTAL Mão de Obra:						18,9004

VALOR:	18,90
--------	-------

2.4. C0096 - REATERRO APILOADO (M3)

ADPRES Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR



 ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023	Fl. nº 1 L.S. Hora: 78,05% Mês: 38,96% REF COMISSÃO DE
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE SEINFRA VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,07300000	26,6300	1,9440
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,82500000	15,2300	27,7948
TOTAL Mão de Obra:						29,7388
VALOR:						29,74

2.5. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	38,8400	42,7240
TOTAL Material:						42,7240
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,24100000	15,2300	18,9004
TOTAL Mão de Obra:						18,9004
VALOR:						61,62

3.1.1. C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	43,0700	30,0629
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	48,6100	42,6796
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,3600	79,2000
TOTAL Material:						151,9425
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,46000000	20,2900	29,6234
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	11,68000000	15,2300	177,8864
TOTAL Mão de Obra:						207,5098
VALOR:						359,45

3.1.2. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	4,6900	1,8760
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	8,8000	1,3200
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	3,0200	1,5100
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	6,3900	6,3900
TOTAL Material:						11,0960
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,94900000	16,4000	15,5636
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,94900000	20,2900	19,2552
TOTAL Mão de Obra:						34,8188
VALOR:						45,91

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda
 CNPJ: 06.048.318/0001-29
 Grijalva Ferreira Costa
 RG: 994562-SSP.CE
 SOCIO ADMINISTRADOR



ADPRES
ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Fl. nº 16562

SS. Hora: 78,05%

SS. Mês: 38,96%

REF. 05/2021

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023	
DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%	
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO

3.1.3. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	6,0600	6,9690
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	6,4100	0,1282
TOTAL Material:						7,0972
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05840000	16,4000	0,9578
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05840000	20,2900	1,1849
TOTAL Mão de Obra:						2,1427
VALOR:						9,24

3.1.4. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	5,2800	6,0720
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	6,4100	0,1282
TOTAL Material:						6,2002
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05110000	16,4000	0,8380
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05110000	20,2900	1,0368
TOTAL Mão de Obra:						1,8748
VALOR:						8,08

3.1.5. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	15,6600	11,1812
TOTAL Equipamento Custo Horário:						11,1812
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	43,0700	37,3374
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	48,6100	30,4785
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,3600	125,6400
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	47,1500	9,8544
TOTAL Material:						203,3103
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,38000000	15,2300	66,7074
TOTAL Mão de Obra:						66,7074
VALOR:						281,20

3.2.1. C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	43,0700	30,0629

ADPRES Administração e Prestação de Serviços LTDA.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR

 ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023	L.S. 100% 78,05%	
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%	L.S. 100% 30,96%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTES	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021

I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	48,6100	42,6796
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,3600	79,2000
TOTAL Material:						151,9425

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,46000000	20,2900	29,6234
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	11,68000000	15,2300	177,8864
TOTAL Mão de Obra:						207,5098
VALOR:						359,45

3.2.2. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	4,6900	1,8760
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	8,8000	1,3200
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	3,0200	1,5100
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	6,3900	6,3900
TOTAL Material:						11,0960

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,94900000	16,4000	15,5636
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,94900000	20,2900	19,2552
TOTAL Mão de Obra:						34,8188
VALOR:						45,91

3.2.3. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	6,0600	6,9690
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	6,4100	0,1282
TOTAL Material:						7,0972

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05840000	16,4000	0,9578
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05840000	20,2900	1,1849
TOTAL Mão de Obra:						2,1427
VALOR:						9,24

3.2.4. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	5,2800	6,0720
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	6,4100	0,1282
TOTAL Material:						6,2002

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05110000	16,4000	0,8380
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05110000	20,2900	1,0368



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE: SEINFRA
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

TOTAL Mão de Obra: 1,8748

VALOR: 8,08

3.2.5. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	15,6600	11,1812
TOTAL Equipamento Custo Horário:						11,1812

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	43,0700	37,3374
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	48,6100	30,4785
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,3600	125,6400
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	47,1500	9,8544
					TOTAL Material:	203,3103

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,38000000	15,2300	66,7074
				TOTAL Mão de Obra:		66,7074

VALOR: 281,20

4.1.1. C3991 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0524	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	25,5800	6,6508
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	8,0500	9,6600
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	10,6900	2,6725
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	3,0200	4,6206
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	6,3900	7,4763
					TOTAL Material:	31,0802

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,98550000	16,4000	16,1622
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,98550000	20,2900	19,9958
					TOTAL Mão de Obra:	36,1580

VALOR: 67,24

4.1.2. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	6,0600	6,9690
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	6,4100	0,1282
					TOTAL Material:	7,0972

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05840000	16,4000	0,9578
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05840000	20,2900	1,1849

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP.CE
SOCIO ADMINISTRADOR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023 BDI : 17,05%
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	FONTE SEINFRA
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	05/2021

TOTAL Mão de Obra:	2,1427
--------------------	--------

VALOR:	9,24
--------	------

4.1.3. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	5,2800	6,0720
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	6,4100	0,1282
TOTAL Material:					6,2002

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05110000	16,4000	0,8380
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05110000	20,2900	1,0368
TOTAL Mão de Obra:					1,8748

VALOR:	8,08
--------	------

4.1.4. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	15,6600	11,1812
TOTAL Equipamento Custo Horário:					11,1812

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	43,0700	37,3374
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	48,6100	30,4785
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,3600	125,6400
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	47,1500	9,8544
TOTAL Material:					203,3103

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	4,38000000	15,2300	66,7074
TOTAL Mão de Obra:					66,7074

VALOR:	281,20
--------	--------

4.2.1. C3991 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10524 CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	25,5800	6,6508
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	8,0500	9,6600
12408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	10,6900	2,6725
11846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	3,0200	4,6206
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	6,3900	7,4763
TOTAL Material:					31,0802

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,98550000	16,4000	16,1622
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,98550000	20,2900	19,9958

CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Co.
RG: 894562-SSP
SITIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023	SUBSTITUIÇÃO: 78,05%
DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%	L.S. Mes: 05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			REF: 05/2021

TOTAL Mão de Obra:	36,1580
--------------------	---------

VALOR:	67,24
--------	-------

4.2.2. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	6,0600	6,9690
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	6,4100	0,1282
TOTAL Material:					7,0972

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05840000	16,4000	0,9578
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05840000	20,2900	1,1849
TOTAL Mão de Obra:					2,1427

VALOR:	9,24
--------	------

4.2.3. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	5,2800	6,0720
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	6,4100	0,1282
TOTAL Material:					6,2002

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05110000	16,4000	0,8380
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05110000	20,2900	1,0368
TOTAL Mão de Obra:					1,8748

VALOR:	8,08
--------	------

4.2.4. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	15,6600	11,1812
TOTAL Equipamento Custo Horário:					11,1812

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	43,0700	37,3374
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	48,6100	30,4785
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,3600	125,6400
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	47,1500	9,8544
TOTAL Material:					203,3103

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	4,38000000	15,2300	66,7074
TOTAL Mão de Obra:					66,7074

VALOR:	281,20
--------	--------

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços LTDA
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA:	27/06/2023	L.S. 78,05%
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI:	17,05%	L.S. Mes 80,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTES	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021

4.2.5. C4455 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	5,2800	3,9072
I8282 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO ATÉ 3 m	SEINFRA	M2	1,00000000	29,1800	29,1800
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	8,0500	10,4650
I1728 PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	8,8000	0,2640
I1846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	3,0200	2,9294
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	6,3900	4,1535
TOTAL Material:					50,8991

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25550000	20,2900	5,1841
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25550000	15,2300	3,8913
TOTAL Mão de Obra:					9,0754

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04000000	261,3600	10,4544
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,04000000	163,0000	6,5200
TOTAL Serviço:					16,9744
VALOR:					76,95

4.3.1. C3991 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0524 CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	25,5800	6,6508
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	8,0500	9,6600
I2408 PREGO 14X18 (1,1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	10,6900	2,6725
I1846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	3,0200	4,6206
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	6,3900	7,4763
TOTAL Material:					31,0802

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,98550000	16,4000	16,1622
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,98550000	20,2900	19,9958
TOTAL Mão de Obra:					36,1580
VALOR:					67,24

4.3.2. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	6,0600	6,9690
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	6,4100	0,1282
TOTAL Material:					7,0972

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05840000	16,4000	0,9578

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA:	27/06/2023	LS - Mão de Obra: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI:	17,05%	LS - Material: 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTES:	SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE			

I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05840000	20,2900	1,1849
TOTAL Mão de Obra:						2,1427
VALOR:						9,24

4.3.3. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material:		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	5,2800	6,0720
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	6,4100	0,1282
				TOTAL Material:		6,2002

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05110000	16,4000	0,8380
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05110000	20,2900	1,0368
					TOTAL Mão de Obra:	1,8748
					VALOR:	8,08

4.3.4. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	15,6600	11,1812
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		11,1812

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	43,0700	37,3374
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	48,6100	30,4785
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,3600	125,6400
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	47,1500	9,8544
				TOTAL Material:		203,3103


Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,38000000	15,2300	66,7074
					TOTAL Mão de Obra:	66,7074
					VALOR:	281,20

4.4.1. C3991 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0524	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	25,5800	6,6508
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	8,0500	9,6600
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	10,6900	2,6725
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	3,0200	4,6206
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	6,3900	7,4763
				TOTAL Material:		31,0602

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,98550000	16,4000	16,1622
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,98550000	20,2900	19,9958

ADPRES Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023	Fl. nº 16569
DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%	L.S. Hora: 78,05%
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		

TOTAL Mão de Obra:	36,1580
VALOR:	67,24

4.4.2. C1605 - LASTRO DE BRITA APOIADO MANUALMENTE (M3)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280	BRITA	SEINFRA	M3	1,20000000	48,6100
TOTAL Material:					58,3320

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,82500000	15,2300
TOTAL Mão de Obra:					27,7948
VALOR:					86,13

4.4.3. C0219 - ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01000000	6,4100
12040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,03000000	13,7400
TOTAL Material:					14,2163

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02920000	16,4000
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,01460000	20,2900
TOTAL Mão de Obra:					0,7751
VALOR:					14,99

4.4.4. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)


Equipamento Custo Horário	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	15,6600
TOTAL Equipamento Custo Horário:					11,1812

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	43,0700
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	48,6100
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,3600
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	47,1500
TOTAL Material:					203,3103

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,38000000	15,2300
TOTAL Mão de Obra:					66,7074
VALOR:					281,20

4.5.1. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					PRE TI. Nº 10
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023		Hora: 78,05% Meses: 38,96% COPURSAO DE 09/2021
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%		
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE: SEINFRA		
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO		

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	15,6600	11,1812
TOTAL Equipamento Custo Horário:						11,1812

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	6,0700	364,2000
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	6,4100	7,6920
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	43,0700	26,8541
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	48,6100	42,6796
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	0,3600	117,9360
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	8,0500	4,8300
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	8,8000	17,6000
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	6,3900	31,9500
					TOTAL Material:	613,7417

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	8,97900000	16,4000	147,2556
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	3,50400000	20,2900	71,0962
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	5,47500000	20,2900	111,0878
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,46000000	20,2900	29,6234
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,76000000	15,2300	133,4148
TOTAL Mão de Obra:						492,4778
VALOR:						1.117,40

5.1.1. C0806 - COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0823	COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM	SEINFRA	UN	4,00000000	2,8600	11,4400
					TOTAL Material:	11,4400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,09500000	20,2900	22,2176
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,62050000	15,2300	9,4502
				TOTAL Mão de Obra:		31,6678

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00360000	338,5100	1,2186
TOTAL Serviço:						1,2186
VALOR:						44,33

5.2.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	43,0700	0,6461
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,7000	1,5260
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,3600	0,7848
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,4300	10,7500

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023	L.S. Item: 78,05%	
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%	L.S. Mão de Obra: 38,96%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021

TOTAL Material:	13,7069
-----------------	---------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,73000000	20,2900	14,8117
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,81760000	15,2300	12,4520

TOTAL Mão de Obra:	27,2637
--------------------	---------

VALOR:	40,97
--------	-------

5.3.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	43,0700	0,6461
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,7000	1,5260
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,3600	0,7848
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,4300	10,7500

TOTAL Material:	13,7069
-----------------	---------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,73000000	20,2900	14,8117
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,81760000	15,2300	12,4520

TOTAL Mão de Obra:	27,2637
--------------------	---------

VALOR:	40,97
--------	-------

6.1.1. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	25,4500	50,9000
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	238,8500	238,8500
C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	222,4600	222,4600


TOTAL Serviço:	512,2100
----------------	----------

VALOR:	512,21
--------	--------

6.1.2. C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	43,0700	0,4565
I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	104,8100	104,8100
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,7000	1,2040
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,3600	0,6192
I1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	15,7400	47,2200
I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	29,3500	29,3500
I1240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	27,8000	55,6000
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,1700	1,3600
I1709 PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	178,4500	178,4500
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	9,9100	1,9820
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	9,8000	5,8800

Assinatura do Responsável de 948000
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023	L.S. Hora: 78,05%	
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%	L.S. Mês: 36,96%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021

TOTAL Material:	426,3317
-----------------	----------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,73750000	16,4000	44,8950
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,73750000	20,2900	55,5439
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,02200000	20,2900	20,7364
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,02200000	15,2300	15,5651
TOTAL Mão de Obra:					136,7404
VALOR:					563,07

6.1.3. C3542 - PORTA TIPO FICHA (0.60X2.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	43,0700	0,4565
16108 BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	4,90000000	1,3800	6,7620
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,7000	1,2040
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,3600	0,6192
16114 DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	3,00000000	1,4400	4,3200
16115 FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7600	1,7600
16109 FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	4,90000000	7,4100	36,3090
16111 MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	0,80000000	2,1100	1,6880
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,1700	1,3600
16112 PORTA TIPO FICHA 0,60 X 2,10 M MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	54,1900	54,1900
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	9,9100	1,9820
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	0,8800	5,2800
TOTAL Material:					115,9307

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,73750000	16,4000	44,8950
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,73750000	20,2900	55,5439
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,02200000	20,2900	20,7364
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,02200000	15,2300	15,5651
TOTAL Mão de Obra:					136,7404
VALOR:					252,67

6.1.4. C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	43,0700	0,4565
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	104,8100	104,8100
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,7000	1,2040
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,3600	0,6192
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	15,7400	47,2200
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	29,3500	29,3500
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	27,8000	55,6000

Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA:	27/06/2023	L.S. nº 78.9583
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI:	17,05%	L.S. Mês: 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTES	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021

I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,1700	1,3600
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	178,4500	178,4500
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	9,9100	1,9820
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	0,8800	5,2800
TOTAL Material:						426,3317

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,73750000	16,4000	44,8950
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,73750000	20,2900	55,5439
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,02200000	20,2900	20,7364
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,02200000	15,2300	15,5651
				TOTAL Mão de Obra:		136,7404

VALOR: 563,07

6.2.1. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	47,6700	0,0238
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,3600	0,0540
I1646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,00000000	123,8000	123,8000
				TOTAL Material:		123,8778

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,73000000	20,2900	14,8117
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18250000	20,2900	3,7029
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25550000	15,2300	3,8913
				TOTAL Mão de Obra:		22,4059

VALOR: 146,28

6.2.2. I6043 - CHAPA DE AÇO FINA 1/8" (3MM - 24,00KG/M2) (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6043	CHAPA DE AÇO FINA 1/8" (3MM - 24,00KG/M2)	SEINFRA	KG	1,00000000	4,5000	4,5000
				TOTAL Material:		4,5000

VALOR: 4,50

6.2.3. C1362 - FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1942	TARGETA LIVRE-OCUPADO 60X65MM-FAMA 1260/L.F.719-AE	SEINFRA	UN	1,00000000	21,9100	21,9100
				TOTAL Material:		21,9100

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,09500000	16,4000	17,9580
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,09500000	20,2900	22,2176
					TOTAL Mão de Obra:	40,1756

ADPRES Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023	L.S. nº 78,05%
DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%	L.S. nº 38,96%
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

VALOR:	62,09
--------	-------

6.3.1. C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	97,8200	97,8200
TOTAL Material:					97,8200
VALOR:					97,82

6.3.2. C4830 - JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9142 JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	SEINFRA	UN	1,00000000	208,7900	208,7900
TOTAL Material:					208,7900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,82500000	20,2900	37,0293
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,09500000	15,2300	16,6769
TOTAL Mão de Obra:					53,7062

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02100000	588,1100	12,3503
TOTAL Serviço:					12,3503
VALOR:					274,85

6.3.3. C1517 - JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	43,0700	0,4178
I0438 CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE	SEINFRA	M2	1,00000000	140,6800	140,6800
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,73000000	0,7000	0,5110
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,67000000	0,3600	0,9612
TOTAL Material:					142,5700


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,82500000	20,2900	37,0293
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,73000000	15,2300	11,1179
TOTAL Mão de Obra:					48,1472
VALOR:					190,72

6.4.1. C4835 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9145 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	241,9600	241,9600
I1580 PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	3,7500	15,0000
TOTAL Material:					256,9600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	VERSÃO SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,46000000	20,2900	29,6234
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,29200000	15,2300	4,4472
TOTAL Mão de Obra:						34,0706
VALOR:						291,03

7.1. C2433 - TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 22m (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2069	TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-150	SEINFRA	M2	1,00000000	108,2300
TOTAL Material:					108,2300
VALOR:					108,23

7.2. C1327 - ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	11,18000000	4,7100
TOTAL Material:					52,6578

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,20450000	16,4000
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,38700000	20,2900
TOTAL Mão de Obra:					47,8960
VALOR:					100,55

8.1. C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1090	EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	8,9500
TOTAL Material:					17,9000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,14600000	16,4000
TOTAL Mão de Obra:					2,3944
VALOR:					20,29

9.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	43,0700
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,3600
TOTAL Material:					1,1375

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07300000	20,2900
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10950000	15,2300
TOTAL Mão de Obra:					3,1489

ADPRES Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023 BDI : 17,05%
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	

VALOR:	4,29
--------	------

9.2. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00720000	43,0700	0,3101
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,92000000	0,3600	1,0512
TOTAL Material:					1,3613

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,18250000	20,2900	3,7029
12543	SERVENTE	H	0,22630000	15,2300	3,4465
TOTAL Mão de Obra:					7,1494

VALOR:	8,51
--------	------

9.3. C1220 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,02430000	43,0700	1,0466
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,72000000	0,3600	3,4992
TOTAL Material:					4,5458

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,43800000	20,2900	8,8870
12543	SERVENTE	H	0,58400000	15,2300	8,8943
TOTAL Mão de Obra:					17,7813

VALOR:	22,33
--------	-------

9.4. C2126 - REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,00360000	15,6600	0,0564
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,0564


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10117	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REBOCO	KG	7,00000000	0,3600	2,5200
TOTAL Material:					2,5200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,36500000	20,2900	7,4059
12543	SERVENTE	H	0,38690000	15,2300	5,8925
TOTAL Mão de Obra:					13,2984

VALOR:	15,87
--------	-------

9.5. C2112 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00610000	43,0700	0,2627



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023	L.S. Hora: 18,89%
DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%	L.S. Mês: 38,96%
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA	VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		

I0442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	1,12000000	0,4400	0,4928
TOTAL Material:						0,7555

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	0,43800000	20,2900	8,8870
I2543 SERVENTE	H	0,56940000	15,2300	8,6720
TOTAL Mão de Obra:				17,5590
VALOR:				18,31

9.6. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,00610000	43,0700	0,2627
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,3600	0,8748
TOTAL Material:				1,1375

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	0,07300000	20,2900	1,4812
I2543 SERVENTE	H	0,10950000	15,2300	1,6677
TOTAL Mão de Obra:				3,1489
VALOR:				4,29

9.7. C1220 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,02430000	43,0700	1,0466
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	9,72000000	0,3600	3,4992
TOTAL Material:				4,5458

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	0,43800000	20,2900	8,8870
I2543 SERVENTE	H	0,58400000	15,2300	8,8943
TOTAL Mão de Obra:				17,7813
VALOR:				22,33

9.8. C2126 - REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE (M2)

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,00360000	15,6600	0,0564
TOTAL Equipamento Custo Horário:				0,0564

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0117 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REBOCO	KG	7,00000000	0,3600	2,5200
TOTAL Material:				2,5200

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	0,36500000	20,2900	7,4059
I2543 SERVENTE	H	0,38690000	15,2300	5,8925

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023 BDI : 17,05%
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO REF: 05/2021
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	

TOTAL Mão de Obra:	13,2984
VALOR:	15,87

9.9. C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	27,7100	30,4810
TOTAL Material:						30,4810

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,02200000	20,2900	20,7364
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,02200000	15,2300	15,5651
TOTAL Mão de Obra:						36,3015

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	518,2700	10,3654
TOTAL Serviço:						10,3654
VALOR:						77,15

9.10. C4431 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	21,2600	23,3860
TOTAL Material:						23,3860

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,02200000	20,2900	20,7364
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,02200000	15,2300	15,5651
TOTAL Mão de Obra:						36,3015

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	518,2700	10,3654
TOTAL Serviço:						10,3654
VALOR:						70,05

10.1.1. C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	0,5500	0,4400
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,4400

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	0,3100	6,5100
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	47,6700	1,4301
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,10000000	10,3100	1,0310
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	0,3600	9,5688
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	23,4800	2,3480
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	22,4400	1,1220

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Grijalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE VERSÃO SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	

11316	JUNTA PLASTICA "I" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	0,8800	2,2000
TOTAL Material:						24,2099

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	0,36500000	20,2900	7,4059
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,87600000	20,2900	17,7740
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,87600000	15,2300	13,3415
TOTAL Mão de Obra:						38,5214
VALOR:						63,17

10.1.2. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	39,6500	39,6500
					TOTAL Material:	39,6500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,36500000	20,2900	7,4059
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,18250000	15,2300	2,7795
					TOTAL Mão de Obra:	10,1854

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	422,3500	1,5838
TOTAL Serviço:						1,5838
VALOR:						51,42

10.2.1. C1923 - PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 4,5 cm P/ PASSEIO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,10000000	47,6700	4,7670
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,3600	1,0800
11662	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 4,5 cm P/ PASSEIO	SEINFRA	M2	1,05000000	18,1700	19,0785
				TOTAL Material:		24,9255

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,36500000	20,2900	7,4059
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,54750000	15,2300	8,3384
					TOTAL Mão de Obra:	15,7443
					VALOR:	40,67

10.2.2. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	43,0700	0,7839
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	0,7000	1,9110
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,3600	1,0080
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	31,5700	34,7270

ADPRES Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023	
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

TOTAL Material:	38,4299
-----------------	---------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,16800000	20,2900	23,6987
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,91250000	15,2300	13,8974
TOTAL Mão de Obra:					37,5961

VALOR:	76,03
--------	-------

11.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,3500	0,1400
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	1,8600	1,3020
TOTAL Material:					1,4420

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,14600000	16,4000	2,3944
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,21900000	20,2900	4,4435
TOTAL Mão de Obra:					6,8379

VALOR:	8,28
--------	------

11.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	10,9700	0,5485
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	7,6000	0,9120
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,3500	0,0875
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	15,6900	2,6673
TOTAL Material:					4,2153

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25550000	16,4000	4,1902
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,29200000	20,2900	5,9247
TOTAL Mão de Obra:					10,1149

VALOR:	14,33
--------	-------

11.3. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	7,7100	0,9252
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,3500	0,0875
12096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	13,5600	2,3052
TOTAL Material:					3,3179

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25550000	16,4000	4,1902
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,29200000	20,2900	5,9247

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Fl. nº 16581

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023	L.S. Hora: 78,05%				
DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%	L.S. Mês: 38,96%				
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERSÃO</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	REF
FONTE	VERSÃO						
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO						
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE						

TOTAL Mão de Obra:	10,1149
VALOR:	13,43

11.4. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154 ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	3,4700	0,2776
I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	15,6900	3,9225
TOTAL Material:					4,2001

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,36500000	20,2900	7,4059
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,29200000	15,2300	4,4472
TOTAL Mão de Obra:					11,8531
VALOR:					16,05

11.5. C1040 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2084 TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	10,4600	0,3138
TOTAL Material:					0,3138

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,36500000	16,4000	5,9860
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,73000000	20,2900	14,8117
TOTAL Mão de Obra:					20,7977
VALOR:					21,11

11.6. C2041 - PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,25000000	1,0800	0,2700
I1735 PRIMER A BASE DE EPOXI	SEINFRA	L	0,10000000	33,8300	3,3830
I1890 SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	SEINFRA	L	0,01000000	25,4600	0,2546
I2158 TRINCHA 2"	SEINFRA	UN	0,08000000	2,4400	0,1952
TOTAL Material:					4,1028

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,07300000	16,4000	1,1972
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,14600000	20,2900	2,9623
TOTAL Mão de Obra:					4,1595
VALOR:					8,26

11.7. C1281 - ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03300000	10,9700	0,3620



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023		
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%		
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO REF: 05/2021		
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	S. Hora: 78,05% C.L.S. Mes: 38,96%		

I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,17600000	15,9400	2,8054
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	1,0800	0,2970
TOTAL Material:						3,4644

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,05110000	16,4000	0,8380
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,09490000	20,2900	1,9255
TOTAL Mão de Obra:						2,7635
VALOR:						6,23

11.8. C1281 - ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03300000	10,9700	0,3620
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,17600000	15,9400	2,8054
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	1,0800	0,2970
TOTAL Material:						3,4644

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,05110000	16,4000	0,8380
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,09490000	20,2900	1,9255
TOTAL Mão de Obra:						2,7635
VALOR:						6,23

12.1.1. C2615 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00040000	28,8100	0,0115
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	25,0200	0,0050
I2199	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM (1/2")	SEINFRA	M	1,01000000	1,3700	1,3837
TOTAL Material:						1,4002

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,06570000	16,4000	1,0775
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,06570000	19,8400	1,3035
TOTAL Mão de Obra:						2,3810
VALOR:						3,78

12.1.2. C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00050000	28,8100	0,0144
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	25,0200	0,0050
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,01000000	1,9100	1,9291
TOTAL Material:						1,9485

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,08760000	16,4000	1,4366

Assinatura: Grijalva Ferreira Costa
 CNPJ: 06.048.318/0001-29
 RG: 994562-SSP-CE
 SOCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	L.S. 10%: 78,05%
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	L.S. 10%: 38,96%
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,08760000	19,8400	1,7380
TOTAL Mão de Obra:						3,1746
VALOR:						5,12

12.1.3. C2617 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00070000	28,8100	0,0202
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	25,0200	0,0075
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,01000000	4,2800	4,3228
					TOTAL Material:	4,3505

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09490000	16,4000	1,5564
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09490000	19,8400	1,8828
					TOTAL Mão de Obra:	3,4392
					VALOR:	7,79

12.1.4. C2618 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") (M)


Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	28,8100	0,0230
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	25,0200	0,0075
12202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4")	SEINFRA	M	1,01000000	6,2300	6,2923
				TOTAL Material:		6,3228

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14600000	16,4000	2,3944
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14600000	19,8400	2,8966
					TOTAL Mão de Obra:	5,2910
					VALOR:	11,61

12.1.5. C2619 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00120000	28,8100	0,0346
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	25,0200	0,0125
12203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,01000000	7,1400	7,2114
					TOTAL Material:	7,2585

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,17520000	16,4000	2,8733
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,17520000	19,8400	3,4760
					TOTAL Mão de Obra:	6,3493
					VALOR:	13,6



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	VERSÃO
			SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

12.1.6. C1526 - JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	28,8100
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,40000000	0,1800
I1303	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7100
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	25,0200
TOTAL Material:					1,9541

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14600000	16,4000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14600000	19,8400
TOTAL Mão de Obra:					5,2910
VALOR:					7,25

12.1.7. C1527 - JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00350000	28,8100
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,50000000	0,1800
I1304	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 32X 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	5,2400
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00550000	25,0200
TOTAL Material:					5,5684

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14600000	16,4000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14600000	19,8400
TOTAL Mão de Obra:					5,2910
VALOR:					10,86

12.1.8. C1540 - JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50mm) (UN)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,58000000	0,1800
I1291	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	7,4100
TOTAL Material:					7,6944

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24820000	16,4000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24820000	19,8400
TOTAL Mão de Obra:					8,9948
VALOR:					16,69

12.1.9. C1541 - JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,26000000	0,1800
					0,2268

Administração e Prestação de Serviços Ltda.
 CNPJ: 06.048.318/0001-29
 Grijalva Ferreira Costa
 RG.: 994562-SSP-CE
 SÓCIO ADMINISTRADOR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023		
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%		
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	09/2021

I1292	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	6,9300	6,9300
					TOTAL Material:	7,1568

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24820000	16,4000	4,0705
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24820000	19,8400	4,9243
					TOTAL Mão de Obra:	8,9948
					VALOR:	16,15

12.1.10. C1565 - JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD.MARROM D=32X25mm (1"X3/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00600000	28,8100	0,1729
I1311	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,0200	2,0200
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00950000	25,0200	0,2377
					TOTAL Material:	2,4306

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13140000	16,4000	2,1550
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13140000	19,8400	2,6070
					TOTAL Mão de Obra:	4,7620
					VALOR:	7,19

12.1.11. C1560 - JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	28,8100	0,0720
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,31000000	0,1800	0,0558
I1308	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,1500	1,1500
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	25,0200	0,1001
					TOTAL Material:	1,3779

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14600000	16,4000	2,3944
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14600000	19,8400	2,8966
					TOTAL Mão de Obra:	5,2910
					VALOR:	6,67

12.1.12. C2342 - TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=32mmX32mmX3/4" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00700000	28,8100	0,2017
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,39000000	0,1800	0,0702
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	25,0200	0,2752
I1944	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL ROSCA DE 32 x 32mm x 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	5,5300	5,5300
					TOTAL Material:	6,0771

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14600000	16,4000	2,3944
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14600000	19,8400	2,8966
TOTAL Mão de Obra:						5,2910
VALOR:						11,37

12.1.13. C1739 - LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX3/4" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	28,8100	0,0720
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,39000000	0,1800	0,0702
I1449	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	0,8400	0,8400
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	25,0200	0,1001
					TOTAL Material:	1,0823

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10950000	16,4000	1,7958
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10950000	19,8400	2,1725
					TOTAL Mão de Obra:	3,9683
					VALOR:	5,05

12.1.14. C1730 - LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00700000	28,8100	0,2017
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,9900	0,9900
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	25,0200	0,2752
					TOTAL Material:	1,4669

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,06570000	16,4000	1,0775
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,06570000	19,8400	1,3035
					TOTAL Mão de Obra:	2,3810
					VALOR:	3,85

12.1.15. C1745 - LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 40X32mm (1 1/4"X1") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,08500000	28,8100	2,4489
I1427	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 40X32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,3000	2,3000
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01250000	25,0200	0,3128
					TOTAL Material:	5,0617

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10220000	16,4000	1,6761
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10220000	19,8400	2,0276
					TOTAL Mão de Obra:	3,7037

Adm. Adm. Prestação de Serviços
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR
Página: 37



ADPRES
ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Fl. nº 16587

L.S. Hora: 78,05%

L.S. Mês: 38,96%

REF. 02/2021

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023	
DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%	
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTES SEINFRA VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO	
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		

VALOR:	8,77
---------------	-------------

12.1.16. C1692 - LUVA DE REDUÇÃO AÇO GALV. D= 32X15mm À 50X40mm (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1418	LUVA REDUÇÃO AÇO GALV 1 1/4X1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	9,6700	9,6700
TOTAL Material:						9,6700

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25550000	16,4000	4,1902
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25550000	19,8400	5,0691
TOTAL Mão de Obra:						9,2593

VALOR:	18,93
---------------	--------------

12.1.17. C0489 - BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1 1/4" (50X40mm) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0303	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"X1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	3,9000	3,9000
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,42000000	0,1800	0,2556
TOTAL Material:						4,1556

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10220000	16,4000	1,6761
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10220000	19,8400	2,0276
TOTAL Mão de Obra:						3,7037

VALOR:	7,86
---------------	-------------

12.1.18. C0495 - BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4" (40X25mm) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0309	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"X 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,7800	2,7800
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,02000000	0,1800	0,1836
TOTAL Material:						2,9636

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10220000	16,4000	1,6761
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10220000	19,8400	2,0276
TOTAL Mão de Obra:						3,7037

VALOR:	6,67
---------------	-------------

12.1.19. C2654 - UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00300000	28,8100	0,0864
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,1800	0,0630
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00600000	25,0200	0,1501
I2229	UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 20MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,8200	3,8200



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023 BDI : 17,05%
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	

TOTAL Material:	4,1195
-----------------	--------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,06570000	16,4000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,06570000	19,8400

TOTAL Mão de Obra:	2,3810
--------------------	--------

VALOR:	6,50
--------	------

12.1.20. C2658 - UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	28,8100
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,83000000	0,1800
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,02200000	25,0200
12233	UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	15,8400

TOTAL Material:	16,9720
-----------------	---------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10220000	16,4000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10220000	19,8400

TOTAL Mão de Obra:	3,7037
--------------------	--------

VALOR:	20,68
--------	-------

12.2.1. C2157 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,1800
11798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4')	SEINFRA	UN	1,00000000	14,7000

TOTAL Material:	14,8692
-----------------	---------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39420000	16,4000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39420000	19,8400

TOTAL Mão de Obra:	14,2858
--------------------	---------

VALOR:	29,16
--------	-------

12.2.2. C2160 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,88000000	0,1800
11801	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2')	SEINFRA	UN	1,00000000	39,9200

TOTAL Material:	40,2584
-----------------	---------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,62050000	16,4000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,62050000	19,8400

TOTAL Mão de Obra:	22,4869
--------------------	---------

ADPRES Administração e Prestação de Serviços Ltda
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	027.1 COM DESONERAÇÃO

REFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
El nº 16.589
L.S. Hora: 78,05%
L.S. Mes: 38,96%
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

VALOR: 62,75

12.2.3. C2169 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2") (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,88000000	0,1800
I1809	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	63,8400
TOTAL Material:					64,1784

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,69350000	16,4000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,69350000	19,8400
TOTAL Mão de Obra:					25,1324

VALOR: 89,31

12.2.4. C2168 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4") (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	0,1800
I1808	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 32MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	61,0300
TOTAL Material:					61,3000

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,69350000	16,4000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,69350000	19,8400
TOTAL Mão de Obra:					25,1324

VALOR: 86,43

12.2.5. C2167 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,1800
I1807	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	43,9000
TOTAL Material:					44,1160

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,44530000	16,4000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,44530000	19,8400
TOTAL Mão de Obra:					16,1377

VALOR: 60,25

12.2.6. C2166 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,1800
I1806	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	35,8600
TOTAL Material:					36,0292

ADPRES Administração e Prestação de Serviços Ltda
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA:	27/06/2023	LS Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI:	17,05%	LS Imp: 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	05/2021
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 05.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,44530000	16,4000	7,3029
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,44530000	19,8400	8,8348
TOTAL Mão de Obra:					16,1377
VALOR:					52,17

12.2.7. C2172 - REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,1800	0,1692
I1811 REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	33,8200	33,8200
TOTAL Material:					33,9892

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,44530000	16,4000	7,3029
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,44530000	19,8400	8,8348
TOTAL Mão de Obra:					16,1377
VALOR:					50,13

12.2.8. C0020 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0012 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,4400	6,4400
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	28,8100	0,0720
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,80000000	0,1800	0,1440
I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	25,0200	0,1001
TOTAL Material:					6,7561

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,06570000	16,4000	1,0775
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,06570000	19,8400	1,3035
TOTAL Mão de Obra:					2,3810
VALOR:					9,14

12.2.9. C0021 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0013 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,8400	9,8400
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00350000	28,8100	0,1008
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,1800	0,1800
I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00550000	25,0200	0,1376
TOTAL Material:					10,2584

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,06570000	16,4000	1,0775
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,06570000	19,8400	1,3035
TOTAL Mão de Obra:					2,3810



	RELAT�RIO ANAL�TICO - COMPOSI��ES DE CUSTOS		
	OBRA:	CONSTRU��O DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTI�RIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023 BDI : 17,05%
	DESCRI��O:	QUADRA COBERTA COM VESTI�RIO	Fonte: 78,05% L.S. M��O DE OBRA
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	Fonte: SEINFRA Vers�o: 027.1 COM DESONERA��O Rev: 05/2021
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRA��O E PRESTA��O DE SERVI�OS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALH�ES N� 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	

VALOR:	12,64
--------	-------

12.2.10. C0022 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D' GUA 40mm (1 1/4") (UN)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Pre�o Unit�rio	Total
I0014	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'�GUA 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	18,3000	18,3000
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	28,8100	0,1441
I1180	FITA DE VEDA��O	SEINFRA	M	1,25000000	0,1800	0,2250
I1888	SOLU��O LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00700000	25,0200	0,1751
TOTAL Material:						18,8442

M�o de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Pre�o Unit�rio	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10220000	16,4000	1,6761
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10220000	19,8400	2,0276
TOTAL M�o de Obra:						3,7037
VALOR:						22,55

12.2.11. C0023 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D' GUA 50mm (1 1/2") (UN)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Pre�o Unit�rio	Total
I0015	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'�GUA 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	18,3700	18,3700
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	28,8100	0,2161
I1180	FITA DE VEDA��O	SEINFRA	M	1,57000000	0,1800	0,2826
I1888	SOLU��O LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	25,0200	0,2752
TOTAL Material:						19,1439

M�o de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Pre�o Unit�rio	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10220000	16,4000	1,6761
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10220000	19,8400	2,0276
TOTAL M�o de Obra:						3,7037
VALOR:						22,85

12.2.12. C1242 - ENGATE PL STICO (INSTALADO) (UN)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Pre�o Unit�rio	Total
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	3,4800	3,4800
I1180	FITA DE VEDA��O	SEINFRA	M	1,00000000	0,1800	0,1800
TOTAL Material:						3,6600

M�o de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Pre�o Unit�rio	Total
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10950000	19,8400	2,1725
TOTAL M�o de Obra:						2,1725
VALOR:						5,83

12.2.13. C0020 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D' GUA 25mm (3/4") (UN)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Pre�o Unit�rio	Total
----------	--	-------	------	--------------	----------------	-------

ADPRES - Admin e Presta  o de Servi os Ltda
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023 BDI : 17,05%
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	Fonte: SEINFRA Versão: 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	

I0012	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,4400	6,4400
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	28,8100	0,0720
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,80000000	0,1800	0,1440
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	25,0200	0,1001
					TOTAL Material:	6,7561

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,06570000	16,4000	1,0775
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,06570000	19,8400	1,3035
					TOTAL Mão de Obra:	2,3810
					VALOR:	9,14

12.2.14. C0023 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2") (UN)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0015	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	18,3700	18,3700
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	28,8100	0,2161
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,57000000	0,1800	0,2826
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	25,0200	0,2752
					TOTAL Material:	19,1439

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10220000	16,4000	1,6761
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10220000	19,8400	2,0276
					TOTAL Mão de Obra:	3,7037
					VALOR:	22,85

12.2.15. C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I8665	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	273,2200	273,2200
					TOTAL Material:	273,2200


Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51100000	15,2300	7,7825
					TOTAL Mão de Obra:	7,7825
					VALOR:	281,00

13.1.1. C2605 - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/4" (40mm) (M)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,65000000	0,1800	0,1170
I2217	TUBO PVC RIGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4"	SEINFRA	M	1,01000000	13,5100	13,6451
					TOTAL Material:	13,7621

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,17520000	16,4000	2,8733
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,17520000	19,8400	3,4760

ADPRES - Admin. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023	CL.S. Hora: 78,05%
DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%	CL.S. Mês: 38,96%
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO

TOTAL Mão de Obra:	6,3493
VALOR:	20,11

13.1.2. C2604 - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/2" (50mm) (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,80000000	0,1800	0,1440
I2216	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2"	SEINFRA	M	1,01000000	16,8100	16,9781
					TOTAL Material:	17,1221

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,21170000	16,4000	3,4719
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,21170000	19,8400	4,2001
					TOTAL Mão de Obra:	7,6720


					VALOR:	24,79
--	--	--	--	--	--------	-------

13.1.3. C2612 - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 4"(110mm) (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,75000000	0,1800	0,3150
I2224	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4"	SEINFRA	M	1,01200000	57,9500	58,6454
				TOTAL Material:		58,9604
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45990000	16,4000	7,5424
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45990000	19,8400	9,1244
				TOTAL Mão de Obra:		16,6668
					VALOR:	75,63

13.1.4. C4388 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02800000	28,8100	0,8067
I8240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	SEINFRA	UN	1,00000000	0,4900	0,4900
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04300000	25,0200	1,0759
					TOTAL Material:	2,3726
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,21900000	16,4000	3,5916
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,21900000	19,8400	4,3450
					TOTAL Mão de Obra:	7,9366
					VALOR:	10,31

13.1.5. C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	28,8100	1,4405	

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR
Página: 44



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023		
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%		
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	

I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,9300	3,9300
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	25,0200	2,0016
					TOTAL Material:	7,3721

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,32850000	16,4000	5,3874
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,32850000	19,8400	6,5174
					TOTAL Mão de Obra:	11,9048
					VALOR:	19,28

13.1.6. C1541 - JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,26000000	0,1800	0,2268
I1292	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	6,9300	6,9300
					TOTAL Material:	7,1568

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24820000	16,4000	4,0705
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24820000	19,8400	4,9243
					TOTAL Mão de Obra:	8,9948
					VALOR:	16,15

13.1.7. C1584 - JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	28,8100	1,4405
I1326	JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	10,3800	10,3800
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	25,0200	2,0016
				TOTAL Material:		13,8221

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33580000	16,4000	5,5071
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33580000	19,8400	6,6623
					TOTAL Mão de Obra:	12,1694
					VALOR:	25,99

13.1.8. C1582 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05750000	28,8100	1,6566
I1319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	SEINFRA	UN	1,00000000	7,6900	7,6900
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,09100000	25,0200	2,2768
					TOTAL Material:	11,6234

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33580000	16,4000	5,5071
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33580000	19,8400	6,6623

AUTORIZADO: Grijalva Ferreira Costa
 CNPJ: 06.048.318/0001-29
 RG: 994562-SSP-CE
 SOCIO ADMINISTRADOR
 Página: 45

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA
			VERSÃO
			027.1 COM DESONERAÇÃO

TOTAL Mão de Obra: 12,1694

VALOR: 23,79

13.1.9. C1574 - JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANÉIS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	UN	2,00000000	1,9100	3,8200
I1326	JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	10,3800	10,3800
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,04600000	26,3700	1,2130
				TOTAL Material:		15,4130

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33580000	16,4000	5,5071
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33580000	19,8400	6,6623
					TOTAL Mão de Obra:	12,1694

VALOR: 27,58

13.1.10. C1548 - JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=4" (110mm) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	3,46000000	0,1800	0,6228
I1299	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 4"	SEINFRA	UN	1,00000000	68,6400	68,6400
					TOTAL Material:	69,2628

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39420000	16,4000	6,4649
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39420000	19,8400	7,8209
					TOTAL Mão de Obra:	14,2858

VALOR: 83,55

13.1.11. C1541 - JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,26000000	0,1800	0,2268
I1292	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	6,9300	6,9300
					TOTAL Material:	7,1568

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24820000	16,4000	4,0705
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24820000	19,8400	4,9243
					TOTAL Mão de Obra:	8,9948

VALOR: 16,15

13.2.1. C3586 - CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,00000000	19,1400	19,1400

Assinatura: Grijalva Ferreira Costa
CNPJ: 06.048.318/0001-29
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	VERSÃO
			SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

TOTAL Material:	19,1400
-----------------	---------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36500000	16,4000	5,9860
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36500000	19,8400	7,2416

TOTAL Mão de Obra:	13,2276
--------------------	---------

VALOR:	32,37
--------	-------

13.2.2. C0606 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	5,27000000	5,2800	27,8256
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,09000000	6,4100	0,5769
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03300000	43,0700	1,4213
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,04000000	48,6100	1,9444
I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,40000000	19,3500	7,7400
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,20000000	0,3600	5,8320
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,12000000	6,3900	0,7668

TOTAL Material:	46,1070
-----------------	---------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,33580000	16,4000	5,5071
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,76660000	16,4000	28,9722
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,33580000	20,2900	6,8134
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,76660000	20,2900	35,8443
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,21900000	20,2900	4,4435
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,58400000	15,2300	8,8943

TOTAL Mão de Obra:	90,4748
--------------------	---------

VALOR:	136,58
--------	--------

13.2.3. C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1770 RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	5,8200	5,8200

TOTAL Material:	5,8200
-----------------	--------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,71540000	16,4000	11,7326
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,71540000	19,8400	14,1935

TOTAL Mão de Obra:	25,9261
--------------------	---------

VALOR:	31,75
--------	-------

13.2.4. C4822 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03100000	28,8100	0,8931
I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04800000	25,0200	1,2010

CNPJ: 06.048.318/0001-29
 Grijalva Ferreira Costa
 RG: 994562-SSP-CE
 SOCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	VERSÃO
			SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

19096	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2500	3,2500
					TOTAL Material:	5,3441

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,06570000	16,4000	1,0775
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,06570000	19,8400	1,3035
					TOTAL Mão de Obra:	2,3810
					VALOR:	7,73

13.2.5. C2271 - SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,1800	0,0504
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	82,3000	82,3000
					TOTAL Material:	82,3504

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,73000000	16,4000	11,9720
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,47450000	19,8400	9,4141
					TOTAL Mão de Obra:	21,3861
					VALOR:	103,74

13.2.6. C2699 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ. OU VERT. D= 25mm (1") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,1800	0,2160
I2278	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 25MM (1')	SEINFRA	UN	1,00000000	54,0800	54,0800
				TOTAL Material:		54,2960

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39420000	16,4000	6,4649
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39420000	19,8400	7,8209
					TOTAL Mão de Obra:	14,2858
					VALOR:	68,58

13.2.7. C2832 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,49200000	48,6100	72,5261
I2298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	UN	3,00000000	21,9000	65,7000
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,50000000	6,9200	17,3000
				TOTAL Material:		155,5261

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,46000000	15,2300	22,2358
				TOTAL Mão de Obra:		22,2358

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA			DATA : 27/06/2023	
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO			BDI : 17,05%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE			SEINFRA	VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE				

C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	10,05000000	40,9700	411,7485
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	12,92000000	71,2200	920,1624
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	41,86000000	9,2400	386,7864
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,29000000	248,3600	72,0244
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,59800000	261,3600	156,2933
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	14,24000000	29,4600	419,5104
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,84000000	45,9100	84,4744
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	11,00000000	15,7500	173,2500
TOTAL Serviço:						2.624,2498
VALOR:						2.802,01

14.1. C4026 - CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0464	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,516kg/m)	SEINFRA	M	4,00000000	8,1300	32,5200
I7546	CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ DE 1/4" (8,1KG/M2)	SEINFRA	M2	0,25000000	147,4500	36,8625
					TOTAL Material:	69,3825

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0841	CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,06000000	269,8400	16,1904
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,10000000	29,4600	2,9460
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	0,40000000	78,0900	31,2360
					TOTAL Serviço:	50,3724
					VALOR:	119,75

14.2. C4327 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm) (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8200	GRELHA DE FoFo (900 x 500 x 70) mm	SEINFRA	UN	1,00000000	321,5500	321,5500
				TOTAL Material:		321,5500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14600000	15,2300	2,2236
TOTAL Mão de Obra:						2,2236
VALOR:						323,77

14.3. C1605 - LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,20000000	48,6100	58,3320
				TOTAL Material:		58,3320

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,82500000	15,2300	27,7948
					TOTAL Mão de Obra:	27,7948

Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023 BDI : 17,05%
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	
CLIENTE:		ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	

VALOR:	86,13
--------	-------

15.1. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	252,6200	252,6200
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	133,6500	133,6500
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	11,3000	11,3000
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,1800	0,1008
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	4,7900	9,5800
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	18,4700	18,4700
TOTAL Material:						425,7208

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,46000000	16,4000	23,9440
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,46000000	19,8400	28,9664
TOTAL Mão de Obra:						52,9104
VALOR:						478,63

15.2. C2686 - VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO .ACOPLADO. D=50mm (1 1/2") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01200000	28,8100	0,3457
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00500000	25,0200	0,1251
I2203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2")	SEINFRA	M	0,60000000	7,1400	4,2840
I2268	VÁLVULA DE DESCARGA DE PVC S/REG. 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	74,2300	74,2300
TOTAL Material:						78,9848

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,73000000	16,4000	11,9720
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,73000000	19,8400	14,4832
TOTAL Mão de Obra:						26,4552
VALOR:						105,44

15.3. C0986 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	1,00000000	59,7900	59,7900
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	11,3000	11,3000
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,1800	0,1512
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	82,3000	82,3000
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	49,3400	49,3400
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	9,5600	9,5600
TOTAL Material:						212,4412

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,09500000	16,0000	17,5200

CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-3 SP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023 BDI : 17,05%
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	FONTE VERSÃO
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 08.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	

12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,09500000	19,8400	21,7248
TOTAL Mão de Obra:						39,6828
VALOR:						252,12

15.4. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	11,3000	22,6000
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,1800	0,2016
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	140,2100	140,2100
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	4,7900	9,5800
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	82,3000	82,3000
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	49,3400	49,3400
				TOTAL Material:		304,2316

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,40900000	16,4000	39,5076
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,40900000	19,8400	47,7946
					TOTAL Mão de Obra:	87,3022
					VALOR:	391,53

15.5. C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	32,5000	32,5000
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,1800	0,0504
				TOTAL Material:		32,5504


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36500000	16,4000	5,9860
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36500000	19,8400	7,2416
					TOTAL Mão de Obra:	13,2276
					VALOR:	45,78

15.6. C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,1800	0,0504
I2130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	20,9500	20,9500
				TOTAL Material:		21,0004

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,47450000	16,4000	7,7818
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,47450000	19,8400	9,4141
					TOTAL Mão de Obra:	17,1959
					VALOR:	38,20

Adm. e Prestação de Serviços Ltda
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023 BDI : 17,05%
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	FONTES: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	REF: 05/2021
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	

15.7. C4820 - TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28000000	0,1800	0,0504
I9100 TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168)	UN	1,00000000	48,7400	48,7400
TOTAL Material:				48,7904

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,47450000	16,4000	7,7818
I2320 ENCANADOR	H	0,47450000	19,8400	9,4141
TOTAL Mão de Obra:				17,1959
VALOR:				65,99

15.8. C3513 - CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6167 CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	UN	1,00000000	53,2000	53,2000
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28000000	0,1800	0,0504
TOTAL Material:				53,2504

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,36500000	16,4000	5,9860
I2320 ENCANADOR	H	0,36500000	19,8400	7,2416
TOTAL Mão de Obra:				13,2276
VALOR:				66,48

15.9. C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8670 PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,00000000	13,0900	13,0900
TOTAL Material:				13,0900

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	0,36500000	20,2900	7,4059
TOTAL Mão de Obra:				7,4059
VALOR:				20,50

15.10. C4825 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9139 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00000000	27,0200	27,0200
TOTAL Material:				27,0200

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	0,36500000	20,2900	7,4059
TOTAL Mão de Obra:				7,4059

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023	L.S. Hora: 78,05%
DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%	L.S. Mês: 38,96%
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO

VALOR: 34,43

15.11. C2254 - SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm S/ALÇA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00100000	43,0700	0,0431
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,45000000	0,3600	0,1620
I1840 SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA SEM ALÇA 15X15CM	SEINFRA	UN	1,00000000	16,8800	16,8800
TOTAL Material:					17,0851

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0152 AZULEJISTA	SEINFRA	H	0,73000000	20,2900	14,8117
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,73000000	15,2300	11,1179
TOTAL Mão de Obra:					25,9296

VALOR: 43,01

15.12. I8636 - ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8636 ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	208,2000	208,2000
TOTAL Material:					208,2000

VALOR: 208,20

15.13. C4642 - ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8641 ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	SEINFRA	UN	1,00000000	383,0000	383,0000
TOTAL Material:					383,0000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,18250000	16,4000	2,9930
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,18250000	20,2900	3,7029
TOTAL Mão de Obra:					6,6959

VALOR: 389,70

16.1. C1359 - EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1145 EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	409,3800	409,3800
I1566 PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	0,4600	0,9200
TOTAL Material:					410,3000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29200000	16,4000	4,7888
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29200000	19,8400	5,7933
TOTAL Mão de Obra:					10,5821

VALOR: 420,88

Assinatura: Adm. e Prestação de Serviços LTDA
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR



ADPRES
ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
RUA ESSEMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Edição: 16603
L.S. Hora: 70,05%
L.S. Mês: 38,96%
REF: 05200

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023	BDI : 17,05%
DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESSEMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		

16.2. C4394 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	1,00000000	152,9300	152,9300
TOTAL Material:						152,9300
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36500000	20,2900	7,4059
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36500000	15,2300	5,5590
TOTAL Mão de Obra:						12,9649
VALOR:						165,89

16.3. C1039 - DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03500000	10,4600	0,3661
TOTAL Material:						0,3661
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,36500000	16,4000	5,9860
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,73000000	20,2900	14,8117
TOTAL Mão de Obra:						20,7977
VALOR:						21,16

16.4. C4628 - PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	SEINFRA	M2	0,05250000	73,7200	3,8703
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,01500000	15,9400	0,2391
18619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,50000000	1,1600	0,5800
18626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	SEINFRA	M2	0,01500000	31,2300	0,4685
18627	LIXA D'ÁGUA N.100	SEINFRA	UN	0,02500000	0,4500	0,0113
18628	ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,00500000	7,7400	0,0387
18625	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,01950000	0,4000	0,0078
18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	0,05250000	70,0200	3,6761
TOTAL Material:						8,8918
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	0,01460000	26,7100	0,3900
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,03650000	20,2900	0,7406
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,03650000	20,2900	0,7406
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10950000	15,2300	1,6677
TOTAL Mão de Obra:						3,5389
VALOR:						12,43

16.5. C4628 - PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)						
--	--	--	--	--	--	--

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR

 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA		DATA : 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO		BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE		SEINFRA
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO
				REF: 05/2021

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
18624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	SEINFRA	M2	0,05250000	73,7200
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,01500000	15,9400
18619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,50000000	1,1600
18626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	SEINFRA	M2	0,01500000	31,2300
18627	LIXA D'ÁGUA N.100	SEINFRA	UN	0,02500000	0,4500
18628	ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,00500000	7,7400
18625	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,01950000	0,4000
18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	0,05250000	70,0200
TOTAL Material:					8,8918

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	0,01460000	26,7100
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,03650000	20,2900
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,03650000	20,2900
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10950000	15,2300
TOTAL Mão de Obra:					3,5389
VALOR:					12,43

17.1.1. C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	20,6600
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	20,3300
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	16,8000
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	56,1300
TOTAL Material:					113,9200


Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,46000000	16,4000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,46000000	20,2900
TOTAL Mão de Obra:					53,5674
VALOR:					167,49

17.1.2. C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	20,6600
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	20,3300
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	16,8000
11756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	68,4300
TOTAL Material:					126,2200

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,19000000	16,4000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,19000000	20,2900
					44,4351

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda
 CNPJ: 06.048.318/0001-29
 Grijalva Ferreira Costa
 RG: 994562-SSP-CE
 SÓCIO ADMINISTRADOR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023	
DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%	
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO

TOTAL Mão de Obra:	80,3511
VALOR:	206,57

17.1.3. C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	31,5100
TOTAL Material:					31,5100

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,73000000	16,4000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,73000000	20,2900
TOTAL Mão de Obra:					26,7837

VALOR:	58,29
--------	-------

17.1.4. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	6,0600
TOTAL Material:					6,0600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21900000	16,4000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21900000	20,2900
TOTAL Mão de Obra:					8,0351

VALOR:	14,10
--------	-------

17.1.5. C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	6,0600
TOTAL Material:					6,0600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21900000	16,4000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21900000	20,2900
TOTAL Mão de Obra:					8,0351

VALOR:	14,10
--------	-------

17.1.6. C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	6,0600
TOTAL Material:					6,0600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21900000	16,4000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21900000	20,2900
TOTAL Mão de Obra:					8,0351

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023	L.S. Hora: 09,66%	
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%	L.S. Mês: 36,96%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021

TOTAL Mão de Obra:	8,0351
--------------------	--------

VALOR:	14,10
--------	-------

17.1.7. C1104 - DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 100A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0991	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X100A	SEINFRA	UN	1,00000000	86,0800	86,0800
TOTAL Material:						86,0800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,46000000	16,4000	23,9440
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,46000000	20,2900	29,6234
TOTAL Mão de Obra:						53,5674

VALOR:	139,65
--------	--------

17.1.8. C1108 - DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0992	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X160A	SEINFRA	UN	1,00000000	118,0600	118,0600
TOTAL Material:						118,0600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,46000000	16,4000	23,9440
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,46000000	20,2900	29,6234
TOTAL Mão de Obra:						53,5674

VALOR:	171,63
--------	--------

17.1.9. C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	75,9900	75,9900
TOTAL Material:						75,9900

VALOR:	75,99
--------	-------

17.2.1. C1186 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,00000000	2,2300	2,2300
TOTAL Material:						2,2300

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12410000	16,4000	2,0352
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12410000	20,2900	2,5180
TOTAL Mão de Obra:						4,5532

VALOR:	6,78
--------	------

ADPRES Administração e Prestação de Serviços Ltda
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
 ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 227-22700000-00000000 RUA ESPIRITO SANTO Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESPIRITO SANTO Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	
		DATA : 27/06/2023 BDI : 17,05%	L.S. Hora: 86,05% L.S. Mês: 32,96%
		FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		REF: 05/2021	

TOTAL Mão de Obra: 8,0351

VALOR: 14,10

17.1.7. C1104 - DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 100A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0991	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X100A	SEINFRA	UN	1,00000000	86,0800
TOTAL Material:					86,0800

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,46000000	23,9440
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,46000000	29,6234
TOTAL Mão de Obra:					53,5674

VALOR: 139,65

17.1.8. C1108 - DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0992	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X160A	SEINFRA	UN	1,00000000	118,0600
TOTAL Material:					118,0600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,46000000	23,9440
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,46000000	29,6234
TOTAL Mão de Obra:					53,5674

VALOR: 171,63

17.1.9. C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	75,9900
TOTAL Material:					75,9900

VALOR: 75,99

17.2.1. C1186 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,00000000	2,2300
TOTAL Material:					2,2300

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12410000	2,0352
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12410000	2,5180
TOTAL Mão de Obra:					4,5532

VALOR: 6,78

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva F. Ferreira Costa
RG: 894562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE SEINFRA VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	L.S. M: 78,05% L.S. M: 38,96% REF: 05/2021

17.2.2. C1187 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,00000000	3,4800
TOTAL Material:					3,4800
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14600000	16,4000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14600000	20,2900
TOTAL Mão de Obra:					5,3567
VALOR:					8,84

17.2.3. C1188 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	SEINFRA	M	1,00000000	4,6400
TOTAL Material:					4,6400
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21900000	16,4000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21900000	20,2900
TOTAL Mão de Obra:					8,0351
VALOR:					12,68

17.2.4. C1181 - ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11064	ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1"	SEINFRA	M	1,05000000	8,0100
TOTAL Material:					8,4105
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29200000	16,4000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29200000	20,2900
TOTAL Mão de Obra:					10,7135
VALOR:					19,12

17.2.5. C1178 - ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/4" (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11063	ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1 1/4"	SEINFRA	M	1,05000000	10,1400
TOTAL Material:					10,6470
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36500000	16,4000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36500000	20,2900
TOTAL Mão de Obra:					13,3919
VALOR:					24,04

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR



ADPRES
ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Fl. nº 16609

L.S. Hora: 78,05%

Mês: 38,96%

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023					
DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%					
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERSÃO</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	
FONTE	VERSÃO						
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO						
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE						

17.2.6. C1180 - ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/2" (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1062	ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1 1/2"	SEINFRA	M	1,05000000	12,0600	12,6630
TOTAL Material:						12,6630
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,43800000	16,4000	7,1832
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,43800000	20,2900	8,8870
TOTAL Mão de Obra:						16,0702
VALOR:						28,73

17.2.7. C0857 - CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0839	CONDULETE DE PVC DE 3/4"TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	1,00000000	5,9100	5,9100
TOTAL Material:						5,9100
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21900000	16,4000	3,5916
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21900000	20,2900	4,4435
TOTAL Mão de Obra:						8,0351
VALOR:						13,95

17.2.8. C0857 - CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0839	CONDULETE DE PVC DE 3/4"TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	1,00000000	5,9100	5,9100
TOTAL Material:						5,9100
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21900000	16,4000	3,5916
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21900000	20,2900	4,4435
TOTAL Mão de Obra:						8,0351
VALOR:						13,95

17.2.9. C0857 - CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0839	CONDULETE DE PVC DE 3/4"TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	1,00000000	5,9100	5,9100
TOTAL Material:						5,9100
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21900000	16,4000	3,5916
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21900000	20,2900	4,4435
TOTAL Mão de Obra:						8,0351
VALOR:						13,95

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA:	27/06/2023	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI:	17,05%	L.S. Mes: 38,00%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021

17.2.10. C0857 - CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10839	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	1,00000000	5,9100	5,9100
TOTAL Material:						5,9100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21900000	16,4000	3,5916
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21900000	20,2900	4,4435
TOTAL Mão de Obra:						8,0351
VALOR:						13,95

17.2.11. 19548 - ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO 3/4" TIPO "D" EM PVC (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19548	ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO 3/4" TIPO "D" EM PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7000	1,7000
TOTAL Material:						1,7000
VALOR:						1,70

17.2.12. 19547 - ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO 1" TIPO "D" EM PVC (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19547	ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO 1" TIPO "D" EM PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	1,8900	1,8900
TOTAL Material:						1,8900
VALOR:						1,89

17.2.13. 19549 - ABRAÇADEIRA TIPO "D" 1/2" AÇO CARBONO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19549	ABRAÇADEIRA TIPO "D" 1/2" AÇO CARBONO	SEINFRA	UN	1,00000000	0,3300	0,3300
TOTAL Material:						0,3300
VALOR:						0,33

17.2.14. C0479 - BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4") (PAR)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10134	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	0,2700	0,2700
10293	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	0,3700	0,3700
TOTAL Material:						0,6400
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,00730000	16,4000	0,1197
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,00730000	20,2900	0,1481
TOTAL Mão de Obra:						0,2678
VALOR:						0,91

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA		DATA : 27/06/2023	L.S. 16,05% 78,05%
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO		BDI : 17,05%	L.S. 16,05% 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE		FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

17.2.15. C0480 - BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1") (PAR)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0128	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	0,3600	0,3600
I0287	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	0,4200	0,4200
					TOTAL Material:	0,7800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,00730000	16,4000	0,1197
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,00730000	20,2900	0,1481
					TOTAL Mão de Obra:	0,2678
					VALOR:	1,05

17.2.16. C0482 - BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2") (PAR)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	0,5700	0,5700
I0285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	0,6800	0,6800
					TOTAL Material:	1,2500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,02920000	16,4000	0,4789
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,02920000	20,2900	0,5925
					TOTAL Mão de Obra:	1,0714
					VALOR:	2,32

17.2.17. C3712 - LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 20mm (3/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16778	LUVA UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	34,1300	34,1300
				TOTAL Material:		34,1300

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14600000	16,4000	2,3944
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14600000	19,8400	2,8966
					TOTAL Mão de Obra:	5,2910
					VALOR:	39,42

17.2.18. C3713 - LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 25mm (1") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6779	LUVA UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	42,9400	42,9400
				TOTAL Material:		42,9400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14600000	16,4000	2,3944
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14600000	19,8400	2,8966

Adm e Prestação de Serviços Ltda
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP.CE
SÓCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023	L.S. Hora: 38,96%
DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%	L.S. Mês: 38,96%
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			REF. 05/2021

TOTAL Mão de Obra: 5,2910

VALOR: 48,23

17.2.19. C4402 - LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 40mm (1 1/2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8254 LUVA UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	55,9600	55,9600
TOTAL Material:					55,9600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,21900000	16,4000	3,5916
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,21900000	19,8400	4,3450
TOTAL Mão de Obra:					7,9366

VALOR: 63,90

17.2.20. C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	1,1200	1,1200
TOTAL Material:					1,1200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10950000	16,4000	1,7958
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10950000	20,2900	2,2218
TOTAL Mão de Obra:					4,0176

VALOR: 5,14

17.2.21. C4761 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6433 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,2100	2,2100
TOTAL Material:					2,2100

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10950000	16,4000	1,7958
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10950000	20,2900	2,2218
TOTAL Mão de Obra:					4,0176

VALOR: 6,23

17.3.1. C4377 - CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8229 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,1900	1,2138
TOTAL Material:					1,2138

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08030000	16,4000	1,3169
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08030000	20,2900	1,6293

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023 BDI : 17,05%
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	L.S. M.O.: 78,05% L.S. M.O.: 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	

TOTAL Mão de Obra:	2,9462
--------------------	--------

VALOR:	4,16
--------	------

17.3.2. C0554 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0374 CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,7000	1,7340
TOTAL Material:					1,7340

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08760000	16,4000	1,4366
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08760000	20,2900	1,7774
TOTAL Mão de Obra:					3,2140

VALOR:	4,95
--------	------

17.3.3. C0518 - CABO COBRE NU 16MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0365 CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	M	1,02000000	7,5300	7,6806
TOTAL Material:					7,6806

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11680000	16,4000	1,9155
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11680000	20,2900	2,3699
TOTAL Mão de Obra:					4,2854

VALOR:	11,97
--------	-------

17.3.4. C0520 - CABO COBRE NU 35MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0339 CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	1,02000000	16,0600	16,3812
TOTAL Material:					16,3812

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15330000	16,4000	2,5141
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15330000	20,2900	3,1105
TOTAL Mão de Obra:					5,6246

VALOR:	22,01
--------	-------

17.4.1. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	5,3700	5,3700
TOTAL Material:					5,3700

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15330000	16,4000	2,5141
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15330000	20,2900	3,1105

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023	L.S. Hora: 17,05%	
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%	L.S. Mês: 28,36%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021

TOTAL Mão de Obra:	5,6246
--------------------	--------

VALOR:	10,99
--------	-------

17.4.2. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2107 TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	5,3700	5,3700
TOTAL Material:					5,3700

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21170000	16,4000	3,4719
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21170000	20,2900	4,2954
TOTAL Mão de Obra:					7,7673

VALOR:	13,14
--------	-------

17.4.3. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	4,8500	4,8500
TOTAL Material:					4,8500

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15330000	16,4000	2,5141
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15330000	20,2900	3,1105
TOTAL Mão de Obra:					5,6246

VALOR:	10,47
--------	-------

17.4.4. C1663 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1361 LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	26,2900	26,2900
TOTAL Material:					26,2900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36500000	16,4000	5,9860
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,73000000	20,2900	14,8117
TOTAL Mão de Obra:					20,7977

VALOR:	47,09
--------	-------

17.4.5. C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1363 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	32,3600	32,3600
TOTAL Material:					32,3600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80300000	16,4000	13,1692
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80300000	20,2900	16,2929

CNPJ: 05.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA

DATA: 27/06/2023

BDI: 17,05%

DESCRIÇÃO: QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO

LOCAL: DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE

CLIENTE: ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE

FONTES: SEINFRA

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO

L.S. Mensal: 78,05%

L.S. Mensal: 78,96%

REF.: 05/2021

TOTAL Mão de Obra:	29,4621
--------------------	---------

VALOR:	61,82
--------	-------

17.4.6. C1676 - LUMINÁRIA TIPO GLOBO VIDRO C/ LÂMPADA MISTA, ATÉ 500W (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1473 LÂMPADA MISTA DE 500W	SEINFRA	UN	1,00000000	32,9300	32,9300
I1378 LUMINARIA TIPO GLOBO DE VIDRO, COM BASE, SEM LÂMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	34,7300	34,7300
TOTAL Material:					67,6600

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,58400000	16,4000	9,5776
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,58400000	20,2900	11,8494
TOTAL Mão de Obra:					21,4270

VALOR:	89,09
--------	-------

18.1. C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0338 CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	11,6200	34,8600
I0421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	32,9400	32,9400
I0841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	1,6500	1,6500
I1244 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	41,4700	41,4700
TOTAL Material:					110,9200

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,55500000	16,4000	41,9020
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,09500000	20,2900	22,2176
TOTAL Mão de Obra:					64,1196

VALOR:	175,04
--------	--------

18.2. C4853 - CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I9160 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO	SEINFRA	UN	1,00000000	245,6300	245,6300
TOTAL Material:					245,6300

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36500000	16,4000	5,9860
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36500000	20,2900	7,4059
TOTAL Mão de Obra:					13,3919

VALOR:	259,02
--------	--------

18.3. C0869 - CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0339 CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	1,00000000	16,0600	16,0600

Página: 65

CNPJ: 06.048.318/0001-29

Grijalva Ferreira Costa

RG: 994562-SSP-CE

SÓCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023	L.S. Hora:	05:00h	
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%	L.S. Mês:	30/06/2023	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	AOPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	

11910	SUORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA DESCIDA DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO EM EDIFICAÇÕES	SEINFRA	UN	0,50000000	4,4000	2,2000
TOTAL Material:						18,2600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36500000	16,4000	5,9860
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36500000	20,2900	7,4059
					TOTAL Mão de Obra:	13,3919
					VALOR:	31,65

18.4. C0870 - CORDOALHA COBRE NÚ 70MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10341	CABO COBRE NU 70MM2	SEINFRA	M	1,00000000	31,5200	31,5200
11910	SUORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA DESCIDA DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO EM EDIFICAÇÕES	SEINFRA	UN	0,50000000	4,4000	2,2000
					TOTAL Material:	33,7200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,51100000	16,4000	8,3804
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,51100000	20,2900	10,3682
					TOTAL Mão de Obra:	18,7486
					VALOR:	52,47

18.5. C1189 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") (M)

Material:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	5,1000	5,1000
					TOTAL Material:	5,1000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27010000	16,4000	4,4296
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27010000	20,2900	5,4803
					TOTAL Mão de Obra:	9,9099
					VALOR:	15,01

18.6. C3479 - CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM AÇO DIAM.=2" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16132	BOX RETO DE D=2"	SEINFRA	UN	1,00000000	7,2100	7,2100
				TOTAL Material:		7,2100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,07300000	16,4000	1,1972
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,07300000	20,2900	1,4812
					TOTAL Mão de Obra:	2,6784
					VALOR:	9,89

 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA:	27/06/2023	Fl. nº 16617	
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI:	17,05%	L.S. Hora: 78,05%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	L.S. Oms: 38,96%	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	REF.		COMISSÃO DE LICITAÇÃO	

18.7. C3479 - CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM AÇO DIAM.=2" (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
16132 BOX RETO DE D=2"	SEINFRA	UN	1,00000000	7,2100	7,2100
TOTAL Material:					7,2100
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,07300000	16,4000	1,1972
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,07300000	20,2900	1,4812
TOTAL Mão de Obra:					2,6784
VALOR:					9,89

18.8. C2456 - TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12075 TERMINAL PRESSÃO P/CABO 240MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	14,8700	14,8700
TOTAL Material:					14,8700
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14600000	16,4000	2,3944
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14600000	20,2900	2,9623
TOTAL Mão de Obra:					5,3567
VALOR:					20,23

19.1.1. C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	47,6700	0,3814
17893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	171,3200	171,3200
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,3600	1,1520
TOTAL Material:					172,8534
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,87600000	20,2900	17,7740
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,46000000	15,2300	22,2358
TOTAL Mão de Obra:					40,0098
VALOR:					212,86

19.1.2. C1347 - CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M (CJ)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11139 ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00000000	1.206,8100	1.206,8100
11911 TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	CJ	1,00000000	804,4400	804,4400

ADPRES Administração e Prestação de Serviços Ltda.
 CNPJ: 06.048.318/0001-29
 Grijalva Ferreira Costa
 RG: 994562-SSP-CE
 SOCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA :	27/06/2023	L.S. Hora:	78,05%
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI :	17,05%	L.S. Mês:	24,95%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	

TOTAL Material:	2.011,2500
-----------------	------------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,08650000	225,8900	19,5395
TOTAL Serviço:					19,5395

VALOR:	2.030,79
--------	----------

19.1.3. C1349 - CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES (CJ)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1137 TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SEINFRA	CJ	1,00000000	2.237,1200	2.237,1200

TOTAL Material:	2.237,1200
-----------------	------------

VALOR:	2.237,12
--------	----------

19.1.4. C1351 - CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (CJ)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1140 REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	CJ	1,00000000	1.358,1300	1.358,1300

TOTAL Material:	1.358,1300
-----------------	------------

VALOR:	1.358,13
--------	----------

19.1.5. C0924 - CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00300000	43,0700	0,1292
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,75000000	0,3600	0,2700
I1646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,10000000	123,8000	136,1800

TOTAL Material:	136,5792
-----------------	----------


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40150000	20,2900	8,1464
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40150000	15,2300	6,1148

TOTAL Mão de Obra:	14,2612
--------------------	---------

VALOR:	150,84
--------	--------

19.2.1. C0036 - ALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO.. ALTURA 2M (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0097 ARAME FARPADO FIO 16 BWG	SEINFRA	M	3,00000000	0,5600	1,6800
I0098 ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,15000000	5,8100	0,8715
I0100 ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,06000000	6,7200	0,4032
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02010000	43,0700	0,8657
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,02530000	48,6100	1,2298



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA:	27/06/2023	
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI:	17,05%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,00000000	0,3600	2,5200
11532	MOURÃO CONCRETO T' H=2.7M C/45CM INCL. 3 FUROS	SEINFRA	UN	0,40000000	25,6300	10,2520
12035	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.12 (2,77MM BWG)	SEINFRA	M2	2,10000000	16,5100	34,6710
TOTAL Material:						52,4932

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,16800000	19,1552
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,58400000	11,8494
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02920000	0,4447
TOTAL Mão de Obra:					31,4493
VALOR:					83,94

19.2.2. C4397 - PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18249	PORTÃO EM ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	1,00000000	224,4500
TOTAL Material:					224,4500
VALOR:					224,45

20.1. C1626 - LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,14000000	0,4858
TOTAL Material:					0,4858
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,29200000	4,4472
TOTAL Mão de Obra:					4,4472
VALOR:					4,93

20.2. C1627 - LIMPEZA DE VIDROS (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,43800000	6,6707
TOTAL Mão de Obra:					6,6707
VALOR:					6,67

20.3. C1625 - LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,14000000	0,4858
10052	AMONIA	SEINFRA	L	0,20000000	0,6180
TOTAL Material:					1,1038
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,29200000	4,4472

CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023 BDI : 17,05%
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	L.S. Hora: 78,05% L.S. Mes: 94,00%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	REF: 05/2021
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	

TOTAL Mão de Obra:	4,4472
--------------------	--------

VALOR:	5,55
--------	------

20.4. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,05475000	15,2300	0,8338
TOTAL Mão de Obra:					0,8338
VALOR:					0,83

DAVID DE SOUSA
FERNANDES
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES: 96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Grijalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE: SEINFRA
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	VERSÃO: 027,1 COM DESONERAÇÃO

C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	4,6900	1,8760
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	8,8000	1,3200
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	3,0200	1,5100
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	6,3900	6,3900
				TOTAL Material:		11,0960

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,94900000	16,4000	15,5636
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,94900000	20,2900	19,2552
					TOTAL Mão de Obra:	34,8188
					VALOR:	45,91

10618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	18,0100	18,0100
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	145,73390000	0,6400	93,2697
12702	JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	0,6400	8,1870
					TOTAL Material:	119,4667
					VALOR:	119,47

C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	43,0700	0,4565
10209	BATENTE DE PEROA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	104,8100	104,8100
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,7000	1,2040
18269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	M	5,10000000	14,3900	73,3890
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	12,00000000	0,1700	2,0400
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	9,9100	1,9820
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	0,8800	5,2800
					TOTAL Material:	189,1615


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,36500000	16,4000	5,9860	
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,36500000	20,2900	7,4058	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,02200000	20,2900	20,7364	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,02200000	15,2300	15,5651	
					TOTAL Mão de Obra:	49,6934	
DAVID DE SOUSA FERNANDES:		Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353 DN: "C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTi Multipla yS, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=DAVID DE SOUSA			VALOR:		238,85

DAVID DE SOUSA
FERNANDES:
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA
FERNANDES:96812052353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla
v5, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado PF A1, CN=DAVID DE SOUSA
FERNANDES:96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023		
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%		
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FORTE	VERSÃO	REF
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	43,0700	33,5085
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	48,6100	46,9475
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,3600	79,2000
TOTAL Material:					159,6560

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	7,30000000	15,2300	111,1790
TOTAL Mão de Obra:					111,1790
VALOR:					270,84

I2716 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,73000000	18,3200	13,3736
TOTAL Mão de Obra:					13,3736
VALOR:					13,37

I0666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	18,0100	18,0100
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	0,6400	29,1718
I2702 JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	0,6400	3,1688
TOTAL Material:					50,3506
VALOR:					50,35

C4429 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	43,0700	52,3731
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	0,3600	105,1200
TOTAL Material:					157,4931

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	23,68850000	15,2300	360,7759
TOTAL Mão de Obra:					360,7759
VALOR:					518,27

I0626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	13,3700	13,3700
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	6,22530000	0,6400	3,9842
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	0,6400	0,3541
TOTAL Material:					17,7083

ADPRES Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	L.S. Hora: 0,05%
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	L.S. Mês: 3,00%
		FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		REF: 05/2021	

VALOR: 17,71

10759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	13,3700	13,3700
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,72850000	0,6400	1,1062
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	0,6400	0,0486
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,96030000	0,6400	0,6146
TOTAL Material:					15,1394
VALOR:					15,14

12776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12553 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	0,73000000	18,3200	13,3736
TOTAL Mão de Obra:					13,3736
VALOR:					13,37

10614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	13,3700	13,3700
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	0,6400	7,8637
12702 JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	0,6400	0,6902
TOTAL Material:					21,9239
VALOR:					21,92

10779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	18,0100	18,0100
12841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (135 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	60,6800	60,6800
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	0,6400	29,1718
12702 JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	0,6400	3,1688
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	0,6400	43,7577
TOTAL Material:					154,7883
VALOR:					154,79

12752 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	2,6100	43,4565
TOTAL Material:					43,4565

ADPRES Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE SEINFRA
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO

VALOR: 43,46

I2841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	2,6100	60,6825
TOTAL Material:					60,6825
VALOR:					60,68

C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	57,4900	0,0000
I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	182,3600	2,5328
I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	50,3500	0,0350
I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	154,7900	2,0424
TOTAL Equipamento Custo Horário:					4,6102

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02027778	15,2300	0,3088
TOTAL Mão de Obra:					0,3088
VALOR:					4,92

I0690 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	16,2800	16,2800
I2721 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	35,5000	35,5000
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	19,76470000	0,6400	12,6494
I2702 JUROS	SEINFRA	H	1,75660000	0,6400	1,1242
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	29,64710000	0,6400	18,9741
TOTAL Material:					84,5277
VALOR:					84,53

I2792 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	0,73000000	18,3200	13,3736
TOTAL Mão de Obra:					13,3736
VALOR:					13,37

I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	13,3700	13,3700
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	0,6400	1,4499

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA:	27/06/2023	
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI:	17,05%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	REF
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021



12702	JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	0,6400	0,0723
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	0,6400	0,7631
TOTAL Material:						15,6553
VALOR:						15,66

C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	21,9200	0,0000
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	67,4600	3,9682
10645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	14,5200	0,0000
10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	15,1400	2,6718
TOTAL Equipamento Custo Horário:						6,6400

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	3,3400	4,1416
12507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	16,6100	0,8305
12568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	9,6700	5,2218
12326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	3,7000	0,0333
12329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	4,6300	0,2778
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	391,0900	0,1955
					TOTAL Material:	10,7005

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10221	BLASTER	SEINFRA	H	0,04294118	21,2800	0,9138
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,42941176	15,2300	6,5399
					TOTAL Mão de Obra:	7,4537
					VALOR:	24,79

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,93450000	15,2300	29,4624
					TOTAL Mão de Obra:	29,4624
					VALOR:	29,46

C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	15,6600	11,1812
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		11,1812

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	43,0700	38,2117
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	0,3600	105,8400
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	47,1500	39,4174
				TOTAL Material:		183,4691

Administração e Prestação de Serviços Ltda.
 CNPJ: 06.048.318/0001-29
 Grijalva Ferreira Costa
 RG.: 994562-SSP-CE
 SOCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023	L.S. Porcentagem: 0,05%	
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%	L.S. Mensal: 38,90%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	REF
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,38000000	15,2300	66,7074
					TOTAL Mão de Obra:	66,7074
					VALOR:	261,36

C0197 - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,216000000	43,0700	52,3731
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,000000000	0,7000	127,4000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,000000000	0,3600	131,4000
				TOTAL Material:		311,1731

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,30000000	15,2300	111,1790
TOTAL Mão de Obra:						111,1790
VALOR:						422,35

I0708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	18,0100	18,0100
I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	43,4600	43,4600
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,66170000	0,6400	18,3435
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	0,6400	1,6303
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,99250000	0,6400	27,5152
					TOTAL Material:	108,9590
					VALOR:	108,96

I0728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	13,3700	13,3700
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	36,8000	36,8000
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	0,6400	7,8637
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	0,6400	0,6902
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	13,65230000	0,6400	8,7375
					TOTAL Material:	67,4614
					VALOR:	67,46

C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,65000000	20,2900	74,0585
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,84000000	15,2300	88,9432

ADPRES Administração e Prestação de Serviços Ltda
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

TOTAL Mão de Obra:	163,0017
--------------------	----------

VALOR:	163,00
--------	--------

C1405 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	19,3500	8,3205
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,10000000	4,6900	0,4690
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	8,0500	16,1000
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	8,8000	2,2000
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	3,0200	4,6206
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	6,3900	10,2240
				TOTAL Material:	41,9341	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,98550000	16,4000	16,1622
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,98550000	20,2900	19,9958
					TOTAL Mão de Obra:	36,1580

VALOR:	78,09
--------	-------

I2828 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	0,73000000	18,3200	13,3736
				TOTAL Mão de Obra:		13,3736

VALOR:	13,37
--------	-------

I0578 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	16,2800	16,2800
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	19,76470000	0,6400	12,6494
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,75660000	0,6400	1,1242
					TOTAL Material:	30,0536


VALOR:	30,05
--------	-------

I0732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	18,0100	18,0100
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	145,73390000	0,6400	93,2697
I2702	JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	0,6400	8,1870
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	194,31190000	0,6400	124,3596
					TOTAL Material:	243,8263

VALOR:	243,83
--------	--------

Adm. e Prestação de Serviços Ltda
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023	L.S. Hora: 78,05%	
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%	L.S. Hora: 38,96%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE				

10566 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	13,3700
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,94620000	0,6400
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	0,6400
TOTAL Material:					14,6777
VALOR:					14,68

12715 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	2,6100
TOTAL Material:					2,9363
VALOR:					2,94

10748 - MÁQUINA DE POLIR (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,54230000	0,6400
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,03610000	0,6400
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,28540000	0,6400
12809	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA DE POLIR	SEINFRA	H	1,00000000	0,0000
TOTAL Material:					0,5529
VALOR:					0,55

12755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,73000000	24,6700
TOTAL Mão de Obra:					18,0091
VALOR:					18,01


12775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	2,6100
TOTAL Material:					36,8010
VALOR:					36,80

10740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	13,3700
12791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	70,4700

ADPRES Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA

I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	6,22530000	0,6400	3,9842
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	0,6400	0,3541
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	5,44720000	0,6400	3,4862
TOTAL Material:						91,6645
VALOR:						91,66

I0594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	18,0100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,66170000	0,6400
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	0,6400
TOTAL Material:					37,9838
VALOR:					37,98

I2791 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	2,6100
TOTAL Material:					70,4700
VALOR:					70,47

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	43,0700
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,7000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,3600
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,4300
TOTAL Material:					13,7069
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,73000000	20,2900
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,81760000	15,2300
TOTAL Mão de Obra:					27,2637
VALOR:					40,97

C0170 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	43,0700
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,3600
TOTAL Material:					227,3331
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,30000000	15,2300
TOTAL Mão de Obra:					111,1790

CNPJ: 06.048.318/0001-29
 Grijalva Ferreira Costa
 RG.: 994562-SSP-CE
 SOCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023	L.S. Mo: 78,05%	
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%	L.S. Med: 9,26%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	REF
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021

TOTAL Mão de Obra: 111,1790

VALOR: 338,51

C0841 - CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	15,6600	11,1812
TOTAL Equipamento Custo Horário:					11,1812

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86680000	43,0700	37,3331
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	320,00000000	0,3600	115,2000
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	47,1500	39,4174
TOTAL Material:					191,9505

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	4,38000000	15,2300	66,7074
TOTAL Mão de Obra:					66,7074

VALOR: 269,84

C0838 - CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	15,6600	11,1812
TOTAL Equipamento Custo Horário:					11,1812

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	43,0700	39,6115
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,3600	91,4400
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	47,1500	39,4174
TOTAL Material:					170,4689

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	4,38000000	15,2300	66,7074
TOTAL Mão de Obra:					66,7074

VALOR: 248,36

I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,73000000	18,3200	13,3736
TOTAL Mão de Obra:					13,3736

VALOR: 13,37

C4427 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027 DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	12,5500	37,6500

Assinatura e rubrica de Grijalva Ferreira Costa
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA		DATA:	27/06/2023	L.S. Nota: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO		BDI:	17,05%	L.S. M&S: 39,9%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE		FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021

11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	33,5000	33,5000
18273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	83,0100	83,0100
					TOTAL Material:	154,1600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,86150000	16,4000	30,5286
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,86150000	20,2900	37,7698
					TOTAL Mão de Obra:	68,2984
					VALOR:	222,46

10769 - ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12828	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO	SEINFRA	H	1,00000000	13,3700	13,3700
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,52000000	0,6400	1,6128
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,11060000	0,6400	0,0708
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,40000000	0,6400	0,8960
					TOTAL Material:	15,9496
					VALOR:	15,95

12823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	0,73000000	18,3200	13,3736
					TOTAL Mão de Obra:	13,3736
					VALOR:	13,37

12754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	2,6100	70,4700
					TOTAL Material:	70,4700
					VALOR:	70,47

12722 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,73000000	22,3000	16,2790
TOTAL Mão de Obra:						16,2790
VALOR:						16,28

10680 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	13,3700	13,3700
12715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	2,9400	2,9400

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA:	27/06/2023	L.S. para: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI:	17,05%	L.S. para: 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	05/2021

I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,94620000	0,6400	1,2456
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	0,6400	0,0621
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,02430000	0,6400	0,6556
TOTAL Material:						18,2733
VALOR:						18,27

C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

Equipamento/Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	37,9800	0,6013
I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	108,9600	2,8148
I0618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	119,4700	0,0000
I0732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	243,8300	10,1596
I0626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	17,7100	0,0000
I0740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	91,6600	3,8192
TOTAL Equipamento Custo Horário:					17,3949

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2528 PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	16,959,9500	6,7840
TOTAL Material:					6,7840

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15208333	15,2300	2,3162
TOTAL Mão de Obra:					2,3162

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3235 ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	24,7900	27,2690
TOTAL Serviço:					27,2690
VALOR:					53,76


C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	6,0600	6,9690
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	6,4100	0,1282
TOTAL Material:					7,0972

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05840000	16,4000	0,9578
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05840000	20,2900	1,1849
TOTAL Mão de Obra:					2,1427
VALOR:					9,24

C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	43,0700	1,7788
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	0,7000	4,3330



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA		DATA : 27/06/2023	
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO		BDI : 17,05%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE		FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	0,3600	2,2284
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	0,4300	20,2100
TOTAL Material:						28,5502

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,09500000	20,2900	22,2176
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,34320000	15,2300	20,4569
TOTAL Mão de Obra:						42,6745
VALOR:						71,22

C0830 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	15,6600	7,8269
TOTAL Equipamento Custo Horário:						7,8269

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	43,0700	27,8318
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	48,6100	28,4466
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	0,3600	70,5600
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	42,1500	16,8600
TOTAL Material:						143,6984

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,46000000	20,2900	29,6234
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	11,68000000	15,2300	177,8864
TOTAL Mão de Obra:						207,5098
VALOR:						359,04

C4422 - ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) (CJ)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	5,20000000	2,9000	15,0800
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	9,9100	0,9910
TOTAL Material:						16,0710

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25550000	16,4000	4,1902
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25550000	20,2900	5,1841
TOTAL Mão de Obra:						9,3743
VALOR:						25,45

I0645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	13,3700	13,3700
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,72850000	0,6400	1,1062
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	0,6400	0,0486

Assinatura e Rubrica de Grijalva Ferreira Costa
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023 BDI : 17,05%
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	L.S. Mês: 78,05% L.S. Mês: 88,95%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	

TOTAL Material: 14,5248

VALOR: 14,52

10710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	18,0100	18,0100
12754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	70,4700	70,4700
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	56,65780000	0,6400	36,2610
12702 JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	0,6400	3,2227
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	84,98670000	0,6400	54,3915
TOTAL Material:					182,3552
VALOR:					182,36

12721 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	2,6100	35,4960
TOTAL Material:					35,4960
VALOR:					35,50

12842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	0,73000000	24,6700	18,0091
TOTAL Mão de Obra:					18,0091
VALOR:					18,01

12753 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,73000000	24,6700	18,0091
TOTAL Mão de Obra:					18,0091
VALOR:					18,01

12781 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	0,73000000	24,6700	18,0091
TOTAL Mão de Obra:					18,0091
VALOR:					18,01

10596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE SEINFRA VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	L.S. Hora: 78,05% L.S. Mão de Obra: 36,96% 05/2021

12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	18,0100	18,0100
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	56,65780000	0,6400	36,2610
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	0,6400	3,2227
TOTAL Material:						57,4937
VALOR:						57,49

C3268 - CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	14,6800	0,0000
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	18,2700	18,2700
TOTAL Equipamento Custo Horário:						18,2700
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,3600	91,4400
TOTAL Material:						91,4400
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,38000000	15,2300	66,7074
TOTAL Mão de Obra:						66,7074
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	4,9200	4,5249
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	53,7600	44,9434
TOTAL Serviço:						49,4683
VALOR:						225,89

C2123 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	43,0700	0,2627
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,22000000	0,7000	0,8540
TOTAL Material:						1,1167
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,36500000	20,2900	7,4059
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,47450000	15,2300	7,2266
TOTAL Mão de Obra:						14,6325
VALOR:						15,75

C0164 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	43,0700	52,3731
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,3600	174,9600
TOTAL Material:						227,3331
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Assinatura e Rubrica do beneficiário
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	L.S. Hora: 78,05% L.S. Mão: 38,96%
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	FONTE VERSÃO
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	23,68850000	15,2300	360,7759
TOTAL Mão de Obra:						360,7759
VALOR:						588,11

DAVID DE SOUSA
FERNANDES
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA
FERNANDES: 96812052353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=38038006000120,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1,
CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:
96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento

Administração e Prestação de Serviços Ltda
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023 BDI : 17,05% L.S. Hora: 78,05% L.S. Mês: 38,96%	FONTE SEINFRA	VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO	DATA REF. 09/2021
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO				
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE				
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE				

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.80	79.853,24	100,00	79.853,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBALARA
 96637
 4
 GRILHA FOLGURA COSTA
 RG.: 994583 SSP-GO
 SÚMULA Nº 100/2003
 Página: 87
 CNPJ: 06.748.378/0001-29

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	L.S. Hora: 78,05%			
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	L.S. Mês: 38,96%			


ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	%	Total parcela R\$
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES	2,17	17.686,78	100,00	17.686,78
3	FUNDAÇÕES	4,18	34.072,49	100,00	34.072,49
4	SUPERESTRUTURA	11,52	93.843,98	100,00	93.843,98
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	2,78	22.659,22	100,00	22.659,22
6	ESQUADRIAS	1,44	11.752,01	100,00	11.752,01
7	SISTEMAS DE COBERTURA	25,79	210.099,41	100,00	210.099,41
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,66	5.389,23	100,00	5.389,23
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	7,07	57.574,42	100,00	57.574,42
10	SISTEMAS DE PISOS	6,30	51.291,63	100,00	51.291,63
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	4,72	38.462,90	100,00	38.462,90
12	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	0,49	3.963,59	100,00	3.963,59
13	INSTALAÇÃO SANITARIA	1,23	10.040,46	100,00	10.040,46
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,46	11.900,12	100,00	11.900,12
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	1,13	9.189,58	100,00	9.189,58
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,17	1.392,54	100,00	1.392,54
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	1,75	14.237,00	100,00	14.237,00
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1,22	9.948,27	100,00	9.948,27
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,24	10.108,91	100,00	10.108,91
20	SERVIÇOS FINAIS	0,31	2.527,29	100,00	2.527,29
21	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	14,57	118.666,82	100,00	118.666,82
			814.659,89		814.659,89

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES 96812052353
 CN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
 Município V5, OU=38038000000120
 OU=Redeconferencia, OU=Certificado PF
 CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES
 96812052353
 Razão: Eu sou o autor deste documento

DAVID DE SOUSA
 FERNANDES
 96812052353

Assinado digitalmente por GRIJALVA FERREIRA COSTA
 CNPJ: 06.048.318/0001-29
 RG: 994562-SSP-CE
 SOCIO ADMINISTRADOR



COMPOSIÇÃO DO BDI			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023 L.S. Hora: 78,05% L.S. Meio: 38,96%
	DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,65
L	Lucro	4,30
	TOTAL	4,95

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	2,56
DF	Despesas financeiras	0,45
R	Riscos	0,75
	TOTAL	3,76

I	Impostos	
	PIS	0,24
	COFINS	1,09
	ISS	2,12
	CPRB	3,50
	TOTAL	6,95

BDI = 17,05%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

ADPRES Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR

DAVID DE SOUSA FERNANDES
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla v5, OU=38038006000120,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF
A1: CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:
96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023	L.S. Hora: 78,05%
DESCRIÇÃO:	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	BDI : 17,05%	L.S. Mensal: 38,96%
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	0,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	11,00	8,00
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12


Horista = 78,05%
Mensalista = 38,96%

A + B + C + D

ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR

DAVID DE
SOUSA
FERNANDES
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE
SOUSA FERNANDES:96812052353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5,
OU=38038006000120,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado
PF A1, CN=DAVID DE SOUSA
FERNANDES:96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento



CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA – CE.

Av. Monsenhor Gonçalo Eufrásio, nº 962, Bairro Centro – Ubajara – Ce.

ASS.: Concorrência Pública nº 01.031/2023-CP

Presado Senhores,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa à Tomada de Preço em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quais quer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando a preparação de mesma:

25. Propomos o valor Total de **R\$ 117.378,24** (Cento e Dezessete Mil Trezentos e Setenta e Oito reais e Vinte e Quatro centavos), para a execução dos serviços objeto dessa licitação.
26. Propomos a taxa percentual de **BDI de 17,05% (dezoito e quarenta e dois por cento)**, para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
27. A base econômica dessa proposta comercial é o mês de sua apresentação.
28. No valor total propostos estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quais quer natureza devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais comprometendo-nos a saldá-los por nossa conta nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transporte de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objetivo desta licitação, incluindo se a ociosidade de mão-de-obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
29. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato.
30. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data da sua apresentação.
31. Caso esta proposta não venha aceita para a contratação, a Prefeitura Municipal de Ubajara fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
32. Declaramos reconhecer e aceitar as condições constantes da Presente Tomada de Preço e de seus Anexos, bem como disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

Ubajara-Ce, 29 de junho de 2023.

ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 06.048.318/0001-29

RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE

ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
[Assinatura]
Grylva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eu, **DAVID DE SOUSA FERNANDES**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Ceará (CREA/CE) sob o nº. 40581 e Registro Nacional-RNP, de nº. 0601332237, inscrito no CPF/MF sob o nº. 968.120.523-53, residente e domiciliado na Avenida Tabajara, nº 128, Aptº 102, Centro, São Benedito, Estado do Ceará, **DECLARO**, para os devidos fins de direito admitidos, especialmente para fins de prova em processo licitatório da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º 01.036/2023-CP**, junto ao Município de UBAJARA, Estado do Ceará, ser **RESPONSÁVEL TÉCNICO** da empresa **ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.048.318/0001-29, com sede à Rua Esmerino Magalhães – nº 45, Centro, Ubajara, Estado do Ceará, CEP: 62.350-000, conforme Certidão de Registro e Quitação (CRQ) - Pessoa Jurídica, emitida pelo CREA-CE, bem como, Contrato de Prestação de Serviços, juntos aos autos, estando ciente e concordando com minha indicação como responsável técnico de referida empresa, mantendo-me disponível para a execução dos serviços ora licitados. **Declarando ainda, "expressamente" minha OPÇÃO em atuar como Responsável Técnico da empresa, ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, para a execução do objeto da Concorrência nº 01.036/2023-CP, caso a empresa sagre-se vencedora do certame, conforme rege o item 4.2.5.2 do edital, bem como §10º do artigo 30 da Lei 8.666/93.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração, sob as penas da Lei.

Ubajara/CE, 28 de junho 2023.

DAVID DE SOUSA FERNANDES
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
v5, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado PF A1, CN=DAVID DE SOUSA
FERNANDES:96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento

DAVID DE SOUSA FERNANDES
– Engenheiro Civil –
– CREA/CE nº. 40581 –



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DA ARENINHA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023 BDI : 17,05%
	DESCRIÇÃO:	LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	
		FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO 04/2023
		Composição	PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.442,40
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	240,40	1.442,40
2		PAREDES E PAINÉIS					11.647,40
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,63	4,40	156,77
2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,63	24,65	878,28
2.3	C4728	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	52,50	202,14	10.612,35
3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					19.548,64
3.1	C2053	PROJETOR EXTERNO C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, S/ FOTOCÉLULA	SEINFRA	UN	16,00	193,69	3.099,04
3.2	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN	16,00	514,05	8.224,80
3.3	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN	16,00	514,05	8.224,80
4		ARQUIBANCADA					126,38
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,12	4,40	26,93
4.2	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	6,12	16,25	99,45
5		PINTURA					11.690,54
5.1	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	34,80	14,21	494,51
5.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	737,11	14,69	10.828,15
5.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	34,00	10,82	367,88
6		FECHAMENTOS DA QUADRA					42.552,74
6.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	60,00	188,87	11.332,20
6.2	COM-88506592	TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM FIXADA EM ALAMBRADOS NAS LATERAIS	Composições	M²	447,00	42,02	18.782,94
6.3	COM-30300447	COBERTURA COM TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM FIXADA EM ALAMBRADOS	Composições	M²	787,19	15,80	12.437,60
7		DIVERSOS					13.272,33
7.1	C4556	PORTAO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	9,24	316,49	2.924,37
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 11/2021	SINAPI	UN	6,00	854,58	5.127,48
7.3	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,19	0,86	676,98
7.4	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	564,41	8,05	4.543,50
VALOR BDI TOTAL:							17.097,81
VALOR ORÇAMENTO:							100.280,43
VALOR TOTAL:							117.378,24
Cento e Dezessete Mil Trezentos e Setenta e Oito reais e Vinte e Quatro centavos							

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES: 96812052353
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI, CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES: 96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento

ADPRES Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR

 ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	RESUMO DO ORÇAMENTO					COMISSÃO 10%	
	OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DA ARENINHA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA		DATA : 27/06/2023		L.S. Hora: 408,85%	
	DESCRIÇÃO:	LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA		BDI : 17,05%		L.S. Mês: 98,96%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE					
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		FONTE		VERSÃO	
SEINFRA				027.1 COM DESONERAÇÃO		05/2021	
			SINAPI		2023/03 COM DESONERAÇÃO		04/2023
			Composição		PRÓPRIA		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.442,40	1,23
2	PAREDES E PAINÉIS	11.647,40	9,92
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19.548,64	16,65
4	ARQUIBANCADA	126,38	0,11
5	PINTURA	11.690,54	9,96
6	FECHAMENTOS DA QUADRA	42.552,74	36,25
7	DIVERSOS	13.272,33	11,31
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	17.097,81	14,57
		VALOR BDI TOTAL:	17.097,81 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	100.280,43
		VALOR TOTAL:	117.378,24

Cento e Dezessete Mil Trezentos e Setenta e Oito reais e Vinte e Quatro centavos

DAVID DE SOUSA FERNANDES
96812052353
Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC Soluti Multipla v5, OU=39039005000120, OU=Videconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DA ARENINHA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023		L.S. 30%: 78,05%	
	DESCRIÇÃO:	LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	BDI : 17,05%		L.S. 30%: 95%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE		VERSÃO	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA		027.1 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI		2023/03 COM DESONERAÇÃO	
			Composição		PRÓPRIA	

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	15,7000	2,6690
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	56,0200	56,0200
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	20,2200	3,4374
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	31,5200	47,2800
					TOTAL Material:	109,4064

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,26500000	20,2900	45,9569
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,26500000	20,2900	45,9569
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,26500000	15,2300	34,4960
					TOTAL Mão de Obra:	126,4098

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	366,6000	4,5825
TOTAL Serviço:						4,5825
VALOR:						240,40

2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	43,2000	0,2635
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,3600	0,8748
				TOTAL Material:		1,1383

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07550000	20,2900	1,5319
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,11325000	15,2300	1,7248
					TOTAL Mão de Obra:	3,2567
					VALOR:	4,40

2.2. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45300000	20,2900	9,1914
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45300000	15,2300	6,8992
				TOTAL Mão de Obra:		16,0906

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	342,4800	8,5620
					TOTAL Serviço:	8,5620

DAVID DE SOUSA
FERNANDES:

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES:
96812052353

Dn: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5,
CN=36036006000120, OU=videconferencia,
OU=Certificado PE, CN=DAVID DE SOUSA

VALOR:	24,65
--------	-------


DAVID DE SOUSA
FERNANDES:
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES:
96812052353
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTi Multipla v5,
ou=3803600000120, ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PF A1, cn=DAVID DE SOUSA
FERNANDES.96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento

2.3. C4728 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DA ARENINHA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA:	27/05/2023	
	DESCRIÇÃO:	LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	BDI:	17,05%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	Fonte	VERSÃO	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023
			Composição	PRÓPRIA	

(GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	2,80000000	3,5300	9,8840
19042	PAINEL NYLOFOR 2,43M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	338,6900	135,4760
19045	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=3,20M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	77,6200	31,0480
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	2,43000000	10,5900	25,7337
					TOTAL Material:	202,1417
					VALOR:	202,14

3.1. C2053 - PROJETO EXTERNO C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, S/ FOTOCÉLULA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1478	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	28,5200	28,5200
I1738	PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W	SEINFRA	UN	1,00000000	47,4600	47,4600
I1775	REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 400W	SEINFRA	UN	1,00000000	62,3100	62,3100
					TOTAL Material:	138,2900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,51000000	16,4000	24,7640
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,51000000	20,2900	30,6379
					TOTAL Mão de Obra:	55,4019
					VALOR:	193,69

3.2. 101658 - LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,23880000	186,79	44,60
TOTAL Equipamento Custo Horário:						44,60

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01400000	2,18	0,03
00042247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	460,99	460,99
TOTAL Material:						461,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	16,20	3,85
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	19,27	4,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,43

VALOR:					514,05
--------	--	--	--	--	--------


3.3. 101658 - LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

CNPJ: 06.048.318/0001-29

Página: 4

Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR



 ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS													
	OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DA ARENINHA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA:	27/06/2023	L.S. Hora: 78,05%									
	DESCRIÇÃO:	LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	BDI:	17,05%	L.S. Mes: 58,95%									
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>05/2021</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2023/03 COM DESONERAÇÃO</td><td>04/2023</td></tr></table>			FONTE	VERSÃO	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023
	FONTE	VERSÃO	REF.											
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021												
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023												
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		Composição	PRÓPRIA										

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,23880000	186,79	44,60
TOTAL Equipamento Custo Horário:						44,60

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01400000	2,18	0,03
00042247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	460,99	460,99
TOTAL Material:						461,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	18,20	3,85
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	19,27	4,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,43
VALOR:						514,05

4.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	43,2000	0,2635
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,3600	0,8748
TOTAL Material:						1,1383

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07550000	20,2900	1,5319
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,11325000	15,2300	1,7248
TOTAL Mão de Obra:						3,2567
VALOR:						4,40

4.2. C2123 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	43,2000	0,2635
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,22000000	0,7000	0,8540
TOTAL Material:						1,1175

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,37750000	20,2900	7,6595
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49075000	15,2300	7,4741
TOTAL Mão de Obra:						15,1336
VALOR:						16,25

5.1. C1907 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,05000000	3,4800	0,1740

ADPRES Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Página: 5

Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DA ARENINHA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA:	27/06/2023		
	DESCRIÇÃO:	LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	BDI:	17,05%		
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE:	SEINFRA		
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO		
			SINAPI:	2023/03 COM DESONERAÇÃO	REF:	04/2023
			Composição:	PRÓPRIA		

12085	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	SEINFRA	L	0,21000000	8,4700	1,7787
					TOTAL Material:	1,9527

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,37750000	20,2900	7,6595
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30200000	15,2300	4,5995
					TOTAL Mão de Obra:	12,2590
					VALOR:	14,21

5.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	11,0000	0,5500
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	7,6200	0,9144
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,3500	0,0875
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	15,7400	2,6758
					TOTAL Material:	4,2277

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,26425000	16,4000	4,3337
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30200000	20,2900	6,1276
					TOTAL Mão de Obra:	10,4613
					VALOR:	14,69

5.3. C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	7,7300	0,5411
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,3500	0,1750
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	1,8700	0,5610
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	13,6000	1,0880
					TOTAL Material:	2,3651

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18875000	16,4000	3,0955
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,26425000	20,2900	5,3616
					TOTAL Mão de Obra:	8,4571
					VALOR:	10,82

6.1. C0035 - ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,15000000	5,8200	0,8730
10100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,07000000	6,7400	0,4718
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,12000000	15,9900	1,9188
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,15000000	52,9500	7,9425
12036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	SEINFRA	M2	1,05000000	11,2600	11,8230

ADPRES Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Página: 6

Grijalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR



 ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DA ARENINHA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA			DATA : 27/06/2023		Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA			BDI : 17,05%		L. S. Nº 16649
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE			FONTE		VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE			SEINFRA		027.1 COM DESONERAÇÃO
					SINAPI		2023/03 COM DESONERAÇÃO
				Composição		PRÓPRIA	
						REC	
						05/2021	
						04/2023	

I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	2,73000000	45,4500	124,0785
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,10000000	14,4500	1,4450
					TOTAL Material:	148,5526

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,37750000	16,4000	6,1910
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,67950000	16,4000	11,1438
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,13250000	20,2900	22,9784
					TOTAL Mão de Obra:	40,3132
					VALOR:	188,87

6.2. COM-88506592 - TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM FIXADA EM ALAMBRADOS NAS LATERAIS (M²)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	6,43	0,13
I6219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	6,85	6,85
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	0,60000000	45,45	27,27
					TOTAL Material:	34,25

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,26425000	20,29	5,36
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15855000	15,23	2,41
					TOTAL Mão de Obra:	7,77
					VALOR:	42,02


6.3. COM-30300447 - COBERTURA COM TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM FIXADA EM ALAMBRADOS (M²)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	6,43	0,13
I6220	CORDA DE NYLON DE 4mm	SEINFRA	M	0,86000000	0,15	0,13
I6221	GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBOS	SEINFRA	UN	0,41000000	2,24	0,92
I6219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	6,85	6,85
					TOTAL Material:	8,03

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,26425000	20,29	5,36
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15855000	15,23	2,41
					TOTAL Mão de Obra:	7,77
					VALOR:	15,80

7.1. C4556 - PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8436	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	316,4900	316,4900



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DA ARENINHA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023		
	DESCRIÇÃO:	LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	BDI : 17,05%		
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE			
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE			
			FONTE	VERSÃO	REF
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023
			Composição	PRÓPRIA	

TOTAL Material:	316,4900
-----------------	----------

VALOR:	316,49
--------	--------

7.2. 103307 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,25850000	17,33	4,47
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,07680000	19,35	1,48
TOTAL Equipamento Custo Horário:						5,95

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042440	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	784,02	784,02
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00120000	67,36	0,08
TOTAL Material:						784,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,84610000	19,09	35,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,23080000	15,31	18,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						54,08

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00160000	460,54	0,73
102486	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02220000	438,10	9,72
TOTAL Serviço:						10,45
VALOR:						854,58

7.3. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,05662500	15,2300	0,8624
TOTAL Mão de Obra:						0,8624
VALOR:						0,86

7.4. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,52850000	15,2300	8,0491
TOTAL Mão de Obra:						8,0491
VALOR:						8,05

ADPRES Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DA ARENINHA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023 BDI : 17,05%
	DESCRIÇÃO:	LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	Fonte: SEINFRA Versão: 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	SINAPI: 2023/03 COM DESONERAÇÃO 04/2023 Composição: PRÓPRIA
CLIENTE:		ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	

COM-88506592 - TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM FIXADA EM ALAMBRADOS NAS LATERAIS (M²)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	6,43	0,13
I6219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	6,85	6,85
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	SEINFRA	M	0,60000000	45,45	27,27
					TOTAL Material:	34,25

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,26425000	20,29	5,36
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15855000	15,23	2,41
					TOTAL Mão de Obra:	7,77

VALOR: 42,02

COM-30300447 - COBERTURA COM TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM FIXADA EM ALAMBRADOS (M²)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	6,43	0,13
I6220	CORDA DE NYLON DE 4mm	SEINFRA	M	0,86000000	0,15	0,13
I6221	GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBOS	SEINFRA	UN	0,41000000	2,24	0,92
I6219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	6,85	6,85
				TOTAL Material:		8,03

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,26425000	20,29	5,36
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15855000	15,23	2,41
				TOTAL Mão de Obra:		7,77

VALOR: 15,80

DAVID DE SOUSA
FERNANDES
96812052353


Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA
FERNANDES:96812052353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla v5, OU=38038006000120,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF
A1: CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:
96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento

Assinado digitalmente por Grijalva Ferreira Costa
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			DATA : 27/06/2023		DATA REF.	
OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DA ARENINHA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA		FONTE	VERSÃO		
DESCRIÇÃO:	LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO		05/2021
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO		04/2023
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE		Composições			
			PROPRIA			
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHAES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		L.S. Hora: 78,05%			
			L.S. Mês: 38,96%			

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES em 19/04/2025
 DAVID DE SOUSA FERNANDES
 FERNANDES:
 96812052353

CNPJ: 06.048.318/0001-29
 Grijalva Fefreira Costa
 RG: 994562-SSP-CE
 SOCIO ADMINISTRADOR





	COMPOSIÇÃO DO BDI		
	OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DA ARENINHA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE: SEINFRA
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI: 2023/03 COM DESONERAÇÃO Composição: PRÓPRIA

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,65
L	Lucro	4,30
	TOTAL	4,95

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	2,56
DF	Despesas financeiras	0,45
R	Riscos	0,75
	TOTAL	3,76

I	Impostos	
	PIS	0,24
	COFINS	1,09
	ISS	2,12
	CPRB	3,50
	TOTAL	6,95

BDI = 17,05%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

DAVID DE SOUSA
FERNANDES
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla V5, OU=38038006000120,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF
A1, CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:
96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DA ARENINHA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	DATA : 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	LUIS RIBEIRO NO DISTRITO DE JABURUNA	BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE
	CLIENTE:	ADPRCS ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	VERSÃO
			SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO
			Composição PROPRIA

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	0,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	11,00	8,00
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,7
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	

Horista = 78,05%
Mensalista = 38,96%

A + B + C + D