


SaraLiss

Empreendimentos

CARTA PROPOSTA



À

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de **UBAJARA/CE**

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas, Nossa Proposta de Preço Para o Objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP**. Cujo objeto é a **CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE**. Conforme Projeto e Orçamento em Anexo, Parte Integrante Deste Processo, Pelo Valor Global de **R\$: 2.269.543,47 (Dois Milhões Duzentos e Sessenta e Nove Mil Quinhentos e Quarenta e Três reais e Quarenta e Sete centavos)**.

Com Prazo de Execução dos Serviços **de Acordo com o Cronograma Físico-Financeiro**.

Caso nos Seja Adjudicado o **Objeto** da Presente Licitação, nos Comprometemos a Assinar o Contrato no Prazo Determinado no Documento de Convocação, Indicando Para Esse fim o S.R.: **NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO**, portador da CNH nº 05972881608, Órgão Expedidor DETRAN/CE e CPF nº: 041.402.323-40, Como Responsável Legal Desta Empresa.

Informamos que o Prazo de Validade da Nossa Proposta é de **60 (SESENTA) DIAS** Corridos, a Contar da Data da Abertura da Licitação.

Finalizando, **DECLARAMOS** que Assumimos Inteira Responsabilidade Pela Execução dos Serviços Objeto Deste Edital e que Serão Executados Conforme Exigência Editalícia e Contratual, que Serão Iniciados Dentro do Prazo de **10 (Dez) dias** Consecutivos, Contados a Partir da Data de Recebimento da Ordem de Serviço e que Conhecemos o Local das Obras e que o Projeto e Especificações Fornecidos são Compatíveis com o Mesmo Local. Declaramos, ainda, que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas tais como: fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhista, benefícios, transportes e seguros e quaisquer outros custos incidentes sobre os serviços. Nada Tendo a Discordar, Assumindo a Responsabilidade Pela Execução das Mesmas.

Atenciosamente,

Ubajara - CE, 09 de Junho de 2023.

SARALISS
CONSTRUCOES
S
LTDA:3633261
3000173

Assinado digitalmente por SARALISS
CONSTRUCOES LTDA:36332613000173
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=
Sobral, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=
23958279000118, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado P J A1, CN=SARALISS
CONSTRUCOES LTDA:36332613000173
Razão: Eu concordo com os termos
definidos por minha assinatura neste
documento.
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.09 08:11:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

JOSE
ROGERIO
PONTES DE
SOUZA:090966
39391

Assinado digitalmente por JOSÉ ROGÉRIO
PONTES DE SOUZA:09096639391
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=
=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1,
CN=JOSE ROGÉRIO PONTES DE
SOUZA:09096639391
Razão: Eu concordo com os termos
definidos por minha assinatura neste
documento.
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.09 08:11:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
CNH: 05972881608 DETRAN-CE
CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D / R.N.P.: 0614245460

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

Avenida dos Constituintes, Nº 399, Centro - Ubajara - CE
E-mail: saraliss2010@hotmail.com - (88)9 9321-8174

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO

RESUMO DO ORÇAMENTO

Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	%
COLÉGIO		1.647.815,19	72,61%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	91.921,93	4,05%
2	MOVIMENTO DE TERRA	58.832,20	2,59%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	404.600,64	17,83%
4	PAREDES E PAINÉIS	64.532,35	2,84%
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	94.093,77	4,15%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	237.958,82	10,48%
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	119.634,12	5,27%
8	PISOS	115.414,06	5,09%
9	COBERTURA	144.759,74	6,38%
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	15.560,31	0,69%
11	REVESTIMENTO	261.983,31	11,54%
12	PINTURA	24.595,45	1,08%
13	URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO	12.778,68	0,56%
14	SERVIÇOS DIVERSOS	1.149,81	0,05%
QUADRA		463.036,57	20,40%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.108,78	0,40%
2	MOVIMENTO DE TERRA	45.839,34	2,02%
3	FUNDAÇÃO	76.723,19	3,38%
4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	112.104,95	4,94%
5	DRENAGEM PLUVIAL	7.848,04	0,35%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.463,28	0,55%
7	PISO	77.211,40	3,40%
8	ARQUIBANCADA	9.605,73	0,42%
9	PINTURA	52.550,97	2,32%
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	20.695,94	0,91%
11	DIVERSOS	38.884,95	1,71%
PRAÇA FRONTAL DA ESCOLA		94.394,31	4,16%
1	MOVIMENTO DE TERRA	1.312,60	0,06%
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	4.467,97	0,20%
3	PAREDES E PAINÉIS	5.630,17	0,25%
4	REVESTIMENTO	2.075,99	0,09%
5	PINTURA	1.509,55	0,07%
6	PISOS	16.378,11	0,72%
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	63.019,92	2,78%
RUA LATERAL QUE DÁ ACESSO À QUADRA		64.297,40	2,83%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.635,98	0,12%
2	PISOS	58.654,92	2,58%
3	OBRAS DE DRENAGEM	2.937,29	0,13%
4	URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO	69,21	0,00%
VALOR ORÇAMENTO:		2.269.543,47	100,00%

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 2.269.543,47 (Dois Milhões Duzentos e Sessenta e Nove Mil Quinhentos e Quarenta e Três reais e Quarenta e Sete centavos).

UBAJARA - CE, 09 DE JUNHO DE 2023

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA: 36332613000173
 Assinado digitalmente por SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173
 ND: O=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Solim, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=2385627000115, OU=Certificado Digital, OU=Certificado FJ A1, CN=SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
 Localização: Uajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 08:11:53-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 CNH: 05972881608 DETRAN-CE
 CPF: 041.402.323-40

JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA: 090966391
 Assinado digitalmente por JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA:090966391
 ND: O=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado FJ A1, CN=JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA:090966391
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
 Localização: Uajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 08:12:13-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 ENGENHEIRO AGRÔNOMO - ENGENHEIRO CIVIL - TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
 CREA-CE: 6236-D / RNP: 0614245460

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
COLÉGIO									
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							1.647.815,19	
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							91.921,93	
1.1.1	C1937	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	18,00	3.002,90	600,58	3.603,48	64.862,64
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES							27.059,29	
1.2.1	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	409,12	6,77	1,35	8,12	3.322,05
1.2.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	87,70	29,97	5,99	35,97	3.154,18
1.2.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	331,12	15,79	3,16	18,95	6.274,72
1.2.4	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	151,69	2,14	0,43	2,57	389,84
1.2.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	151,69	15,01	3,00	18,01	2.731,94
1.2.6	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	2.746,48	2,49	0,50	2,99	8.211,98
1.2.7	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	10,00	238,85	47,77	286,62	2.866,20
1.2.8	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	570,40	0,16	0,03	0,19	108,38
2	MOVIMENTO DE TERRA							58.832,20	
2.1	ESCAVAÇÃO EM CAMPO ABERTO							14.770,68	
2.1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	422,14	29,16	5,83	34,99	14.770,68
2.2	REATERRO E ATERRO							44.061,52	
2.2.1	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	422,14	16,92	3,38	20,30	8.569,44
2.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	389,25	55,31	11,06	66,37	25.834,76
2.2.3	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	475,73	16,92	3,38	20,30	9.657,32
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							404.600,64	
3.1	EMBASAMENTO E BALDRAMES							185.460,47	
3.1.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	424,74	268,25	53,65	321,90	136.723,81
3.1.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	78,63	345,21	69,04	414,25	32.572,48
3.1.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	30,27	445,00	89,00	534,00	16.164,18
3.2	FORMAS							11.601,54	
3.2.1	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	154,03	62,77	12,55	75,32	11.601,54
3.3	ARMADURAS							62.845,77	
3.3.1	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	6.161,35	8,50	1,70	10,20	62.845,77
3.4	CONCRETO							38.628,34	
3.4.1	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	77,02	261,79	52,36	314,15	24.195,83
3.4.2	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	46,30	146,08	29,22	175,30	8.116,39
3.4.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	60,99	86,30	17,26	103,56	6.316,12
3.5	ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ FABRICADO							106.064,52	
3.5.1	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	SEINFRA	M2	988,67	89,40	17,88	107,28	106.064,52
4	PAREDES E PAINÉIS							64.532,35	
4.1	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO							59.942,45	
4.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	1.336,68	36,08	7,22	43,30	57.878,22
4.1.2	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	32,60	52,77	10,55	63,32	2.064,23

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO

(SARALISS EMPREENDEIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, Nº 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88)9 9321-8174

SARALISS
CONSTRUCOES
 LTDA:36332613
 000173

Assinado digitalmente por JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
 CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, S=CE, L=Sobral, OU=AC SOLLTI Multipl
 SOLLTI Multipl v6, OU=23858279000110, OU=C
 Certificado Digital, OU=Certificado P1-A1, CN=SARALISS CONSTRUÇÕES
 LTDA:36332613000173
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localizador: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 08:12:38-03007
 Corg PDF Reader Versão: 12.1.2

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSÉ ROGÉRIO
PONTES DE
SOUZA:0909663
 9391

Assinado digitalmente por JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:09096639391
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLLTI Multipl
 v6, OU=Remissão Eletrônica, OU=Certificado
 Digital, OU=Certificado P1-A1, CN=JOSE
 ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:09096639391
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localizador: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 08:18:14-03007
 Corg PDF Reader Versão: 12.1.2

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.2		RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES							393,97
4.2.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	82,42	3,98	0,80	4,78	393,97
4.3		VERGAS E CHAPIM							4.195,93
4.3.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	3,33	1.050,03	210,01	1.260,04	4.195,93
5		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							94.093,77
5.1		TUBOS E CONEXÕES DE PVC							34.766,68
5.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	60,00	136,08	27,22	163,30	9.798,00
5.1.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	57,00	122,96	24,59	147,55	8.410,35
5.1.3	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	15,00	30,56	6,11	36,67	550,05
5.1.4	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	10,00	28,94	5,79	34,73	347,30
5.1.5	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	SEINFRA	M2	1,80	101,85	20,37	122,22	220,00
5.1.6	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	4,00	193,48	38,70	232,18	928,72
5.1.7	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP= 5cm	SEINFRA	M2	2,88	126,16	25,23	151,39	436,00
5.1.8	C1548	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=4" (110mm)	SEINFRA	UN	22,00	80,43	16,09	96,52	2.123,44
5.1.9	C1540	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50mm)	SEINFRA	UN	5,00	15,58	3,12	18,70	93,50
5.1.10	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	21,00	16,50	3,30	19,80	415,80
5.1.11	C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	SEINFRA	UN	12,00	22,27	4,45	26,72	320,64
5.1.12	C1574	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANEIS	SEINFRA	UN	15,00	25,95	5,19	31,14	467,10
5.1.13	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	45,00	11,78	2,36	14,14	636,30
5.1.14	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	157,62	20,84	4,17	25,01	3.942,08
5.1.15	C2611	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25mm)	SEINFRA	M	147,03	8,70	1,74	10,44	1.534,99
5.1.16	C2605	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/4" (40mm)	SEINFRA	M	145,03	19,13	3,83	22,96	3.329,89
5.1.17	C2604	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/2" (50mm)	SEINFRA	M	42,83	23,59	4,72	28,31	1.212,52
5.2		REGISTROS E VÁLVULAS							5.144,89
5.2.1	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	11,00	54,76	10,95	65,71	722,81
5.2.2	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	13,00	59,47	11,89	71,36	927,68
5.2.3	C2684	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm	SEINFRA	UN	21,00	138,67	27,73	166,40	3.494,40
5.3		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							22.968,91
5.3.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	12,53	204,61	40,92	245,53	3.076,49
5.3.2	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	27,00	243,01	48,60	291,61	7.873,47
5.3.3	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	21,00	43,65	8,73	52,38	1.099,98
5.3.4	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	33,00	19,43	3,89	23,32	769,56
5.3.5	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	7,00	463,10	92,62	555,72	3.890,04
5.3.6	C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA	SEINFRA	UN	14,00	293,40	58,68	352,08	4.929,12
5.3.7	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	11,00	6,52	1,30	7,82	86,02
5.3.8	C3603	PIA DE COZINHA EM CIMENTO (1,20x0,50)m - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	3,00	77,39	15,48	92,87	278,61
5.3.9	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0,58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	804,68	160,94	965,62	965,62
5.4		OUTROS ELEMENTOS / POÇOS E CAIXAS							31.213,29
5.4.1	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	3,00	2.604,09	520,82	3.124,91	9.374,73
5.4.2	C4764	POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6", PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	UN	1,00	18.198,80	3.639,76	21.838,56	21.838,56
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							237.958,82

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO

(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, Nº 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88)9 9321-8174


SARALISS
 CONSTRUÇÕES
 LTDA: 36332613
 000173

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSÉ ROGÉRIO
 PONTES DE
 SOUZA: 0909663
 9391

Assinado digitalmente por SARALISS
 CONSTRUÇÕES LTDA: 36332613000173
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Solara, OU=AC
 e SOLUTI Multipla v6, OU=2589970001916, OLS-
 Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=SARALISS CONSTRUÇÕES
 LTDA:36332613000173
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 08:12:58-0300
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Assinado digitalmente por JOSÉ ROGÉRIO
 PONTES DE SOUZA:090966391
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
 v6, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado
 Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSÉ
 ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:090966391
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 08:19:02-0300
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
DATA: 12/06/2023 10:00:00.
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL: BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI: 20,00%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.1	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES								12.452,98
6.1.1	C1203	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1"	SEINFRA	M	92,39	18,91	3,78	22,69	2.096,33
6.1.2	C1205	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	SEINFRA	M	606,01	14,24	2,85	17,09	10.356,65
6.2	QUADROS / CAIXAS								4.839,78
6.2.1	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	21,00	164,15	32,83	196,98	4.136,58
6.2.2	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	3,00	195,33	39,07	234,40	703,20
6.3	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS								17.487,84
6.3.1	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	SEINFRA	M	2.728,95	3,51	0,70	4,21	11.488,88
6.3.2	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	609,13	5,16	1,03	6,19	3.770,51
6.3.3	C1372	FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2	SEINFRA	M	277,17	6,70	1,34	8,04	2.228,45
6.4	BASES, CHAVES E DISJUNTORES								4.408,60
6.4.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	4,00	13,13	2,63	15,76	63,04
6.4.2	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	8,00	13,13	2,63	15,76	126,08
6.4.3	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00	13,13	2,63	15,76	15,76
6.4.4	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	8,00	17,13	3,43	20,56	164,48
6.4.5	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	6,00	17,13	3,43	20,56	123,36
6.4.6	C1111	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 32A	SEINFRA	UN	1,00	55,39	11,08	66,47	66,47
6.4.7	C1112	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 400A	SEINFRA	UN	2,00	1.363,61	272,72	1.636,33	3.272,66
6.4.8	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	3,00	74,19	14,84	89,03	267,09
6.4.9	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	3,00	86,02	17,20	103,22	309,66
6.5	TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS								2.618,89
6.5.1	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	20,00	9,78	1,96	11,74	234,80
6.5.2	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	17,25	3,45	20,70	124,20
6.5.3	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	24,35	4,87	29,22	292,20
6.5.4	C2484	TOMADA 2 POLÓS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	87,00	12,21	2,44	14,65	1.274,55
6.5.5	C2489	TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V	SEINFRA	UN	14,00	41,26	8,25	49,51	693,14
6.6	LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS								165.516,37
6.6.1	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	151,00	58,02	11,60	69,62	10.512,62
6.6.2	C4948	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	SEINFRA	UN	8,00	47,21	9,44	56,65	453,20
6.6.3	COMP.01	LUMINÁRIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120W 6000K. INCLUSIVE O POSTE	PRÓPRIA	UN	21,00	6.132,96	1.226,59	7.359,55	154.550,55
6.7	SUBESTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA - CLASSE 15 KV								30.027,88
6.7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	25.023,23	5.004,65	30.027,88	30.027,88
6.8	OUTROS ELEMENTOS								606,48
6.8.1	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	SEINFRA	UN	3,00	168,47	33,69	202,16	606,48

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, Nº 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88)9 9321-8174

SARALISS
CONSTRUCOES
 LTDA:363326130
 00173

Assinado digitalmente por SARALISS
 CONSTRUCOES LTDA:36332613000173
 Nº: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, I=Ubajara, OU=AC
 SOLUTI Multple v3, CUF=288927800116, OU=2
 Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=
 SARALISS CONSTRUÇÕES
 LTDA:36332613000173
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 08:13:27-0302
 Font: PDF Reader Versão: 12.1.2

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSE ROGERIO
PONTES DE
SOUZA:0909663
9391

Assinado digitalmente por JOSE ROGERIO
 PONTES DE SOUZA:09096639391
 Nº: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multple
 v3, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado
 Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE
 ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 08:19:58-0302
 Font: PDF Reader Versão: 12.1.2

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA: 12/06/2023 | 10:00:00.
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL: BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI: 20,00%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS								119.634,12
7.1	ESQUADRIAS METÁLICAS E VIDRO								103.157,06
7.1.1	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	7,00	462,77	92,55	555,32	3.887,24
7.1.2	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	10,00	496,01	99,20	595,21	5.952,10
7.1.3	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	14,00	538,95	107,79	646,74	9.054,36
7.1.4	C1984	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	896,51	179,30	1.075,81	1.075,81
7.1.5	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	25,20	199,16	39,83	238,99	6.022,55
7.1.6	C1517	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	SEINFRA	M2	55,04	182,38	36,48	218,86	12.046,05
7.1.7	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	9,00	152,31	30,46	182,77	1.644,93
7.1.8	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	64,04	167,79	33,56	201,35	12.894,45
7.1.9	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVELY ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	180,95	184,35	36,87	221,22	40.029,76
7.1.10	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	28,54	308,04	61,61	369,65	10.549,81
7.2	OUTROS ELEMENTOS								16.477,06
7.2.1	C1362	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)	SEINFRA	UN	20,00	57,43	11,49	68,92	1.378,40
7.2.2	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	SEINFRA	M	2,40	108,78	21,76	130,54	313,30
7.2.3	C3505	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	M	164,30	74,99	15,00	89,99	14.785,36
8	PISOS								115.414,06
8.1	PISOS INTERNOS								113.530,45
8.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	49,43	331,06	66,21	397,27	19.637,06
8.1.2	C3549	MUTIRÃO MISTO - PISO CIMENTADO ESP.=1,5cm	SEINFRA	M2	21,89	15,98	3,20	19,18	419,85
8.1.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	988,67	72,81	14,56	87,37	86.380,10
8.1.4	C2288	SOLEIRA PRÉ-MOLDADA DE GRANILITE L= 15cm	SEINFRA	M	172,80	34,21	6,84	41,05	7.093,44
8.2	PISOS EXTERNOS								1.883,61
8.2.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	7,02	66,46	13,29	79,75	559,85
8.2.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	19,04	25,62	5,12	30,74	585,29
8.2.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	40,89	15,05	3,01	18,06	738,47
9	COBERTURA								144.759,74

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
9.1	COBERTURA (MADEIRAMENTO E TELHAMENTO)								144.759,74
9.1.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	1.213,02	55,64	11,13	66,77	80.993,35
9.1.2	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	SEINFRA	M2	64,55	69,82	13,96	83,78	5.408,00
9.1.3	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	1.213,02	40,09	8,02	48,11	58.358,39
10	IMPERMEABILIZAÇÃO								15.560,31
10.1	CALHAS								15.560,31
10.1.1	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	280,72	46,19	9,24	55,43	15.560,31
11	REVESTIMENTO								261.983,31
11.1	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS								116.188,44
11.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2.777,73	3,93	0,79	4,72	13.110,89
11.1.2	C1212	EMBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1.5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.279,78	19,65	3,93	23,58	30.177,21
11.1.3	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	4.275,68	14,21	2,84	17,05	72.900,34
11.2	ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS								117.449,70
11.2.1	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.208,00	71,83	14,37	86,20	104.129,60
11.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm ²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	71,78	64,90	12,98	77,88	5.590,23
11.2.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1.279,78	5,03	1,01	6,04	7.729,87
11.3	ARGAMASSA PARA TETOS								28.345,17
11.3.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	988,67	7,73	1,55	9,28	9.174,86
11.3.2	C2125	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4.5 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	988,67	16,16	3,23	19,39	19.170,31
12	PINTURA								24.595,45
12.1	PAREDES E FORROS								24.595,45
12.1.1	C1614	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	423,74	13,19	2,64	15,83	6.707,80
12.1.2	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.211,08	12,31	2,46	14,77	17.887,65
13	URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO								12.778,68
13.1	GRAMA								12.778,68
13.1.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	982,22	10,84	2,17	13,01	12.778,68
14	SERVIÇOS DIVERSOS								1.149,81
14.1	LIMPEZA FINAL								1.149,81
14.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.277,57	0,75	0,15	0,90	1.149,81
QUADRA									463.036,57
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								9.108,78
1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	564,41	3,87	0,77	4,64	2.618,86
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	732,65	2,49	0,50	2,99	2.190,62
1.3	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	15,00	238,85	47,77	286,62	4.299,30
2	MOVIMENTO DE TERRA								45.839,34
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	175,12	29,16	5,83	34,99	6.127,45
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	564,41	58,63	11,73	70,36	39.711,89

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3	FUNDAÇÃO								76.723,19
3.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	73,87	42,07	8,41	50,48	3.728,96
3.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6.3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	2.301,00	8,86	1,77	10,63	24.459,63
3.3	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	28,76	267,83	53,57	321,40	9.243,46
3.4	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	91,96	279,68	55,94	335,62	30.863,62
3.5	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	106,14	66,17	13,23	79,40	8.427,52
4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA								112.104,95
4.1	C1326	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	564,41	91,73	18,35	110,08	62.130,25
4.2	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	SEINFRA	M2	581,34	38,24	7,65	45,89	26.677,69
4.3	C2431	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 1%.VAO 10.5m	SEINFRA	M2	297,08	65,35	13,07	78,42	23.297,01
5	DRENAGEM PLUVIAL								7.848,04
5.1	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	77,93	46,19	9,24	55,43	4.319,66
5.2	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	66,10	31,69	6,34	38,03	2.513,78
5.3	C1556	JOELHO PVC CINZA P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	12,00	70,46	14,09	84,55	1.014,60
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								12.463,28
6.1	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	108,24	21,65	129,89	129,89
6.2	C2050	PROJETOR C/ LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, COMPLETA (SEM FOTOCÉLULA)	SEINFRA	UN	17,00	167,22	33,44	200,66	3.411,22
6.3	C4967	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	SEINFRA	UN	1,00	460,93	92,19	553,12	553,12
6.4	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	4,00	17,13	3,43	20,56	82,24
6.5	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	1,00	53,71	10,74	64,45	64,45
6.6	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	780,00	4,36	0,87	5,23	4.079,40
6.7	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	SEINFRA	M	355,00	3,51	0,70	4,21	1.494,55
6.8	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	43,00	13,87	2,77	16,64	715,52
6.9	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	22,00	8,21	1,64	9,85	216,70
6.10	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	170,00	6,26	1,25	7,51	1.276,70
6.11	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	71,00	5,16	1,03	6,19	439,49
7	PISO								77.211,40
7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	38,96	331,06	66,21	397,27	15.477,64
7.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	487,05	15,43	3,09	18,52	9.020,17
7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	487,05	58,52	11,70	70,22	34.200,65
7.4	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	20,84	66,46	13,29	79,75	1.661,99
7.5	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	208,38	25,62	5,12	30,74	6.405,60
7.6	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	104,19	15,05	3,01	18,06	1.881,67
7.7	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	40,83	174,78	34,96	209,74	8.563,68
8	ARQUIBANCADA								9.605,73
8.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	47,36	66,17	13,23	79,40	3.760,38

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, Nº 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88)9 9321-8174

SARALISS
CONSTRUCOES
LTDA:36332613
000173

Assinado digitalmente por SARALISS
 CONSTRUCOES LTDA:36332613000173
 Nº: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, I=Ubajara, OU=AC
 SOLUTI Multipla vs. OU=22858279000116, OU=
 Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=
 SARALISS CONSTRUCOES
 LTDA:36332613000173
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 08:15:18.03707
 Font: PDF Reader Versão: 12.1.2

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSÉ ROGÉRIO
PONTES DE
SOUZA:0909663
9391

Assinado digitalmente por JOSE ROGÉRIO
 PONTES DE SOUZA:09096639391
 Nº: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
 vs. OU=Reneoacao Electronica, OU=Certificado
 Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE
 ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:09096639391
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 08:22:58.03707
 Font: PDF Reader Versão: 12.1.2

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	47,36	3,93	0,79	4,72	223,54
8.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	47,36	21,97	4,39	26,36	1.248,41
8.4	C4448	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	38,68	60,63	12,13	72,76	2.814,36
8.5	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	86,04	15,10	3,02	18,12	1.559,04
9	PINTURA								52.550,97
9.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	290,08	3,93	0,79	4,72	1.369,18
9.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	290,08	21,97	4,39	26,36	7.646,51
9.3	C2475	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	SEINFRA	M2	392,14	71,60	14,32	85,92	33.692,67
9.4	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	218,02	18,97	3,79	22,76	4.962,14
9.5	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	290,08	13,19	2,64	15,83	4.591,97
9.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	10,00	24,04	4,81	28,85	288,50
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS								20.695,94
10.1	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOPOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	5,00	308,04	61,61	369,65	1.848,25
10.2	C4725	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	70,67	222,25	44,45	266,70	18.847,69
11	DIVERSOS								38.884,95
11.1	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00	1.982,03	396,41	2.378,44	2.378,44
11.2	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	2.184,17	436,83	2.621,00	2.621,00
11.3	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	CJ	1,00	1.325,99	265,20	1.591,19	1.591,19
11.4	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	127,98	179,56	35,91	215,47	27.575,85
11.5	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	564,41	6,97	1,39	8,36	4.718,47
PRAÇA FRONTAL DA ESCOLA									94.394,31
1	MOVIMENTO DE TERRA								1.312,60
1.1	ESCAVAÇÃO EM CAMPO ABERTO								667,26
1.1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	19,07	29,16	5,83	34,99	667,26

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA: 12/06/2023 10:00:00.
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL: BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI: 20,00%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.2	APILOAMENTO								645,34
1.2.1	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	31,79	16,92	3,38	20,30	645,34
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								4.467,97
2.1	EMBASAMENTO E BALDRAMÉS								4.467,97
2.1.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	7,15	268,25	53,65	321,90	2.301,59
2.1.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	3,18	345,21	69,04	414,25	1.317,32
2.1.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	1,59	445,00	89,00	534,00	849,06
3	PAREDES E PAINÉIS								5.630,17
3.1	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO								3.951,95
3.1.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	9,54	345,21	69,04	414,25	3.951,95
3.2	CHAPIM								1.678,22
3.2.1	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	19,87	70,38	14,08	84,46	1.678,22
4	REVESTIMENTO								2.075,99
4.1	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS								2.075,99
4.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	95,36	3,93	0,79	4,72	450,10
4.1.2	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	95,36	14,21	2,84	17,05	1.625,89
5	PINTURA								1.509,55
5.1	PISOS INTERNOS								1.509,55
5.1.1	C1614	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	95,36	13,19	2,64	15,83	1.509,55
6	PISOS								16.378,11
6.1	PISOS INTERNOS								16.378,11
6.1.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	23,58	66,46	13,29	79,75	1.880,51
6.1.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	471,62	25,62	5,12	30,74	14.497,60
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO								63.019,92
7.1	URBANIZAÇÃO								63.019,92
7.1.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	6,00	576,87	115,37	692,24	4.153,44
7.1.2	COMP.02	ESCORREGADOR - BRINQUEDO EM MADEIRA EUCALIPTO 9FORNECIMENTO E MONTAGEM)	PRÓPRIA	UN	2,00	3.667,05	733,41	4.400,46	8.800,92
7.1.3	COMP.03	GANGORA DUPLA - BRINQUEDO EM MADEIRA EUCALIPTO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	PRÓPRIA	UN	2,00	2.347,33	469,47	2.816,80	5.633,60
7.1.4	COMP.04	PLAY GROUND RUSTICO DUPLO - BRINQUEDO EM MADEIRA EUCALIPTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	PRÓPRIA	UN	2,00	18.513,32	3.702,66	22.215,98	44.431,96
RUA LATERAL QUE DA ACESSO A QUADRA									64.297,40
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								2.635,98
1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	881,60	2,49	0,50	2,99	2.635,98
2	PISOS								58.654,92
2.1	C2032	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M, COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO	SEINFRA	M2	682,55	5,99	1,20	7,19	4.907,53
2.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	44,08	66,46	13,29	79,75	3.515,38
2.3	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	682,55	53,86	10,77	64,63	44.113,21
2.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	199,05	25,62	5,12	30,74	6.118,80
3	OBRAS DE DRENAGEM								2.937,29
3.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	174,32	14,04	2,81	16,85	2.937,29



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4		URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO							69,21
4.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	5,32	10,84	2,17	13,01	69,21
VALOR TOTAL:									2.269.543,47

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 2.269.543,47 (Dois Milhões Duzentos e Sessenta e Nove Mil Quinhentos e Quarenta e Três reais e Quarenta e Sete centavos).

UBAJARA - CE, 09 DE JUNHO DE 2023

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173


Assinado digitalmente por SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Sobral, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=23958279000116, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
 Localização: Uajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 08:17:23-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
 RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 CNH: 05972881608 DETRAN-CE
 CPF: 041.402.323-40

JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391

Assinado digitalmente por JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
 Localização: Uajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 08:26:17-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 ENGENHEIRO AGRÔNOMO - ENGENHEIRO CIVIL - TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
 CREA-CE: 6236-D / RNP: 0614245460



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	

C1937 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18595	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	SEINFRA	MÊS	0,06400000	2.806,46	179,61
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,06400000	5.868,92	375,61
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,06400000	14.514,46	928,93
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	0,06400000	18.382,82	1.176,50
18592	TOPOGRAFO	SEINFRA	MÊS	0,06400000	5.347,69	342,25
TOTAL Mão de Obra:					3.002,90	
VALOR:					3.002,90	

C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,03840000	20,7700	0,7976
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,38400000	15,5500	5,9712
TOTAL Mão de Obra:					6,7688	
VALOR:					6,77	

C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,17088000	20,7700	3,5492
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,69920000	15,5500	26,4226
TOTAL Mão de Obra:					29,9717	
VALOR:					29,97	

C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08960000	20,7700	1,8610
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,89600000	15,5500	13,9328
TOTAL Mão de Obra:					15,7938	
VALOR:					15,79	

C0708 - CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)						
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,01040000	81,0400	0,8428
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,01040000	104,6600	1,0885
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,9313	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01331200	15,5500	0,2070
TOTAL Mão de Obra:					0,2070	
VALOR:					2,14	

C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)						
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	81,0400	15,0086
TOTAL Equipamento Custo Horário:					15,0086	
VALOR:					15,01	


C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,16000000	15,5500	2,4880
TOTAL Mão de Obra:					2,4880	
VALOR:					2,49	

C2204 - RETIRADA DE ÁRVORES (UN)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	15,36000000	15,5500	238,8480
TOTAL Mão de Obra:					238,8480	
VALOR:					238,85	

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, Nº 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88)9 9321-8174

SARALISS
 CONSTRUÇÕES
 LTDA: 363326130
 00173

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
 Assinado digitalmente por JOSE ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:090966391
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Seabra, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PE A1, CN=JOSE ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:090966391
 Razão: Eu concordo com os termos de fidedes por minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 09:27:46-0300
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)							
Equipamento	Custo	Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE	SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	47,0300	0,0470
10758	NÍVEL	(CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,4300	0,0009
10775	TEODOLITO	(CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,8400	0,0017
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,0496	

Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	SEINFRA	H	0,00256000	16,7700	0,0429
12382	SEINFRA	H	0,00128000	24,8600	0,0318
12445	SEINFRA	H	0,00128000	30,3400	0,0388
TOTAL Mão de Obra:					0,1135
VALOR:					0,16

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	1,87520000	15,5500	29,1594
TOTAL Mão de Obra:					29,1594
VALOR:					29,16

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	1,08800000	15,5500	16,9184
TOTAL Mão de Obra:					16,9184
VALOR:					16,92

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)							
Equipamento	Custo	Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO	TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03510000	84,2500	2,9572
10725	COMPACTADOR	DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03510000	26,5300	0,9312
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,8884	

Material					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	SEINFRA	M3	1,10000000	37,9200	41,7120
TOTAL Material:					41,7120

Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,68991000	14,0700	9,7070
TOTAL Mão de Obra:					9,7070
VALOR:					55,31

C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	1,08800000	15,5500	16,9184
TOTAL Mão de Obra:					16,9184
VALOR:					16,92

C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	SEINFRA	M3	0,36480000	42,0500	15,3398
10805	SEINFRA	KG	109,50000000	0,3500	38,3250
11600	SEINFRA	M3	1,10000000	41,1500	45,2650
TOTAL Material:					98,9298

Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	3,84000000	20,7700	79,7568
12543	SEINFRA	H	5,76000000	15,5500	89,5680
TOTAL Mão de Obra:					169,3248
VALOR:					268,25

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO

(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, Nº 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88)9 9321-8174

SARALISS
 CONSTRUÇÕES
 LTDA: 363326130
 00173

Assinado digitalmente por SARALISS
 CONSTRUÇÕES LTDA: 36332613000173
 Nº: 0489, 01/04/2023, SPC/E, 1.15/Soluto, OU=AC
 SOLUTO Multipla v3, OU=23858279000116, OU=Certificado Digital, OU=Certificado P.A.J., CN=SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA: 36332613000173
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 08:28:27 -03'00'
 Fonte PDF Reader Versão: 12.1.2

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSE ROGERIO
PONTES DE
SOUZA: 0909663
9391

Assinado digitalmente por JOSE ROGERIO
 PONTES DE SOUZA: 0909663091
 Nº: 0489, 01/04/2023, SPC/E, 1.15/Soluto, OU=AC SOLUTO Multipla v3, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PE AT, CN=JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA: 0909663091
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 08:50:42 -03'00'
 Fonte PDF Reader Versão: 12.1.2



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, N.º 10, MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	46,5400	9,7734
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	0,6900	21,3555
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	0,3500	10,8325
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,4200	98,7000
TOTAL Material:					140,6614

Mão de Obra					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	5,44000000	20,7700	112,9888
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,88800000	15,5500	91,5584
TOTAL Mão de Obra:					204,5472
VALOR:					345,21

C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	18,00000000	5,9200	106,5600
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,61830000	46,5400	28,7757
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,61500000	47,4600	29,1879
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	368,50000000	0,3500	128,9750
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,26300000	46,0300	12,1059
TOTAL Material:					305,6045

Mão de Obra					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,92000000	20,7700	39,8784
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,40000000	15,5500	99,5200
TOTAL Mão de Obra:					139,3984
VALOR:					445,00

C3991 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10524 CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1,22 X 2,44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	24,9700	6,4922
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	7,8500	9,4200
12408 PREGO 14X18 (1,1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	10,4300	2,6075
11846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	2,9500	4,5135
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	6,2400	7,3008
TOTAL Material:					30,3340

Mão de Obra					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,86400000	16,7700	14,4893
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,86400000	20,7700	17,9453
TOTAL Mão de Obra:					32,4346
VALOR:					62,77

C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)					
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	78,9500	0,6316
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,6316

Material					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17952 AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	5,5400	5,8170
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	6,2600	0,1252
TOTAL Material:					5,9422

Mão de Obra					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05120000	16,7700	0,8586
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05120000	20,7700	1,0634
TOTAL Mão de Obra:					1,9220
VALOR:					8,50

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO

(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, N° 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88)9 9321-8174

SARALISS
CONSTRUCOES
LTDA:363326130
00173

Assinado digitalmente por SARALISS
 CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Sebrat, OU=AC
 SOLLTI Muejta v5, OU=23968279000118, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=SARALISS CONSTRUÇÕES
 LTDA:36332613000173
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 08:29:00.42300
 Fonte: PDF Reader Versão: 12.1.2

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSE ROGERIO
PONTES DE
SOUZA:0909663
9391

Assinado digitalmente por JOSE ROGERIO
 PONTES DE SOUZA:0909663991
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLLTI Muejta
 v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado
 Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE
 ROGERIO PONTES DE SOUZA:0909663991
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 08:53:17-03000
 Fonte: PDF Reader Versão: 12.1.2

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

DATA: 12/06/2023 | 10:00:00.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.

LOCAL: BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

BDI: 20,00%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	14,2000	10,1388
TOTAL Equipamento Custo Horário:						10,1388

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	42,0500	35,8560
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	0,3500	117,6000
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	46,0300	38,4811
TOTAL Material:						191,9371

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,84000000	15,5500	59,7120
TOTAL Mão de Obra:						59,7120
VALOR:						261,79

C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	20,7700	66,4640
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,12000000	15,5500	79,6160
TOTAL Mão de Obra:						146,0800
VALOR:						146,08

C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,28000000	20,7700	26,5856
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,84000000	15,5500	59,7120
TOTAL Mão de Obra:						86,2976
VALOR:						86,30

C4458 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	5,1600	3,8184
18285	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CAPEADO - VÃO ACIMA DE 5,01 m	SEINFRA	M2	1,00000000	37,5700	37,5700
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	7,8500	10,2050
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	8,6000	0,2580
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,97000000	2,9500	2,8615
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	6,2400	4,0560
TOTAL Material:						58,7689

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,22400000	20,7700	4,6525
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,22400000	15,5500	3,4832
TOTAL Mão de Obra:						8,1357

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,05700000	248,5400	14,1668
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,05700000	146,0800	8,3266
TOTAL Serviço:						22,4934
VALOR:						89,40

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	42,0500	0,6308
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,08000000	0,6900	1,4352
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,3500	0,7630
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,4200	10,5000
TOTAL Material:						13,3290

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, Nº 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88)9 9321-8174

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA: 36332613000173

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA: 09096639391

Assinado digitalmente por SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA: 36332613000173 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Soltral, OU=AC SOLUTU, Multiple vS, OU=C2388279000173, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:09096639391 Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento Localizador: Ubajara - Ceará Data: 2023.06.09 09:55:51-03007 Font PDF Reader Versão: 12.1.2

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,61000000	20,7700	12,6697
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,71680000	14,0700	10,0854
				TOTAL Mão de Obra:	22,7551
				VALOR:	36,08

C0804 - COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10810 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM	SEINFRA	UN	5,00000000	2,8900	14,4500
				TOTAL Material:	14,4500

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20320000	20,7700	24,9905
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,67200000	15,5500	10,4496
				TOTAL Mão de Obra:	35,4401

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00530000	544,1800	2,8842
				TOTAL Serviço:	2,8842
				VALOR:	52,77

C2095 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,16000000	16,7700	2,6832
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,06400000	20,3200	1,3005
				TOTAL Mão de Obra:	3,9837
				VALOR:	3,98

C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)					
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	14,2000	10,1388
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	10,1388

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10157 AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	5,9200	355,2000
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	6,2600	7,5120
10109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	42,0500	26,2182
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	47,4600	41,6699
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	0,3500	114,6600
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	7,8500	4,7100
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	8,6000	17,2000
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	6,2400	31,2000
				TOTAL Material:	598,3701

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	7,87200000	16,7700	132,0134
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	3,07200000	20,7700	63,8054
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	4,80000000	20,7700	99,6960
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,28000000	20,7700	26,5856
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	7,68000000	15,5500	119,4240
				TOTAL Mão de Obra:	441,5244
				VALOR:	1.050,03

C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	46,5400	0,1629
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	0,6900	1,7250
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,3500	0,8750
10884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,3700	0,7400

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO

(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, Nº 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88)9 9321-8174

SARALISS
 CONSTRUÇÕES
 LTDA: 36332613
 000173

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSÉ ROGÉRIO
 PONTES DE
 SOUZA: 0909663
 9391

Assinado digitalmente por JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA:090966391
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Seabra, OU=AC SOLUTI Multiple vs. OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PE At, CN=JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA:090966391
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 09:58:59-0300
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

DATA: 12/06/2023 | 10:00:00.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.

LOCAL: BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

BDI: 20,00%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,00000000	1,1000	4,4000
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,00000000	3,1000	3,1000
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,00000000	0,9700	1,9400
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,00000000	1,8400	1,8400
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,00000000	2,0700	2,0700
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,20000000	1,8600	2,2320
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	5,00000000	4,1800	20,9000
TOTAL Material:					39,9849

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,92000000	16,7700	32,1984
12320	ENCANADOR	H	1,92000000	20,3200	39,0144
12543	SERVENTE	H	1,60000000	15,5500	24,8800
TOTAL Mão de Obra:					96,0928
VALOR:					136,08

C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	M3	0,00400000	46,5400	0,1862
10441	CAL HIDRATADA	KG	3,00000000	0,6900	2,0700
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,00000000	0,3500	1,0500
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,00000000	3,8400	3,8400
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,00000000	0,8700	1,7400
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,00000000	1,1600	1,1600
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1,00000000	7,3700	7,3700
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1,00000000	1,4900	1,4900
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,33000000	6,7500	2,2275
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,50000000	2,4400	3,6600
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,50000000	4,1400	2,0700
TOTAL Material:					26,8637

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,92000000	16,7700	32,1984
12320	ENCANADOR	H	1,92000000	20,3200	39,0144
12543	SERVENTE	H	1,60000000	15,5500	24,8800
TOTAL Mão de Obra:					96,0928
VALOR:					122,96

C3586 - CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UN	1,00000000	18,6900	18,6900
TOTAL Material:					18,6900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,32000000	16,7700	5,3664
12320	ENCANADOR	H	0,32000000	20,3200	6,5024
TOTAL Mão de Obra:					11,8688
VALOR:					30,56

C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	UN	1,00000000	5,6800	5,6800
TOTAL Material:					5,6800

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,62720000	16,7700	10,5181
12320	ENCANADOR	H	0,62720000	20,3200	12,7447
TOTAL Mão de Obra:					23,2628
VALOR:					28,94

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO

(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, Nº 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88) 9 9321-8174

SARALISS
 CONSTRUÇÕES
 LTDA: 363326130
 00173

Assinado digitalmente por SARALISS
 CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, S=CE, I=Solim, OU=AC
 SOLIM Multipla vs, OU=23856279000118, OU=CP
 Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=CP
 SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 08:30:36-0300
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSE ROGERIO
PONTES DE
SOUZA: 0909663
9391

Assinado digitalmente por JOSE ROGERIO
 PONTES DE SOUZA:09096639391
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLIM Multipla
 vs, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado
 Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE
 ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 10:02:20-0300
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, MO. MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C1436 - GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01000000	46,5400	0,4654
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,00000000	0,6900	0,6900
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,80000000	0,3500	1,3300
I1223 GRADIL DE FERRO	SEINFRA	M2	1,05000000	61,4300	64,5015
TOTAL Material:					66,9869

Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,96000000	20,7700	19,9392
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,96000000	15,5500	14,9280
TOTAL Mão de Obra:					34,8672
VALOR:					101,85

C0601 - CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,75000000	5,1600	9,0300
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	6,2600	0,1377
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,10500000	42,0500	4,4153
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,46000000	0,6900	3,7674
I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10500000	18,8900	1,9835
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,50000000	0,3500	9,9750
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,04200000	46,0300	1,9333
I2082 TÍJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	108,50000000	0,3600	39,0600
I2205 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2")	SEINFRA	M	0,40000000	19,7100	7,8840
TOTAL Material:					78,1862

Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,38720000	16,7700	6,4933
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,38720000	20,7700	8,0421
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,04800000	20,7700	42,5370
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,74400000	15,5500	58,2192
TOTAL Mão de Obra:					115,2916
VALOR:					193,48

C0606 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP= 5cm (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	5,27000000	5,1600	27,1932
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,09000000	6,2600	0,5634
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03300000	42,0500	1,3877
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,04000000	47,4600	1,8984
I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,40000000	18,8900	7,5560
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,20000000	0,3500	5,6700
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,12000000	6,2400	0,7488
TOTAL Material:					45,0175

Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,29440000	16,7700	4,9371
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,54880000	16,7700	25,9734
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,29440000	20,7700	6,1147
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,54880000	20,7700	32,1686
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,19200000	20,7700	3,9878
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,51200000	15,5500	7,9616
TOTAL Mão de Obra:					81,1432
VALOR:					126,16

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

DATA: 12/06/2023 | 10:00:00.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.

LOCAL: BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

BDI: 20,00%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C1548 - JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=4" (110mm) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	3,46000000	0,1700	0,5882
11299 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 4"	SEINFRA	UN	1,00000000	67,0200	67,0200
TOTAL Material:					67,6082

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34560000	16,7700	5,7957
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34560000	20,3200	7,0226
TOTAL Mão de Obra:					12,8183
VALOR:					80,43

C1540 - JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50mm) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,58000000	0,1700	0,2686
11291 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	7,2400	7,2400
TOTAL Material:					7,5086

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,21760000	16,7700	3,6492
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,21760000	20,3200	4,4216
TOTAL Mão de Obra:					8,0708
VALOR:					15,58

C4390 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04200000	28,1300	1,1815
18242 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	SEINFRA	UN	1,00000000	3,8100	3,8100
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,06300000	24,4300	1,5391
TOTAL Material:					6,5306

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,26880000	16,7700	4,5078
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,26880000	20,3200	5,4620
TOTAL Mão de Obra:					9,9698
VALOR:					16,50

C1582 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05750000	28,1300	1,6175
11319 JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	SEINFRA	UN	1,00000000	7,5100	7,5100
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,09100000	24,4300	2,2231
TOTAL Material:					11,3506

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29440000	16,7700	4,9371
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29440000	20,3200	5,9822
TOTAL Mão de Obra:					10,9193
VALOR:					22,27

C1574 - JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANÉIS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10073 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	UN	2,00000000	1,8600	3,7200
11326 JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	10,1300	10,1300
11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,04600000	25,7400	1,1840
TOTAL Material:					15,0340

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29440000	16,7700	4,9371
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29440000	20,3200	5,9822
TOTAL Mão de Obra:					10,9193
VALOR:					25,95

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, Nº 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88)9 9321-8174


SARALISS
CONSTRUCOES
 LTDA:363326130
 00173

Assinado digitalmente por SARALISS
 CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Soberal, OU=AC
 SOLU11 Multipla v6, OU=23858279000116, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=SARALISS CONSTRUÇÕES
 LTDA:36332613000173
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 09:32:23-0300
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSE ROGERIO
PONTES DE
SOUZA:0909663
 9391

Assinado digitalmente por JOSE ROGERIO
 PONTES DE SOUZA:0909663991
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, CN=AC SOLU11 Multipla
 v6, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado
 Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE
 ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:0909663991
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 10:08:18-0300
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	

C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	28,1300	0,2110
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	24,4300	0,2687
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	4,1400	4,1814
TOTAL Material:					4,6611	

Mão de Obra						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19200000	16,7700	3,2198
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19200000	20,3200	3,9014
TOTAL Mão de Obra:					7,1212	
VALOR:					11,78	

C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	28,1300	0,7033
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	24,4300	0,9772
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	6,7500	6,8175
TOTAL Material:					8,4980	

Mão de Obra						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33280000	16,7700	5,5811
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33280000	20,3200	6,7625
TOTAL Mão de Obra:					12,3436	
VALOR:					20,84	

C2611 - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25mm) (M)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,40000000	0,1700	0,0680
12223	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4"	SEINFRA	M	1,01000000	5,0200	5,0702
TOTAL Material:					5,1382	

Mão de Obra						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09600000	16,7700	1,6099
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09600000	20,3200	1,9507
TOTAL Mão de Obra:					3,5606	
VALOR:					8,70	

C2605 - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/4" (40mm) (M)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,65000000	0,1700	0,1105
12217	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4"	SEINFRA	M	1,01000000	13,1900	13,3219
TOTAL Material:					13,4324	

Mão de Obra						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15360000	16,7700	2,5759
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15360000	20,3200	3,1212
TOTAL Mão de Obra:					5,6971	
VALOR:					19,13	

C2604 - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/2" (50mm) (M)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,80000000	0,1700	0,1360
12216	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2"	SEINFRA	M	1,01000000	16,4100	16,5741
TOTAL Material:					16,7101	

Mão de Obra						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18560000	16,7700	3,1125
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18560000	20,3200	3,7714
TOTAL Mão de Obra:					6,8839	
VALOR:					23,59	

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO


(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, Nº 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88)9 9321-8174

SARALISS
 CONSTRUÇÕES
 LTDA: 36332613000173
 00173

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSÉ ROGÉRIO
PONTES DE
SOUZA: 0909663
 9391

Assinado digitalmente por JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:09096639391
 Nº: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=PO SOLLUTI Multipl
 V5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado
 Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE
 ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:09096639391
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localidade: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 10:49:42:00
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	

C2170 - REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,1700	0,2040
12593 REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	40,0800	40,0800
TOTAL Material:					40,2840

Mão de Obra					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39040000	16,7700	6,5470
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39040000	20,3200	7,9320
TOTAL Mão de Obra:					14,4790
VALOR:					54,76

C2160 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,88000000	0,1700	0,3196
11801 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	38,9700	38,9700
TOTAL Material:					39,2896

Mão de Obra					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54400000	16,7700	9,1220
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54400000	20,3200	11,0540
TOTAL Mão de Obra:					20,1770
VALOR:					59,47

C2684 - VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,88000000	0,1700	0,3196
12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	0,60000000	30,6800	18,4080
12267 VÁLVULA DE DESCARGA COMUM 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	72,4700	72,4700
TOTAL Material:					91,1976

Mão de Obra					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,28000000	16,7700	21,4656
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,28000000	20,3200	26,0096
TOTAL Mão de Obra:					47,4752
VALOR:					138,67

C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	46,5400	0,3723
17893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	167,2600	167,2600
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,3500	1,1200
TOTAL Material:					168,7523

Mão de Obra					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,76800000	20,7700	15,9514
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,28000000	15,5500	19,9040
TOTAL Mão de Obra:					35,8554
VALOR:					204,61

C0986 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10916 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	1,00000000	58,3700	58,3700
11091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	11,0300	11,0300
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,1700	0,1428
11864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	80,3500	80,3500
12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	48,1700	48,1700
12272 VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	9,3400	9,3400
TOTAL Material:					207,4028

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, Nº 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88)9 9321-8174

SARALISS
CONSTRUCOES
LTDA:36332613
000173

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
JOSÉ ROGÉRIO
PONTES DE
SOUZA:0909663
9391

Assinado digitalmente por JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:090966391
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
 v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado
 Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSÉ
 ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:090966391
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localidade: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 10:13:21-0300
 Font: PDF Reader Versão: 12.1.2

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,96000000	16,7700	16,0992
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,96000000	20,3200	19,5072
				TOTAL Mão de Obra:	35,6064
				VALOR:	243,01

C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10797 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	31,7300	31,7300
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,1700	0,0476
				TOTAL Material:	31,7776

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,32000000	16,7700	5,3664
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,32000000	20,3200	6,5024
				TOTAL Mão de Obra:	11,8688
				VALOR:	43,65

C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18670 PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	12,7800	12,7800
				TOTAL Material:	12,7800

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,32000000	20,7700	6,6464
				TOTAL Mão de Obra:	6,6464
				VALOR:	19,43

C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	246,6400	246,6400
10406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	130,4900	130,4900
11091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	11,0300	11,0300
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,1700	0,0952
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	4,6700	9,3400
11925 TAMPAS PLÁSTICAS PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	18,0300	18,0300
				TOTAL Material:	415,6252

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,28000000	16,7700	21,4656
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,28000000	20,3200	26,0096
				TOTAL Mão de Obra:	47,4752
				VALOR:	463,10

C3247 - BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPAS (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10176 BACIA SINFONADA P/ CRIANÇA	SEINFRA	UN	1,00000000	208,3500	208,3500
10245 BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7300	1,7300
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	4,6700	9,3400
17336 TAMPAS PLÁSTICAS PARA BACIA - CRIANÇA	SEINFRA	UN	1,00000000	38,3700	38,3700
				TOTAL Material:	257,7900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,96000000	16,7700	16,0992
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,96000000	20,3200	19,5072
				TOTAL Mão de Obra:	35,6064
				VALOR:	293,40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO

(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, Nº 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88)9 9321-8174

SARALISS
 CONSTRUÇÕES
 LTDA: 36332613/000173

Assinado digitalmente por SARALISS
 CONSTRUÇÕES LTDA: 36332613/000173
 Nº: C=BR, O=CP-Brasil, S=CE, L=Ubajara, OU=AC
 Soluti Multipla v5, OU=Certificado PJ A1, CN=SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA: 36332613/000173
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 08:56:34 -03'00'
 Fonte PDF Reader Versão: 12.1.2

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSÉ ROGÉRIO
 PONTES DE
 SOUZA: 0909663
 9391

Assinado digitalmente por JOSÉ ROGÉRIO
 PONTES DE SOUZA: 0909663991
 Nº: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC Soluti Multipla
 v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado
 Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSÉ
 ROGÉRIO PONTES DE SOUZA: 0909663991
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 10:16:09 -03'00'
 Fonte PDF Reader Versão: 12.1.2

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA: 12/06/2023 | 10:00:00.
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL: BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI: 20,00%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10796 CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2100	3,2100
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,1700	0,0595
TOTAL Material:					3,2695

Mão de Obra					
FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,16000000	20,3200	3,2512
TOTAL Mão de Obra:					3,2512
VALOR:					6,52

C3603 - PIA DE COZINHA EM CIMENTO (1,20x0,50)m - PADRÃO POPULAR (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01800000	46,5400	0,8377
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,35000000	0,3500	1,1725
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,75000000	0,1700	0,1275
16119 PIA DE COZINHA DE CIMENTO - 1,20 M (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	22,0900	22,0900
17603 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)	SEINFRA	UN	1,00000000	8,6600	8,6600
16120 TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	6,4100	6,4100
18286 VÁLVULA PVC P/ COZINHA	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2300	3,2300
TOTAL Material:					42,5277

Mão de Obra					
FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,96000000	20,7700	19,9392
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,96000000	15,5500	14,9280
TOTAL Mão de Obra:					34,8672
VALOR:					77,39

C1902 - PIA DE AÇO INOX (2,00x0,58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,14000000	5,1600	5,8824
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	46,5400	1,3962
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,38000000	0,3500	5,7330
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,26000000	0,1700	0,3842
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,04000000	46,0300	1,8412
11648 PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2,00x0,58	SEINFRA	UN	1,00000000	279,1800	279,1800
11863 SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	2,00000000	102,2200	204,4400
12131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	53,9900	107,7800
12265 VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	22,4900	44,9800
TOTAL Material:					651,6170

Mão de Obra					
FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,56000000	16,7700	42,9312
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,56000000	20,3200	52,0192
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,60000000	20,7700	33,2320
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,60000000	15,5500	24,8800
TOTAL Mão de Obra:					153,0624
VALOR:					804,68

C2832 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280 BRITA	SEINFRA	M3	1,49200000	47,4600	70,8103
12298 CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	UN	3,00000000	21,3800	64,1400
12456 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,50000000	6,7500	16,8750
TOTAL Material:					151,8253

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO

(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, N° 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88)9 9321-8174


SARALISS
 CONSTRUÇÕES
 LTDA: 36332613000173
 00173

Assinado digitalmente por SARALISS
 CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173
 Nº: 2-5R-01-CP-Brasil, SICE - I-Subst, CUI-AC
 SOUTI Multipia vs, CUI-23958279000116, CUI-
 Certificado Digital, CUI-Certificado PJ A1, CUI-
 SARALISS CONSTRUÇÕES
 LTDA:36332613000173
 Recibo: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 08:36:40-0200
 Fonte: PDF Reader Versão: 12.1.2

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSÉ ROGÉRIO
 PONTES DE
 SOUZA: 0909663
 9391

Assinado digitalmente por JOSE ROGÉRIO
 PONTES DE SOUZA:09096639391
 Nº: 2-5R-01-CP-Brasil, SICE - I-Subst, CUI-AC
 SOUTI Multipia vs, CUI-23958279000116, CUI-
 Certificado Digital, CUI-Certificado PF A1, CUI-JOSE
 ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:09096639391
 Recibo: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 10:19:12-5390
 Fonte: PDF Reader Versão: 12.1.2



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA: 12/06/2023 | 10:00:00.
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL: BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI: 20,00%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,28000000	15,5500	19,9040
TOTAL Mão de Obra:					19,9040
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	10,05000000	37,8400	380,2920
C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	12,92000000	66,1700	854,9164
C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	41,86000000	8,8600	370,8796
C0838 CONCRETO P/VIBR, FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,29000000	235,9100	68,4139
C0840 CONCRETO P/VIBR, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,59800000	248,5400	148,6269
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	14,24000000	26,3700	375,5088
C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,84000000	42,0700	77,4088
C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	11,00000000	14,2100	156,3100
TOTAL Serviço:					2.432,3564
VALOR:					2.604,09

C4764 - POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6", PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19069 POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6" PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	18.198,8000	18.198,8000
TOTAL Material:					18.198,8000
VALOR:					18.198,80

C1203 - ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1" (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11085 ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 1"	SEINFRA	M	1,00000000	9,3000	9,3000
TOTAL Material:					9,3000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25600000	16,7700	4,2931
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25600000	20,7700	5,3171
TOTAL Mão de Obra:					9,6102
VALOR:					18,91

C1205 - ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4" (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11087 ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	SEINFRA	M	1,00000000	6,4000	6,4000
TOTAL Material:					6,4000


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23000000	16,7700	3,8571
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19200000	20,7700	3,9878
TOTAL Mão de Obra:					7,8449
VALOR:					14,24

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, Nº 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88)9 9321-8174

SARALISS CONSTRUÇÕES
 LTDA: 363326130
 00173

Assinado digitalmente por SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Saraliss, OU=AC SOLUTI Multipia v5, OU=239922790001116, OU=Certificado Digital, CN=Certificado P.J.A1, CN=SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173 Razão: Eu concordo com os termos descritos por minha assinatura neste documento Localização: Ubajara - Ceará Data: 2023.06.09 08:38:02-0300 Font: PDF Reader Versão: 12.1.2

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391
 Assinado digitalmente por JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipia v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, CN=Certificado P.P.A1, CN=JOSE PONTES DE SOUZA:09096639391 Razão: Eu concordo com os termos descritos por minha assinatura neste documento Localização: Ubajara - Ceará Data: 2023.06.09 10:22:41-0300 Font: PDF Reader Versão: 12.1.2



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	

C0631 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPÁ DE CONCRETO (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,31700000	5,1600	6,7957
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	6,2600	0,1377
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08000000	42,0500	3,3640
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,05360000	47,4600	2,5439
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,00000000	0,6900	4,1400
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10000000	18,8900	1,8890
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,00000000	0,3500	6,3000
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,03000000	6,2400	0,1872
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	101,00000000	0,3600	36,3600
TOTAL Material:					61,7175

Mão de Obra					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07360000	16,7700	1,2343
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,38720000	16,7700	6,4933
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07360000	20,7700	1,5287
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,38720000	20,7700	8,0421
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,81440000	20,7700	37,6851
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,05152000	15,5500	47,4511
TOTAL Mão de Obra:					102,4346
VALOR:					164,15

C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	20,1800	20,1800
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	19,8500	19,8500
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	16,4100	16,4100
11756 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	66,8100	66,8100
TOTAL Material:					123,2500

Mão de Obra					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,92000000	16,7700	32,1984
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,92000000	20,7700	39,8784
TOTAL Mão de Obra:					72,0768
VALOR:					195,33

C1374 - FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11172 FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	0,8500	0,8670
TOTAL Material:					0,8670

Mão de Obra					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,07040000	16,7700	1,1806
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,07040000	20,7700	1,4622
TOTAL Mão de Obra:					2,6428
VALOR:					3,51

C1376 - FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2 (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11174 FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	2,0000	2,0400
TOTAL Material:					2,0400

Mão de Obra					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08320000	16,7700	1,3953
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08320000	20,7700	1,7281
TOTAL Mão de Obra:					3,1234
VALOR:					5,16

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO

(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, Nº 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88) 9 9321-8174


SARALISS
CONSTRUCOES
LTDA:363326130
00173

Assinado digitalmente por SARALISS
 CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173
 Nº Cert: CNCP-Brasil, SPCE, L-Seriv, OU=AC
 SOLUTI Multipla V5, OU=238627600116, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 08:29:12-0300
 Fossil PDF Reader Versão: 12.1.2

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSE ROGERIO
PONTES DE
SOUZA:0909663
9391

Assinado digitalmente por JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA:090966391
 Nº Cert: CNCP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla V5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:090966391
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 10:25:50-0300
 Fossil PDF Reader Versão: 12.1.2



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA: 12/06/2023 | 10:00:00.
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL: BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI: 20,00%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C1372 - FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1171 FIO ISOLADO EM PVC 10.0 MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	3,2700	3,3354
TOTAL Material:					3,3354

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08960000	16,7700	1,5026
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08960000	20,7700	1,8610
TOTAL Mão de Obra:					3,3636
VALOR:					6,70

C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	5,9200	5,9200
TOTAL Material:					5,9200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19200000	16,7700	3,2198
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19200000	20,7700	3,9878
TOTAL Mão de Obra:					7,2076
VALOR:					13,13

C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	5,9200	5,9200
TOTAL Material:					5,9200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19200000	16,7700	3,2198
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19200000	20,7700	3,9878
TOTAL Mão de Obra:					7,2076
VALOR:					13,13

C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0984 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	5,9200	5,9200
TOTAL Material:					5,9200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19200000	16,7700	3,2198
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19200000	20,7700	3,9878
TOTAL Mão de Obra:					7,2076
VALOR:					13,13

C1098 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0986 DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,9200	9,9200
TOTAL Material:					9,9200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19200000	16,7700	3,2198
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19200000	20,7700	3,9878
TOTAL Mão de Obra:					7,2076
VALOR:					17,13

C1101 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0989 DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,9200	9,9200
TOTAL Material:					9,9200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19200000	16,7700	3,2198
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19200000	20,7700	3,9878
TOTAL Mão de Obra:					7,2076
VALOR:					17,13

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
Avenida dos Constituintes, Nº 399,
Centro - Ubajara - CE
E-mail: saraliss2010@hotmail.com
(88)9 9321-8174


JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

SARALISS
CONSTRUCOES
LTDA: 363326130
00173

Assinado digitalmente por SARALISS
 CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173
 Nº: 2023.06.09.08.40.16-03'00"
 Certificado Digital, OU=Certificado P.J.A.I., CN=SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 08:40:16-03'00"
 Font: PDF Reader Versão: 12.1.2

JOSÉ ROGÉRIO
PONTES DE
SOUZA:0909663
9391

Assinado digitalmente por JOSÉ ROGÉRIO
 PONTES DE SOUZA:09096639391
 Nº: 2023.06.09.10.28.17-03'00"
 v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:09096639391
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 10:28:17-03'00"
 Font: PDF Reader Versão: 12.1.2



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA: 12/06/2023 | 10:00:00.
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL: BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI: 20,00%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C1111 - DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 32A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10995 DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	31,3600	31,3600
				TOTAL Material:	31,3600
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,64000000	16,7700	10,7328
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,64000000	20,7700	13,2928
				TOTAL Mão de Obra:	24,0256
				VALOR:	55,39

C1112 - DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 400A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10996 DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X 400A	SEINFRA	UN	1,00000000	1.315,5600	1.315,5600
				TOTAL Material:	1.315,5600
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,28000000	16,7700	21,4656
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,28000000	20,7700	26,5856
				TOTAL Mão de Obra:	48,0512
				VALOR:	1.363,61

C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	74,1900	74,1900
				TOTAL Material:	74,1900
				VALOR:	74,19

C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	71,6000	71,6000
				TOTAL Material:	71,6000
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,38400000	16,7700	6,4397
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,38400000	20,7700	7,9757
				TOTAL Mão de Obra:	14,4154
				VALOR:	86,02

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	4,7300	4,7300
				TOTAL Material:	4,7300
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13440000	16,7700	2,2539
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13440000	20,7700	2,7915
				TOTAL Mão de Obra:	5,0454
				VALOR:	9,78

C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	8,3600	8,3600
				TOTAL Material:	8,3600
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23680000	16,7700	3,9711
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23680000	20,7700	4,9183
				TOTAL Mão de Obra:	8,8894
				VALOR:	17,25



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	

C1489 - INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA UN	1,00000000	11,6200	11,6200
TOTAL Material:					11,6200

Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	0,33920000	16,7700	5,6884
12312	ELETRICISTA	SEINFRA H	0,33920000	20,7700	7,0452
TOTAL Mão de Obra:					12,7336
VALOR:					24,35

C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA UN	1,00000000	5,2400	5,2400
TOTAL Material:					5,2400

Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	0,18560000	16,7700	3,1125
12312	ELETRICISTA	SEINFRA H	0,18560000	20,7700	3,8549
TOTAL Mão de Obra:					6,9674
VALOR:					12,21

C2489 - TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12115	TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A / 380V	SEINFRA UN	1,00000000	22,0400	22,0400
TOTAL Material:					22,0400

Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	0,51200000	16,7700	8,5862
12312	ELETRICISTA	SEINFRA H	0,51200000	20,7700	10,6342
TOTAL Mão de Obra:					19,2204
VALOR:					41,26

C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA UN	1,00000000	31,5900	31,5900
TOTAL Material:					31,5900

Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	0,70400000	16,7700	11,8061
12312	ELETRICISTA	SEINFRA H	0,70400000	20,7700	14,6221
TOTAL Mão de Obra:					26,4282
VALOR:					58,02

C4948 - ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19428	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	SEINFRA UN	1,00000000	18,3800	18,3800
TOTAL Material:					18,3800

Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	0,76800000	16,7700	12,8794
12312	ELETRICISTA	SEINFRA H	0,76800000	20,7700	15,9514
TOTAL Mão de Obra:					28,8308
VALOR:					47,21


SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO

(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, Nº 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88) 9 9321-8174

SARALISS
 CONSTRUÇÕES
 LTDA: 363326130
 00173

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSÉ ROGÉRIO
 PONTES DE
 SOUZA: 0909663
 9391




CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	

COMP.01 - LUMINARIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULA H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120W 6000K. INCLUSIVE O POSTE (UN)

Cotação	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MERCADO LUMINÁRIA VIÁRIA LED 120W (12.06)	Composições	UN	4,00000000	548,30	2.193,20
TOTAL Cotação:					2.193,20
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10199 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	4,00000000	19,62	78,48
16796 CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	SEINFRA	M	12,00000000	4,24	50,88
10501 CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,00000000	21,74	21,74
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	12,00000000	2,18	26,16
16799 NÚCLEO P/04 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	80,93	80,93
TOTAL Material:					258,19
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,04800000	16,77	34,34
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	5,88800000	20,77	122,29
TOTAL Mão de Obra:					156,63
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4979. POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG	SEINFRA	UN	1,00000000	3.524,94	3.524,94
TOTAL Serviço:					3.524,94
VALOR:					6.132,96

C4942 - SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO (UN)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10584 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	SEINFRA	H	4,00000000	27,2300	108,9200
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	12,00000000	78,9500	947,4000
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1.056,3200
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16472 ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	SEINFRA	UN	6,00000000	4,1300	24,7800
18213 ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG	SEINFRA	UN	3,00000000	14,7600	44,2800
10338 CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	25,00000000	11,3500	283,7500
10549 CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A	SEINFRA	UN	3,00000000	174,4400	523,3200
10914 CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE	SEINFRA	UN	5,00000000	46,7700	233,8500
19066 ELO FUSIVEL	SEINFRA	UN	3,00000000	1,3800	4,1400
18076 GANCHO OLHAL	SEINFRA	UN	3,00000000	5,2000	15,6000
11272 ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	SEINFRA	UN	9,00000000	44,7700	402,9300
19067 ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV	SEINFRA	UN	9,00000000	13,7000	123,3000
18077 MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	5,0300	15,0900
11549 OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	SEINFRA	UN	3,00000000	7,7300	23,1900
11563 PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER	SEINFRA	UN	3,00000000	117,1600	351,4800
12389 PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	10,00000000	6,8300	68,3000
12390 PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	4,00000000	9,0800	36,3200



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	

18072	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	SEINFRA	UN	4,00000000	0,5000	2,0000
19421	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG	SEINFRA	UN	1,00000000	667,7500	667,7500
17477	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	SEINFRA	UN	1,00000000	646,5100	646,5100
11768	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	SEINFRA	UN	1,00000000	393,0500	393,0500
12146	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 225KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014.	SEINFRA	UN	1,00000000	10.569,9900	10.569,9900

					TOTAL Material:	14.429,6300
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	10,24000000	16,7700	171,7248
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	10,24000000	20,7700	212,6848
11088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	10,24000000	27,1400	277,9136
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	10,24000000	15,5500	159,2320
					TOTAL Mão de Obra:	821,5552

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	35,00000000	29,7200	1.040,2000
C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	2,00000000	9,5600	19,1200
C0552	CABO EM PVC 1000V 240MM2	SEINFRA	M	40,00000000	103,9100	4.156,4000
C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPAS CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	6,00000000	99,4300	596,5800
C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPAS CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	SEINFRA	UN	1,00000000	280,8700	280,8700
C0859	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2	SEINFRA	UN	2,00000000	5,6300	11,2600
C0860	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	SEINFRA	UN	2,00000000	6,9200	13,8400
C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	5,0300	5,0300
C1027	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	SEINFRA	UN	2,00000000	50,6200	101,2400
C4934	DISJUNTOR TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 350 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA	SEINFRA	UN	1,00000000	969,1500	969,1500
C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	9,00000000	8,2100	73,8900
C1193	ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	SEINFRA	M	12,00000000	47,5100	570,1200
C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2.40M	SEINFRA	UN	6,00000000	65,0100	390,0600
C1606	LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M3	0,06000000	66,9000	4,0140
C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	4,00000000	1,9600	7,8400
C1716	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	SEINFRA	UN	6,00000000	23,9100	143,4600
C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	UN	7,00000000	25,4300	178,0100
C2456	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2	SEINFRA	UN	8,00000000	19,3300	154,6400
					TOTAL Serviço:	8.715,7240
					VALOR:	25.023,23

C0325 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	11,3500	34,0500
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	32,1600	32,1600
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	1,6100	1,6100
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	43,1500	43,1500
					TOTAL Material:	110,9700

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,24000000	16,7700	37,5648
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,96000000	20,7700	19,9392
				TOTAL Mão de Obra:	57,5040
				VALOR:	168,47

C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	42,0500	0,4457
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	102,3300	102,3300
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,6900	1,1868
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,3500	0,6020
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	15,3700	46,1100
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	28,6500	28,6500
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	27,1500	54,3000
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,1700	1,3600
11706 PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	98,0500	98,0500
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	9,6800	1,9360
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	0,8600	5,1600
TOTAL Material:					340,1305

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,40000000	16,7700	40,2480
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,40000000	20,7700	49,8480
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,89600000	20,7700	18,6099
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,89600000	15,5500	13,9328
TOTAL Mão de Obra:					122,6387
VALOR:					462,77

C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	42,0500	0,4457
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	102,3300	102,3300
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,6900	1,1868
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,3500	0,6020
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	15,3700	46,1100
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	28,6500	28,6500
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	27,1500	54,3000
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,1700	1,3600
11708 PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	131,2900	131,2900
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	9,6800	1,9360
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	0,8600	5,1600
TOTAL Material:					373,3705

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,40000000	16,7700	40,2480
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,40000000	20,7700	49,8480
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,89600000	20,7700	18,6099
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,89600000	15,5500	13,9328
TOTAL Mão de Obra:					122,6387
VALOR:					496,01

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO


(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, Nº 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88)9 9321-8174

SARALISS
 CONSTRUÇÕES
 LTDA: 36332613000173
 00173

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSE ROGERIO
PONTES DE
SOUZA: 0909663
 9391

Assinado digitalmente por JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA:0909663991
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, S=CE, L=Ubajara, OU=AC SOLTI Multipl
 v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado
 Digital, OU=Certificado PE A1, CN=JOSE
 ROGERIO PONTES DE SOUZA:0909663991
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 esta assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 10:46:16-0300
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	

C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	42,0500	0,4457
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	102,3300	102,3300
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,6900	1,1868
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,3500	0,6020
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	15,3700	46,1100
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	28,6500	28,6500
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	27,1500	54,3000
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,1700	1,3600
11709 PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	174,2300	174,2300
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	9,6800	1,9360
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	0,8600	5,1600
TOTAL Material:					416,3105

Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,40000000	16,7700	40,2480
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,40000000	20,7700	49,8480
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,89600000	20,7700	18,6099
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,89600000	15,5500	13,9328
TOTAL Mão de Obra:					122,6387
VALOR:					538,95

C1984 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X 2.10)m (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	42,0500	0,4457
10210 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	87,2700	87,2700
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,6900	1,1868
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,3500	0,6020
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	6,00000000	15,3700	92,2200
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	28,6500	28,6500
11158 FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	2,00000000	14,1200	28,2400
11241 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	37,3300	74,6600
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,1700	1,3600
11710 PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	SEINFRA	UN	2,00000000	191,1000	382,2000
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,40000000	9,6800	3,8720
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	0,8600	5,1600
TOTAL Material:					705,8665

Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,84000000	16,7700	64,3968
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,84000000	20,7700	79,7568
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,28000000	20,7700	26,5856
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,28000000	15,5500	19,9040
TOTAL Mão de Obra:					190,6432
VALOR:					896,51

C4517 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18341 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	199,1600	199,1600
TOTAL Material:					199,1600
VALOR:					199,16


SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, Nº 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88) 9 9321-8174

SARALISS
 CONSTRUÇÕES
 LTDA: 36332613000173
 00173

Assinado digitalmente por SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=SARALISS, OU=ICP-Brasil, OU=36332613000173, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF-A1, CN=SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 09:09:28-0300
 Versão: 12.1.2

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
 JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA: 09096639391
 9391

Assinado digitalmente por JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:09096639391
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=ICP-Brasil, OU=36332613000173, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF-A1, CN=JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:09096639391
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 10:49:08-0300
 Versão: 12.1.2




CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	

C1517 - JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	42,0500	0,4079
10438 CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE	SEINFRA	M2	1,00000000	137,3500	137,3500
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,73000000	0,6900	0,5037
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,67000000	0,3500	0,9345
TOTAL Material:					139,1961
Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,60000000	20,7700	33,2320
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,64000000	15,5500	9,9520
TOTAL Mão de Obra:					43,1840
VALOR:					182,38

C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18337 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	152,3100	152,3100
TOTAL Material:					152,3100
VALOR:					152,31

C4949 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11516 MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	6,0700	9,1050
12259 VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	146,6700	146,6700
TOTAL Material:					155,7750
Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,32000000	16,7700	5,3664
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,32000000	20,7700	6,6464
TOTAL Mão de Obra:					12,0128
VALOR:					167,79

C4726 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19048 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	2,40000000	3,4300	8,2320
19040 PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	329,6400	131,8560
19046 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	58,3700	23,3480
19049 SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	2,03000000	10,3000	20,9090
TOTAL Material:					184,3450
VALOR:					184,35



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C4557 - PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)					
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18437 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	308,0400	308,0400
TOTAL Material:					308,0400
VALOR:					308,04

C1362 - FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) (UN)					
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11942 TARGETA LIVRE-OCUPADO 60X65MM-FAMA 1260/L.F.719-AE	SEINFRA	UN	1,00000000	21,3900	21,3900
TOTAL Material:					21,3900
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,96000000	16,7700	16,0992
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,96000000	20,7700	19,9392
TOTAL Mão de Obra:					36,0384
VALOR:					57,43

C0361 - BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) (M)					
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,07900000	46,5400	3,6767
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,03200000	47,4600	1,5187
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	9,86500000	0,6900	6,8069
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,52100000	0,3500	6,4824
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	45,00000000	0,4200	18,9000
12098 TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,96000000	1,9600	1,8816
TOTAL Material:					39,2663
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,64000000	16,7700	10,7328
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,32480000	20,7700	27,5161
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,01088000	15,5500	31,2692
TOTAL Mão de Obra:					69,5181
VALOR:					108,78

C3505 - GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" (M)					
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10878 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,20000000	4,8800	0,9760
16233 CRUZETA AÇO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	UN	0,40000000	13,8800	5,5520
11952 TE AÇO GALVANIZADO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,60000000	6,3000	3,7800
12167 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	SEINFRA	M	2,70000000	14,1100	38,0970
TOTAL Material:					48,4050
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,64000000	20,7700	13,2928
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,64000000	20,7700	13,2928
TOTAL Mão de Obra:					26,5856
VALOR:					74,99

C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)					
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,28000000	20,7700	26,5856
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,84000000	15,5500	59,7120
TOTAL Mão de Obra:					86,2976


SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, Nº 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88)9 9321-8174

SARALISS
 CONSTRUÇÕES
 LTDA:363326130
 00173

Assinado digitalmente por SARALISS
 CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173
 ID: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Suape, OU=AC
 Soluti Multipla v5, OU=23966279000116, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE
 SARALISS CONSTRUÇÕES
 LTDA:36332613000173
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 09:12:38-0300
 Form PDF Reader Versão: 12.1.2

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
JOSE ROGERIO
PONTES DE
SOUZA:0909663
 9391

Assinado digitalmente por JOSE ROGERIO
 PONTES DE SOUZA:09096639391
 ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC Soluti Multipla
 v5, OU=Receitacao Electronica, OU=Certificado
 Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE
 ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 10:55:03-0300
 Form PDF Reader Versão: 12.1.2



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAYARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAYARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAYARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839 CONCRETO P/VIBR, FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	244,7600	244,7600
TOTAL Serviço:					244,7600
VALOR:					331,06

C3549 - MUTIRÃO MISTO - PISO CIMENTADO ESP.=1.5cm (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	42,0500	0,7653
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,3500	1,9180
TOTAL Material:					2,6833

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,64000000	20,7700	13,2928
TOTAL Mão de Obra:					13,2928
VALOR:					15,98

C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)					
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0733 DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	0,7700	0,1540
I0748 MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	0,5400	0,4320
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,5860

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	0,3000	6,3000
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	46,5400	1,3962
I0508 CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	10,0700	1,5105
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	0,3500	9,3030
I0967 DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,03000000	11,3400	0,3402
I1101 ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	22,9300	2,2930
I1102 ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	21,9100	1,0955
I1316 JUNTA PLASTICA T' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	0,8600	2,1500
TOTAL Material:					24,3884

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1227 GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	0,96000000	20,7700	19,9392
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,76800000	20,7700	15,9514
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,76800000	15,5500	11,9424
TOTAL Mão de Obra:					47,8330
VALOR:					72,81

C2288 - SOLEIRA PRÉ-MOLDADA DE GRANILITE L= 15cm (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00350000	42,0500	0,1472
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	0,6900	0,3933
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,14000000	0,3500	0,3990
I1249 IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,06000000	3,4200	0,2052
I1884 SOLEIRA PRÉ-MOLDADA DE GRANILITE DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	23,3700	23,3700
TOTAL Material:					24,5147

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25600000	20,7700	5,3171
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,28160000	15,5500	4,3789
TOTAL Mão de Obra:					9,6960
VALOR:					34,21

C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	46,5400	53,5210
TOTAL Material:					53,5210

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO

(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, Nº 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88)9 9321-8174


SARALISS
 CONSTRUÇÕES
 LTDA: 363326130
 00173

Assinado digitalmente por SARALISS
 CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, S=CE, L=Solimões, OU=AC
 SOLUTI Múltipla vs. OU=23988279000116, OU=+
 Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=SARALISS CONSTRUÇÕES
 LTDA:36332613000173
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 09:14:03-02:00
 Capt PDF Reader Versão: 12.1.2

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSÉ ROGÉRIO
 PONTES DE
 SOUZA: 0909663
 9391

Assinado digitalmente por JOSE ROGERIO
 PONTES DE SOUZA:09096639391
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla
 vs. OU=Renovacao Eletrônica, OU=Certificado
 Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE
 ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 10:53:30-02:00
 Font PDF Reader Versão: 12.1.2



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,83200000	15,5500	12,9376
				TOTAL Mão de Obra:	12,9376
				VALOR:	66,46

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	17,4000	1,3172
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	26,5300	0,1088
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,4260

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	42,0500	2,3884
12403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	37,6600	0,2448
19513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,3500	17,8500
				TOTAL Material:	20,4832

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,10208000	20,7700	2,1202
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,10208000	15,5500	1,5873
				TOTAL Mão de Obra:	3,7075
				VALOR:	25,62


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,1400	2,1400
				TOTAL Material:	2,1400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09600000	20,7700	1,9939
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,16000000	15,5500	2,4880
				TOTAL Mão de Obra:	4,4819

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	2,8700	0,7175
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	212,4500	7,2233
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	2,5900	0,0958
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	26,3700	0,3956
				TOTAL Serviço:	8,4322
				VALOR:	15,05

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405 CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	3,5700	12,4950
16519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	11,2900	15,0157
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	9,6800	1,1616
11824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	0,8400	2,9400
				TOTAL Material:	31,6123

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,64000000	16,7700	10,7328
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,64000000	20,7700	13,2928
				TOTAL Mão de Obra:	24,0256
				VALOR:	55,64



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	

C1336 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11161 FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	KG	0,18000000	6,7900	1,2222
11495 MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,02500000	1.544,1700	38,6043
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	9,6800	1,1616
TOTAL Material:					40,9881
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,76800000	16,7700	12,8794
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,76800000	20,7700	15,9514
TOTAL Mão de Obra:					28,8308
VALOR:					69,82

C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,4400	14,5200
TOTAL Material:					14,5200
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70400000	20,7700	14,6221
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70400000	15,5500	10,9472
TOTAL Mão de Obra:					25,5693
VALOR:					40,09

C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,03000000	13,1900	13,5857
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09000000	9,6800	0,8712
11784 REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	36,3100	1,4524
11873 SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,04000000	44,8700	1,7948
TOTAL Material:					17,7041
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,76800000	16,7700	12,8794
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,76800000	20,3200	15,6058
TOTAL Mão de Obra:					28,4852
VALOR:					46,19

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	42,0500	0,2565
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,3500	0,8505
TOTAL Material:					1,1070
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06400000	20,7700	1,3293
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,09600000	15,5500	1,4928
TOTAL Mão de Obra:					2,8221
VALOR:					3,93

C1212 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1.5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	42,0500	1,0218
10442 CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	2,24000000	0,4300	0,9632
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,24000000	0,3500	1,1340
TOTAL Material:					3,1190

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, Nº 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88)9 9321-8174

SARALISS
 CONSTRUÇÕES
 LTDA: 363326130
 00173

Assinado digitalmente por SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173 NE: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Seabra, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=2395279002115, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173
 Recibo: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 09:18:01-0300
 Form PDF Reader Versão: 32.1.2

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
 JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:0909663
 9391

Assinado digitalmente por JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:09096639391 NE: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=Revocação Eletrônica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:09096639391
 Recibo: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 11:37:30-0300
 Form PDF Reader Versão: 32.1.2

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,38400000	20,7700	7,9757
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,55040000	15,5500	8,5587
				TOTAL Mão de Obra:	16,5344
				VALOR:	19,65

C2123 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	42,0500	0,2565
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,22000000	0,6900	0,8418
				TOTAL Material:	1,0983

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,32000000	20,7700	6,6464
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,41600000	15,5500	6,4688
				TOTAL Mão de Obra:	13,1152
				VALOR:	14,21

C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	27,0600	29,7660
				TOTAL Material:	29,7660

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,89600000	20,7700	18,6099
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,89600000	15,5500	13,9328
				TOTAL Mão de Obra:	32,5427

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	476,2800	9,5256
				TOTAL Serviço:	9,5256
				VALOR:	71,83

C4431 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	20,7600	22,8360
				TOTAL Material:	22,8360

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,89600000	20,7700	18,6099
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,89600000	15,5500	13,9328
				TOTAL Mão de Obra:	32,5427

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	476,2800	9,5256
				TOTAL Serviço:	9,5256
				VALOR:	64,90

C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,2400	0,3786
				TOTAL Material:	0,3786

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,12800000	20,7700	2,6586
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,12800000	15,5500	1,9904
				TOTAL Mão de Obra:	4,6490
				VALOR:	5,03

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO

(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, Nº 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88)9 9321-8174

SARALISS
CONSTRUCOES
LTDA:363326130
00173

Assinado digitalmente por SARALISS
 CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173
 ID: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Ubajara, OU=AC
 SOLUTI Multiple vs. OU=2395827000176, CN=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 09:20:04-05'00"
 Fossil PDF Reader Versão: 12.1.2

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSE ROGERIO
PONTES DE
SOUZA:0909663
9391

Assinado digitalmente por JOSE ROGERIO
 PONTES DE SOUZA:09096639391
 ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple
 vs. OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado
 Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE
 ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 11:11:46-03'00"
 Fossil PDF Reader Versão: 12.1.2

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	

C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	42,0500	0,3028
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,92000000	0,3500	1,0220
TOTAL Material:					1,3248

Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,16000000	20,7700	3,3232
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,19840000	15,5500	3,0851
TOTAL Mão de Obra:					6,4083
VALOR:					7,73

C2125 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4,5 ESP=5 mm P/ TETO (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	42,0500	0,2565
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,81000000	0,6900	0,5589
TOTAL Material:					0,8154

Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,38400000	20,7700	7,9757
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,47360000	15,5500	7,3645
TOTAL Mão de Obra:					15,3402
VALOR:					16,16

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	10,7100	0,5355
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	7,4200	0,8904
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,3400	0,0850
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	15,3200	2,6044
TOTAL Material:					4,1153

Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,22400000	16,7700	3,7565
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,25600000	20,7700	5,3171
TOTAL Mão de Obra:					9,0736
VALOR:					13,19

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	7,5200	0,9024
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,3400	0,0850
12096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	13,2400	2,2508
TOTAL Material:					3,2382

Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,22400000	16,7700	3,7565
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,25600000	20,7700	5,3171
TOTAL Mão de Obra:					9,0736
VALOR:					12,31

C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,90000000	4,0000	3,6000
12077 TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,07500000	66,7400	5,0055
TOTAL Material:					8,6055

Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,13299200	16,7700	2,2303
TOTAL Mão de Obra:					2,2303
VALOR:					10,84

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, Nº 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88)9 9321-8174

SARALISS
 CONSTRUÇÕES
 LTDA: 36332613000173
 00173

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
 JOSÉ ROGÉRIO
 PONTES DE
 SOUZA: 0909663
 9391

Assinado digitalmente por JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA: 090966391
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, S=CE, OU=Ubatuba, CN=Ubatuba
 S=CP-Brasil, OU=23955279000116, CN=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA: 090966391
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 11:15:48-03'07"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,04800000	15,5500	0,7464
				TOTAL Mão de Obra:	0,7464
				VALOR:	0,75

C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	12,9000	0,2580
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	7,8500	0,3140
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	9,6800	0,1162
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	17,8900	0,1610
TOTAL Material:					0,8492
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,08320000	20,7700	1,7281
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,08320000	15,5500	1,2938
				TOTAL Mão de Obra:	3,0219
				VALOR:	3,87

C0330 - ATERRAMENTO/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	37,9200	41,7120
TOTAL Material:					41,7120
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,08800000	15,5500	16,9184
				TOTAL Mão de Obra:	16,9184
				VALOR:	58,63

C1400 - FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	4,5800	1,8320
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	8,6000	1,2900
11846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	2,9500	1,4750
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	6,2400	6,2400
TOTAL Material:					10,8370
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,83200000	16,7700	13,9526
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,83200000	20,7700	17,2806
				TOTAL Mão de Obra:	31,2332
				VALOR:	42,07

C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	5,9200	6,8080
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	6,2600	0,1252
TOTAL Material:					6,9332
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05120000	16,7700	0,8586
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05120000	20,7700	1,0634
				TOTAL Mão de Obra:	1,9220
				VALOR:	8,86

C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)					
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	14,2000	10,1388
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	10,1388

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO

(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, Nº 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88)9 9321-8174

SARALISS
 CONSTRUÇÕES
 LTDA: 363326130
 00173

Assinado digitalmente por SARALISS
 CONSTRUCOES LTDA:3633261300173
 Nº: C=BR, O=IDP-Digital, S=CE, L=Ubajara, OU=AC
 SOUTI Multipla v5, OU=23956279000116, OU=
 Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=
 SARALISS CONSTRUCOES LTDA:36332613000173
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localizado: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 09:23:59-0300
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSE ROGERIO
 PONTES DE
 SOUZA: 0909663
 9391

Assinado digitalmente por JOSE ROGERIO
 PONTES DE SOUZA:090966391
 Nº: C=BR, O=IDP-Brazil, OU=AC SOUTI Multipla
 v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado
 Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE
 ROGERIO PONTES DE SOUZA:090966391
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localizado: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 11:19:30-0300
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	42,0500	36,4531
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	47,4600	29,7574
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,3500	122,1500
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	46,0300	9,6203
TOTAL Material:					197,9808

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,84000000	15,5500	59,7120
TOTAL Mão de Obra:					59,7120
VALOR:					267,83

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	41,1500	47,3225
TOTAL Material:					47,3225

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	20,7700	66,4640
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	4,48000000	15,5500	69,6640
TOTAL Mão de Obra:					136,1280

Serviço	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,30000000	320,7500	96,2250
TOTAL Serviço:					96,2250
VALOR:					279,68

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	42,0500	1,7367
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	0,6900	4,2711
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	0,3500	2,1665
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	0,4200	19,7400
TOTAL Material:					27,9143

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,96000000	20,7700	19,9392
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,17760000	15,5500	18,3117
TOTAL Mão de Obra:					38,2509
VALOR:					66,17

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10824 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	11,10000000	4,6000	51,0600
TOTAL Material:					51,0600

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,99840000	16,7700	16,7432
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	1,15200000	20,7700	23,9270
TOTAL Mão de Obra:					40,6702
VALOR:					91,73

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,1300	3,3900
11920 TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	0,1700	0,5100
19141 TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM	SEINFRA	M2	1,10000000	24,6700	27,1370
TOTAL Material:					31,0370

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO

(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, Nº 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88)9 9321-8174

SARALISS
CONSTRUCOES
 LTDA:363326130
 00173

Assinado digitalmente por SARALISS
 CONSTRUCOES LTDA:36332613000173
 NE: CN=BR, OU=CP-Brasil, SERIAL=LS08041,
 SCL=UJ Multipla v5, OU=22958279000118, OU=
 Certificado Digital, OU=Certificado PJA1, CN=
 SARALISS CONSTRUÇÕES
 LTDA:36332613000173
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 09:25:43-03'00"
 Fonte PDF Reader Versão: 12.1.2

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSE ROGERIO
PONTES DE
SOUZA:0909663
 9391

Assinado digitalmente por JOSE ROGERIO
 PONTES DE SOUZA:09096639391
 NE: CN=BR, OU=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
 v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado
 Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE
 ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 11:23:10-03'00"
 Fonte PDF Reader Versão: 12.1.2



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,19200000	16,7700	3,2198
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,19200000	20,7700	3,9878
				TOTAL Mão de Obra:	7,2076
				VALOR:	38,24

C2431 - TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 1%.VAO 10.5m (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12066 TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM MK-90	SEINFRA	M2	1,00000000	65,3500	65,3500
				TOTAL Material:	65,3500
				VALOR:	65,35

C2600 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12197 TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	17,2700	17,4427
				TOTAL Material:	17,4427

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,38400000	16,7700	6,4397
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,38400000	20,3200	7,8029
				TOTAL Mão de Obra:	14,2426
				VALOR:	31,69

C1556 - JOELHO PVC CINZA P/ ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ ANEIS (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10079 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 150MM	SEINFRA	UN	2,00000000	6,8600	13,7200
11305 JOELHO PVC PARA ESGOTO CINZA DE 150MM (6")	SEINFRA	UN	1,00000000	41,7500	41,7500
11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,06600000	25,7400	1,6988
				TOTAL Material:	57,1688

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35840000	16,7700	6,0104
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35840000	20,3200	7,2827
				TOTAL Mão de Obra:	13,2931
				VALOR:	70,46

C2066 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	20,1800	20,1800
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	19,8500	19,8500
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	16,4100	16,4100
11747 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES	SEINFRA	UN	1,00000000	22,9700	22,9700
				TOTAL Material:	79,4100

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,76800000	16,7700	12,8794
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,76800000	20,7700	15,9514
				TOTAL Mão de Obra:	28,8308
				VALOR:	108,24

C2050 - PROJETO C/ LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, COMPLETA (SEM FOTOCÉLULA) (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11477 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	20,3400	20,3400
11738 PROJETO EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W	SEINFRA	UN	1,00000000	46,1900	46,1900
11781 REATOR APP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W	SEINFRA	UN	1,00000000	52,6400	52,6400
				TOTAL Material:	119,1700

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO

(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, Nº 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88)9 9321-8174

SARALISS
 CONSTRUÇÕES
 LTDA: 36332613000173
 00173

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSE ROGERIO
PONTES DE
SOUZA: 0909663
 9391

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,28000000	16,7700	21,4656
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,28000000	20,7700	26,5856
				TOTAL Mão de Obra:	48,0512
				VALOR:	167,22

C4967 - POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG (UN)					
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,12500000	78,9500	88,8188
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	88,8188

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19464 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	SEINFRA	UN	1,00000000	248,8500	248,8500
				TOTAL Material:	248,8500

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,44000000	15,5500	22,3920
				TOTAL Mão de Obra:	22,3920

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,27000000	255,0700	68,8689
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,33000000	26,3700	8,7021
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,27000000	86,3000	23,3010
				TOTAL Serviço:	100,8720
				VALOR:	460,93

C1099 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10987 DISJUNTOR MONOPOLAR 40A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,9200	9,9200
				TOTAL Material:	9,9200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19200000	16,7700	3,2198
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19200000	20,7700	3,9878
				TOTAL Mão de Obra:	7,2076
				VALOR:	17,13

C1127 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11013 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	SEINFRA	UN	1,00000000	32,0900	32,0900
				TOTAL Material:	32,0900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,57600000	16,7700	9,6595
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,57600000	20,7700	11,9635
				TOTAL Mão de Obra:	21,6230
				VALOR:	53,71

C1375 - FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11173 FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	1,4500	1,4790
				TOTAL Material:	1,4790

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,07680000	16,7700	1,2879
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,07680000	20,7700	1,5951
				TOTAL Mão de Obra:	2,8830
				VALOR:	4,36

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO

(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, Nº 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88)9 9321-8174


JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA: 363326130 00173	Assinado digitalmente por SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173 ND: C=BR, O=CP-Brasil, S=CE, L=Sozial, OU=AC SOLLTI Multipla v5, OU=2388279000116, OU=1 Certificado Digital, OU=Certificado P1A1, CN=SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173 Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento Localização: Ubajara - Ceará Data: 2023.06.09 09:29:17 -03'00' Fork PDF Reader Versão: 12.1.2	JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA: 0909663 9391	Assinado digitalmente por JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLLTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado P1A1, CN=JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391 Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento Localização: Ubajara - Ceará Data: 2023.06.09 11:20:00-03'00' Fork PDF Reader Versão: 12.1.2
--	--	--	--

SaraLiss

Empreendimentos

"Que me segue não anda em trevas" (Jo 8,12)



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C1189 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1068 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	4,9800	4,9800
				TOTAL Material:	4,9800

Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23680000	16,7700	3,9711
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23680000	20,7700	4,9183
				TOTAL Mão de Obra:	8,8894
				VALOR:	13,87

C1187 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,00000000	3,4000	3,4000
				TOTAL Material:	3,4000

Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12800000	16,7700	2,1466
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12800000	20,7700	2,6586
				TOTAL Mão de Obra:	4,8052
				VALOR:	8,21

C1186 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,00000000	2,1800	2,1800
				TOTAL Material:	2,1800

Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10880000	16,7700	1,8246
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10880000	20,7700	2,2598
				TOTAL Mão de Obra:	4,0844
				VALOR:	6,26

C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENERIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	42,0500	1,5348
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,3500	5,1030
				TOTAL Material:	6,6378

Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,16000000	20,7700	3,3232
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,35200000	15,5500	5,4736
				TOTAL Mão de Obra:	8,7968
				VALOR:	15,43

C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2)					
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0748 MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	0,5400	0,4320
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,4320

Material					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	0,3000	6,3000
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	46,5400	1,3962
I0508 CERA	SEINFRA	KG	0,10000000	10,0700	1,0070
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	0,3500	9,3030
I1101 ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	22,9300	2,2930
I1102 ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	21,9100	1,0955
I1316 JUNTA PLASTICA 'T' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	0,8600	2,1500
				TOTAL Material:	23,5447

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, Nº 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88)9 9321-8174

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

SARALISS CONSTRUCOES LTDA:363326130 00173	Assinado digitalmente por SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173 Nº: 2498, Origem: Brasil, S@CE, L@S@S@B@L, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=2385827900116, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:09096639391 Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento Localização: Ubajara - Ceará Data: 2023.06.09 09:31:11-03'00" Font: PDF Reader Versão: 12.1.2	JOSE ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:0909663 9391	Assinado digitalmente por JOSE ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:09096639391 Nº: 2498, Origem: Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:09096639391 Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento Localização: Ubajara - Ceará Data: 2023.06.09 11:34:17-03'00" Font: PDF Reader Versão: 12.1.2
--	---	---	--

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA H	0,32000000	20,7700	6,6464
I2391	PEDREIRO	SEINFRA H	0,76800000	20,7700	15,9514
I2543	SERVENTE	SEINFRA H	0,76800000	15,5500	11,9424
				TOTAL Mão de Obra:	34,5402
				VALOR:	58,52

C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)					
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA M3	0,18000000	542,4800	97,6464
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA M2	0,52000000	20,3300	10,5716
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA M3	0,12000000	26,3700	3,1644
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA M3	0,07000000	333,8400	23,3688
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA M2	0,52000000	6,2000	3,2240
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP= 1.5cm	SEINFRA M2	1,00000000	27,4200	27,4200
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA M3	0,12000000	16,9200	2,0304
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA M2	0,52000000	14,1500	7,3580
				TOTAL Serviço:	174,7836
				VALOR:	174,78

C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA H	0,38400000	20,7700	7,9757
I2543	SERVENTE	SEINFRA H	0,38400000	15,5500	5,9712
				TOTAL Mão de Obra:	13,9469
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA M3	0,02500000	320,7500	8,0188
				TOTAL Serviço:	8,0188
				VALOR:	21,97

C4448 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA KG	0,74000000	5,1600	3,8184
I8275	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA M2	1,00000000	22,4400	22,4400
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA M	1,00000000	7,8500	7,8500
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA KG	0,03000000	8,6000	0,2580
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA M	0,97000000	2,9500	2,8615
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA M	0,55000000	6,2400	3,4320
				TOTAL Material:	40,6599


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA H	0,22400000	20,7700	4,6525
I2543	SERVENTE	SEINFRA H	0,22400000	15,5500	3,4832
				TOTAL Mão de Obra:	8,1357

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, Nº 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (89)9 9321-8174

SARALISS
 CONSTRUÇÕES
 LTDA: 363326130
 00173

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
 JOSÉ ROGÉRIO
 PONTES DE
 SOUZA: 0909663
 9391

Assinado digitalmente por JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:090966391
 ND: C=BR, O=CIP-Brasil, OU=AC SOLUTUMultipla
 V, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado
 Digital, OU=Certificado PE A1, CN=JOSE
 ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:0909663991
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 09:39:07-03'00"
 Font: PDF Reader Versão: 12.1.2



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840 CONCRETO P/VIBR, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	248,5400	7,4562
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	146,0800	4,3824
TOTAL Serviço:					11,8386
VALOR:					60,63

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	7,5200	0,9024
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,3400	0,0850
I2096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,24000000	13,2400	3,1776
TOTAL Material:					4,1650

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25600000	16,7700	4,2931
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,32000000	20,7700	6,6464
TOTAL Mão de Obra:					10,9395
VALOR:					15,10

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,25000000	7,4200	1,8550
I1346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	1,50000000	1,0500	1,5750
I1511 MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,80000000	2,9800	2,3840
I1856 SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,30000000	8,3000	2,4900
I1890 SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	SEINFRA	L	0,08000000	24,8600	1,9888
I2093 TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	SEINFRA	L	0,35000000	31,0200	10,8570
TOTAL Material:					21,1498

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,34400000	16,7700	22,5389
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	1,34400000	20,7700	27,9149
TOTAL Mão de Obra:					50,4538
VALOR:					71,60

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2084 TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	10,2200	0,3066
TOTAL Material:					0,3066

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,32000000	16,7700	5,3664
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,64000000	20,7700	13,2928
TOTAL Mão de Obra:					18,6592
VALOR:					18,97

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	10,7100	0,3213
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	15,5700	2,4912
I1346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,0500	0,3150
I2293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	14,0700	1,6884
TOTAL Material:					4,8159

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,51200000	16,7700	8,5862
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,51200000	20,7700	10,6342
TOTAL Mão de Obra:					19,2204
VALOR:					24,04

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C4725 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA UN	2,80000000	3,4300	9,6040
19039	PAINEL NYLOFOR 2,43M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA UN	0,40000000	393,5000	157,4000
19045	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=3,20M - COM TAMPÃO) CHUMBADO	SEINFRA UN	0,40000000	75,5500	30,2200
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA M2	2,43000000	10,3000	25,0290
TOTAL Material:					222,2530
VALOR:					222,25

C1347 - CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M (CJ)

Material	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11139	ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA CJ	1,00000000	1.178,2500	1.178,2500
11911	TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA CJ	1,00000000	785,4000	785,4000
TOTAL Material:					1.963,6500
Serviço	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR. FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA M3	0,08650000	212,4500	18,3769
TOTAL Serviço:					18,3769
VALOR:					1.982,03

C1349 - CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES (CJ)

Material	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SEINFRA CJ	1,00000000	2.184,1700	2.184,1700
TOTAL Material:					2.184,1700
VALOR:					2.184,17

C1351 - CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (CJ)

Material	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11140	REDE PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA CJ	1,00000000	1.325,9900	1.325,9900
TOTAL Material:					1.325,9900
VALOR:					1.325,99

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO

(SARALISS EMPREENDIMENTOS)

CNPJ: 36.332.613/0001-73

Avenida dos Constituintes, Nº 399,

Centro - Ubajara - CE

E-mail: saraliss2010@hotmail.com

(88)9 9321-8174

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

SARALISS
CONSTRUÇÕES
LTDA: 363326130
00173

Assinado digitalmente por SARALISS
CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173
Nº: 0489, 04=CP-Direita, S=CE, L=503661, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=23958279000116, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJA1, CN=SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.09 09:37:19-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

JOSÉ ROGÉRIO
PONTES DE
SOUZA:0909663
9391

Assinado digitalmente por JOSÉ ROGÉRIO
PONTES DE SOUZA:09096639391
Nº: 0489, 04=CP-Direita, OU=AC SOLUTI Multipla
v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado
Digital, OU=Certificado PJA1, CN=JOSÉ
ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:09096639391
Razão: Eu concordo com os termos definidos por
minha assinatura neste documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.09 11:48:27-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	

C0035 - ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)						
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,15000000	5,6700	0,8505
10100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,07000000	6,5600	0,4592
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,12000000	15,5700	1,8684
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,15000000	51,5300	7,7295
12036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,1MM BWG)	SEINFRA	M2	1,05000000	10,9600	11,5080
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	2,73000000	44,2400	120,7752
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,10000000	14,0700	1,4070
TOTAL Material:					144,5978	
Mão de Obra						
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,32000000	16,7700	5,3664
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,57600000	16,7700	9,6595
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,96000000	20,7700	19,9392
TOTAL Mão de Obra:					34,9651	
VALOR:					179,56	

C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)						
Mão de Obra						
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,44800000	15,5500	6,9664
TOTAL Mão de Obra:					6,9664	
VALOR:					6,97	

C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)						
Equipamento Custo Horário						
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	14,2000	0,2840
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,2840	
Material						
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	5,9200	7,9920
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	6,2600	0,1252
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	46,5400	1,8616
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	14,8300	14,8300
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	0,3500	6,0760
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	46,0300	4,1427
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	9,6800	0,1936
TOTAL Material:					35,2211	
Mão de Obra						
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,51200000	20,7700	10,6342
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,44800000	20,7700	9,3050
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,19200000	20,7700	3,9878
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70400000	15,5500	10,9472
TOTAL Mão de Obra:					34,8742	
VALOR:					70,38	

C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)						
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	SEINFRA	UN	1,00000000	576,8700	576,8700
TOTAL Material:					576,8700	
VALOR:					576,87	

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO

(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, Nº 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88)9 9321-8174

SARALISS
 CONSTRUÇÕES
 LTDA:363326130
 00173

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSÉ ROGÉRIO
 PONTES DE
 SOUZA:0909663
 9391

Assinado digitalmente por JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:090966391
 Nº: CNBR:0mCP-Brasil, S/CE, S/OSAC, SOLUTI Múltiplo
 v.5, OS/Revocacao: Eletronica, OS/Certificado Digital, OS/Certificado PF AI, CN=JOSE ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:090966391
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 09:40:01-03:00
 Fone: PDF Reader Versão: 12.1.2



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COMP.02 - ESCORREGADOR - BRINQUEDO EM MADEIRA EUCALIPTO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)					
Cotação	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1206.	ESCORREGADOR - BRINQUEDO EM MADEIRA EUCALIPTO	MERCADO	UN	1,00000000	3.667,05
TOTAL Cotação:					3.667,05
VALOR:					3.667,05

COMP.03 - GANGORA DUPLA - BRINQUEDO EM MADEIRA EUCALIPTO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)					
Cotação	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1206..	GANGORÁ DUPLA - BRINQUEDO EM MADEIRA EUCALIPTO	MERCADO	UN	1,00000000	2.347,33
TOTAL Cotação:					2.347,33
VALOR:					2.347,33

COMP.04 - PLAY GROUND RUSTICO DÚPLO - BRINQUEDO EM MADEIRA EUCALIPTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) (UN)					
Cotação	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1206..	PLAY GROUND RUSTICO DÚPLO - BRINQUEDO EM MADEIRA EUCALIPTO (MERCADO	UN	1,00000000	18.513,32
TOTAL Cotação:					18.513,32
VALOR:					18.513,32


C2032 - REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M, COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO (M2)						
Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,02560000	81,0400	2,0746
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	84,2500	0,1685
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,00900000	104,6600	0,9419
10722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00300000	103,9700	0,3119
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	106,7900	0,2136
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	136,2300	1,0898
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	149,2000	1,1936
TOTAL Equipamento Custo Horário:					5,9939	
VALOR:					5,99	

C3782 - PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,15000000	46,5400	6,9810
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,50000000	0,3500	1,5750
17004	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	1,05000000	24,1700	25,3785
TOTAL Material:					33,9345	

Mão de Obra						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALÇETEIRO	SEINFRA	H	0,48000000	20,7700	9,9696
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,64000000	15,5500	9,9520
TOTAL Mão de Obra:					19,9216	
VALOR:					53,86	

C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10971	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	7,7400	7,7400
TOTAL Material:					7,7400	

Mão de Obra						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,11520000	20,7700	2,3927
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,23040000	15,5500	3,5827
TOTAL Mão de Obra:					5,9754	



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	320,7500	0,3208
				TOTAL Serviço:	0,3208
				VALOR:	14,04

**SARALISS
CONSTRUCOES
LTDA:363326130
00173**

Assinado digitalmente por SARALISS
CONSTRUCOES LTDA:36332613000173
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Sobral, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=23958279000116, OU=
Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=
SARALISS CONSTRUCOES
LTDA:36332613000173
Razão: Eu concordo com os termos definidos por
minha assinatura neste documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.09 09:45:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2


UBAJARA - CE, 09 DE JUNHO DE 2023

**SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)**
CNPJ: 36.332.613/0001-73
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
CNH: 05972881608 DETRAN-CE
CPF: 041.402.323-40

**JOSE ROGERIO
PONTES DE
SOUZA:0909663
9391**

Assinado digitalmente por JOSE ROGERIO
PONTES DE SOUZA:09096639391
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado
Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE
ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391
Razão: Eu concordo com os termos definidos por
minha assinatura neste documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.09 12:02:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

**SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)**
CNPJ: 36.332.613/0001-73
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
ENGENHEIRO AGRÔNOMO - ENGENHEIRO CIVIL -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D / RNP: 0614245460



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA/HORA: 12/06/2023 | 10:00:00.
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL: BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI: 20,00%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	COLÉGIO	72,61%	1.647.815,19	8,39%	138.198,41	11,97%	197.232,97	8,80%	145.006,46	3,14%	51.720,82	4,35%	71.758,99	6,99%	115.186,91
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,05%	91.921,93	11,11%	10.212,53	5,23%	4.807,52	5,23%	4.807,52	5,23%	4.807,52	5,23%	4.807,52	5,23%	4.807,52
2	MOVIMENTO DE TERRA	2,59%	58.832,20	80,00%	47.065,76	20,00%	11.766,44								
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	17,83%	404.600,64	20,00%	80.920,13	40,00%	161.840,26	30,00%	121.380,19	10,00%	40.460,06				
4	PAREDES E PAINÉIS	2,84%	64.532,35							10,00%	6.453,24	30,00%	19.359,71	30,00%	19.359,71
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,15%	94.093,77			20,00%	18.818,75	20,00%	18.818,75						
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,48%	237.958,82								20,00%	47.591,76	20,00%	47.591,76	
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	5,27%	119.634,12												
8	PISOS	5,09%	115.414,06												
9	COBERTURA	6,38%	144.759,74											30,00%	43.427,92
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,69%	15.560,31												
11	REVESTIMENTO	11,54%	261.983,31												
12	PINTURA	1,08%	24.595,45												
13	URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO	0,56%	12.778,68												
14	SERVIÇOS DIVERSOS	0,05%	1.149,81												
	QUADRA	20,40%	463.036,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,40%	9.108,78												
2	MOVIMENTO DE TERRA	2,02%	45.839,34												
3	FUNDAÇÃO	3,28%	76.723,19												
4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	4,94%	112.104,95												
5	DRENAGEM PLUVIAL	0,35%	7.948,04												
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,55%	12.463,28												
7	PISO	3,40%	77.211,40												
8	ARQUIBANCADA	0,42%	9.605,73												
9	PINTURA	2,32%	52.550,97												
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,91%	20.695,94												
11	DIVERSOS	1,71%	38.884,95												
	PRAÇA FRONTAL DA ESCOLA	4,16%	94.394,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1	MOVIMENTO DE TERRA	0,06%	1.312,60												
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,20%	4.467,97												
3	PAREDES E PAINÉIS	0,25%	5.630,17												
4	REVESTIMENTO	0,09%	2.075,99												
5	PINTURA	0,07%	1.509,55												
6	PISOS	0,72%	16.378,11												
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	2,78%	63.019,92												
	RUA LATERAL QUE DA ACESSO À QUADRA	2,83%	64.297,40	61,58%	39.591,31	38,42%	24.706,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,12%	2.635,98	100,00%	2.635,98										
2	PISOS	2,58%	58.654,92	60,00%	35.192,95	40,00%	23.461,97								
3	OBRAS DE DRENAGEM	0,13%	2.937,29	60,00%	1.762,37	40,00%	1.174,92								
4	URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO	0,00%	69,21			100,00%	69,21								
	VALOR TOTAL:	100,00%	2.269.543,47	7,83%	177.789,72	9,78%	221.939,06	6,39%	145.006,46	2,28%	51.720,82	3,16%	71.758,99	5,00%	115.186,91
	VALOR TOTAL ACUMULADO:			7,83%	177.789,72	17,61%	399.728,78	24,00%	544.735,24	26,28%	596.456,06	29,44%	668.215,05	34,52%	783.401,95

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, N° 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88)9 9321-8174

SARALISS
 CONSTRUÇÕES
 LTDA:363326130
 00173

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
JOSÉ ROGÉRIO
PONTES DE
SOUZA:0909663
 9391

Assinado digitalmente por JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:09096639391
 MD: C=BR, O=MICP-Brasil, OU=AC SOUTI Multiple v5, OU=Renovaca Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 12:07:10-0300
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE.
DATA/HORA: 12/06/2023 | 10:00:00.
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL: BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI: 20,00%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	COLÉGIO	72,61%	1.647.815,19	4,10%	67.595,14	11,30%	187.402,40	11,06%	182.275,33	10,37%	170.799,47	3,73%	61.467,29	0,74%	12.186,15
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,05%	91.921,93	5,23%	4.807,52	5,23%	4.807,52	5,23%	4.807,52	5,23%	4.807,52	5,23%	4.807,52	5,23%	4.807,52
2	MOVIMENTO DE TERRA	2,59%	58.832,20												
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	17,83%	404.600,64												
4	PAREDES E PAINÉIS	2,84%	64.532,35	30,00%	19.359,71										
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,15%	94.093,77												
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,48%	237.958,82												
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	5,27%	119.634,12			20,00%	23.926,82	40,00%	47.853,65	40,00%	47.853,65				
8	PISOS	5,09%	115.414,06			20,00%	23.082,81	30,00%	34.624,22	30,00%	34.624,22	20,00%	23.082,81		
9	COBERTURA	6,38%	144.759,74	30,00%	43.427,92	25,00%	36.189,94	15,00%	21.713,96						
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,69%	15.560,31			50,00%	7.780,16	50,00%	7.780,16						
11	REVESTIMENTO	11,54%	261.983,31			35,00%	91.694,16	25,00%	65.495,83	30,00%	78.594,99	10,00%	26.198,33		
12	PINTURA	1,08%	24.595,45							20,00%	4.919,09	30,00%	7.378,64	30,00%	7.378,64
13	URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO	0,56%	12.778,68												
14	SERVIÇOS DIVERSOS	0,05%	1.149,81												
	QUADRA	20,40%	463.036,57	0,00%	0,00	9,89%	45.780,25	6,75%	31.236,52	8,91%	41.243,31	14,66%	67.850,94	9,68%	44.841,98
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,40%	9.108,78			100,00%	9.108,78								
2	MOVIMENTO DE TERRA	2,02%	45.839,34			60,00%	36.671,47	20,00%	9.167,87						
3	FUNDAÇÃO	3,38%	76.723,19					20,00%	15.344,64	50,00%	38.361,60	30,00%	23.016,96		
4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	4,94%	112.104,95								40,00%	44.841,98	40,00%	44.841,98	
5	DRENAGEM PLUVIAL	0,35%	7.848,04												
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,55%	12.463,28												
7	PISO	3,40%	77.211,40												
8	ARQUIBANCADA	0,42%	9.605,73					70,00%	6.724,01	30,00%	2.881,72				
9	PINTURA	2,32%	52.550,97												
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,91%	20.695,94												
11	DIVERSOS	1,71%	38.884,95												
	PRAÇA FRONTAL DA ESCOLA	4,16%	94.394,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1	MOVIMENTO DE TERRA	0,06%	1.312,60												
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,20%	4.467,97												
3	PAREDES E PAINÉIS	0,25%	5.630,17												
4	REVESTIMENTO	0,09%	2.075,99												
5	PINTURA	0,07%	1.509,55												
6	PISOS	0,72%	16.378,11												
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	2,78%	63.019,92												
	RUA LATERAL QUE DA ACESSO A QUADRA	2,83%	64.297,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,12%	2.635,98												
2	PISOS	2,58%	58.654,92												
3	OBRAS DE DRENAGEM	0,13%	2.937,29												
4	URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO	0,00%	69,21												
	VALOR TOTAL	100,00%	2.269.543,47	2,98%	67.595,14	10,28%	233.261,65	9,41%	213.511,84	9,34%	212.042,78	5,70%	129.326,23	2,51%	57.028,13
	VALOR TOTAL ACUMULADO:			37,50%	850.997,10	47,77%	1.084.258,75	57,18%	1.297.770,59	66,52%	1.509.813,37	72,22%	1.639.139,61	74,74%	1.696.167,74


SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, N° 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88)9 9321-8174

SARALISS
 CONSTRUÇÕES
 LTDA: 36332613000173

Assinado digitalmente por SARALISS
 CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, I=Ubajara, OU=ICP
 SOLUTI, Multiple v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado
 Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE
 SARALISS CONSTRUÇÕES
 LTDA:36332613000173
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 12:08:05-03'00"
 Form: PDF Reader Versão: 12.1.2

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
 JOSÉ ROGÉRIO
 PONTES DE
 SOUZA: 0909663
 9391

Assinado digitalmente por JOSE ROGERIO
 PONTES DE SOUZA:09096639391
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=ICP SOLUTI, Multiple
 v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado
 Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE
 ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:09096639391
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 12:08:31-03'00"
 Form: PDF Reader Versão: 12.1.2



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA/HORA: 12/06/2023 | 10:00:00.
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL: BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI: 20,00%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	COLÉGIO	72,61%	1.647.815,19	4,20%	69.216,31	3,18%	52.399,28	2,46%	40.501,34	2,58%	42.445,02	1,82%	30.015,61	0,75%	12.328,28
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,05%	91.921,93	5,23%	4.807,52	5,23%	4.807,52	5,23%	4.807,52	5,23%	4.807,52	5,23%	4.807,52	5,21%	4.789,13
2	MOVIMENTO DE TERRA	2,59%	58.832,20												
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	17,83%	404.600,64												
4	PAREDES E PAINÉIS	2,84%	64.532,35												
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,15%	94.093,77							40,00%	37.637,51	20,00%	18.818,75		
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,48%	237.958,82	25,00%	59.482,71	20,00%	47.591,76	15,00%	35.693,82						
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	5,27%	119.634,12												
8	PISOS	5,09%	115.414,06												
9	COBERTURA	6,38%	144.759,74												
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,69%	15.560,31												
11	REVESTIMENTO	11,54%	261.983,31												
12	PINTURA	1,08%	24.595,45	20,00%	4.919,09										
13	URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO	0,56%	12.778,68									50,00%	6.389,34	50,00%	6.389,34
14	SERVIÇOS DIVERSOS	0,05%	1.149,81											100,00%	1.149,81
	QUADRA	20,40%	463.036,57	8,84%	22.420,99	8,36%	38.732,60	9,36%	43.347,84	10,14%	46.972,86	9,01%	41.716,33	8,40%	38.884,95
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,40%	9.108,78												
2	MOVIMENTO DE TERRA	2,02%	45.839,34												
3	FUNDAÇÃO	3,38%	76.723,19												
4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	4,94%	112.104,95	20,00%	22.420,99										
5	DRENAGEM PLUVIAL	0,35%	7.848,04			100,00%	7.848,04								
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,55%	12.463,28					100,00%	12.463,28						
7	PISO	3,40%	77.211,40					40,00%	30.884,56	40,00%	30.884,56	20,00%	15.442,28		
8	ARQUIBANCADA	0,42%	9.605,73												
9	PINTURA	2,32%	52.550,97							60,00%	31.530,58	40,00%	21.020,39		
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,91%	20.695,94									100,00%	20.695,94		
11	DIVERSOS	1,71%	38.884,95											100,00%	38.884,95
	PRACA FRONTAL DA ESCOLA	4,16%	94.394,31	8,51%	8.032,64	5,34%	5.038,89	9,12%	8.604,25	63,68%	60.314,54	13,35%	12.603,98	0,00%	0,00
1	MOVIMENTO DE TERRA	0,06%	1.312,60	100,00%	1.312,60										
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,20%	4.467,97	100,00%	4.467,97										
3	PAREDES E PAINÉIS	0,25%	5.630,17	40,00%	2.252,07	60,00%	3.378,10								
4	REVESTIMENTO	0,09%	2.075,99			80,00%	1.660,79	20,00%	415,20						
5	PINTURA	0,07%	1.509,55							100,00%	1.509,55				
6	PISOS	0,72%	16.378,11					50,00%	8.189,06	50,00%	8.189,06				
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	2,78%	63.019,92							80,00%	50.415,94	20,00%	12.603,98		
	RUA LATERAL QUE DA ACESSO À QUADRA	2,83%	64.297,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,12%	2.635,98												
2	PISOS	2,58%	58.654,92												
3	OBRAS DE DRENAGEM	0,13%	2.937,29												
4	URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO	0,00%	69,21												
	VALOR TOTAL	100,00%	2.269.543,47	4,39%	99.669,94	4,24%	96.170,77	4,07%	92.453,43	6,59%	149.532,43	3,72%	84.335,92	2,26%	51.213,23
	VALOR TOTAL ACUMULADO:			79,13%	1.795.837,68	83,37%	1.892.008,45	87,44%	1.984.461,89	94,03%	2.133.994,31	97,74%	2.218.330,24	100,00%	2.269.543,47

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 2.269.543,47 (Dois Milhões Duzentos e Sessenta e Nove Mil Quinhentos e Quarenta e Três reais e Quarenta e Sete centavos).

SARALISS
CONSTRUCOES
LTDA: 363326130
00173

Assinado digitalmente por SARALISS
 CONSTRUÇÕES LTDA:9852813000173
 ND, C=BR, O=CP-Brasil, S=CE, L=Bomol, OU=AC
 SOLUTI Múltipla v5, OU=Certificado PJ AT, CN= SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:3633261300173
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Uajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 12:09:02-0300
 Fonte PDF Reader Versão: 12.1.2


SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 CNH: 05972881608 DETRAN-CE
 CPF: 041.402.323-40

UBAJARA - CE, 09 DE JUNHO DE 2023

JOSE ROGERIO
PONTES DE
SOUZA: 09096639
391

Assinado digitalmente por JOSE ROGERIO
 PONTES DE SOUZA:09096639391
 ND, C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla
 v5, OU=Renovação Eletrônica, OU=Certificado
 Digital, OU=Certificado PE AT, CN=JOSE
 ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Uajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 12:09:35-0300
 Fonte PDF Reader Versão: 12.1.2

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 ENGENHEIRO AGRÔNOMO - ENGENHEIRO CIVIL -
 TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
 CREA-CE: 6236-D / RNP: 0614245460



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	1,3400
DF	Despesas financeiras	0,6000
R	Riscos	0,5000
TOTAL		2,4400
Benefícios		
S + G	Garantia/seguros	0,3000
L	Lucro	4,9300
TOTAL		5,2300
I Impostos		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS (conforme legislação de cada município)	2,0000
	CPRB (2,0%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,5000
TOTAL		10,1500

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

BDI =	20,00%
--------------	---------------

UBAJARA - CE, 09 DE JUNHO DE 2023

SARALISS
CONSTRUCOES
LTDA:3633261300
0173


Assinado digitalmente por SARALISS
 CONSTRUCOES LTDA:36332613000173
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Sobrat, OU=AC
 SOLUTI Multipla v5, OU=23958279000116, OU=
 Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=
 SARALISS.CONSTRUCOES LTDA:36332613000173;
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Uabajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 12:11:20-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 CNH: 05972881608 DETRAN-CE
 CPF: 041.402.323-40

JOSE ROGERIO
PONTES DE
SOUZA:09096639
391

Assinado digitalmente por JOSE ROGERIO
 PONTES DE SOUZA:09096639391
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
 v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado
 Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE
 ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Uabajara - Ceará
 Data: 2023.06.09 12:11:39-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 ENGENHEIRO AGRÔNOMO - ENGENHEIRO CIVIL -
 TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÃO
 CREA-CE: 6236-D / RNP: 0614245460



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N. S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.
DATA:	12/06/2023 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM QUADRA POLIESPORTIVA.
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
BDI:	20,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027 SEM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 112,76% (HORISTA) - 71,07% (MENSALISTA) // SEM DESONERAÇÃO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
A1	INSS	20.0000	20.0000
A2	SESI	1.5000	1.5000
A3	SENAI	1.0000	1.0000
A4	INCRA	0.2000	0.2000
A5	SEBRAE	0.6000	0.6000
A6	Salário Educação	2.5000	2.5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.0000	3.0000
A8	FGTS	8.0000	8.0000
A9	SECONCI	0.0000	0.0000
	TOTAL	36.8000	36.8000
B	GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17.8400	0.0000
B2	Feriados	3.7100	0.0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0.8700	0.6700
B4	13º Salário	10.8000	8.3300
B5	Licença Paternidade	0.0700	0.0600
B6	Faltas Justificadas	0.7200	0.5600
B7	Dias de Chuvas	1.5500	0.0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0.1100	0.0800
B9	Férias Gozadas	8.7100	6.7300
B10	Salário Maternidade	0.0300	0.0300
	TOTAL	44.4100	16.4600
C	GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE A		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5.4000	4.1700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0.1300	0.1000
C3	Férias Indenizadas	4.8500	3.7500
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3.9000	3.0100
C5	Indenização Adicional	0.4500	0.3500
	TOTAL	14.7300	11.3800
D	GRUPO D - REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16.3400	6.0600
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0.4800	0.3700
	TOTAL	16.8200	6.4300
TOTAL (A+B+C+D)		112.7600	71.0700

SARALISS
CONSTRUCOES
LTDA:3633261300
0173

Assinado digitalmente por SARALISS
CONSTRUCOES LTDA:36332613000173
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Sobral, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=23958279000116, OU=
Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=
SARALISS CONSTRUCOES LTDA:36332613000173
Razão: Eu concordo com os termos definidos por
minha assinatura neste documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.09 12:12:35-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

UBAJARA - CE, 09 DE JUNHO DE 2023

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
CNH: 05972881608 DETRAN-CE
CPF: 041.402.323-40

JOSE ROGERIO
PONTES DE
SOUZA:09096639
391

Assinado digitalmente por JOSE ROGERIO
PONTES DE SOUZA:09096639391
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Sobral, OU=AC SOLUTI Multipla
v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado
Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE ROGERIO
PONTES DE SOUZA:09096639391
Razão: Eu concordo com os termos definidos por
minha assinatura neste documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.09 12:13:01-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
ENGENHEIRO AGRÔNOMO - ENGENHEIRO CIVIL -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D / RNP: 0614245460