

ANEXO IV - CARTA PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de Ubajara-Ce
Av. Monsenhor Gonçalo Eufrásio, 962, Bairro: Centro – Ubajara-Ce
ASS: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.031/2023-CP

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta comercial relativa à Concorrência em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

1. Propomos o Valor Total em **R\$3.141.968,90 (Três Milhões Cento e Quarenta e Um Mil Novecentos e Sessenta e Oito reais e Noventa centavos)**, para a execução dos serviços objeto desta licitação;
2. Propomos a Taxa Percentual de BDI de: **20,00% (vinte por cento)**, para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
3. A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação.
4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na minuta do Contrato.
6. Esta proposta é válida por 60(sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
7. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a Prefeitura Municipal de Ubajara fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
8. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Concorrência e de seus Anexos, bem como o disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

Proponente: **FOXX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**



Endereço: Av. Engenheiro Humberto Monte, 2929, 711N CEP: 60.440-593, Bairro: PICI, Fortaleza-Ce

CNPJ: 33.560.724/0001-4

Telefone e Email: (85) 3036-3480 / (85) 994-111010 – EMAIL: foxxeng.e@gmail.com

NOME: JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA

CARGO: Procurador Geral

CPF: 388348633-72

Fortaleza-Ce, 12/06/2023

FOXX
CONSTRUCOES E SERVICOS
S E SERVICOS
EIRELI:335607
24000149

Digitally signed by FOXX
CONSTRUCOES E SERVICOS
EIRELI:33560724000149
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, I=Fortaleza, OU=AC SOLUT Multipla v5, OU=20937130000162, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=FOXX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI:33560724000149
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.06.05 11:25:47 -03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.2

FOXX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 33560724/0001-49

JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA - PROCURADOR GERAL

ENGº CIVIL CREA-CE - REGISTRO Nº0607563680

RG 1436417-87 SSP-CE - CPF: 388348633-72

À Prefeitura Municipal de Ubajara-Ce
Av. Monsenhor Gonçalo Eufrásio, 962, Bairro: Centro – Ubajara-Ce
ASS: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.031/2023-CP

DECLARAÇÃO

A empresa **FOXX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº33560724/0001-49, Av. Engenheiro Humberto Monte, 2929, 711N CEP: 60.440-593, Bairro: PICI, Fortaleza-Ce, vem por intermédio de seu representante legal o Sr. JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA, inscrito no CPF 388.348.633-72, RG 1436417-87, Órgão Expedidor: SSP-CE. Declara para os devidos fins que concorda com a prorrogação de prazo de nossa proposta após o vencimento por mais 60 (sessenta) dias.

Fortaleza-Ce, 12/06/2023

FOXX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 33560724/0001-49

JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA - PROCURADOR GERAL
ENGº CIVIL CREA-CE - REGISTRO Nº0607563680
RG 1436417-87 SSP-CE - CPF: 388348633-72

2148

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FOXX

CONSTRUTORA

OBRA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE

LOCAL: BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE

CLIENTE: PM DE UBAJARA-CE

DATA: 12/06/2023

VERSÃO: 327.1 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA

Composições


PROPRIA

BDI: 20,00%

HORA MES DATA REF. 83,85% 47,76% 35/2021

0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	COLÉGIO							1.916.957,63	2.300.163,24
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							119.088,73	142.882,90
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							84.456,18	101.347,38
1.1.1.1	C1937	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2,76%	Composições Próprias	MES	18,00	4.692,01	5.630,41	84.456,18	101.347,38
1.1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES							34.632,55	41.535,52
1.1.2.1	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	409,12	10,57	12,68	4.324,39	5.187,64
1.1.2.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	77,67	52,87	63,44	4.106,41	4.927,38
1.1.2.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	331,12	24,67	29,60	8.168,73	9.801,15
1.1.2.4	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	151,69	2,91	3,49	441,41	529,39
1.1.2.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	151,69	20,29	24,34	3.077,79	3.692,13
1.1.2.6	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	2.746,48	3,88	4,65	10.656,34	12.771,13
1.1.2.7	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	10,00	373,20	447,84	3.732,00	4.478,40
1.1.2.8	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	570,40	0,22	0,26	125,48	148,30
1.2	MOVIMENTO DE TERRA							72.228,69	86.665,89
1.2.1	ESCAVAÇÃO EM CAMPO ABERTO							19.232,69	23.078,39
1.2.1.1	C1266	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	422,14	45,56	54,67	19.232,69	23.078,39
1.2.2								52.996,00	63.587,50
1.2.2.1	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	422,14	26,43	31,71	11.157,16	13.386,05
1.2.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	384,16	76,18	91,41	29.265,30	35.116,06
1.2.2.3	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	475,73	26,43	31,71	12.573,54	15.085,39
1.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							477.376,35	572.834,68
1.3.1	EMBASAMENTO E BALDRAMES							226.098,75	270.118,22
1.3.1.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	424,74	393,05	471,66	166.944,05	200.332,86
1.3.1.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	78,63	503,01	603,61	39.551,67	47.461,85
1.3.1.3	C0069	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	30,27	614,57	737,48	18.600,03	22.329,51
1.3.2	FORMAS							13.908,90	16.690,69



448

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01/03/2023-CP - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	12/06/2023	BDI:	20,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COV DESONERAÇÃO
LOCAL:	BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COV DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	PROFRA	0,00%	MES:	47,76%
				DATA REF:	09/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI
1.3.2.1	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 18mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	154,03	90,30	108,36
1.3.3	ARMADURAS						
1.3.3.1	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	6.161,35	11,61	13,83
1.3.4	CONCRETO						
1.3.4.1	C0842	CONCRETO PMIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	77,02	357,16	428,59
1.3.4.2	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	46,30	228,20	273,84
1.3.4.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	60,99	134,82	161,78
1.3.5	ELEMENTOS DE CONCRETO PRE FABRICADO						
1.3.5.1	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	SEINFRA	M2	988,67	121,92	146,30
1.4	PAREDES E PAINÉIS						
1.4.1	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO						
1.4.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	1.274,57	55,66	66,79
1.4.1.2	C0804	COBOGÔ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	32,60	78,42	94,10
1.4.2	RASGO EM ALVENARIAS P/ TUBULAÇÕES						
1.4.2.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/ TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	82,42	6,22	7,46
1.4.3	VERGAS E CHAPIM						
1.4.3.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	3,33	1.485,58	1.782,69
1.5	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						
1.5.1	TUBOS E CONEXÕES DE PVC						
1.5.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	60,00	202,24	242,68
1.5.1.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	57,00	185,12	222,14
1.5.1.3	C3886	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	15,00	42,98	51,57
1.5.1.4	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	10,00	43,76	52,51
1.5.1.5	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	SEINFRA	M2	1,80	142,04	170,44
1.5.1.6	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	4,00	281,90	338,28
1.5.1.7	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm	SEINFRA	M2	2,88	185,39	222,46

FOXX
CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.031/2023-CP - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE

DATA: 12/06/2023

BDI: 20,00%

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO

MES: 05/2021

LOCAL: BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE

PROPRIA

0,33%


CLIENTE: PM DE UBAJARA-CE

SEINFRA

83,65%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.5.1.8	C1548	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=4" (110mm)	SEINFRA	UN	22,00	108,45	130,14	2.385,90	2.863,08
1.5.1.9	C1540	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50mm)	SEINFRA	UN	5,00	22,41	26,89	112,05	134,45
1.5.1.10	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	21,00	24,10	28,92	506,10	607,32
1.5.1.11	C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	SEINFRA	UN	12,00	31,88	38,25	382,56	459,00
1.5.1.12	C1574	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANÉIS	SEINFRA	UN	15,00	36,71	44,05	550,65	660,75
1.5.1.13	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	45,00	17,20	20,64	774,00	928,80
1.5.1.14	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	157,62	30,38	36,45	4.788,49	5.745,24
1.5.1.15	C2611	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25mm)	SEINFRA	M	147,03	12,25	14,70	1.801,11	2.161,34
1.5.1.16	C2605	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/4" (40mm)	SEINFRA	M	145,03	26,46	31,75	3.837,49	4.604,70
1.5.1.17	C2604	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/2" (50mm)	SEINFRA	M	42,83	32,59	39,10	1.395,82	1.674,65
1.5.2	REGISTROS E VALVULAS								
1.5.2.1	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	11,00	75,30	90,36	828,30	993,96
1.5.2.2	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	13,00	82,91	99,49	1.077,83	1.293,37
1.5.2.3	C2684	VALVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm	SEINFRA	UN	21,00	193,46	232,15	4.062,66	4.875,15
1.5.3	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS								
1.5.3.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	12,53	276,77	332,12	3.467,92	4.161,46
1.5.3.2	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	27,00	326,95	392,34	8.827,65	10.593,18
1.5.3.3	C1151	DUCHA P/WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	21,00	60,10	72,12	1.262,10	1.514,52
1.5.3.4	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	33,00	27,09	32,50	893,97	1.072,50
1.5.3.5	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	7,00	617,93	741,51	4.325,51	5.190,57
1.5.3.6	C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA	SEINFRA	UN	14,00	392,89	471,46	5.500,46	6.600,44
1.5.3.7	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	11,00	9,33	11,19	102,63	123,09
1.5.3.8	C3673	PIA DE COZINHA EM CIMENTO (1,20X0,50)m - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	3,00	110,03	132,03	330,09	396,09
1.5.3.9	C1502	PIA DE AÇO INOX (2,00X0,58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	1.091,46	1.309,75	1.091,46	1.309,75
1.5.4	OUTROS ELEMENTOS/POÇOS E CAIXAS								
1.5.4.1	C2882	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	3,00	3.776,78	4.532,13	11.330,30	13.585,89
1.5.4.2	C4784	POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6", PROFUNDIDADE 100M.	SEINFRA	UN	1,00	23.811,24	28.573,48	23.811,24	28.573,48

5/48





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.03.12023-CP - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUEDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA :	12/06/2023	BDI :	20,00%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUEDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE	VERSAO	HORA	MES	DATA REF.
		SEINFRA	027 / COM DESONERAÇÃO	83,95%	47,76%	05/2021
LOCAL:	BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	Composições	PRÓPRIA	0,03%	0,03%	
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
1.6.1	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES								
1.6.1.1	C1203	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1"	SEINFRA	M	92,39	27,16	32,59	2.509,31	3.010,99
1.6.1.2	C1205	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	SEINFRA	M	634,21	19,62	23,54	12.443,20	14.929,30
1.6.2	QUADROS/CAIXAS								
1.6.2.1	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	21,00	240,37	288,44	5.047,77	6.057,24
1.6.2.2	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	3,00	273,81	328,57	821,43	956,71
1.6.3	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS								
1.6.3.1	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	2.728,95	5,24	6,28	14.299,69	17.137,80
1.6.3.2	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	609,13	7,53	9,03	4.586,74	5.500,44
1.6.3.3	C1372	FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2	SEINFRA	M	277,17	9,59	11,50	2.658,06	3.187,45
1.6.4	BASES, CHAVES E DISJUNTORES								
1.6.4.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	4,00	18,99	22,78	75,96	91,12
1.6.4.2	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	8,00	18,99	22,78	151,92	182,24
1.6.4.3	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00	18,99	22,78	18,99	22,78
1.6.4.4	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	8,00	24,23	29,07	193,84	232,56
1.6.4.5	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	6,00	24,23	29,07	145,38	174,42
1.6.4.6	C1111	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 32A	SEINFRA	UN	1,00	78,55	94,26	78,55	94,26
1.6.4.7	C1112	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 400A	SEINFRA	UN	2,00	1.796,34	2.156,60	3.592,68	4.311,20
1.6.4.8	C2662	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	3,00	97,06	116,47	291,18	349,41
1.6.4.9	C2630	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	3,00	116,19	139,42	348,57	418,26
1.6.5	10MADAS/INTERRUPTORES/ESPELHOS								
1.6.5.1	C2694	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	20,00	14,06	16,87	281,39	337,40
1.6.5.2	C2679	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	24,81	29,77	149,34	178,62
1.6.5.3	C2689	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	35,07	42,08	350,70	420,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.031/2023-CP - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE				DATA:	12/06/2023	BDI:	20,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE				FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE				SEINFRA	Composições	HORA:	83,85% 47,76% 0,03%
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE				SEINFRA	Composições	PROPRIA	0,03%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.6.5.4	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	87,00	17,74	21,28	1.543,38	1.851,36
1.6.5.5	C2489	TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V	SEINFRA	UN	14,00	58,85	70,62	823,90	988,68
1.6.6		LUMINÁRIAS INTERNAS/EXTERNAS/ACESSÓRIOS						136.813,23	164.175,76
1.6.6.1	C1865	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	151,00	82,60	99,12	12.472,60	14.967,12
1.6.6.2	C4948	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	SEINFRA	UN	8,00	69,07	82,88	552,56	663,04
1.6.6.3	COMP 01-PMU	LUMINÁRIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120W 6000K, INCLUSIVE POSTE	Composições Próprias	UN	21,00	5.894,67	7.073,60	123.788,07	148.545,60
1.6.7		SUBESTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA - CLASSE 15KV						33.624,53	40.349,43
1.6.7.1	C4942	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	33.624,53	40.349,43	33.624,53	40.349,43
1.6.8		OUTROS ELEMENTOS						704,97	845,94
1.6.8.1	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	UN	3,00	234,99	281,98	704,97	845,94
1.7		ESQUADRIAS E FERRAGENS						133.561,58	160.270,50
1.7.1		ESQUADRIAS METÁLICAS E VIDRO						114.269,39	137.170,95
1.7.1.1	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	7,00	636,42	763,70	4.454,94	5.345,90
1.7.1.2	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	10,00	679,92	815,90	6.799,20	8.159,00
1.7.1.3	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	14,00	736,09	883,30	10.305,26	12.366,20
1.7.1.4	C1984	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	1.221,17	1.465,40	1.221,17	1.465,40
1.7.1.5	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	25,20	260,57	312,68	6.566,36	7.879,53
1.7.1.6	C1517	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	SEINFRA	M2	55,04	249,52	299,42	13.733,58	16.480,07
1.7.1.7	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	9,00	199,27	239,12	1.793,43	2.152,08
1.7.1.8	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	64,04	222,54	267,04	14.251,46	17.101,24
1.7.1.9	C4726	CERCA/GRADIL NYLOR H=2.03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE NYLON EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA). REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	180,95	241,18	289,41	43.641,52	52.368,73
1.7.1.10	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	28,54	403,03	483,63	11.502,47	13.802,60



6/48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		OBRA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023-CP - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUNES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUNES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE LOCAL: BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE CLIENTE: PM DE UBAJARA-CE		DATA: 12/06/2023 VERSÃO: 027 COM DESGASTOS: 83,85% PROPRIA: 0,03% COMPOSTOS: 0,03%		BDI: 20,00% HORA: 47,76% MES: 05/2021 DATA REF:	
---	--	--	--	---	--	--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.7.2	OUTROS ELEMENTOS							19.292,19	23.149,55
1.7.2.1	C1362	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)	SEINFRA	UN	20,00	84,27	101,12	1.685,40	2.022,40
1.7.2.2	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	SEINFRA	M	2,40	159,68	191,61	383,23	459,86
1.7.2.3	C3505	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	M	164,30	104,83	125,79	17.223,56	20.667,29
1.8	PISOS							139.940,41	167.925,22
1.8.1	PISOS INTERNOS							137.766,18	165.316,47
1.8.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/REPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	49,43	470,12	564,14	23.238,03	27.885,44
1.8.1.2	C3549	MULTIRÃO MISTO - PISO CIMENTADO ESP.=1,5cm	SEINFRA	M2	21,89	24,22	29,06	530,17	636,12
1.8.1.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.=12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	988,67	107,06	128,47	105.847,01	127.014,43
1.8.1.4	C2288	SOLEIRA PRÉ-MOLDADA DE GRANULITE L=15cm	SEINFRA	M	172,80	47,17	56,60	8.150,97	9.780,48
1.8.2	PISOS EXTERNOS							2.174,23	2.608,75
1.8.2.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	7,02	90,23	108,27	633,41	760,05
1.8.2.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TILOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	19,04	34,28	41,13	652,69	783,11
1.8.2.3	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	40,88	21,72	26,06	888,13	1.065,59
1.9	COBERTURA							173.253,84	207.884,82
1.9.1	COBERTURA (MADEIRAMENTO E TELHAMENTO)							173.253,84	207.884,82
1.9.1.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	1.213,02	78,84	94,60	95.634,49	114.751,69
1.9.1.2	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	SEINFRA	M2	64,55	98,63	118,35	6.366,56	7.639,49
1.9.1.3	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	1.213,02	58,74	70,48	71.252,79	85.493,64
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO							18.985,09	22.780,42
1.10.1	CALHAS							18.985,09	22.780,42
1.10.1.1	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	280,72	67,63	81,15	18.985,09	22.780,42
1.11	REVESTIMENTO							326.390,51	391.616,49
1.11.1	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS							147.962,44	177.509,61
1.11.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEARAR T=1,3 ESP.=5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2.777,73	5,82	6,98	16.166,38	19.389,55
1.11.1.2	C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA SPENEARAR T=1,5 ESP.=20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.279,78	29,85	35,82	38.201,43	45.841,71



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.031/2023-CP - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE

DATA:

12/06/2023

BDI:

20,00%

DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE

LOCAL:

BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE

CLIENTE:

PM DE UBAJARA-CE

SEINFRA

327,1 COM DESONERAÇÃO

327,1 COM DESONERAÇÃO

327,1 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA

327,1 COM DESONERAÇÃO

327,1 COM DESONERAÇÃO

327,1 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA

327,1 COM DESONERAÇÃO

327,1 COM DESONERAÇÃO

327,1 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA

327,1 COM DESONERAÇÃO

327,1 COM DESONERAÇÃO

327,1 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA

327,1 COM DESONERAÇÃO

327,1 COM DESONERAÇÃO

327,1 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA


327,1 COM DESONERAÇÃO


327,1 COM DESONERAÇÃO

327,1 COM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.11.1.3	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	4.275,68	21,89	26,26	93.594,63	112.279,35
1.11.2		ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS						142.134,00	170.555,97
1.11.2.1	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.208,00	103,82	124,58	125.414,56	150.492,64
1.11.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	71,78	94,75	113,70	6.801,15	8.161,38
1.11.2.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1.279,78	7,75	9,30	9.918,29	11.901,95
1.11.3		ARGAMASSA PARA TETOS						36.294,07	43.550,91
1.11.3.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	988,67	11,71	14,05	11.577,32	13.890,81
1.11.3.2	C2125	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4:5 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	988,67	25,00	30,00	24.716,75	29.660,10
1.12		PINTURA						30.547,40	36.644,64
1.12.1		PAREDES E FORROS						30.547,40	36.644,64
1.12.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	423,74	19,53	23,43	8.275,64	9.935,22
1.12.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	1.211,08	18,39	22,06	22.271,76	26.716,42
1.13		URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO						14.458,27	17.346,00
1.13.1		GRAMA						14.458,27	17.346,00
1.13.1.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	982,22	14,72	17,66	14.458,27	17.346,00
1.14		SERVIÇOS DIVERSOS						1.481,98	1.775,82
1.14.1		LIMPEZA FINAL						1.481,98	1.775,82
1.14.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.277,57	1,16	1,39	1.481,98	1.775,82
2		QUADRA						545.603,13	654.580,98
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						11.719,90	14.088,35
2.1.1	C1650	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	564,41	5,81	6,97	3.279,22	3.933,93
2.1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	732,65	3,88	4,65	2.842,68	3.408,82
2.1.3	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	15,00	373,20	447,84	5.598,00	6.895,80
2.2		MOVIMENTO DE TERRA						53.686,67	64.434,16
2.2.1	C1656	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	175,12	45,56	54,67	7.978,46	9.573,36

7/48





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023-CP - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUNES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	12/06/2023	BDI:	20,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUNES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COV. DESENERAÇÃO
LOCAL:	BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	Composições	PROPRIA	HORA:	83,85%
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE			MES:	47,76%
				DATA REF:	09/2021


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	564,41	81,00	97,20	45.717,21	54.860,65
2.3	FUNDAÇÃO							90.516,05	108.613,81
2.3.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	73,87	62,93	76,51	4.648,63	5.577,92
2.3.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	2.301,00	12,06	14,47	27.750,06	33.295,47
2.3.3	C0843	CONCRETO P/IBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	28,76	364,96	437,96	10.496,24	12.595,44
2.3.4	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	91,96	406,87	488,24	37.415,76	44.898,55
2.3.5	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	106,14	96,15	115,38	10.205,36	12.246,43
2.4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA							129.102,19	154.913,46
2.4.1	C1326	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	564,41	130,34	156,40	73.565,19	88.273,72
2.4.2	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	SEINFRA	M2	581,34	51,84	62,20	30.136,66	36.159,34
2.4.3	C2431	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 1%. VÃO 10,5m	SEINFRA	M2	297,08	85,50	102,60	25.400,34	30.480,40
2.5	DRENAGEM PLUVIAL							9.394,68	11.273,05
2.5.1	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	77,93	67,63	81,15	5.270,40	6.324,01
2.5.2	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	66,10	45,05	54,06	2.977,80	3.573,36
2.5.3	C1566	JOELHO PVC CINZA P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	12,00	95,54	114,64	1.146,48	1.375,68
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							14.984,79	17.974,44
2.6.1	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	148,88	178,65	148,88	178,65
2.6.2	C2353	PROJETOR C/ LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, COMPLETA (SEM FOTOCELULA)	SEINFRA	UN	17,00	230,96	277,15	3.926,32	4.711,55
2.6.3	C4967	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	SEINFRA	UN	1,00	627,21	752,65	627,21	752,65
2.6.4	C1069	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	4,00	24,23	29,07	96,92	116,28
2.6.5	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	1,00	75,75	90,93	75,75	90,90
2.6.6	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	780,00	6,42	7,70	5.007,60	6.006,00
2.6.7	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	355,00	5,24	6,28	1.860,20	2.229,40
2.6.8	C1158	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	43,00	20,40	24,43	877,20	1.052,64
2.6.9	C1157	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	22,00	11,94	14,32	262,68	315,04
2.6.10	C1156	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	170,00	9,22	11,06	1.567,40	1.880,20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FOXX
CONSTRUTORA

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.031/2023-CP - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE				DATA:	12/06/2023	BDI:	20,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE				FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE				SEINFRA:	Composições		
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE				HORA:	83,85%	MES:	47,76%
					PROPRIA:	0,03%	DATA REF.:	30/06/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.6.11	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	71,00	7,53	9,03	534,63	641,13
2.7	PISO							92.161,93	110.592,05
2.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	38,96	470,12	564,14	18.315,87	21.978,89
2.7.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	487,05	22,30	26,76	10.861,21	13.033,45
2.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	487,05	85,00	102,00	41.399,25	49.679,10
2.7.4	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	20,84	90,23	108,27	1.880,39	2.256,34
2.7.5	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	208,38	34,28	41,13	7.143,26	8.570,66
2.7.6	C0365	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	104,19	21,72	26,06	2.263,00	2.715,19
2.7.7	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	40,83	252,24	302,68	10.298,95	12.358,42
2.8	ARQUIBANCADA							11.526,88	13.831,72
2.8.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	47,36	96,15	115,38	4.553,66	5.464,39
2.8.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	47,36	5,82	6,98	275,63	330,57
2.8.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	47,36	32,80	39,36	1.553,40	1.864,08
2.8.4	C4448	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	38,68	82,90	99,48	3.206,57	3.847,88
2.8.5	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	86,04	22,52	27,02	1.937,62	2.324,80
2.9	PINTURA							65.406,81	78.481,07
2.9.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	290,08	5,82	6,98	1.688,26	2.024,75
2.9.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	290,08	32,80	39,36	9.514,62	11.417,54
2.9.3	C2475	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	SEINFRA	M2	392,14	106,43	127,71	41.735,46	50.080,19
2.9.4	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	218,02	29,54	35,44	6.440,31	7.726,62
2.9.5	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	290,08	19,53	23,43	5.665,26	6.796,57
2.9.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	10,00	36,29	43,54	362,90	435,40
2.10	ESQUADRIAS E FERRAGENS							22.568,18	27.081,22
2.10.1	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLON C/ COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	5,00	403,03	483,63	2.015,15	2.418,15



8/48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01/03/12023-CP - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUNDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	12/06/2023	EDI:	20,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUNDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 CCM DESOVERAÇÃO
LOCAL:	BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	Composições	SEINFRA	PROPOSTA	83,86% 47,76% 0,00% 0,00%
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI
2.10.2	C4725	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVA ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	70,68	290,79	348,94
2.11	DIVERSOS					44.526,05	53.427,35
2.11.1	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00	2.594,92	3.113,90
2.11.2	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REGULADOR EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	2.857,76	3.429,31
2.11.3	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" H = 2,55 CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	CJ	1,00	1.734,91	2.081,89
2.11.4	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	127,98	243,77	292,52
2.11.5	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	564,41	10,88	13,05
3	PRAÇA FRONTAL DA ESCOLA					81.205,54	97.441,54
3.1	MOVIMENTO DE TERRA					1.709,02	2.050,61
3.1.1	ESCAVAÇÃO EM CAMPO ABERTO					868,82	1.042,55
3.1.1.1	C1296	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	19,07	45,56	54,67
3.1.2						840,20	1.008,06
3.1.2.1	C0095	APLICAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	31,79	26,43	31,71
3.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					5.387,03	6.464,42
3.2.1	EMBASAMENTOS E BALDRAMES					5.387,03	6.464,42
3.2.1.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	7,15	393,05	471,66
3.2.1.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	3,18	503,01	603,61
3.2.1.3	C0085	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	1,59	614,57	737,48
3.3	PAREDES E PAINÉIS					6.801,20	8.161,36
3.3.1	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO					4.798,71	5.755,63
3.3.1.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	9,54	503,01	603,61
						4.798,71	5.755,63

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.031/2023-CP - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE									
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE									
LOCAL:	BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE									
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE									
DATA :		12/06/2023		VERSÃO		BDI :		20,00%		
FONTE		SEINFRA		027.1 COM DESONERAÇÃO		HORA		83,85%		
Composições		PRÓPRIA				MES		47,76%		
						DATA REF.		05/2021		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.3.2								2.002,49	2.402,87
3.3.2.1	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	19,87	100,78	120,93	2.002,49	2.402,87
3.4		REVESTIMENTO						2.642,42	3.169,76
3.4.1		ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS						2.642,42	3.169,76
3.4.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	95,36	5,82	6,98	554,99	665,61
3.4.1.2	C2123	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	95,36	21,89	26,26	2.087,43	2.504,15
3.5		PINTURA						1.862,38	2.234,28
3.5.1		PAREDES E FORROS						1.862,38	2.234,28
3.5.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	95,36	19,53	23,43	1.862,38	2.234,28
3.6		PISOS						18.294,75	21.950,73
3.6.1		PISOS INTERNOS						18.294,75	21.950,73
3.6.1.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	23,58	90,23	108,27	2.127,62	2.553,00
3.6.1.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJOILINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	471,62	34,28	41,13	16.167,13	19.397,73
3.7		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO						44.508,74	53.410,44
3.7.1		URBANIZAÇÃO						44.508,74	53.410,44
3.7.1.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	6,00	754,77	905,72	4.528,62	5.434,32
3.7.1.2	COMP. 02-PMU	ESCORREGADOR - BRINQUEDO EM MADEIRA EUCALÍPTO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	Composições Próprias	UN	2,00	2.988,64	3.586,36	5.977,28	7.172,72
3.7.1.3	COMP 03-PMU	GANGORRA DUPLA - BRINQUEDO EM MADEIRA EUCALÍPTO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	Composições Próprias	UN	2,00	1.913,07	2.295,68	3.826,14	4.591,36
3.7.1.4	COMP 04-PMU	PLAY GROUND RÚSTICO DUPLO - BRINQUEDO EM MADEIRA EUCALÍPTO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	Composições Próprias	UN	2,00	15.088,35	18.106,02	30.176,70	36.212,04
4		RUA LATERAL QUE DA ACESSO A QUADRA						74.746,15	89.683,14
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						3.420,60	4.099,44
4.1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	881,60	3,88	4,65	3.420,60	4.099,44
4.2		PISOS						67.780,02	81.330,48
4.2.1	C2032	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M, COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO	SEINFRA	M2	682,55	8,01	9,61	5.467,22	6.559,48
4.2.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	44,08	90,23	108,27	3.977,38	4.772,04

9/48



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		OBRA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/03/2023-CP - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUNDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE		DATA: 12/06/2023		BDI: 20,00%	
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUNDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE		LOCAL: BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE		VERÃO 027.1 COM DESC. VERÃO 83,85% 47,76% 09/2023		DATA REF.	
CLIENTE: PM DE UBAJARA-CE		Composições		PROPRIA 0,00% 0,00%			


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.2.3	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	682,55	75,47	90,56	51.512,04	61.811,72
4.2.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	199,05	34,28	41,13	6.823,43	8.186,92
4.3	OBRAS DE DRENAGEM								
4.3.1	C3449	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	174,32	19,89	23,86	3.467,22	4.159,27
4.4	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO								
4.4.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	5,32	14,72	17,66	78,31	93,95
VALOR TOTAL:								3.141.968,96	

Tês Milhões Cento e Quarenta e Um Mil Novecentos e Sessenta e Oito reais e Noventa centavos.

FOX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 EUNDES SOARES CUNHA
 SOLUÇÕES EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO
 E SERVIÇOS EMBLEMA CONSTRUÇÕES
 EIRELI-3356072400014
 Rua 1 - The Square of the Architect
 Data: 2023-06-05 11:20:56:03:22
 File: PDF - Resumo Versão: 12.2

FOX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 33560724/0001-49
 JOSE ROCIVAN BARBOSA OLIVEIRA - PROCURADOR GERAL
 ENGº CIVIL CREA-CE - REGISTRO Nº 0607563680
 RG 1436417-87 SSP-CE - CPF: 388348633-72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.031/2023-CP - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUIDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA : 12/06/2023	BDI : 20,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUIDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	Fonte	VERSÃO	
LOCAL:	BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	Composição	PRÓPRIA		
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE				



C1937 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2,76% (MÊS)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18595	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	SEINFRA	MÊS	0,10000000	2.806,45	280,64
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,10000000	5.868,91	586,89
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,10000000	14.514,45	1.451,44
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	0,10000000	18.382,80	1.838,28
18592	TOPOGRAFO	SEINFRA	MÊS	0,10000000	5.347,68	534,76
TOTAL Mão de Obra:						4.692,01
VALOR:						4.692,01
VALOR COM ENCARGOS:						4.692,01
VALOR BDI (20,00%):						938,40
VALOR COM BDI:						5.630,41

C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	20,76	1,24
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:						10,57
VALOR:						10,57
VALOR COM ENCARGOS:						10,57
VALOR BDI (20,00%):						2,11
VALOR COM BDI:						12,68

C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,76	6,23
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,55	46,65
TOTAL Mão de Obra:						52,87
VALOR:						52,87
VALOR COM ENCARGOS:						52,87
VALOR BDI (20,00%):						10,57
VALOR COM BDI:						63,44

C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	20,76	2,91
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,55	21,77
TOTAL Mão de Obra:						24,68
VALOR:						24,68
VALOR COM ENCARGOS:						24,68

10/48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.031/2023-CP - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUEDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA : 12/06/2023		BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:		Composição	PRÓPRIA	0,00%
				MES	REF.
				47,76%	05/2021

VALOR BDI (20.00%):	4,93
VALOR COM BDI:	29,60

C0708 - CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento/Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,01040000	109,58	1,13
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,01040000	140,82	1,46
TOTAL Equipamento/Custo Horário:						2,59

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02080000	15,55	0
TOTAL Mão de Obra:						0,32

VALOR:	2,91
VALOR COM ENCARGOS:	2,91
VALOR BDI (20.00%):	0,58
VALOR COM BDI:	3,49

C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Equipamento/Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	109,58	20,29
TOTAL Equipamento/Custo Horário:						20,29

VALOR:	20,29
VALOR COM ENCARGOS:	20,29
VALOR BDI (20.00%):	4,05
VALOR COM BDI:	24,34

C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,55	3,88
TOTAL Mão de Obra:						3,88

VALOR:	3,88
VALOR COM ENCARGOS:	3,88
VALOR BDI (20.00%):	0,77
VALOR COM BDI:	4,65

C2204 - RETIRADA DE ÁRVORES (UN)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	24,00000000	15,55	373,20
TOTAL Mão de Obra:						373,20

VALOR:	373,20
VALOR COM ENCARGOS:	373,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/03/2023-CP - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	12/06/2023	
	DESCRÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	SEINFRA	VERSÃO	02.1.1 COM DESENEHAÇÃO
	LOCAL:	BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	Composição	PRÓPRIA	
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE			

VALOR BDI (20.00%):	74,64
VALOR COM BDI:	447,84

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	64,39	0,06
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,54	0,00
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,08	0,00
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,06

Mão de Obra		FONT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,77	0,06
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,86	0,04
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	30,34	0,06
					TOTAL Mão de Obra:	0,16

VALOR:	0,22
VALOR COM ENCARGOS:	0,22
VALOR BDI (20.00%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,26

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra		FONT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,55	45,56
					TOTAL Mão de Obra:	45,56

VALOR:	45,56
VALOR COM ENCARGOS:	45,56
VALOR BDI (20.00%):	9,11
VALOR COM BDI:	54,67

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra		FONT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,55	26,43
TOTAL Mão de Obra:					26,43	

VALOR:	26,43
VALOR COM ENCARGOS:	26,43
VALOR BDI (20.00%):	5,28
VALOR COM BDI:	31,71

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	113,77	3,98

11/48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.031/2023-CP - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUEDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA : 12/06/2023		BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUEDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%
				MES	REF
				47,76%	05/2021

10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	37,70	1,31
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	5,29

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	49,61	54,57
					TOTAL Material:	54,57

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	15,55	16,32
				TOTAL Mão de Obra:		16,32

VALOR:	76,18
VALOR COM ENCARGOS:	76
VALOR BDI (20.00%):	15,23
VALOR COM BDI:	91,41

C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,55	26,43
					TOTAL Mão de Obra:	26,43

VALOR:	26,43
VALOR COM ENCARGOS:	26,43
VALOR BDI (20.00%):	5,28
VALOR COM BDI:	31,71

C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	55,01	20,06
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,45	49,27
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	53,83	59,21
					TOTAL Material:	128,54

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	20,76	124,56
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	15,55	139,95
				TOTAL Mão de Obra:		264,51

VALOR:	393,05
VALOR COM ENCARGOS:	393,05
VALOR BDI (20.00%):	78,61
VALOR COM BDI:	471,66

C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	60,89	12,78

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE			DATA:	12/06/2023	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	LOCAL:	BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE			Composição	PRÓPRIA	0,00%
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fl. nº 12008

I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	0,89	13,92
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	0,45	13,92
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,55	129,25
					TOTAL Material:	183,49

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	20,76	176,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	15,55	143,06
					TOTAL Mão de Obra:	319,52

VALOR:	503,01
VALOR COM ENCARGOS:	503,01
VALOR BDI (20,00%):	100,60
VALOR COM BDI:	603,61

C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	18,00000000	7,74	139,32
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,61830000	60,89	37,64
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,61500000	62,09	38,11
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	368,50000000	0,45	165,82
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,26300000	60,22	15,83
					TOTAL Material:	396,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,76	62,28
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,55	155,50
					TOTAL Mão de Obra:	217,78
						VALOR: 614,57
						VALOR COM ENCARGOS: 614,57
						VALOR BDI (20,00%): 122,91
						VALOR COM BDI: 737,48

C3991 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0524	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	32,67	8,49
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	10,27	12,32
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	13,65	3,41
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	3,86	5,90
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	8,15	9,53
					TOTAL Material:	39,65

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	1,35000000	16,77	22,63
I0498	CARPinteIRO	SEINFRA	H	1,35000000	20,76	28,02

12/18



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.031/2023-CP - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA : 12/06/2023	BDI : 20,00%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
LOCAL:		BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE				
CLIENTE:		PM DE UBAJARA-CE				

TOTAL Mão de Obra:	50,65
VALOR:	90,30
VALOR COM ENCARGOS:	90,30
VALOR BDI (20.00%):	18,06
VALOR COM BDI:	108,36

C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,008000000	106,84	0,85
TOTAL Equipamento Custo Horário:						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,050000000	7,24	7,60
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,020000000	8,19	0,16
TOTAL Material:						7,76
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,080000000	16,77	1,34
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,080000000	20,76	1,66
TOTAL Mão de Obra:						3,00
VALOR:						11,61
VALOR COM ENCARGOS:						11,61
VALOR BDI (20.00%):						2,32
VALOR COM BDI:						13,93

C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,714000000	21,61	15,42
TOTAL Equipamento Custo Horário:						15,42
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,852700000	55,01	46,90
10804	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,000000000	0,45	151,20
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,836000000	60,22	50,34
TOTAL Material:						248,44
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	6,000000000	15,55	93,30
TOTAL Mão de Obra:						93,30
VALOR:						357,16
VALOR COM ENCARGOS:						357,16
VALOR BDI (20.00%):						71,43
VALOR COM BDI:						428,59



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-07 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA : 12/06/2023	BDI : 20,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	Composição:	PRÓPRIA
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE		



C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	20,76	103,80
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	15,55	124,40
TOTAL Mão de Obra:						228,20
VALOR:						228,20
VALOR COM ENCARGOS:						228,20
VALOR BDI (20,00%):						45,64
VALOR COM BDI:						273,84

C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,76	41,52
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,55	93,30
TOTAL Mão de Obra:						134,82
VALOR:						134,82
VALOR COM ENCARGOS:						134,82
VALOR BDI (20,00%):						26,96
VALOR COM BDI:						161,78

C4458 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	9,74	7,22
18285	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CAPEADO - VÃO ACIMA DE 5,01 m	SEINFRA	M2	1,00000000	49,15	49,15
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	10,27	13,35
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	11,24	0,33
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	3,86	3,75
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	8,15	5,30
TOTAL Material:						76,84

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	20,76	7,26
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	15,55	5,44
TOTAL Mão de Obra:						12,70

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,05700000	340,10	19,42
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,05700000	228,20	13,00
TOTAL Serviço:						32,42

VALOR:	121,92
VALOR COM ENCARGOS:	121,92
VALOR BDI (20,00%):	24,38

13/48

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01/031/2023-CP - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDÉS SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE		DATA : 12/06/2023		BDI : 20,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDÉS SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
LOCAL:	BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE						
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE						

VALOR COM BDI:	146,30
----------------	--------

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	55,01	0,82	
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,89	1,94	
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,45	0,98	
12051 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,55	13,75	
TOTAL Material:					17,49	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,76	20,76	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	15,55	17,41	
TOTAL Mão de Obra:					38,17	
VALOR:					55,66	
VALOR COM ENCARGOS:					55,66	
VALOR BDI (20.00%):					11,13	
VALOR COM BDI:					66,79	

C0804 - COBOGÔ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10610 COBOGÔ ANTI-CHUVA (50x40)CM	SEINFRA	UN	5,00000000	3,78	18,90	
TOTAL Material:					18,90	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,88000000	20,76	39,02	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	15,55	16,33	
TOTAL Mão de Obra:					55,34	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00530000	790,18	4,18	
TOTAL Serviço:					4,18	
VALOR:					78,42	
VALOR COM ENCARGOS:					78,42	
VALOR BDI (20.00%):					15,68	
VALOR COM BDI:					94,10	

C2095 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	16,77	4,19	
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10000000	20,31	2,03	
TOTAL Mão de Obra:					6,22	
VALOR:					6,22	

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-01 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA: 12/06/2023	BDI: 26,60%
	DESCRÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	Composição:	PROPRIA
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE		



VALOR COM ENCARGOS:	
VALOR BDI (20.00%):	1,24
VALOR COM BDI:	7,46

C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	.H	0,71400000	21,61	15,42
TOTAL Equipamento: Custo Horário:						15,42

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	7,75	465,00
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	8,19	9,82
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	55,01	34,29
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	62,09	54,51
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	0,45	147,42
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	10,27	6,16
11728	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	11,24	22,48
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	8,15	40,75
					TOTAL Material:	780,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,30000000	18,77	236,27
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	20,76	99,64
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	20,76	155,70
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,76	41,52
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	12,00000000	15,55	186,60
				TOTAL Mão de Obra:		689,73

VALOR:	1.485,58
VALOR COM ENCARGOS:	1.485,58
VALOR BDI (20.00%):	297,11
VALOR COM BDI:	1.782,69

C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	80,88	0,28
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	0,80	2,00
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,45	1,12
10884	COTOVELO PVC SOLDABEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,48	0,96
10885	COTOVELO PVC SOLDABEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,43	5,72
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,05	4,05
11412	LUVA PVC SOLDABEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,26	2,52
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDABEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,41	2,41
11973	TE PVC SOLDABEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,71	2,71
12200	TUBO PVC SOLDABEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	2,43	2,91

14/48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.031/2023-CP - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUEDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA : 12/06/2023 BDI : 20,00%																			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUEDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	<table><tr><th data-bbox="933 159 1035 168">FONTE</th><th data-bbox="1035 159 1121 168">VERSÃO</th><th data-bbox="1121 159 1208 168">HORA</th><th data-bbox="1208 159 1294 168">MES</th><th data-bbox="1294 159 1469 168">REF.</th></tr><tr><td data-bbox="933 168 1035 179">SEINFRA</td><td data-bbox="1035 168 1121 179">027.1 COM DESONERAÇÃO</td><td data-bbox="1121 168 1208 179">83,85%</td><td data-bbox="1208 168 1294 179">47,76%</td><td data-bbox="1294 168 1469 179">35/2021</td></tr><tr><td data-bbox="933 179 1035 190">Composições</td><td data-bbox="1035 179 1121 190">PRÓPRIA</td><td data-bbox="1121 179 1208 190">0,00%</td><td data-bbox="1208 179 1294 190">0,00%</td><td data-bbox="1294 179 1469 190"></td></tr></table>					FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	35/2021	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	35/2021																	
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		
LOCAL:	BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE																				
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE																				

12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	5,46	27,30
TOTAL Material:						52,13

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,77	50,31
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,31	60,93
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,55	38,87
TOTAL Mão de Obra:						150,11

VALOR:	202,24
VALOR COM ENCARGOS:	202,24
VALOR BDI (20,00%):	40,45
VALOR COM BDI:	242,68

C1956 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	60,89	0,24
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	0,89	2,67
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,45	1,35
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,02	5,02
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,13	2,26
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,51	1,51
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	9,64	9,64
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	1,94	1,94
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	8,83	2,91
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,18	4,77
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	5,41	2,71
TOTAL Material:						35,01


Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,77	50,31
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,31	60,93
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,55	38,87
TOTAL Mão de Obra:						150,11

VALOR:	185,12
VALOR COM ENCARGOS:	185,12
VALOR BDI (20,00%):	37,02
VALOR COM BDI:	222,14

C3586 - CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,00000000	24,45	24,45
TOTAL Material:						24,45
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023-CP - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUEDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	12/06/2023	BDI: 20,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUEDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
			SEINFRA	027.1 COM DESONT RACAO	83,88
	LOCAL:	BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE				



10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	
				TOTAL Mão de Obra:	18,53

VALOR:	42,98
VALOR COM ENCARGOS:	42,98
VALOR BDI (20,00%):	8,59
VALOR COM BDI:	51,57

C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	7,43	7,43
				TOTAL Material:		7,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	16,77	16,43
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	20,31	19,90
				TOTAL Mão de Obra:		36,33

VALOR:	43,76
VALOR COM ENCARGOS:	43,76
VALOR BDI (20,00%):	8,75
VALOR COM BDI:	52,51

C1436 - GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01000000	60,89	0,60
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,00000000	0,89	0,89
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,80000000	0,45	1,71
11223	GRADIL DE FERRO	SEINFRA	M2	1,05000000	80,37	84,38
				TOTAL Material:		87,58

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,76	31,14
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	15,55	23,32
				TOTAL Mão de Obra:		54,46

VALOR:	142,04
VALOR COM ENCARGOS:	142,04
VALOR BDI (20,00%):	28,40
VALOR COM BDI:	170,44

C0601 - CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,75000000	6,74	11,79

15/48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.031/2023-CP - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUEDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA : 12/06/2023		BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:		Composição	PRÓPRIA	47,76%
					0,00%

10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	8,19	0,18
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,10500000	55,01	5,77
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,46000000	0,89	4,85
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10500000	24,71	2,59
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,50000000	0,45	12,82
11635	PIEDRISCO	SEINFRA	M3	0,04200000	60,22	2,52
12092	TUJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	108,50000000	0,47	50,99
12205	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2)	SEINFRA	M	0,40000000	25,78	10,31
					TOTAL Material:	101,82

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	16,77	10,14
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	20,76	12,55
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	20,76	66,43
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,85000000	15,55	90,96
					TOTAL Mão de Obra:	180,08

VALOR:	281,90
VALOR COM ENCARGOS:	281,90
VALOR BDI (20.00%):	56,38
VALOR COM BDI:	338,28


C0606 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10160	AÇO CA 50	SEINFRA	KG	5,27000000	6,74	35,51
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,09000000	8,19	0,73
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03300000	55,01	1,82
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04000000	62,09	2,48
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,40000000	24,71	9,88
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,20000000	0,45	7,29
11916	TABUA DE 1" DE 3A. L= 30cm	SEINFRA	M	0,12000000	8,15	0,97
					TOTAL Material:	58,67

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,46000000	16,77	7,71
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,42000000	16,77	40,58
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,46000000	20,76	9,54
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,42000000	20,76	50,23
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,76	6,22
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,55	12,44
					TOTAL Mão de Obra:	126,72

VALOR:	185,39
VALOR COM ENCARGOS:	185,39
VALOR BDI (20.00%):	37,07
VALOR COM BDI:	222,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023 DE CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	12/06/2023	BDI: 20,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			Composição:	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
LOCAL:	BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE				
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE				



C1548 - JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=4" (110mm) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	3,46000000	0,22	0,79
11299 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 4"	SEINFRA	UN	1,00000000	87,68	87,68
TOTAL Material:					88,47

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	18,77	9,09
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	20,31	10,96
TOTAL Mão de Obra:					20,01

VALOR:	108,45
VALOR COM ENCARGOS:	108,45
VALOR BDI (20,00%):	21,69
VALOR COM BDI:	130,14

C1540 - JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50mm) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,58000000	0,22	0,34
11291 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	9,47	9,47
TOTAL Material:					9,81

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34000000	18,77	5,70
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34000000	20,31	6,90
TOTAL Mão de Obra:					12,60

VALOR:	22,41
VALOR COM ENCARGOS:	22,41
VALOR BDI (20,00%):	4,48
VALOR COM BDI:	26,89

C4390 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04200000	38,00	1,60
18242 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	SEINFRA	UN	1,00000000	4,98	4,98
11886 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,06300000	31,96	2,01
TOTAL Material:					8,59

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

16/48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FOXX
CONSTRUTORA

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.031/2023-CP - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA : 12/06/2023		BDI : 20,00%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
LOCAL:	BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	9,00%	
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE					

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42000000	16,77	7,04
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42000000	20,31	8,53
TOTAL Mão de Obra:						15,57

VALOR:	24,10
VALOR COM ENCARGOS:	24,10
VALOR BDI (20.00%):	4,82
VALOR COM BDI:	28,92

C1582 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05750000	2,11
11319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	SEINFRA	UN	1,00000000	9,82
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,09100000	2,90
TOTAL Material:					14,83

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	7,71
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	9,34
TOTAL Mão de Obra:					17,05

VALOR:	31,88
VALOR COM ENCARGOS:	31,88
VALOR BDI (20.00%):	6,37
VALOR COM BDI:	38,25

C1574 - JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANÉIS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	UN	2,00000000	4,86
11326	JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	13,26
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,04600000	1,54
TOTAL Material:					19,66

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	7,71
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	9,34
TOTAL Mão de Obra:					17,05

VALOR:	36,71
VALOR COM ENCARGOS:	36,71
VALOR BDI (20.00%):	7,34
VALOR COM BDI:	44,05


C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2013-CE - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA:	12/06/2023
DESCRÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	Composição:	PRÓPRIA
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	BDI:	20,00%



10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	36,80	0,28
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	31,96	0,35
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	8,41	8,49
TOTAL Material:					76,17	81,12

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,77	5,03
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,31	6,09
TOTAL Mão de Obra:						11,12

VALOR:	17,20
VALOR COM ENCARGOS:	17,20
VALOR BDI (20,00%):	3,44
VALOR COM BDI:	20,64

C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02530000	36,80	0,93
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	31,96	1,28
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	8,83	8,91
TOTAL Material:						11,10

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	16,77	8,72
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	20,31	10,56
TOTAL Mão de Obra:						19,28

VALOR:	30,38
VALOR COM ENCARGOS:	30,38
VALOR BDI (20,00%):	6,07
VALOR COM BDI:	36,45

C2611 - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25mm) (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,40000000	0,22	0,08
12223	TUBO PVC RIGIDO ROSCÁVEL DE 3/4"	SEINFRA	M	1,01000000	6,56	6,62
TOTAL Material:						6,70

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	16,77	2,51
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	20,31	3,04
TOTAL Mão de Obra:						5,55

VALOR:	12,25
VALOR COM ENCARGOS:	12,25
VALOR BDI (20,00%):	2,45
VALOR COM BDI:	14,70

17/48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01 031/2023-CP - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA : 12/06/2023		BDI : 20,00%	
	DESCRIÇÃO:		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF	05/2021

C2585 - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/4" (40mm) (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,65000000	0,22	0,14
12217 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4"	SEINFRA	M	1,01000000	17,26	17,43
TOTAL Material:					17,57

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	16,77	4,02
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	20,31	4,87
TOTAL Mão de Obra:					8,89

VALOR:	26,46
VALOR COM ENCARGOS:	26,46
VALOR BDI (20,00%):	5,29
VALOR COM BDI:	31,75

C2504 - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/2" (50mm) (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,80000000	0,22	0,17
12216 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2"	SEINFRA	M	1,01000000	21,47	21,65
TOTAL Material:					21,82

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	16,77	4,86
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	20,31	5,88
TOTAL Mão de Obra:					10,74

VALOR:	32,59
VALOR COM ENCARGOS:	32,59
VALOR BDI (20,00%):	6,51
VALOR COM BDI:	39,10

C2170 - REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") (UN)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,22	0,26
12593 REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	52,44	52,44
TOTAL Material:					52,70

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	16,77	10,22



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 133/2023 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDÉS SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA: 12/06/2023	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDÉS SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	SEINFRA	VERSÃO
LOCAL:	BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	SEINFRA	99 - 1 COM 13 SONS H 100
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	Composição	PROPRIA



12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000		
TOTAL Mão de Obra:						22,60
VALOR:						75,30
VALOR COM ENCARGOS:						75,30
VALOR BDI (20.00%):						15,06
VALOR COM BDI:						90,33

C2160 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,88000000	0,22
11801	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	50,99
TOTAL Material:					51,40
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	16,77
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	20,31
TOTAL Mão de Obra:					31,51
VALOR:					82,91
VALOR COM ENCARGOS:					82,91
VALOR BDI (20.00%):					16,58
VALOR COM BDI:					99,49

C2684 - VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,88000000	0,22
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	0,60000000	40,13
12267	VÁLVULA DE DESCARGA COMUM 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	94,82
TOTAL Material:					135,17
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,77
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,31
TOTAL Mão de Obra:					74,16
VALOR:					193,46
VALOR COM ENCARGOS:					193,46
VALOR BDI (20.00%):					38,69
VALOR COM BDI:					232,15

C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00600000	0,00
17893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	218,84

18/48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.031/2023-CP - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDIS SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA : 12/06/2023		BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDIS SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	Composição:	PRÓPRIA	0,00%
				MES	REF
				47,76%	05/2021

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,45	1,44
					TOTAL Material:	220,76

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	REDEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	20,75	24,91
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	2,00000000	15,55	31,10
					TOTAL Mão de Obra:	56,01

VALOR:	276,77
VALOR COM ENCARGOS:	276,77
VALOR BDI (20.00%):	55,35
VALOR COM BDI:	332

C0986 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	1,00000000	76,37
11091	ENCATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	14,43
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,18
11854	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	105,13
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	63,02
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	12,21
TOTAL Material:					271,34

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10943	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	16,77	25,15
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	20,31	30,46
					TOTAL Mão de Obra:	55,61

VALOR:	326,95
VALOR COM ENCARGOS:	326,95
VALOR BDI (20.00%):	65,39
VALOR COM BDI:	392,34

C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10797	CHUVEIRO DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	41,51
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,06
TOTAL Material:					41,57

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,77	8,38
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,31	10,15
					TOTAL Mão de Obra:	18,53

VALOR:	60,10
VALOR COM ENCARGOS:	60,10
VALOR BDI (20.00%):	12,02

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 031/2023-GR - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE			DATA:	12/09/2023	
	DESCRÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE			FONTE:	VERSÃO	1425
	LOCAL:	BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE			SEINFRA	027.1 COM DIFERENCIAÇÃO	83,80%
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE			Composição	PRÓPRIA	0,00%



C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	16,71	16,71
TOTAL Material:						16,71
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,76	10,38
TOTAL Mão de Obra:						10,38
VALOR:						27,09
VALOR COM ENCARGOS:						27,09
VALOR BDI (20.00%):						5,41
VALOR COM BDI:						32,50

C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	322,69	322,69
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	170,72	170,72
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	4,43	4,43
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,22	0,12
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	6,11	12,22
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	23,59	23,59
TOTAL Material:						543,77
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,77	33,54
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,31	40,62
TOTAL Mão de Obra:						74,16
VALOR:						617,93
VALOR COM ENCARGOS:						617,93
VALOR BDI (20.00%):						123,58
VALOR COM BDI:						741,51

C3247 - BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10176	BACIA SINFONADA P/ CRIANÇA	SEINFRA	UN	1,00000000	272,60	272,60
10245	BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	1,25	1,25
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	6,11	12,22
17336	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA - CRIANÇA	SEINFRA	UN	1,00000000	50,20	50,20
TOTAL Material:						337,28
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

19/48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.031/2023-CP - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA : 12/06/2023		BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:		SEINFRA	027-1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:		Composição	PRÓPRIA	0,00%
					47,76%
					03/2021

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	16,77	25,15
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	20,31	30,46
TOTAL Mão de Obra:						55,61
VALOR:						392,89
VALOR COM ENCARGOS:						392,89
VALOR BDI (20,00%):						78,57
VALOR COM BDI:						471,46

C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10796	CHUVEIRO PLÁSTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	4,19
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,07
TOTAL Material:					4,26
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	5,07
TOTAL Mão de Obra:					5,07
VALOR:					9,33
VALOR COM ENCARGOS:					9,33
VALOR BDI (20,00%):					1,86
VALOR COM BDI:					11,19


C3603 - PIA DE COZINHA EM CIMENTO (1,20x0,50)m - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01800000	1,08
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,35000000	1,34
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,75000000	0,16
16119	PIA DE COZINHA DE CIMENTO - 1,20 M (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	28,89
17603	SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)	SEINFRA	UN	1,00000000	11,33
18120	TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	8,38
18286	VÁLVULA PVC P/ COZINHA	SEINFRA	UN	1,00000000	4,22
TOTAL Material:					55,57
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	31,14
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	23,32
TOTAL Mão de Obra:					54,46
VALOR:					110,03
VALOR COM ENCARGOS:					110,03
VALOR BDI (20,00%):					22,00
VALOR COM BDI:					132,03



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDÉS SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA: 12/06/2023	BDI: 20,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDÉS SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERACÃO
LOCAL:	BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	Composição:	PROPRIA
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE		



C1902 - PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,14000000	6,74	7,63
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	60,89	1,82
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,38000000	0,45	7,37
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,26000000	0,22	0,49
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,04000000	60,22	2,40
11648	PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2.00x0.58	SEINFRA	UN	1,00000000	365,27	365,27
11863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	2,00000000	133,74	267,48
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	70,51	141,02
12265	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	29,42	58,84
					TOTAL Material:	852,27

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	4,00000000	16,77	67,08
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	4,00000000	20,31	81,24
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	20,76	51,90
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,55	38,87
					TOTAL Mão de Obra:	239,09

VALOR:	1.091,46
VALOR COM ENCARGOS:	1.091,46
VALOR BDI (20,00%):	218,29
VALOR COM BDI:	1.309,75

C2832 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280	BRITA	SEINFRA	M3	1,49200000	62,09	92,63
12298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	UN	3,00000000	27,97	83,91
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,50000000	8,83	22,07
					TOTAL Material:	198,61

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,55	31,10
					TOTAL Mão de Obra:	31,10

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	10,05000000	55,86	559,38
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	12,92000000	96,15	1.242,25
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	41,86000000	12,06	504,83
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,29000000	203,96	59,15
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,59800000	340,16	203,41
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	14,24000000	41,20	586,68
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,84000000	62,93	115,79

20/48



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.031/2023-CP - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA : 12/06/2023		BDI : 20,00%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESENERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF.
					05/2021


C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	11,00000000	21,89	240,79
					TOTAL Serviço:	3.547,07
					VALOR:	3.776,78
					VALOR COM ENCARGOS:	3.776,78
					VALOR BDI (20,00%):	755,35
					VALOR COM BDI:	4.532,13

C4764 - POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6", PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19059	POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6" PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	23.811,24	23.811,24
					TOTAL Material:	23.811,24
					VALOR:	23.811,24
					VALOR COM ENCARGOS:	23.811,24
					VALOR BDI (20,00%):	4.762,24
					VALOR COM BDI:	28.573,48

C1203 - ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1" (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11085	ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 1"	SEINFRA	M	1,00000000	12,16	12,16
					TOTAL Material:	12,16
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,40000000	16,77	6,70
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,40000000	20,76	8
					TOTAL Mão de Obra:	15,00
					VALOR:	27,16
					VALOR COM ENCARGOS:	27,16
					VALOR BDI (20,00%):	5,43
					VALOR COM BDI:	32,59

C1205 - ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4" (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11037	ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	SEINFRA	M	1,00000000	8,37	8,37
					TOTAL Material:	8,37
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,77	5,03
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,76	6,22
					TOTAL Mão de Obra:	11,25
					VALOR:	19,62
					VALOR COM ENCARGOS:	19,62

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/031/2023-CP - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE		DATA: 12/06/2023
	DESCRÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE		BDI: 20,00%
	LOCAL:	BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE		VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE		PROPRIA



VALOR BDI (20.00%):	3,92
VALOR COM BDI:	23,54

C0631 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,31700000	6,74	8,87
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	8,19	0,18
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08000000	55,01	4,40
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,05360000	61,09	3,27
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,00000000	0,89	5,34
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10000000	24,71	2,47
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,00000000	0,45	8,10
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,03000000	8,15	0,24
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	101,00000000	0,47	47,47
TOTAL Material:					80,39

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	16,77	1,92
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	16,77	10,14
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	20,76	2,38
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	20,76	12,55
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,83500000	20,76	58,85
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	4,78800000	15,55	74,14
TOTAL Mão de Obra:					159,98

VALOR:	240,37
VALOR COM ENCARGOS:	240,37
VALOR BDI (20.00%):	48,07
VALOR COM BDI:	288,44

C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	26,39	26,39
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,96	25,96
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	21,46	21,46
11756 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	87,41	87,41
TOTAL Material:					161,22
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,77	50,31
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	20,76	62,28
TOTAL Mão de Obra:					112,59

VALOR:	273,81
VALOR COM ENCARGOS:	273,81

21/48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.031/2023-CP - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA : 12/06/2023		BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:		FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:		Composição	PRÓPRIA	0,00%
				MES	REF
				47,76%	05/2021
				3,00%	

VALOR BDI (20.00%):	54,76
VALOR COM BDI:	328,57

C1374 - FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11172 FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	1,10	1,12
TOTAL Material:					1,12

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	16,77	1,84
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	20,76	2,29
TOTAL Mão de Obra:					4,12

VALOR:	5,24
VALOR COM ENCARGOS:	5,24
VALOR BDI (20.00%):	1,04
VALOR COM BDI:	6,28

C1376 - FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11174 FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	2,61	2,66
TOTAL Material:					2,66

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	16,77	2,18
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,76	2,69
TOTAL Mão de Obra:					4,87

VALOR:	7,53
VALOR COM ENCARGOS:	7,53
VALOR BDI (20.00%):	1,50
VALOR COM BDI:	9,03

C1372 - FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11171 FIO ISOLADO EM PVC 10.0 MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	4,27	4,35
TOTAL Material:					4,35

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	16,77	2,34
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	20,76	2,90
TOTAL Mão de Obra:					5,24

VALOR:	9,59
VALOR COM ENCARGOS:	9,59
VALOR BDI (20.00%):	1,91



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 12/06/2023 BDI: 20,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Fl. nº 12018

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CIP- CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,35%	47,76%	05/2023
LOCAL:	BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE					

C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	7,74	7,74
TOTAL Material:						7,74

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,77	5,03
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,76	6,22
TOTAL Mão de Obra:						11,25

VALOR:	18,99
VALOR COM ENCARGOS:	18,99
VALOR BDI (20,00%):	3,79
VALOR COM BDI:	22,78

C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	7,74	7,74
TOTAL Material:						7,74

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,77	5,03
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,76	6,22
TOTAL Mão de Obra:						11,25

VALOR:	18,99
VALOR COM ENCARGOS:	18,99
VALOR BDI (20,00%):	3,79
VALOR COM BDI:	22,78

C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	7,74	7,74
TOTAL Material:						7,74

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,77	5,03
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,76	6,22
TOTAL Mão de Obra:						11,25

VALOR:	18,99
VALOR COM ENCARGOS:	18,99
VALOR BDI (20,00%):	3,79
VALOR COM BDI:	22,78

22/48



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/0817902911M - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDIS SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA: 12/06/2019	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDIS SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	VERSAO	
LOCAL:	BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	SEINFRA	07/1 COM DISSIMILAR
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE	Composição:	PRÓPRIA



C1112 - DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 400A (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10996	DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X 400A	SEINFRA	UN	1,00000000	1.721,28	1.721,28
TOTAL Material:						1.721,28

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	16,77	33,54
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	20,76	41,52
TOTAL Mão de Obra:						75,06

VALOR:	1.796,34
VALOR COM ENCARGOS:	1.796,34
VALOR BDI (20,00%):	359,26
VALOR COM BDI:	2.155,60

C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	97,06	97,06
TOTAL Material:						97,06

VALOR:	97,06
VALOR COM ENCARGOS:	97,06
VALOR BDI (20,00%):	19,41
VALOR COM BDI:	116,47

C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	93,67	93,67
TOTAL Material:						93,67

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	16,77	10,06
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,76	12,45
TOTAL Mão de Obra:						22,51

VALOR:	116,18
VALOR COM ENCARGOS:	116,18
VALOR BDI (20,00%):	23,23
VALOR COM BDI:	139,42

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	6,19	6,19
TOTAL Material:						6,19

23/48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.031/2023-CP - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUEDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLI-SPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA : 12/06/2023		BDI : 20,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUEDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLI-SPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1.COM DESENERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
						05/2021

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	16,77	3,52
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	20,76	4,35
TOTAL Mão de Obra:					7,87
VALOR:					14,06
VALOR COM ENCARGOS:					14,06
VALOR BDI (20.00%):					2,81
VALOR COM BDI:					16,87

C1478 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	10,93	10,93
TOTAL Material:					10,93
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	16,77	6,20
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	20,76	7,68
TOTAL Mão de Obra:					13,88
VALOR:					24,81
VALOR COM ENCARGOS:					24,81
VALOR BDI (20.00%):					4,96
VALOR COM BDI:					29,77

C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11267 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	15,19	15,19
TOTAL Material:					15,19
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	16,77	8,88
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	20,76	11,00
TOTAL Mão de Obra:					19,88
VALOR:					35,07
VALOR COM ENCARGOS:					35,07
VALOR BDI (20.00%):					7,01
VALOR COM BDI:					42,08

C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107 TOMADA 2 POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	6,86	6,86
TOTAL Material:					6,86
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/031/2023 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE
DATA:	12/06/2023
BDI:	20,00%
DESCRICO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE
LOCAL:	BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
Composição	PRÓPRIA
HORA	83,95%
MES	4,75%
REF	65,00%

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	16,77	4,88
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	20,76	5,07
TOTAL Mão de Obra:						10,88

VALOR:	17,74
VALOR COM ENCARGOS:	17,74
VALOR BDI (20,00%):	3,55
VALOR COM BDI:	21,28

C2489 - TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12115	TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A / 380V	SEINFRA	UN	1,00000000	28,84
TOTAL Material:					28,84

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	13,41
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	16,60
TOTAL Mão de Obra:					30,01

VALOR:	58,85
VALOR COM ENCARGOS:	58,85
VALOR BDI (20,00%):	11,77
VALOR COM BDI:	70,62

C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	41,33
TOTAL Material:					41,33

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	18,44
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	22,82
TOTAL Mão de Obra:					41,26

VALOR:	82,59
VALOR COM ENCARGOS:	82,59
VALOR BDI (20,00%):	16,52
VALOR COM BDI:	99,12

C4948 - ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19128	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	24,04
TOTAL Material:					24,04

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

24/48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01/2023-CP - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA : 12/06/2023		BDI : 20,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027 : COM DESONERACAO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	16,77	20,12
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,76	24,91
TOTAL Mão de Obra:						45,03
VALOR:						63,07
VALOR COM ENCARGOS:						69,07
VALOR BDI (20.00%):						13,81
VALOR COM BDI:						82,88

COMP.01-PMU - LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120W 6000K, INCLUSIVE POSTE (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 BASE FUSIVEL DIAZED 25A, COMPLETA	SEINFRA	UN	4,00000000	25,86	102,64
16796 CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	SEINFRA	M	12,00000000	5,54	66,48
10801 CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,00000000	28,44	28,44
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	12,00000000	2,85	34,20
IMERCADO LUMINÁRIA VIÁRIA LED 120W	Composições	UN	4,00000000	446,86	1.787,44
16799 NÚCLEO P/04 LUMINÁRIAS FAB REEME REF. ZE-157 OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	105,88	105,88
TOTAL Material:					2.125,08

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,20000000	16,77	53,66
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	9,20000000	20,76	190,98
TOTAL Mão de Obra:					244,65

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
04979 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG	Composições	UN	1,00000000	3.524,94	3.524,94
TOTAL Serviço:					3.524,94
VALOR:					5.894,67
VALOR COM ENCARGOS:					5.894,67
VALOR BDI (20.00%):					1.178,93
VALOR COM BDI:					7.073,60

04942 - SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO (UN)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10584 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	SEINFRA	H	4,00000000	39,31	157,24
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	12,00000000	106,84	1.282,08
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1.439,32

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16472 ARRACADIDORA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLIO "T"	SEINFRA	UN	6,00000000	5,40	32,40
18213 ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG	SEINFRA	UN	3,00000000	19,30	57,90
10336 CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	25,00000000	14,84	371,00
10549 CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A	SEINFRA	UN	3,00000000	228,23	684,69
16612 QUADRO EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE	SEINFRA	UN	5,00000000	61,19	305,95

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.031/2023-CP - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUEDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE

DATA :

12/06/2023

BDI :

20,00%

DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUEDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE

LOCAL:

BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE

CLIENTE:

PM DE UBAJARA-CE

FONTE

SEINFRA

VERSÃO

027.1 COM DESONERAÇÃO

HORA

83,85%

MES

11/2023

REF

09/2021

Composição

PRÓPRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

12021

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

19066	ELO FUSIVEL	SEINFRA	UN	3,00000000		
18076	GANCHO OLHAL	SEINFRA	UN	3,00000000		
11272	ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	SEINFRA	UN	9,00000000	58,57	527,13
19067	ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV	SEINFRA	UN	9,00000000	17,93	161,37
18077	MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	6,97	19,71
11549	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	SEINFRA	UN	3,00000000	10,11	30,33
11563	PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER	SEINFRA	UN	3,00000000	153,28	459,84
12389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	10,00000000	8,93	89,30
12390	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	4,00000000	11,87	47,48
18072	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	SEINFRA	UN	4,00000000	0,66	2,64
19421	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG	SEINFRA	UN	1,00000000	273,88	273,88
17477	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	SEINFRA	UN	1,00000000	845,88	845,88
11768	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	SEINFRA	UN	1,00000000	514,26	514,26
12146	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 225KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5. Norma NBR:5440:2014.	SEINFRA	UN	1,00000000	13.829,73	13.829,73
					FOI Material:	19,67908

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	16,00000000	16,77	268,32
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	16,00000000	20,76	332,16
11088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	16,00000000	27,14	434,24
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	15,55	248,80
				TOTAL Mão de Obra:		1.283,52

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	35,00000000	40,76	1.426,80
C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	2,00000000	13,46	26,92
C0552	CABO EM PVC 1000V 240MM2	SEINFRA	M	40,00000000	141,53	5.661,20
C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	6,00000000	143,58	861,48
C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x30x80cm	SEINFRA	UN	1,00000000	407,23	407,23
C0859	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2	SEINFRA	UN	2,00000000	7,77	15,54
C0860	CONECTOR SPLIT- BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	SEINFRA	UN	2,00000000	9,45	18,90
C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	7,37	7,37
C1027	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	SEINFRA	UN	2,00000000	73,53	147,06
C4934	DISJUNTOR TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 350 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPTAO DE 35KA	SEINFRA	UN	1,00000000	1.280,22	1.280,22
C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	9,00000000	11,94	107,46
C1193	ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	SEINFRA	M	12,00000000	68,24	818,88
C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	6,00000000	95,63	573,78
C1606	LASTRO DE BRITA ESP. = 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M3	0,06000000	90,05	5,40
C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	4,00000000	2,85	11,40
C1716	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	SEINFRA	UN	6,00000000	34,20	205,20
C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	UN	7,00000000	33,72	236,64
C2456	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2	SEINFRA	UN	8,00000000	26,49	211,92

25/48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.031/2023-CP - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	DATA : 12/06/2023		BDI : 20,00%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
		SEINFRA	027.1 COM DISJUNTOR RACÃO	82,85%	47,76%	05/2021
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EUDES SOARES CUNHA COM UMA QUADRA POLIESPORTIVA, BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
LOCAL:	BAIRRO N.S. DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE					
CLIENTE:	PM DE UBAJARA-CE					

TOTAL Serviço:	12.022,60
VALOR:	33.624,53
VALOR COM ENCARGOS:	33.624,53
VALOR BDI (20.00%):	6.724,90
VALOR COM BDI:	40.349,43

C0325 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10338 CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	14,84	44,52
10421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	42,07	42,07
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,11	2,11
11243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	56,46	56,46
TOTAL Material:					145,16

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	16,77	58,69
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	20,76	31,14
TOTAL Mão de Obra:					89,83

VALOR:	234,99
VALOR COM ENCARGOS:	234,99
VALOR BDI (20.00%):	46,99
VALOR COM BDI:	281,98

C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	55,61	0,59
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	133,88	133,88
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,89	1,53
10605 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,45	0,77
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	20,10	60,30
11155 FOLHA CHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	37,49	37,49
11240 QUADRICÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	2,00000000	35,51	71,02
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,22	1,76
11706 PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	128,28	128,28
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	12,66	2,53
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	1,12	6,72
TOTAL Material:					444,86

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,77	62,88
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,76	77,85
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,76	29,06
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,55	21,77