




A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



À

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
Rua Juvêncio Pereira, nº 514, centro – Ubajara/Ce
ASS: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.019/2023-TP

REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SÍTIO LARANJEIRAS, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta Comercial relativa a Tomada de Preços em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

- ❖ Propomos o valor total de **R\$ 26.538,18 (Vinte e Seis Mil Quinhentos e Trinta e Oito reais e Dezoito centavos)**, para a execução dos serviços objeto desta licitação
- ❖ Propomos a taxa percentual de BDI de **20,00% (VINTE POR CENTO)**, para os serviços técnicos e de projetos já inclusas no valor acima proposto
- ❖ A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação
- ❖ No valor total proposto estão englobadas todos os tributos taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saudá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão de obra, transporte de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços
- ❖ Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na minuta do contrato
- ❖ Esta proposta é válida por **60 (sessenta) dias** a contar da data de sua apresentação
- ❖ Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a prefeitura municipal de Ipueiras fica desobrigado de qualquer responsabilidade para com a nossa empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso
- ❖ Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente concorrência e de seus anexos, bem como o disposto na lei 8.666 de 21 de julho de 1993

A.F.V.
A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
Representante Legal
CPF: 962.183.393-00
Sítio Suminário, S/N
Ubajara - Ceará

A.F. Vieira Construções – ME
End. Sítio Suminário, s/n – Ubajara – Ce
E-mail: afvconstrucoes@hotmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SÍTIO LARANJEIRAS, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 01.019/2023-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA CERTAME: 04 DE MAIO DE 2023

A.F.V.
CONSTRUÇÕES

A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 13.528.440/0001-32

FL. n° 102

RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	853,44	3,22
2	MOVIMENTO DE TERRA	27,90	0,11
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	25.210,44	95,00
4	SERVIÇOS DIVERSOS	446,40	1,68
VALOR COM BDI:		26.538,18	100,00

Vinte e Seis Mil Quinhentos e Trinta e Oito reais e Dezoito centavos

Caio Henrique Azevedo
Engenheiro Civil
RNP: 061575807-0

A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
Representante Legal
CPF: 962.183.393-00
Sítio Suminário, S/N
Ubaajara - Ceará

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
NO SÍTIO LARANJEIRAS, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA -

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.019/2023-TP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS 60 (SESSENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA DE ACORDO COM O EDITAL

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 04 DE MAIO DE 2023



AFV. CONSTRUÇÕES - ME


CNPJ: 11.046.800/000172

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	465,00	0,17	20,00%	0,20	93,00
1.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	105,62	20,00%	126,74	760,44
2	MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	465,00	0,05	20,00%	0,06	27,90
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
3.1	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	465,00	38,60	20,00%	46,32	21.538,80
3.2	C0385	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	16,45	20,00%	19,74	3.671,64
4	SERVIÇOS DIVERSOS								
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	465,00	0,80	20,00%	0,96	446,40
VALOR COM BDI:									26.838,18
Vinte e Seis Mil Quinhentos e Trinta e Oito reais e Dezoito centavos									

Caio Henrique Pereira Azevedo
Engenheiro Civil
RNP: 061575907-0

AF VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
Representante Legal
CPF: 962.163.393-00
Sítio Suminário, S/N
Ubaajara - Ceará



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SÍTIO LARANJEIRAS, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.019/2023-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL


DATA CERTAME: 04 DE MAIO DE 2023



A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME

CPF: 21.244.200/01-21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	52,24	0,05
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,48	0,00
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,95	0,00
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,05

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00280000	16,41	0,05
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00140000	24,26	0,03
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00140000	29,58	0,04
TOTAL Mão de Obra:						0,12

VALOR:	0,17
VALOR SEM ENCARGOS:	0,10
VALOR ENCARGOS (78.28%):	0,07
VALOR MÃO DE OBRA:	0,13
VALOR MATERIAL:	0,03
VALOR BDI (20.00%):	0,03
VALOR COM BDI:	0,20
QUANTIDADE:	465,00

1.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	24,91	25,41
1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	17,49	17,49
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	8,83	39,74
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	10,88	1,63
TOTAL Material:						84,27

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,25	21,35
TOTAL Mão de Obra:						21,35

VALOR:	105,62
VALOR SEM ENCARGOS:	91,95
VALOR ENCARGOS (78.28%):	13,67
VALOR MÃO DE OBRA:	21,35
VALOR MATERIAL:	84,27
VALOR BDI (20.00%):	21,12
VALOR COM BDI:	126,74
QUANTIDADE:	6,00

2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SÍTIO LARANJEIRAS, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 01.019/2023-TP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL


DATA CERTAME: 04 DE MAIO DE 2023



A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.024.622/0001-25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	53,14	0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	152,32	0,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,04

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00038889	15,25	0,01
TOTAL Mão de Obra:						0,01

VALOR:	0,05
VALOR SEM ENCARGOS:	0,04
VALOR ENCARGOS (78.28%):	0,01
VALOR MÃO DE OBRA:	0,01
VALOR MATERIAL:	0,04
VALOR BDI (20.00%):	0,01
VALOR COM BDI:	0,06
QUANTIDADE:	465,00

3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	16,57	0,83
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	58,32	0,58
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,41

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	42,62	6,39
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	46,24	6,94
TOTAL Material:						13,33

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,21000000	20,31	4,27
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,42000000	15,25	6,41
TOTAL Mão de Obra:						10,68

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	306,56	13,18
TOTAL Serviço:						13,18

VALOR:	38,60
VALOR SEM ENCARGOS:	28,55
VALOR ENCARGOS (78.28%):	10,05
VALOR MÃO DE OBRA:	16,08
VALOR MATERIAL:	22,51
VALOR BDI (20.00%):	7,72
VALOR COM BDI:	46,32
QUANTIDADE:	465,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SÍTIO LARANJEIRAS, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.019/2023-TP


PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA CERTAME: 04 DE MAIO DE 2023



A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	SEINFRA	M	1,00000000	2,41	2,41
FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)					
TOTAL Material:					2,41

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	SEINFRA	H	0,10500000	20,31	2,13
I2543	SEINFRA	H	0,17500000	15,25	2,67
TOTAL Mão de Obra:					4,80

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	SEINFRA	M2	0,25000000	3,08	0,77
C3268	SEINFRA	M3	0,03400000	233,60	7,94
C3211	SEINFRA	M3	0,03700000	2,89	0,11
C2784	SEINFRA	M3	0,01500000	28,29	0,42
TOTAL Serviço:					9,24

VALOR:	16,45
VALOR SEM ENCARGOS:	10,84
VALOR ENCARGOS (78.28%):	5,61
VALOR MÃO DE OBRA:	9,02
VALOR MATERIAL:	7,43
VALOR BDI (20.00%):	3,29
VALOR COM BDI:	19,74
QUANTIDADE:	186,00

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEINFRA	H	0,05250000	15,25	0,80
TOTAL Mão de Obra:					0,80

VALOR:	0,80
VALOR SEM ENCARGOS:	0,29
VALOR ENCARGOS (78.28%):	0,51
VALOR MÃO DE OBRA:	0,80
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR BDI (20.00%):	0,16
VALOR COM BDI:	0,96
QUANTIDADE:	465,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 NO SÍTIO LARANJEIRAS, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.019/2023-TP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA CERTAME: 04 DE MAIO DE 2023



AFV. CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 21.241.620/0001-23

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	Serviço	M2	465,00	46,32	21.538,80	81,16	81,16	C
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	Serviço	M	186,00	19,74	3.671,64	13,84	95,00	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	126,74	760,44	2,87	97,86	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	465,00	0,96	446,40	1,68	99,54	C
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	Serviço	M2	465,00	0,20	93,00	0,35	99,89	C
C3232	RECONFORMAÇÃO/ PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	Serviço	M2	465,00	0,06	27,90	0,11	100,00	C


Subtotal até 100,00% 26.538,18

Outros 0,00

Valor total do Orçamento 26.538,18

[Assinatura]
 Caio Henrique Costa Azevêdo
 Engenheiro Civil
 RNP: 061575807-0

AF VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
 Representante Legal
 CPF: 962.183.393-00
 Sítio Suminário, S/N
 Ubajara - Ceará



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SÍTIO LARANJEIRAS, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 01.019/2023-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA CERTAME: 04 DE MAIO DE 2023

AFV
CONSTRUÇÕES

A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME

CPF: 21.564.929/0001-22

Fl. n° 1027

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	853,44	70,00 %	30,00 %	100,00 %
			597,41	256,03	853,44
2	MOVIMENTO DE TERRA	27,90	80,00 %	20,00 %	100,00 %
			22,32	5,58	27,90
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	25.210,44	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			12.605,22	12.605,22	25.210,44
4	SERVIÇOS DIVERSOS	446,40	20,00 %	80,00 %	100,00 %
			89,28	357,12	446,40
		26.538,18	13.314,23	13.223,95	26.538,18
			13.314,23	26.538,18	

AF VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
Representante Legal
CPF: 962.183.393-00
Site/Suminário, S/N
Ubjara - Ceará

Caio Henrique Pereira Azevedo
Engenheiro Civil
RNP: 061575007-0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SÍTIO LARANJEIRAS, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 01.019/2023-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS


PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA CERTAME: 04 DE MAIO DE 2023

AFV
CONSTRUÇÕES

A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME

CPF: 21.204.120/0001-22



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	1,34
DF	Despesas financeiras	0,60
R	Riscos	0,50
TOTAL		2,44
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,31
L	Lucro	3,75
TOTAL		4,06
III - IMPOSTOS		
I	COFINS	1,85
	ISS	4,40
	PIS	0,40
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 20,00%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

Caio Henrique Sobrinho Azevêdo
Engenheiro Civil
RNP: 061575807-0

AF VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
Representante Legal
CPF: 962.183.393-00
Sítio Suminário, S/N
Ubajara - Ceará

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SÍTIO LARANJEIRAS, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 01.019/2023-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA CERTAME: 04 DE MAIO DE 2023

AFV
CONSTRUÇÕES

A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	11,00	11,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,67
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,02	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	9,20	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,92	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81	2,93
C5	Indenização Adicional	0,47	0,35
	TOTAL	14,34	11,02

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,38
	TOTAL	8,02	6,58

Horista = 78,28%
Mensalista = 45,06%

A + B + C + D

AF VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
Representante Legal
CPF: 962.183.393-00
Sítio Suminário, S/Nº
Ubaajara - Ceará

Caio Henrique Pontes Azevedo
Engenheiro Civil
RNP: 061575807-0