

## DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eu, **DAVID DE SOUSA FERNANDES**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Ceará (CREA/CE) sob o nº. 40581 e Registro Nacional-RNP, de nº. 0601332237, inscrito no CPF/MF sob o nº. 968.120.523-53, residente e domiciliado na Avenida Tabajara, nº 128, Aptº 102, Centro, São Benedito, Estado do Ceará, **DECLARO**, para os devidos fins de direito admitidos, especialmente para fins de prova em processo licitatório da **TOMADA DE PREÇOS n.º 01.019/2023-TP**, junto ao Município de UBAJARA, Estado do Ceará, ser **RESPONSÁVEL TÉCNICO** da empresa **ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.048.318/0001-29, com sede à Rua Esmerino Magalhães – nº 45, Centro, Ubajara, Estado do Ceará, CEP: 62.350-000, conforme Certidão de Registro e Quitação (CRQ) - Pessoa Jurídica, emitida pelo CREA-CE, bem como, Contrato de Prestação de Serviços, juntos aos autos, estando ciente e concordando com minha indicação como responsável técnico de referida empresa, mantendo-me disponível para a execução dos serviços ora licitados. **Declarando ainda, "expressamente" minha OPÇÃO em atuar como Responsável Técnico da empresa, ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, para a execução do objeto da Tomada de Preços n.º 01.019/2023-TP, caso a empresa sagre-se vencedora do certame, conforme rege o item 4.2.5.2 do edital, bem como §10º do artigo 30 da Lei 8.666/93.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração, sob as penas da Lei.



Ubajara/CE, 27 de abril 2023.

**DAVID DE SOUSA  
FERNANDES:  
96812052353**

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA  
FERNANDES:96812052353  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla  
v5, OU=38038008000120, OU=Videoconferencia,  
OU=Certificado PF A1, CN=DAVID DE SOUSA  
FERNANDES:96812052353  
Razão: Eu sou o autor deste documento

**DAVID DE SOUSA FERNANDES**

– Engenheiro Civil –  
– CREA/CE nº. 40581 –



## CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA – CE.  
Av. Monsenhor Gonçalo Eufrásio, nº 962, Bairro Centro – Ubajara –Ce.  
ASS.: TOMADA DE PREÇO nº 01.019/2023-TP

Presado Senhores,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa à Tomada de Preço em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quais quer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando a preparação de mesma:

1. Propomos o valor Total de **R\$ 35.168,47** (Trinta e Cinco Mil, Cento e Sessenta e Oito reais e Quarenta e Sete Centavos), para a execução dos serviços objeto dessa licitação.
2. Propomos a taxa percentual de **BDI de 18,42%** (dezoito e quarenta e dois por cento), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
3. A base econômica dessa proposta comercial é o mês de sua apresentação.
4. No valor total propostos estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quais quer natureza devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais comprometendo-nos a saldá-los por nossa conta nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transporte de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objetivo desta licitação, incluindo se a ociosidade de mão-de-obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços .
5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato.
6. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data da sua apresentação.
7. Caso esta proposta não venha aceita para a contratação, a Prefeitura Municipal de Ubajara fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
8. Declaramos reconhecer e aceitar as condições constantes da Presente Tomada de Preço e de seus Anexos, bem como disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

Ubajara-Ce, 28 de abril de 2023.

ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.  
CNPJ: 06.048.318/0001-29  
RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE

DAVID DE SOUSA  
FERNANDES  
96812052353


Assinado digitalmente por DAVID DE  
SOUSA FERNANDES:96812052353  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI  
Múltipla v5, OU=38038006000120,  
OU=Videoconferência, OU=Certificado PF  
A1, CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:  
96812052353  
Razão: Eu sou o autor deste documento




Documento assinado digitalmente  
FABIO ISAIAS DE ANDRADE  
Data: 03/05/2023 23:34:48-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO  
MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SÍTIO LARANJEIRA	DATA : 27/04/2023	L.S. Hora: 78,05%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO	BDI : 18,42%	L.S. Mês: 38,96%	
	LOCAL:	SÍTIO LARANJEIRA, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>943,41</b>
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	465,00	0,25	116,25
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	137,86	827,16
<b>2 MOVIMENTO DE TERRA</b>							<b>27,90</b>
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	465,00	0,06	27,90
<b>3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>							<b>28.196,67</b>
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	465,00	51,69	24.035,85
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	186,00	22,37	4.160,82
<b>4 SERVIÇOS DIVERSOS</b>							<b>530,10</b>
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	465,00	1,14	530,10
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>							<b>5.470,39</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							<b>29.698,08</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>35.168,47</b>

Trinta e Cinco Mil Cento e Sessenta e Oito reais e Quarenta e Sete centavos


**DAVID DE SOUSA FERNANDES**  
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado RF At, CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353  
Razão: Eu sou o autor deste documento



Documento assinado digitalmente  
**FABIO ISAIAS DE ANDRADE**  
Data: 04/05/2023 00:02:52-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

## RESUMO DO ORÇAMENTO



	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SÍTIO LARANJEIRA	DATA : 27/04/2023
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO	BDI : 18,42%
	LOCAL:	SÍTIO LARANJEIRA, UBAJARA-CE	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027,1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	943,41	2,68
2	MOVIMENTO DE TERRA	27,90	0,08
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	28.196,67	80,18
4	SERVIÇOS DIVERSOS	530,10	1,51
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	5.470,39	15,55
		<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>100,00</b>
		<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>29.698,08</b>
		<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>35.168,47</b>


**Trinta e Cinco Mil Cento e Sessenta e Oito reais e Quarenta e Sete centavos**

**DAVID DE SOUSA FERNANDES**  
 96812052353  
Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF  
 A1: CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES: 96812052353  
 Razão: Eu sou o autor deste documento



Documento assinado digitalmente  
**FABIO ISAIAS DE ANDRADE**  
 Data: 04/05/2023 00:01:23-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SÍTIO LARANJEIRA	DATA : 27/04/2023	L.S. Hora: 78,05%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO	BDI : 18,42%	L.S. Mês: 38,98%	
	LOCAL:	SÍTIO LARANJEIRA, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	REF: 05/2021



### 1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	68,5000	0,0685
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6100	0,0012
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,2100	0,0024
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,0721

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,3983	0,0656
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,2388	0,0485
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	29,5395	0,0591
TOTAL Mão de Obra:					0,1732	

VALOR: 0,25

### 1.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	31,7600	32,3952
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	22,3000	22,3000
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	11,2500	50,6250
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,8700	2,0805
TOTAL Material:					107,4007	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,2282	30,4600
TOTAL Mão de Obra:					30,4600	

VALOR: 137,86

### 2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	70,4700	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	196,8600	0,0547
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,0547


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055558	15,2282	0,0085
TOTAL Mão de Obra:					0,0085	

VALOR: 0,06

### 3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,0800	1,1540
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	76,9100	0,769
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,923

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. R. LARANJEIRA MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SÍTIO LARANJEIRA	DATA : 27/04/2023	L.S. Hora: 78,05%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO	BDI : 18,42%	L.S. Mes: 38,96%	
	LOCAL:	SÍTIO LARANJEIRA, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	REF
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	54,3406	8,1518
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	58,9600	8,8440
TOTAL Material:					16,9950

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,2876	6,0870
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,2282	9,1380
TOTAL Mão de Obra:					15,2250

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	408,0500	17,5462
TOTAL Serviço:					17,5462
VALOR:					51,69

### 3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,0700	3,0700
TOTAL Material:					3,0700

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,2876	3,0435
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,2282	3,8075
TOTAL Mão de Obra:					6,8510

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,3700	1,0925
C3268 CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	312,2500	10,6165
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,7400	0,1384
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	40,3600	0,6054
TOTAL Serviço:					12,4528
VALOR:					22,37

### 4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,2282	1,1423
TOTAL Mão de Obra:					1,1423
VALOR:					1,14



**DAVID DE SOUSA FERNANDES:**  
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=38038006000120, OU=Videconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353  
 Razão: Eu sou o autor deste documento



Documento assinado digitalmente  
 FABIO ISAIAS DE ANDRADE  
 Data: 03/05/2023 23:59:12-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SÍTIO LARANJEIRA	DATA: 27/04/2023	L.S. Hora: 78,05%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO	BDI: 18,42%	L.S. Mês: 38,96%	
	LOCAL:	SÍTIO LARANJEIRA, UBAJARA-CE	FONTE: SENFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	REF: 05/2021
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	Fil. nº 1008 		


ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,68	943,41	70,00	660,39	30,00	283,02	100,00	943,41
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,08	27,90	80,00	22,32	20,00	5,58	100,00	27,90
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	80,18	28.196,67	50,00	14.098,34	50,00	14.098,33	100,00	28.196,67
4	SERVIÇOS DIVERSOS	1,51	530,10	20,00	106,02	80,00	424,08	100,00	530,10
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	15,55	5.470,39	50,13	2.742,31	49,87	2.728,08	100,00	5.470,39
			35.168,47	50,13	17.629,38	49,87	17.539,09		
				50,13	17.629,38	100,00	35.168,47	35.168,47	

**DAVID DE SOUSA FERNANDES**  
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC Soluti Multiple v5, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353  
 Razão: Eu sou o autor deste documento

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** FABIO ISAIAS DE ANDRADE  
 Data: 03/05/2023 23:58:04-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COMPOSIÇÃO DO BDI			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SÍTIO LARANJEIRA	DATA : 27/04/2023 L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO	BDI : 18,42% L.S. Mês: 38,96%
	LOCAL:	SÍTIO LARANJEIRA, UBAJARA-CE	FONTE VERSÃO REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021



COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Beneficio</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	4,95
<b>TOTAL</b>		<b>5,75</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	2,90
DF	Despesas financeiras	0,55
R	Riscos	0,72
<b>TOTAL</b>		<b>4,17</b>

<b>I Impostos</b>		
	PIS	0,24
	COFINS	1,09
	ISS	2,12
	CPRB	3,50
<b>TOTAL</b>		<b>6,95</b>

**BDI = 18,42%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

DAVID DE SOUSA  
 FERNANDES  
 96812052353


Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES: 96812052353  
 Razão: Eu sou o autor deste documento

gov.br

Documento assinado digitalmente  
 FABIO ISAIAS DE ANDRADE  
 Data: 03/05/2023 23:56:42-0300  
 Verifique em <https://validar.itf.gov.br>



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SÍTIO LARANJEIRA	DATA : 27/04/2023	L.S. Hora: 78,05%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO	BDI : 18,42%	L.S. Mês: 38,96%
LOCAL:	SÍTIO LARANJEIRA, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			REF: 05/2021



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	0,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>11,00</b>	<b>8,00</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 78,05%  
Mensalista = 38,96%

**A + B + C + D**

**DAVID DE SOUSA FERNANDES**  
96812052353

Documento assinado digitalmente

**gov.br**

FABIO ISAIAS DE ANDRADE  
Data: 03/05/2023 23:36:06-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=Certificado PF A1, CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353  
Razão: Eu sou o autor deste documento