



**A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA- CE
TOMADA DE PREÇO N°01.019/2023-TP**

DECLARAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA.

PL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 33.056.057/0001-61 sediada na Osvaldo Lúcio N° 186 Bairro Monte Castelo UBAJARA CE , Cep:62.350-000, vem por meio desta, declarar que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços objetos deste edital, e que serão executados conforma exigência editalícias e contratual e que serão iniciados dentro do prazo até 10(dez) dias consecutivos contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Ubajara, 03 de maio de 2023


Jaderson Sena Eufrásio
CPF: 026.627.283-24
SÓCIO ADMINISTRADOR



**A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA- CE
TOMADA DE PREÇO Nº01.019/2023-TP**

Prezados Senhores,


PL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 33.056.057/0001-61 sediada na RUA Osvaldo Lúcio Nº 186 Bairro Monte Castelo UBAJARA CE, Cep:62.350-000 submetemos à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa a **EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº01.19/2023-TP**, que trata da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SÍTIO LARANJEIRAS, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - C**

O preço total desta proposta é de **R\$ 26.561,73** (vinte e seis mil quinhentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos), com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, de acordo com os preços unitários constantes da Planilha de Orçamento, conforme modelo do Anexo do Edital. Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, segurança em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do Trabalho e Responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços civis e complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital e seus anexos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Prefeitura Municipal de Ubajara Ceará.

GLOBAL R\$ 26.561,73 (vinte e seis mil quinhentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos)

PROPOSTA VÁLIDA POR 90 (noventa) DIAS.

Ubajara, 03 de maio de 2023.


Jaderison Sena Eufrásio
CPF: 026.527.253-24
SÓCIO ADMINISTRADOR

UBAJARA-CE, 03 de maio de 2023

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.019/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SÍTIO LARANJEIRAS, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - C


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								734,70
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	465,00	0,22	0,04	0,26	120,90
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	85,25	17,05	102,30	613,80
2	MOVIMENTO DE TERRA								23,25
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	465,00	0,04	0,01	0,05	23,25
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								25.152,78
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	465,00	37,90	7,58	45,48	21.148,20
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	186,00	17,94	3,59	21,53	4.004,58
4	SERVIÇOS DIVERSOS								651,00
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	465,00	1,17	0,23	1,40	651,00
VALOR BDI TOTAL:								4.424,94	
VALOR ORÇAMENTO:								22.136,79	
VALOR TOTAL:								26.561,73	

UBAJARA-CE, 03 de maio de 2023

Jaderson Sena Eufásio
CPF: 026.827.213-24
SOCIO ADMINISTRADOR

Naiana Moraes Parente
Engenheira Civil
Reg. Profissional 0611606267CF



UBAJARA-CE, 03 de maio de 2023


REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.019/2023-TP


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SÍTIO LARANJEIRAS, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA – C

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	734,70	70,00%	30,00%	100,00' %'
			514,29	220,41	734,70
2	MOVIMENTO DE TERRA	23,25	80,00%	20,00%	100,00' %'
			18,60	4,65	23,25
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	25.152,78	50,00%	50,00%	100,00' %'
			12.576,39	12.576,39	25.152,78
4	SERVIÇOS DIVERSOS	651,00	20,00%	80,00%	100,00' %'
			130,20	520,80	651,00
		26.561,73	13.239,48	13.322,25	26.561,73
			13.239,48	26.561,73	

UBAJARA-CE, 03 de maio de 2023


Jaderson Sena Eufrásio
CPF: 026.627.283-24
SOCIO ADMINISTRADOR


Naiana Aguiar Parente
Engenheira Civil
Reg. Profissional 0611606267CE

UBAJARA-CE, 03 de maio de 2023

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.019/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SÍTIO LARANJEIRAS, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CRTO ESCOLAR - SEMED

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITARIOS

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	43,7700	0,0438
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,3100	0,0006
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6100	0,0012
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,0456
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,7700	0,0671
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,8600	0,0497
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	30,3400	0,0607
TOTAL Mão de Obra:						0,1775
VALOR:						0,22
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,11
VALOR BDI (20.00%):						0,04
VALOR COM BDI:						0,26
C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	16,0200	16,3404
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	11,2500	11,2500
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	5,6700	25,5150
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	6,9900	1,0485
TOTAL Material:						54,1539
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL Mão de Obra:						31,1000
VALOR:						85,25
VALOR ENCARGOS (83.85%):						20,12
VALOR BDI (20.00%):						17,05
VALOR COM BDI:						102,30

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	49,5600	0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	113,3500	0,0315
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,0315
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	15,5500	0,0086
					TOTAL Mão de Obra:	0,0086
					VALOR:	0,04
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,01
					VALOR BDI (20.00%):	0,01
					VALOR COM BDI:	0,05

C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	21,1400	1,0570
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	51,6800	0,5168
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,5738
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	27,4000	4,1100
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	29,7300	4,4595
					TOTAL Material:	8,5695
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
					TOTAL Mão de Obra:	15,5610
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	283,6900	12,1987
					TOTAL Serviço:	12,1987
					VALOR:	37,90
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,83
					VALOR BDI (20.00%):	7,58
					VALOR COM BDI:	45,48

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	1,5500	1,5500
					TOTAL Material:	1,5500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL Mão de Obra:						7,0030

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,3100	1,0775
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	223,6900	7,6055
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	2,2000	0,0814
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
TOTAL Serviço:						9,3826
VALOR:						17,94
VALOR ENCARGOS (83.85%):						8,30
VALOR BDI (20.00%):						3,59
VALOR COM BDI:						21,53

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
TOTAL Mão de Obra:						1,1663
VALOR:						1,17
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,76
VALOR BDI (20.00%):						0,23
VALOR COM BDI:						1,40

UBAJARA-CE, 03 de maio de 2023

Jaderson Sena Eufrásio
CPF: 026.827.283-24
SOCIO ADMINISTRADOR

Naiana Norões Parente
Engenheira Civil
Reg. Profissional 0611606267CF

UBAJARA-CE, 03 de maio de 2023

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.019/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SÍTIO LARANJEIRAS, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - C

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12


Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Jaderson Sene Euri...
CPF: 026.627.283-21
SOCIO ADMINISTRADOR

Naiang Norões Parente
Engenheira Civil
Reg. Profissional 0611605267CF



UBAJARA-CE, 03 de maio de 2023

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.019/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SÍTIO LARANJEIRAS, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - C

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,30
L	Lucro	4,93
TOTAL		5,23
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	1,34
DF	Despesas financeiras	0,60
R	Riscos	0,50
TOTAL		2,44
I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,50%, Apenas quando tiver desoneração do INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 20,00%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

Jaderson Sera L.
CPF: 026.827.24
SOCIO ADMINISTR.

Naiana Norões Parente
Engenheira Civil
Reg. Profissional 0611606267CF