




A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25 Fl. nº 1552



Á
A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
Rua Juvêncio Pereira, nº 514, centro – Ubajara/Ce
ASS: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023 - CP

PROPOSTA DE PREÇOS


CONSTRUÇÕES



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25

Fl. nº 1358



À
A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
Rua Juvêncio Pereira, nº 514, centro – Ubajara/Ce
ASS: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023 - CP

REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta Comercial relativa a Tomada de Preços em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

- ❖ Propomos o valor total de **R\$ 113.784,74 (Cento e Treze Mil Setecentos e Oitenta e Quatro reais e Setenta e Quatro centavos)**, para a execução dos serviços objeto desta licitação
- ❖ Propomos a taxa percentual de BDI de **20,00% (VINTE POR CENTO)**, para os serviços técnicos e de projetos já inclusas no valor acima proposto
- ❖ A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação
- ❖ No valor total proposto estão englobadas todos os tributos taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saudá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão de obra, transporte de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços
- ❖ Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na minuta do contrato
- ❖ Esta proposta é válida por **60 (sessenta) dias** a contar da data de sua apresentação
- ❖ Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a prefeitura municipal de Ipueiras fica desobrigado de qualquer responsabilidade para com a nossa empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso
- ❖ Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente concorrência e de seus anexos, bem como o disposto na lei 8.666 de 21 de julho de 1993

[Assinatura]
AF VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
Representante Legal
CPF: 962.183.393-00
Sítio Suminário, S/N
Ubajara - Ceará

A.F. Vieira Construções – ME
End. Sítio Suminário, s/n – Ubajara – Ce
E-mail: afvconstrucoes@hotmail.com

OBJETO: Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara - CE.

PREFEITURA: [COPIA] PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023 - CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA CERTAME: 04/05/2023

A.F.V.
CONSTRUÇÕES

A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.254.030/0001-25

Fl. nº 1359

RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PINTURA	50.284,78	44,19
2	PAREDES E PAINÉIS	2.578,86	2,27
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	7.609,47	6,69
4	COBERTURA	32.143,75	28,25
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	228,36	0,20
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	1.830,60	1,61
7	SERVIÇOS DIVERSOS	144,80	0,13
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	18.964,12	16,67
		VALOR SEM BDI:	94.820,62 100,00
		BDI:	18.964,12
		VALOR COM BDI:	113.784,74

Cento e Treze Mil Setecentos e Oitenta e Quatro reais e Setenta e Quatro centavos

Caio Henrique Pereira Azevedo
Engenheiro Civil
RNP: 061575807-0

~~AF VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME~~
Representante Legal
CPF: 962.183.393-00
Site Suminário, S/N
Ubajara - Ceará

OBJETO: Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara – CE.

PREFEITURA: [COPIA] PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023 - CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 04/05/2023

A.F.V.
CONSTRUÇÕES

A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME

Fl. nº 1866

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	PINTURA						50.284,78
1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.560,42	13,88	21.658,63
1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2.001,75	12,93	25.882,63
1.3	COMP-01_	PINTURA ARTÍSTICA	Composições	M2	25,20	108,87	2.743,52
2	PAREDES E PAINÉIS						2.578,86
2.1	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	SEINFRA	M2	14,16	42,44	600,95
2.2	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO LISO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	84,49	23,41	1.977,91
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS						7.609,47
3.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	6,00	526,12	3.156,72
	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	9,48	141,06	1.337,25
3.3	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	9,20	103,96	956,43
3.4	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	5,00	80,98	404,90
3.5	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	M	65,00	25,93	1.685,45
3.6	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	SEINFRA	UN	8,00	8,59	68,72
4	COBERTURA						32.143,75
4.1	C3006	MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	567,45	25,83	14.657,23
4.2	C2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm, INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	567,45	28,72	16.297,16
4.3	C2479	TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA	SEINFRA	M2	7,13	166,81	1.189,36
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAD						228,36
5.1	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	22,00	10,38	228,36
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS						1.830,60
6.1	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	11,00	100,45	1.104,95
6.2	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	5,00	16,30	81,50
6.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	128,83	644,15
	SERVIÇOS DIVERSOS						144,80
7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	20,00	7,24	144,80
VALOR SEM BDI:							94.820,62
BDI:							18.964,12
VALOR COM BDI:							113.784,74

Cento e Treze Mil Setecentos e Oitenta e Quatro reais e Setenta e Quatro centavos

AF VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
Representante Legal
CPF: 962.183.393-00
Sítio Suminário, S/N
Ubajara - Ceará

Caio Henrique Portela Azeredo
Engenheiro Civil
RNP: 091575807-0

OBJETO: Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara - CE.


PREFEITURA: [COPIA] PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023 - CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 04/05/2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	11,6500	0,5825
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	8,0700	0,9684
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,3700	0,0925
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	16,6700	2,8339
TOTAL Material:					4,4773	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,23730000	16,4100	3,8941
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,27120000	20,3100	5,5081
TOTAL Mão de Obra:					9,4022	

VALOR:	13,88
VALOR SEM ENCARGOS:	8,24
VALOR ENCARGOS (78.28%):	5,64
VALOR COM ENCARGOS:	13,88
VALOR BDI (20.00%):	2,78
VALOR COM BDI:	16,66
QUANTIDADE:	1.560,42

1.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	8,1900	0,9828
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,3700	0,0925
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	14,4100	2,4497
TOTAL Material:					3,5250	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,23730000	16,4100	3,8941
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,27120000	20,3100	5,5081
TOTAL Mão de Obra:					9,4022	

VALOR:	12,93
VALOR SEM ENCARGOS:	7,29
VALOR ENCARGOS (78.28%):	5,64
VALOR COM ENCARGOS:	12,93
VALOR BDI (20.00%):	2,59
VALOR COM BDI:	15,52
QUANTIDADE:	2.001,75

1.3. COMP-01_ - PINTURA ARTÍSTICA (M2)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ENCARGOS. ENCARGOS COMPLEMENTARES	Composições	-	1,00000000	57,33	57,33

OBJETO: Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara - CE.

PREFEITURA: [COPIA] PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023 - CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA CERTAME: 04/05/2023

A.F.V.
CONSTRUÇÕES

A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME

CPF: 11.284.920/11-71

Fl. nº 1862

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Encargos Complementares: 57,33

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,07000000	11,65	0,82
I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	L	0,15000000	8,07	1,21
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,37	0,15
I2100 TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	0,30000000	13,40	4,02

TOTAL Material: 6,20

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,08480000	16,41	17,80
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	1,35600000	20,31	27,54

TOTAL Mão de Obra: 45,34

VALOR: 108,87

VALOR SEM ENCARGOS: 81,70

VALOR ENCARGOS (78.28%): 27,17

VALOR COM ENCARGOS: 108,87

VALOR BDI (20.00%): 21,77

VALOR COM BDI: 130,64

QUANTIDADE: 25,20

2.1. C0046 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,20900000	45,7700	9,5659
I0228 BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 19X19X39 CM	SEINFRA	UN	13,00000000	1,3800	17,9400
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,13000000	0,7500	2,3475
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,13000000	0,3800	1,1894

TOTAL Material: 31,0428

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,27120000	20,3100	5,5081
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,38646000	15,2500	5,8935

TOTAL Mão de Obra: 11,4016

VALOR: 42,44

VALOR SEM ENCARGOS: 35,41

VALOR ENCARGOS (78.28%): 7,03

VALOR COM ENCARGOS: 42,44

VALOR BDI (20.00%): 8,49

VALOR COM BDI: 50,93

QUANTIDADE: 14,16

2.2. C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	45,7700	0,2792

OBJETO: Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara - CE.


PREFEITURA: [COPIA] PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023 - CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 04/05/2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000	0,3800	1,8126
11249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000	3,7200	0,3720
TOTAL Material:						2,4638

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,54240000	20,3100	11,0161
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,65088000	15,2500	9,9259
TOTAL Mão de Obra:					20,9420	

VALOR:	23,41
VALOR SEM ENCARGOS:	10,52
VALOR ENCARGOS (78.28%):	12,89
VALOR COM ENCARGOS:	23,41
VALOR BDI (20.00%):	4,68
VALOR COM BDI:	28,09
QUANTIDADE:	84,49

3.1. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	25,7800	51,5600
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	247,2400	247,2400
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	227,3200	227,3200
TOTAL Serviço:					526,1200	

VALOR:	526,12
VALOR SEM ENCARGOS:	449,42
VALOR ENCARGOS (78.28%):	76,70
VALOR COM ENCARGOS:	526,12
VALOR BDI (20.00%):	105,22
VALOR COM BDI:	631,34
QUANTIDADE:	6,00

3.2. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	45,7700	0,3662
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	0,7500	0,4275
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	0,3800	1,0792
11222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	66,8600	66,8600
TOTAL Material:					68,7329	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,03400000	20,3100	41,3105
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,03400000	15,2500	31,0185
TOTAL Mão de Obra:					72,3290	

VALOR:	141,06
---------------	---------------

OBJETO: Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara – CE.


PREFEITURA: [COPIA] PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023 - CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PROPOSTA:
DATA CERTAME: 04/05/2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR SEM ENCARGOS:	96,72
VALOR ENCARGOS (78.28%):	44,34
VALOR COM ENCARGOS:	141,06
VALOR BDI (20.00%):	28,21
VALOR COM BDI:	169,27
QUANTIDADE:	9,48

3.3. C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	103,9600
TOTAL Material:					103,9600

VALOR:	103,96
VALOR SEM ENCARGOS:	103,96
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	103,96
VALOR BDI (20.00%):	20,79
VALOR COM BDI:	124,75
QUANTIDADE:	9,20

3.4. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	31,1900
TOTAL Material:					31,1900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35600000	16,4100
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35600000	20,3100
TOTAL Mão de Obra:					49,7924

VALOR:	80,98
VALOR SEM ENCARGOS:	51,11
VALOR ENCARGOS (78.28%):	29,87
VALOR COM ENCARGOS:	80,98
VALOR BDI (20.00%):	16,20
VALOR COM BDI:	97,18
QUANTIDADE:	5,00

3.5. C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18274	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,20000000	83,7000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,1800
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,04000000	10,5400
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	1,00000000	0,9400

OBJETO: Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara - CE.

PREFEITURA: [COPIA] PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023 - CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA CERTAME: 04/05/2023

A.F.V.
CONSTRUÇÕES

A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME

Fl. nº 1865

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	SEINFRA	H	0,20340000	16,4100	3,3378
10498	SEINFRA	H	0,20340000	20,3100	4,1311
TOTAL Mão de Obra:					7,4689

TOTAL Material:	18,2616
-----------------	---------

VALOR:	25,93
VALOR SEM ENCARGOS:	21,45
VALOR ENCARGOS (78.28%):	4,48
VALOR COM ENCARGOS:	25,93
VALOR BDI (20.00%):	5,19
VALOR COM BDI:	31,12
QUANTIDADE:	65,00

3.6. C3674 - SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10191	SEINFRA	KG	0,50000000	5,7000	2,8500
TOTAL Material:					2,8500

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,10170000	20,3100	2,0655
12543	SEINFRA	H	0,20340000	15,2500	3,1019
TOTAL Mão de Obra:					5,1674

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	SEINFRA	M3	0,00100000	575,8500	0,5759
TOTAL Serviço:					0,5759

VALOR:	8,59
VALOR SEM ENCARGOS:	5,17
VALOR ENCARGOS (78.28%):	3,42
VALOR COM ENCARGOS:	8,59
VALOR BDI (20.00%):	1,72
VALOR COM BDI:	10,31
QUANTIDADE:	8,00

4.1. C3006 - MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12410	SEINFRA	KG	0,10000000	9,3600	0,9360
TOTAL Material:					0,9360

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	SEINFRA	H	0,67800000	16,4100	11,1260
10498	SEINFRA	H	0,67800000	20,3100	13,7700
TOTAL Mão de Obra:					24,8960

OBJETO: Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara – CE.

PREFEITURA: [COPIA] PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023 - CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA CERTAME: 04/05/2023

A.F.V.
CONSTRUÇÕES

A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 21.284.955/0001-22

Fl. nº 1866

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR TOTAL DE LICITAÇÃO:	25,83
VALOR SEM ENCARGOS:	10,90
VALOR ENCARGOS (78.28%):	14,93
VALOR COM ENCARGOS:	25,83
VALOR BDI (20.00%):	5,17
VALOR COM BDI:	31,00
QUANTIDADE:	567,45

4.2. C2445 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27% (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0853 CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	UN	1,42000000	0,3700	0,5254
11571 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	SEINFRA	UN	1,42000000	0,7500	1,0650
12059 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 6MM	SEINFRA	M2	1,15000000	18,8300	21,6545
TOTAL Material:					23,2449

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10047 AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,14916000	16,4100	2,4477
12070 TELHADISTA	SEINFRA	H	0,14916000	20,3100	3,0294
TOTAL Mão de Obra:					5,4771

VALOR:	28,72
VALOR SEM ENCARGOS:	25,44
VALOR ENCARGOS (78.28%):	3,28
VALOR COM ENCARGOS:	28,72
VALOR BDI (20.00%):	5,74
VALOR COM BDI:	34,46
QUANTIDADE:	567,45

4.3. C2479 - TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00030000	45,7700	0,0137
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,30000000	0,3800	0,1140
11872 SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,50000000	56,0900	28,0450
12105 TOLDO PLÁSTICO	SEINFRA	M2	1,10000000	73,3200	80,6520
12167 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	SEINFRA	M	2,80000000	15,3600	43,0080
TOTAL Material:					151,8327

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10848000	20,3100	2,2032
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,09153000	15,2500	1,3958
11879 SOLDADOR	SEINFRA	H	0,54240000	20,9700	11,3741
TOTAL Mão de Obra:					14,9731

VALOR:	166,81
VALOR SEM ENCARGOS:	157,72

OBJETO: Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara - CE.

PREFEITURA: [COPIA] PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023 - CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 04/05/2023

A.F.V.
CONSTRUÇÕES

A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME

Cap. 1: 24.050001-25

Fl. nº 867

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR ENCARGOS (78.28%):	9,09
VALOR COM ENCARGOS:	166,81
VALOR BDI (20.00%):	33,36
VALOR COM BDI:	200,17
QUANTIDADE:	7,13

5.1. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	5,1500
TOTAL Material:					5,1500

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14238000	16,4100
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14238000	20,3100
TOTAL Mão de Obra:					5,2282

VALOR:	10,38
VALOR SEM ENCARGOS:	7,24
VALOR ENCARGOS (78.28%):	3,14
VALOR COM ENCARGOS:	10,38
VALOR BDI (20.00%):	2,08
VALOR COM BDI:	12,46
QUANTIDADE:	22,00

6.1. C0600 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10416	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00000000	21,7000
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	3,7000
12192	TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA DESCARGA	SEINFRA	UN	1,00000000	11,1100
TOTAL Material:					36,5100

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,76280000	16,4100
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,76280000	19,8600
TOTAL Mão de Obra:					63,9367

VALOR:	100,45
VALOR SEM ENCARGOS:	62,41
VALOR ENCARGOS (78.28%):	38,04
VALOR COM ENCARGOS:	100,45
VALOR BDI (20.00%):	20,09
VALOR COM BDI:	120,54
QUANTIDADE:	11,00

6.2. C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

OBJETO: Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara – CE.

PREFEITURA: [COPIA]A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023 - CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 04/05/2023

A.F.V.
CONSTRUÇÕES

A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 17.264.833/0001-23

Fl. nº 1868

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,1900	0,0532
I1865	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	7,3200	7,3200
TOTAL Material:					7,3732	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33900000	16,4100	5,5630
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,16950000	19,8600	3,3663
TOTAL Mão de Obra:					8,9293	

VALOR:	16,30
VALOR SEM ENCARGOS:	10,95
VALOR ENCARGOS (78.28%):	5,35
VALOR COM ENCARGOS:	16,30
VALOR BDI (20.00%):	3,26
VALOR COM BDI:	19,56
QUANTIDADE:	5,00

6.3. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	50,6600	0,2026
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	0,7500	2,2500
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,3800	1,1400
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	4,1800	4,1800
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,9400	1,8800
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,2600	1,2600
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	8,0200	8,0200
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	1,6200	1,6200
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	7,3500	2,4255
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	2,6500	3,9750
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	4,5100	2,2550
TOTAL Material:					29,2081	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,03400000	16,4100	33,3779
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,03400000	19,8600	40,3952
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,69500000	15,2500	25,8488
TOTAL Mão de Obra:					99,6219	

VALOR:	128,83
VALOR SEM ENCARGOS:	68,39
VALOR ENCARGOS (78.28%):	60,44
VALOR COM ENCARGOS:	128,83
VALOR BDI (20.00%):	25,77
VALOR COM BDI:	154,60
QUANTIDADE:	5,00

OBJETO: Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara - CE.

PREFEITURA: [COPIA]A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023 - CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA CERTAME: 04/05/2023

AFV
CONSTRUCOES

A.F.V. CONSTRUCOES - ME

CNPJ: 21.204.029/0001-22

Fl. nº 1869

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

7.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,47460000	15,2500	7,2377
TOTAL Mão de Obra:						7,2377
VALOR:						7,24
VALOR SEM ENCARGOS:						2,61
VALOR ENCARGOS (78.28%):						4,63
VALOR COM ENCARGOS:						7,24
VALOR BDI (20.00%):						1,45
VALOR COM BDI:						8,69
QUANTIDADE:						20,00

AF VIEIRA CONSTRUCOES - ME
Representante Legal
CPF: 962.183.393-00
Site: Suminário. S/A
Ubajara - Cear.

OBJETO: Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara - CE.

PREFEITURA: [COPIA] PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023 - CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA CERTAME: 04/05/2023

A.F.V.
CONSTRUÇÕES - ME

A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME

CPF: 21.284.829/0001-72

Fl. nº 1820

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	Total parcela
1	PINTURA	50.284,78		75,00 %	25,00 %	100,00 %
				37.713,59	12.571,19	50.284,78
2	PAREDES E PAINÉIS	2.578,86		100,00 %		100,00 %
				2.578,86		2.578,86
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	7.609,47	100,00 %			100,00 %
			7.609,47			7.609,47
4	COBERTURA	32.143,75	75,00 %	25,00 %		100,00 %
			24.107,81	8.035,94		32.143,75
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAD	228,36		20,00 %	80,00 %	100,00 %
				45,67	182,69	228,36
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	1.830,60	100,00 %			100,00 %
			1.830,60			1.830,60
7	SERVIÇOS DIVERSOS	144,80			100,00 %	100,00 %
					144,80	144,80
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	18.964,12	35,38 %	51,02 %	13,60 %	100,00 %
			6.709,51	9.675,49	2.579,12	18.964,12
		113.784,74	40.257,39	58.049,55	15.477,80	
			40.257,39	98.306,94	113.784,74	113.784,74

AF VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
Representante Legal
CPF: 962.183.393-00
Sítio Suminário, S/N
Ubajara - Ceará

Caio Henrique Portela Azeres.
Engenheiro Civil
RNP: 061575807-0

OBJETO: Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara - CE.

PREFEITURA: [COPIA]A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023 - CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 04/05/2023

A.F.V.
CONSTRUÇÕES

A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRECTAS		
AC	Administração central	1,34
DF	Despesas financeiras	0,60
R	Riscos	0,50
TOTAL		2,44
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,31
L	Lucro	3,75
TOTAL		4,06
III - IMPOSTOS		
I	COFINS	1,85
	ISS	4,40
	PIS	0,40
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 20,00%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

Caio Henrique Pinheiro Azevedo
Engenheiro Civil
RNP: 081575807-0

AF VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
Representante Legal
CPF: 962.183.393-00
Sítio Suminário, S/N
Ubajara - Ceará

OBJETO: Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara - CE.

PREFEITURA: [COPIA] PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023 - CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 04/05/2023

A.F.V.
CONSTRUÇÕES

A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ: 27.264.028/0001-27

Fl. nº 1972

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	11,00	11,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,67
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,02	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	9,20	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,92	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81	2,93
C5	Indenização Adicional	0,47	0,35
	TOTAL	14,34	11,02

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,38
	TOTAL	8,02	6,58

Horista = 78,28%
Mensalista = 45,06%

A + B + C + D

A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
Representante Legal
CPF: 962.183.393-00
Sítio Suminário, S/N
Ubajara - Ceará

Caio Henrique Pereira Azevedo
Engenheiro Civil
RNP: 061575807-0