

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eu, **DAVID DE SOUSA FERNANDES**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Ceará (CREA/CE) sob o nº. 40581 e Registro Nacional-RNP, de nº. 0601332237, inscrito no CPF/MF sob o nº. 968.120.523-53, residente e domiciliado na Avenida Tabajara, nº 128, Aptº 102, Centro, São Benedito, Estado do Ceará, **DECLARO**, para os devidos fins de direito admitidos, especialmente para fins de prova em processo licitatório da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º 01.012/2023-CP**, junto ao Município de UBAJARA, Estado do Ceará, ser **RESPONSÁVEL TÉCNICO** da empresa **ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.048.318/0001-29, com sede à Rua Esmerino Magalhães – nº 45, Centro, Ubajara, Estado do Ceará, CEP: 62.350-000, conforme Certidão de Registro e Quitação (CRQ) - Pessoa Jurídica, emitida pelo CREA-CE, bem como, Contrato de Prestação de Serviços, juntos aos autos, estando ciente e concordando com minha indicação como responsável técnico de referida empresa, mantendo-me disponível para a execução dos serviços ora licitados. **Declarando ainda, "expressamente" minha OPÇÃO em atuar como Responsável Técnico da empresa, ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, para a execução do objeto da Concorrência nº 01.012/2023-CP, caso a empresa sagre-se vencedora do certame, conforme rege o item 4.2.5.2 do edital, bem como §10º do artigo 30 da Lei 8.666/93.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração, sob as penas da Lei.

Ubajara/CE, 31 de março 2023.

DAVID DE SOUSA
FERNANDES:
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES:
96812052353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado
PF A1, CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento

DAVID DE SOUSA FERNANDES
– Engenheiro Civil –
– CREA/CE nº. 40581 –

ADPRES**ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS LTDA**
CEP: 62.350.000 CNPJ: 06.048.318/0001-29**RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE****CARTA PROPOSTA DE PREÇOS**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.
Av. Monsenhor Gonçalo Eufásio, nº 962, Bairro Centro - Ubajara -Ce.
ASS.: Concorrência Pública nº 01.012/2023-CP

Presado Senhores,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa à Tomada de Preço em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quais quer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando a preparação de mesma:

1. Propomos o valor Total de **R\$ 124.365,93 (cento e vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e cinco mil reais e noventa e três centavos)**, para a execução dos serviços objeto dessa licitação.
2. Propomos a taxa percentual de **BDI de 18.42% (dezoito e quarenta e dois por cento)**, para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
3. A base econômica dessa proposta comercial é o mês de sua apresentação.
4. No valor total propostos estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quais quer natureza devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais comprometendo-nos a saldá-los por nossa conta nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transporte de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objetivo desta licitação, incluindo se a ociosidade de mão-de-obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato.
6. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data da sua apresentação.
7. Caso esta proposta não venha aceita para a contratação, a Prefeitura Municipal de Ubajara fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
8. Declaramos reconhecer e aceitar as condições constantes da Presente Tomada de Preço e de seus Anexos, bem como disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

Ubajara-CE, 26 de abril de 2023.

ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE


DAVID DE SOUSA
FERNANDES:
96812052353


Assinado digitalmente por DAVID DE
SOUSA FERNANDES:96812052353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multiple v5, OU=38038006000120,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF
A1, CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:
96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento

gov.br

Documento assinado digitalmente
FABIO ISAIAS DE ANDRADE
Data: 02/05/2023 15:59:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	MANUTENÇÃO DOS CEI	DATA : 25/04/2023	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI)	BDI : 18,42%	L.S. Mês: 98,96%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	02751 COM DESONERAÇÃO 05/2021



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	PINTURA						54.704,52
1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.560,42	15,57	24.295,74
1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2.001,75	14,47	28.965,32
1.3	COM-11870331	PINTURA ARTÍSTICA	Composições	M2	25,20	57,28	1.443,46
2	PAREDES E PAINÉIS						2.381,24
2.1	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	SEINFRA	M2	14,16	48,40	685,34
2.2	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO LISO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	84,49	25,99	2.195,90
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS						8.684,66
3.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	6,00	601,82	3.610,92
3.2	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	9,48	159,40	1.511,11
3.3	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	9,20	120,21	1.105,93
3.4	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	5,00	91,10	455,50
3.5	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	M	65,00	29,60	1.924,00
3.6	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	SEINFRA	UN	8,00	9,65	77,20
4	COBERTURA						36.279,48
4.1	C3006	MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	567,45	28,60	16.229,07
4.2	C2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	567,45	32,92	18.680,45
4.3	C2479	TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA	SEINFRA	M2	7,13	192,14	1.369,96
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						258,28
5.1	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	22,00	11,74	258,28
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						2.052,87
6.1	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	11,00	112,87	1.241,57
6.2	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	5,00	18,40	92,00
6.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	143,86	719,30
7	SERVIÇOS DIVERÇOS						160,00
7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	20,00	8,00	160,00

VALOR BDI TOTAL: 19.344,88

VALOR ORÇAMENTO: 105.021,95

VALOR TOTAL: 124.365,93



Cento e Vinte e Quatro Mil Trezentos e Sessenta e Cinco reais e Noventa e Três centavos

DAVID DE SOUSA FERNANDES
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES: 96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento



Documento assinado digitalmente
FABIO ISAIAS DE ANDRADE
Data: 02/05/2023 16:24:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESUMO DO ORÇAMENTO			
	OBRA:	MANUTENÇÃO DOS CEI	DATA : 25/04/2023
	DESCRIÇÃO:	Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI)	BDI : 18,42%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	L.S. Hora: 78,05%
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	L.S. Mês: 388,96%
			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PINTURA	54.704,52	43,99
2	PAREDES E PAINÉIS	2.881,24	2,32
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	8.684,66	6,98
4	COBERTURA	36.279,48	29,17
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	258,28	0,21
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.052,87	1,65
7	SERVIÇOS DIVERÇOS	160,00	0,13
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	19.344,88	15,55
		VALOR BDI TOTAL:	19.344,88 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	105.021,05
		VALOR TOTAL:	124.365,93

Cento e Vinte e Quatro Mil Trezentos e Sessenta e Cinco reais e Noventa e Três centavos

DAVID DE SOUSA FERNANDES
96812052353


Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Múltipla v5, ou=3603300600120, ou=Videoconferência, ou=Certificado PF A1, cn=DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento

gov.br

Documento assinado digitalmente
FABIO ISAIAS DE ANDRADE
Data: 02/05/2023 16:21:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	MANUTENÇÃO DOS CEI	DATA:	25/04/2023	L.S. Hora:	79,05%
	DESCRIÇÃO:	Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI)	BDI:	18,42%	L.S. Mês:	338,96%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027	COM DESONERAÇÃO	02/2021
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	Composição	1779	PRÓPRIA	Y



1.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	13,4800	0,6740
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	9,3400	1,1208
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,4300	0,1075
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	19,2800	3,2776
TOTAL Material:					5,1799	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,26250000	16,4000	4,3050
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,2900	6,0870
TOTAL Mão de Obra:					10,3920	
VALOR:					15,57	

1.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	9,4700	1,1364
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,4300	0,1075
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	16,6600	2,8322
TOTAL Material:					4,0761	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,26250000	16,4000	4,3050
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,2900	6,0870
TOTAL Mão de Obra:					10,3920	
VALOR:					14,47	

1.3. COM-11870331 - PINTURA ARTÍSTICA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,07000000	13,48	0,94
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,15000000	9,34	1,40
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,43	0,17
I2100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	0,30000000	15,50	4,65
TOTAL Material:					7,16	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,20000000	16,40	19,64
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,50000000	20,29	30,44
TOTAL Mão de Obra:					50,10	
VALOR:					57,26	

2.1. C0046 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--------	------	-------------	----------------	-------


DAVID DE SOUSA FERNANDES:
96812052353


Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES:55812052353
 CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES, OU=30000000120, OU=Videoconferência, OU=Certificado PF A1, CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:55812052353
 Razão: Eu sou o autor deste documento.



Documento assinado digitalmente
FABIO ISAIAS DE ANDRADE
 Data: 02/05/2023 16:19:28-0300
 Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	MANUTENÇÃO DOS CEI	DATA:	25/04/2023	L.S./Hora: 78,05%	
	DESCRIÇÃO:	Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI)	BDI:	18,42%	L.S. Mês: 38,96%	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	Composição		REF: 05/2021



Item	Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,20900000	52,9200	11,0603
I0228	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 19X19X39 CM	SEINFRA	UN	13,00000000	1,5900	20,6700
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,13000000	0,8600	2,6918
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,13000000	0,4400	1,3772
TOTAL Material:						35,7993

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,2900	6,0870
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,42750000	15,2300	6,5108
TOTAL Mão de Obra:					12,5978
VALOR:					48,40

2.2. C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	52,9200	0,3228
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000	0,4400	2,0988
I1249 IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000	4,3000	0,4300
TOTAL Material:					2,8516

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,2900	12,1740
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	15,2300	10,9656
TOTAL Mão de Obra:					23,1396
VALOR:					25,99

3.1. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	29,3600	58,7200
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	283,5000	283,5000
C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	259,6000	259,6000
TOTAL Serviço:					601,8200
VALOR:					601,82

3.2. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	52,9200	0,423
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	0,8600	0,490
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	0,4400	1,249
I1222 GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	77,3200	77,320
TOTAL Material:					79,482


Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,25000000	20,2900	45,6525
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,25000000	15,2300	34,2675

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES: 96812052353



Documento assinado digitalmente
FABIO ISAIAS DE ANDRADE
 Data: 02/05/2023 16:17:54-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	MANUTENÇÃO DOS CEI	DATA : 25/04/2023	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI)	BDI : 18,42%	L.S. Mes: 38,96%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027,4 COM DESONERAÇÃO
			Composição	REF. POS2021

TOTAL Mão de Obra: 79,9200

VALOR: 159,40

3.3. C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	120,2100
TOTAL Material:					120,2100
VALOR:					120,21

3.4. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	36,0600
TOTAL Material:					36,0600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	16,4000
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,2900
TOTAL Mão de Obra:					55,0350
VALOR:					91,10

3.5. C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8274	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,20000000	96,7800
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,2100
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,04000000	12,1800
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	1,00000000	1,0800
TOTAL Material:					21,3432

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,22500000	16,4000
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,22500000	20,2900
TOTAL Mão de Obra:					8,2553
VALOR:					29,60

3.6. C3674 - SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0191	FERRO CHATO 2" x 3/8" (3,80KG/M)	SEINFRA	KG	0,50000000	6,5900
TOTAL Material:					3,2950

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,11250000	20,2900
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,22500000	15,2300
TOTAL Mão de Obra:					5,7094

Documento assinado digitalmente


DAVID DE SOUSA FERNANDES:
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Múltipla v.s., ou=S8P38069000120, ou=Videconferência, ou=Certificado PF A1, cn=DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento



FABIO ISAIAS DE ANDRADE
Data: 02/05/2023 16:15:39-0300
Verifique em <https://validar.rti.gov.br>

Página: 5

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 <p>ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 05.048.318/0001-29</p>	OBRA:	MANUTENÇÃO DOS CEI	DATA:	25/04/2023	L.S./Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI)	BDI:	18,42%	L.S. Mês: 38,96%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	REF: 1052021
	CLIENTE:	ADPRCS ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 05.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	Composição	PROPRIA	Fl. nº 1782

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	648,8500	0,6489
TOTAL Serviço:					0,6489
VALOR:					9,65

4.1. C3006 - MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2410 PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,10000000	10,8200	1,0820
TOTAL Material:					1,0820
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	16,4000	12,3000
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	20,2900	15,2175
TOTAL Mão de Obra:					27,5175
VALOR:					28,60

4.2. C2445 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27% (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0853 CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	UN	1,42000000	0,4300	0,6106
I1571 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	SEINFRA	UN	1,42000000	0,8600	1,2212
I2059 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 6MM	SEINFRA	M2	1,15000000	21,7700	25,0355
TOTAL Material:					26,8673
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0047 AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,16500000	16,4000	2,7060
I2070 TELHADISTA	SEINFRA	H	0,16500000	20,2900	3,3479
TOTAL Mão de Obra:					6,0539
VALOR:					32,92

4.3. C2479 - TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00030000	52,9200	0,0159
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,30000000	0,4400	0,1320
I1872 SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,50000000	64,8600	32,4300
I2105 TOLDO PLÁSTICO	SEINFRA	M2	1,10000000	84,7800	93,2580
I2167 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	SEINFRA	M	2,80000000	17,7700	49,7560
TOTAL Material:					175,5919
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12000000	20,2900	2,4348
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,10125000	15,2300	1,5421
I1879 SOLDADOR	SEINFRA	H	0,60000000	20,9500	12,5700
TOTAL Mão de Obra:					16,5469


DAVID DE SOUSA
FERNANDES:
96812052353


Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA
FERNANDES:96812052353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=380380600120, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado PF A1, CN=DAVID DE SOUSA
FERNANDES:96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento



FABIO ISAIAS DE ANDRADE
Data: 02/05/2023 16:12:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	MANUTENÇÃO DOS CEI	DATA: 25/04/2023	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI)	BDI: 18,42%	L.S. Mês: 38,96%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	VERSAO	REF
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1.COM DESONERAÇÃO 05/2021



VALOR: 192,14

5.1. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	5,9600	5,9600
TOTAL Material:					5,9600	

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15750000	16,4000	2,5830
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15750000	20,2900	3,1957
TOTAL Mão de Obra:					5,7787	

VALOR: 11,74

6.1. C0600 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10416	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00000000	25,0900	25,0900
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	4,2700	4,2700
12192	TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA DESCARGA	SEINFRA	UN	1,00000000	12,8400	12,8400
TOTAL Material:					42,2000	

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,95000000	16,4000	31,9800
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,95000000	19,8400	38,6880
TOTAL Mão de Obra:					70,6680	


VALOR: 112,87

5.2. C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2200	0,0616
11865	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	8,4700	8,4700
TOTAL Material:					8,5316	

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37500000	16,4000	6,1500
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18750000	19,8400	3,7200
TOTAL Mão de Obra:					9,8700	

VALOR: 18,40


 Documento assinado digitalmente
 FABIO ISAIAS DE ANDRADE
 Data: 02/05/2023 16:10:40-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


6.3. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)


Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	58,5800	0,2343
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	0,8600	2,5800
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,4400	1,3200
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	4,8300	4,8300

DAVID DE SOUSA FERNANDES:
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTTI Multiple vs, OU=03030000000120, OU=Videocam/terencia, OU=Certificado PF A1, CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
 Razão: Eu sou o autor deste documento

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	MANUTENÇÃO DOS CEI	DATA: 25/04/2023	Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI)	BDI: 18,42%	L.S. Mês: 38,96%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	VERSAO:	REF
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA 027 LCOM DESONERAÇÃO	952021



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000		2,1800
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,4600	1,4600
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	9,2700	9,2700
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	1,8700	1,8700
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	8,5000	2,8050
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,0700	4,6050
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	5,2100	2,6050
TOTAL Material:						33,7593

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,25000000	16,4000	36,9000
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,25000000	19,8400	44,6400
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,87500000	15,2300	28,5563
TOTAL Mão de Obra:					110,0963
VALOR:					143,86

7.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,52500000	15,2300	7,9958
TOTAL Mão de Obra:					7,9958
VALOR:					8,00


DAVID DE SOUSA FERNANDES
 96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple vs, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES: 96812052353
 Razão: 'Eu sou o autor desta documento'



Documento assinado digitalmente
FABIO ISAIAS DE ANDRADE
 Data: 02/05/2023 16:08:23-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	OBRA:	MANUTENÇÃO DOS CEI	DATA : 25/04/2023	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI)	BDI : 18,42%	L.S. Mes: 98,96%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA Fl. nº 1785

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PINTURA	43,99	54.704,52	0,00	0,00	75,00	41.028,39	25,00	13.676,13
2	PAREDES E PAINÉIS	2,32	2.881,24	0,00	0,00	100,00	2.881,24	0,00	0,00
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	6,98	8.684,66	100,00	8.684,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4	COBERTURA	29,17	36.279,48	75,00	27.209,61	25,00	9.069,87	0,00	0,00
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,21	258,28	0,00	0,00	20,00	51,66	80,00	206,62
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,65	2.052,87	100,00	2.052,87	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SERVIÇOS DIVERÇOS	0,13	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	160,00
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	15,55	19.344,88	36,13	6.989,31	50,50	9.769,16	13,37	2.586,41
124.365,93				36,13	44.936,45	50,50	62.800,32	13,37	16.629,16
				36,13	44.936,45	86,63	107.736,77	100,00	124.365,93


ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	PINTURA	43,99	54.704,52	100,00	54.704,52
2	PAREDES E PAINÉIS	2,32	2.881,24	100,00	2.881,24
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	6,98	8.684,66	100,00	8.684,66
4	COBERTURA	29,17	36.279,48	100,00	36.279,48
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,21	258,28	100,00	258,28
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,65	2.052,87	100,00	2.052,87
7	SERVIÇOS DIVERÇOS	0,13	160,00	100,00	160,00
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	15,55	19.344,88	100,00	19.344,88
124.365,93					124.365,93


DAVID DE SOUSA FERNANDES
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múnicia v5, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
 Razão: Eu sou o autor deste documento



Documento assinado digitalmente
FABIO ISAIAS DE ANDRADE
 Data: 02/05/2023 16:05:19-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

COMPOSIÇÃO DO BDI			
 <small>ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</small> <small>ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</small> <small>ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</small>	OBRA:	MANUTENÇÃO DOS CEI	DATA : 25/04/2023 L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI)	BDI : 18,42% L.S. Mês: 38,96%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	VERSIÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
			REF. 05/2021
		Composição	PRÓPRIA



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	4,95
	TOTAL	5,75

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	2,90
DF	Despesas financeiras	0,55
R	Riscos	0,72
	TOTAL	4,17

I Impostos		
	PIS	0,24
	COFINS	1,09
	ISS	2,12
	CPRB	3,50
	TOTAL	6,95



BDI = 18,42%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

DAVID DE SOUSA FERNANDES
96812052353
Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipis v5, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
 Razão: Eu sou o autor deste documento

gov.br Documento assinado digitalmente
FABIO ISAIAS DE ANDRADE
Data: 02/05/2023 16:04:00-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA: MANUTENÇÃO DOS CEI	DATA : 25/04/2023	L.S. Hora: 78,05%	
	DESCRIÇÃO: Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI)	BDI : 18,42%	L.S. Mês: 38,96%	
	LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	REF: 05/2021
	CLIENTE: ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	Composição: PRÓPRIA		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	0,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	11,00	8,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 78,05%
Mensalista = 38,96%

A + B + C + D

DAVID DE SOUSA FERNANDES
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multiplic.V5, ou=38938806000120, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF
AT: CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES: 96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento

gov.br

Documento assinado digitalmente

FABIO ISAIAS DE ANDRADE

Data: 02/05/2023 16:01:56-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>