


CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI



CARTA PROPOSTA

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA – CE

Av, Monsenhor Gonçalo Eufrásio, n.º 962, Bairro Centro – Ubajara – CE

ASS.: LICITAÇÃO N.º 01.012/2023-CP

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta comercial relativa à Tomada de Preço em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

- 1 Propomos o Valor Total R\$ 122.585,03 (DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS) para a execução dos serviços objeto desta licitação.
- 2 Propomos a taxa percentual de BDI de **20,00% (Vinte por cento)**, para serviços técnicos e de projetos, já inclusos no valor acima proposto.
- 3 A base econômica desta proposta é o mês de sua apresentação.
- 4 No valor total proposto englobamos todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a salda-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta e indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade da mão-de-obra e dos equipamentos na execução das obras e serviços.
- 5 Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na minuta de contrato.
- 6 Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data da sua apresentação.
- 7 Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a Prefeitura Municipal de Ubajara fica desobrigada de qualquer responsabilidade com a nossa empresa, não nos cabendo direito de qualquer indenização ou reembolso.
- 8 Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Tomada de Preços e de seus anexos, bem como o disposto na Lei 8.666 de Junho de 1993.

Ubajara, 31 de março de 2023

Rafael dos Santos Cunha

CPF: 000.084.483-70

Sócio Administrativo

CNPJ: 09.009.594/0001-76

CNPJ: 09.009.594/0001-76 ENDEREÇO: RUA GILBERTO PARENTEDE SOUSA, 267, MONTE CASTELO- UBAJARA -CE

Email: cunhaconstrutora@hotmail.com

13/13


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01.012/2023-CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 20,00%.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	TOTAL
1.0		PINTURA				54.326,56
1.1	C1614	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1.560,42	14,96	23.343,88
1.2	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	2.001,75	13,95	27.924,41
1.3	COMP.01	PINTURA ARTÍSTICA	M2	25,20	121,36	3.058,27
2.0		PAREDES E PAINÉIS				2.779,61
2.1	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	M2	14,16	45,22	640,32
2.2	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm	M2	84,49	25,32	2.139,29
3.0		ESQUADRIAS E FERRAGENS				8.131,88
3.1	C4428	PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	6,00	561,61	3.369,66
3.2	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTECAO	M2	9,48	151,44	1.435,65
3.3	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	9,20	110,40	1.015,68
3.4	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	5,00	87,18	435,90
3.5	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	65,00	27,71	1.801,15
3.6	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	8,00	9,23	73,84
4.0		COBERTURA				34.540,91
4.1	C3006	MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO	M2	567,45	28,01	15.894,27
4.2	C2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINACAO 27%	M2	567,45	30,63	17.380,99
4.3	C2479	TOLDO COM ESTRUTURA METALICA	M2	7,13	177,51	1.265,65
5.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				245,30
5.1	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	22,00	11,15	245,30
6.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				1.973,13
6.1	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	UN	11,00	108,18	1.189,98
6.2	C2272	SIFAO DE PVC RIGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	5,00	17,53	87,65
6.3	C1950	PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	5,00	139,10	695,50
7.0		SERVIÇOS DIVERSOS				156,80
7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	20,00	7,84	156,80
					TOTAL GERAL =	102.154,19
					TOTAL GERAL C/BDI 20% =	122.585,03

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO VALOR GLOBAL DE R\$ 122.585,03 (DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS)

31 de março de 2023

CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 09.009.594/0001-76
RAFAEL DOS SANTOS CUNHA
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUCAS DOS SANTOS CUNHA
ENGº CIVIL
CREA: 354158-CE

11/13


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01.012/2023-CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm		CJ	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3600000	16,77	6,04
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,3600000	20,77	7,48
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,0080000	20,77	20,94
	1 0112543	SERVENTE	H	0,9936000	15,76	15,66
		Sub-Total de Mão de Obra				50,12
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0106000	48,60	0,52
	2 0210209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000000	118,28	118,28
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200000	0,79	1,36
	2 0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	12,0000000	0,19	2,28
	2 0211724	PREGO	KG	0,2000000	11,19	2,24
	2 0211919	TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000000	0,99	5,94
	2 0218269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M	5,1000000	16,24	82,82
		Sub-Total de Material				213,44
		Custo Direto Total				263,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				263,56
		Preço Unitário Adotado				263,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)		CJ	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2520000	16,77	4,23
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,2520000	20,77	5,23
		Sub-Total de Mão de Obra				9,46
	2 0211724	PREGO	KG	0,1000000	11,19	1,12
	2 0218268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M	5,2000000	3,27	17,00
		Sub-Total de Material				18,12
		Custo Direto Total				27,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				27,58
		Preço Unitário Adotado				27,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4427	PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS		UN	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,8360000	16,77	30,79
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	1,8360720	20,77	38,14
		Sub-Total de Mão de Obra				68,93
	2 0211027	DOBRADICA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,0000000	14,16	42,48
	2 0211154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000000	37,80	37,80
	2 0218273	PORTA PARANA (0,80 x 2,10 m)	UN	1,0000000	93,68	93,68
		Sub-Total de Material				173,96
		Custo Direto Total				242,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				242,89
		Preço Unitário Adotado				242,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	23,3640000	15,76	368,22
		Sub-Total de Mão de Obra				368,22
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	48,60	59,10

2/13



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01.012/2023-CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS) - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	486,0000000	0,40	194,40
		Sub-Total de Material				253,50
		Custo Direto Total				621,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				621,72
		Preço Unitário Adotado				621,72

31 de março de 2023.

CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 09.009.594/0001-76
RAFAEL DOS SANTOS CUNHA
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUCAS DOS SANTOS CUNHA
ENGº CIVIL
CREA: 354158-CE


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01.012/2023-CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA		M2	30/03/2021		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2516400	16,77	4,22
	1 0112395	PINTOR	H	0,2880000	20,77	5,98
		Sub-Total de Mão de Obra				10,20
	2 0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500000	12,38	0,62
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,40	0,10
	2 0211488	LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200000	8,58	1,03
	2 0212097	TINTA LATEX ACRILICA	L	0,1700000	17,70	3,01
		Sub-Total de Material				4,76
		Custo Direto Total				14,96
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,96
		Preço Unitario Adotado				14,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA		M2	30/03/2021		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2520000	16,77	4,23
	1 0112395	PINTOR	H	0,2880000	20,77	5,98
		Sub-Total de Mão de Obra				10,21
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,40	0,10
	2 0211490	LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200000	8,70	1,04
	2 0212096	TINTA LATEX	L	0,1700000	15,30	2,60
		Sub-Total de Material				3,74
		Custo Direto Total				13,95
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,95
		Preço Unitario Adotado				13,95

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3	PINTURA ARTÍSTICA		M2	28/03/2023		
	2 02CO001	PINTURA ARTÍSTICA	M2	1,0000000	121,36	121,36
		Sub-Total de Material				121,36
		Custo Direto Total				121,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				121,36
		Preço Unitario Adotado				121,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MIST		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2880000	20,77	5,98
	1 0112543	SERVENTE	H	0,4049280	15,76	6,38
		Sub-Total de Mão de Obra				12,36
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,2090000	48,60	10,16
	2 0210228	BLOCO CERAMICO FURADO VEDACAO - 19X19X39 CM	UN	13,0000000	1,46	18,98
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	3,1300000	0,79	2,47
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,1300000	0,40	1,25
		Sub-Total de Material				32,86
		Custo Direto Total				45,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				45,22
		Preço Unitario Adotado				45,22

9/13


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01.012/2023-CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2		REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRA	M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,5760000	20,77	11,96
	1	0112543 SERVENTE	H	0,6819840	15,76	10,75
		Sub-Total de Mão de Obra				22,71
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0061000	48,60	0,30
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	4,7700000	0,40	1,91
	2	0211249 IMPERMEABILIZANTE	KG	0,1000000	3,95	0,40
		Sub-Total de Material				2,61
		Custo Direto Total				25,32
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,32
		Preço Unitário Adotado				25,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1		PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
	A	C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000000	263,56	263,56
	A	C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000000	27,58	55,16
	A	C4427 PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000000	242,89	242,89
		Total de Serviços Auxiliares				561,61
		Custo Direto Total				561,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				561,61
		Preço Unitário Adotado				561,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2		GRADE DE FERRO DE PROTECAO	M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	2,1600000	20,77	44,86
	1	0112543 SERVENTE	H	2,1312000	15,76	33,59
		Sub-Total de Mão de Obra				78,45
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0080000	48,60	0,39
	2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	0,5700000	0,79	0,45
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,8400000	0,40	1,14
	2	0211222 GRADE DE FERRO	M2	1,0000000	71,01	71,01
		Sub-Total de Material				72,99
		Custo Direto Total				151,44
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				151,44
		Preço Unitário Adotado				151,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.3		VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	30/03/2021		
	2	0212256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2	1,0000000	110,40	110,40
		Sub-Total de Material				110,40
		Custo Direto Total				110,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				110,40
		Preço Unitário Adotado				110,40

5113

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01.012/2023-CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.4		FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,4400000	16,77	24,15
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	1,4400000	20,77	29,91
		Sub-Total de Mão de Obra				54,06
	2 0211155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000000	33,12	33,12
		Sub-Total de Material				33,12
		Custo Direto Total				87,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				87,18
		Preço Unitário Adotado				87,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.5		FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2160000	16,77	3,62
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,2160000	20,77	4,49
		Sub-Total de Mão de Obra				8,11
	2 0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	2,0000000	0,19	0,38
	2 0211724	PREGO	KG	0,0400000	11,19	0,45
	2 0211919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	1,0000000	0,99	0,99
	2 0218274	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	CJ	0,2000000	88,88	17,78
		Sub-Total de Material				19,60
		Custo Direto Total				27,71
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				27,71
		Preço Unitário Adotado				27,71

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.6		SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS	UN	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,1080000	20,77	2,24
	1 0112543	SERVEnte	H	0,2121120	15,76	3,34
		Sub-Total de Mão de Obra				5,58
	2 0210191	FERRO CHATO 2" x 3/8" (3,80KG/M)	KG	0,5000000	6,06	3,03
		Sub-Total de Material				3,03
		Serviços Auxiliares				
	A C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3	M3	0,0010000	621,72	0,62
		Total de Serviços Auxiliares				0,62
		Custo Direto Total				9,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,23
		Preço Unitário Adotado				9,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1		MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO	M2	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,7200000	16,77	12,07
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,7200000	20,77	14,95
		Sub-Total de Mão de Obra				27,02
	2 0212410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,1000000	9,94	0,99
		Sub-Total de Material				0,99

6/13


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01.012/2023-CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				28,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,01
		Preço Unitário Adotado				28,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2		TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINACAO 27%	M2	30/03/2021		
	1	0110047 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0,1584000	16,77	2,66
	1	0112070 TELHADISTA	H	0,1584000	20,77	3,29
		Sub-Total de Mão de Obra				5,95
	2	0210853 CONJUNTO VEDACAO ELASTICA	UN	1,4200000	0,40	0,57
	2	0211571 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	UN	1,4200000	0,79	1,12
	2	0212059 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 6MM	M2	1,1500000	19,99	22,99
		Sub-Total de Material				24,68
		Custo Direto Total				30,63
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				30,63
		Preço Unitário Adotado				30,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3		TOLDO COM ESTRUTURA METALICA	M2	30/03/2021		
	1	0111879 SOLDADOR	H	0,5760000	21,43	12,34
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,1152000	20,77	2,39
	1	0112543 SERVENTE	H	0,0957600	15,76	1,51
		Sub-Total de Mão de Obra				16,24
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0003000	48,60	0,01
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,3000000	0,40	0,12
	2	0211872 SOLDA 50X50	KG	0,5000000	59,57	29,79
	2	0212105 TOLDO PLASTICO	M2	1,1000000	77,86	85,65
	2	0212167 TUBO ACO GALVANIZADO DE 20MM (3/4')	M	2,8000000	16,32	45,70
		Sub-Total de Material				161,27
		Custo Direto Total				177,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				177,51
		Preço Unitário Adotado				177,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1		INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1512000	16,77	2,54
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,1512000	20,77	3,14
		Sub-Total de Mão de Obra				5,68
	2	0211255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000000	5,47	5,47
		Sub-Total de Material				5,47
		Custo Direto Total				11,15
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,15
		Preço Unitário Adotado				11,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.1		CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	UN	30/03/2021		

7/13

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE. nº 1904

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01.012/2023-CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,8720000	16,77	31,39
1	0112320	ENCANADOR	H	1,8720000	20,32	38,04
		Sub-Total de Mão de Obra				69,43
2	0210416	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	1,0000000	23,04	23,04
2	0211092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000000	3,92	3,92
2	0212192	TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA DESCARGA	UN	1,0000000	11,79	11,79
		Sub-Total de Material				38,75
		Custo Direto Total				108,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				108,18
		Preço Unitário Adotado				108,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.2		SIFAO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	30/03/2021		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3600000	16,77	6,04
1	0112320	ENCANADOR	H	0,1800000	20,32	3,66
		Sub-Total de Mão de Obra				9,70
2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,2800000	0,20	0,06
2	0211865	SIFAO PVC RÍGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	UN	1,0000000	7,77	7,77
		Sub-Total de Material				7,83
		Custo Direto Total				17,53
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				17,53
		Preço Unitário Adotado				17,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.3		PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	30/03/2021		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,1600000	16,77	36,22
1	0112320	ENCANADOR	H	2,1600000	20,32	43,89
1	0112543	SERVENTE	H	1,7755200	15,76	27,98
		Sub-Total de Mão de Obra				108,09
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0040000	53,80	0,22
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	3,0000000	0,79	2,37
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000000	0,40	1,20
2	0211282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000000	4,44	4,44
2	0211283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000000	1,00	2,00
2	0211284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000000	1,34	1,34
2	0212012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1,0000000	8,52	8,52
2	0212013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1,0000000	1,72	1,72
2	0212193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,3300000	7,80	2,57
2	0212194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,5000000	2,82	4,23
2	0212195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,5000000	4,79	2,40
		Sub-Total de Material				31,01
		Custo Direto Total				139,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				139,10
		Preço Unitário Adotado				139,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1		LIMPEZA GERAL	M2	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	0,4971600	15,76	7,84
		Sub-Total de Mão de Obra				7,84
		Custo Direto Total				7,84

8/15



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE. nº 1905

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº01.012/2023-CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 20,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,84
		Preço Unitário Adotado				7,84

31 de março de 2023

CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 09.009.594/0001-76
RAFAEL DOS SANTOS CUNHA
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUCAS DOS SANTOS CUNHA
ENGº CIVIL
CREA: 354158-CE

9/13


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE.
 EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01.012/2023-CP
 FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 20,00%.




CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	PINTURA	R\$ 54.326,56			40.744,92	75,00%	13.581,64	25,00%
2	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 2.779,61			2.779,61	100,00%		
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 8.131,88	8.131,88	100,00%				
4	COBERTURA	R\$ 34.540,91	25.905,68	75,00%	8.635,23	25,00%		
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 245,30			49,06	20,00%	196,24	80,00%
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 1.973,13	1.973,13	100,00%			1.973,13	100,00%
7	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 156,80					156,80	100,00%
TOTAL DA OBRA		102.154,19	36.010,69	35,25%	52.208,82	51,11%	15.907,81	15,57%
TOTAL DA OBRA C/BDI 20%		122.585,03	43.212,83	35,25%	62.650,58	51,11%	19.089,37	15,57%

31 de março de 2023


 CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 09.009.594/0001-76
 RAFAEL DOS SANTOS CUNHA
 SÓCIO ADMINISTRADOR


 LUCAS DOS SANTOS CUNHA
 ENGEº CIVIL
 CREA: 354158-CE

10/13

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE.
 EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01.012/2023-CP
 FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO DE B.D.I.		
COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,34
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,60
R	RISCOS	0,50
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,30
L	LUCRO	4,93
I	IMPOSTOS	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO)	2,00
	CPRB (4,5% SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	BDI=	20,00%
	$BDI = \frac{((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF)) \times (1 + L)}{1} \times 100$	

31 de março de 2023

Rafael dos Santos Cunha

CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 09.009.594/0001-76

RAFAEL DOS SANTOS CUNHA

SÓCIO ADMINISTRADOR

Lucas dos Santos Cunha

LUCAS DOS SANTOS CUNHA

ENGº CIVIL

CREA: 354158-CE

11/13

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.

EDITAL DE LICITAÇÃO N°01.012/2023-CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 20,00%.



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SEINFRA 027.1 (COM DESONERAÇÃO)

CODIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO-ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	7,91	3,12
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76

31 de março de 2023

CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 09.009.594/0001-76

RAFAEL DOS SANTOS CUNHA

SÓCIO ADMINISTRADOR

LUCAS DOS SANTOS CUNHA

ENGº CIVIL

CREA: 354158-CE

12/13