


CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



CARTA-PROPOSTA

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA – CE

Av. Monsenhor Gonçalo Eufrásio, nº 962, Bairro Centro — Ubajara - CE

PROCESSO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023-CP

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa à CONCORRÊNCIA PÚBLICA em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

1. Propomos o Valor Total de **R\$ 149.431,27 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quatrocentos e Trinta e Um reais e Vinte e Sete centavos)**, para a execução dos serviços objeto desta licitação.
2. Propomos a Taxa Percentual de BDI de **18,74% (Dezoito vírgula Setenta e Quatro por cento)**, para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
3. A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação.
4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos à saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato.
6. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
7. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a Prefeitura Municipal de Ubajara fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
8. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Tomada de Preços e de seus Anexos, bem como o disposto na Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.
9. Por fim, Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, relativa à Tomada de Preços em epígrafe, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Hidrolândia, 02 de Maio de 2023.

Atenciosamente,

Rodrigo Mourão Rodrigues

CPF: 007.011.153-78 CREA-CE: 327352

Sócio Administrador e Engenheiro Civil

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO

HIDROLÂNDIA-CE

CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01

Rodrigo Mourão Rodrigues
CPF: 007.011.153-78 CREA-CE: 327352
Sócio Administrador e Engenheiro Civil



CONSTRUTORA
MOURÃO RODRIGUES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|---------|---|----------|-----------------------|--------|--------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO DOS CEI | DATA: | 04/05/2023 | BDI: | 18,74% |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES | FONTE: | SEINFRA | HORA: | MES |
| OBJETO: | Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara - CE // CONCORRENCIA PUBLICA N° 01.012/2023-CP | VEREIO: | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% |
| | | PROPRIA: | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ |
|------|------------------------|--|---------|---------|----------|--------------------|---------|-----------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | |
| 1 | PINTURA | | | | | | | 80.397,59 |
| 1.1 | C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA | SEINFRA | M2 | 1.560,42 | 19,06 | 3,57 | 22,63 |
| 1.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA | SEINFRA | M2 | 2.001,75 | 18,02 | 3,38 | 21,40 |
| 1.3 | COMP.PMUBJ-01 | PINTURA ARTÍSTICA | PRÓPRIA | M2 | 25,20 | 75,12 | 14,08 | 89,20 |
| 2 | PAREDES E PAINÉIS | | | | | | | 4.287,95 |
| 2.1 | C0046 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm | SEINFRA | M2 | 14,16 | 50,91 | 9,54 | 60,45 |
| 2.2 | C2110 | REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm | SEINFRA | M2 | 84,49 | 34,21 | 6,41 | 40,62 |
| 3 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | | | | | | | 10.948,67 |
| 3.1 | C4428 | PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA | SEINFRA | UN | 6,00 | 626,30 | 117,37 | 743,67 |
| 3.2 | C1426 | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO | SEINFRA | M2 | 9,48 | 183,84 | 34,45 | 218,29 |
| 3.3 | C2670 | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO | SEINFRA | M2 | 9,20 | 113,26 | 21,22 | 134,48 |
| 3.4 | C1361 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 5,00 | 109,06 | 20,44 | 129,50 |
| 3.5 | C1408 | FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA | SEINFRA | M | 65,00 | 31,38 | 5,88 | 37,26 |
| 3.6 | C3674 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | SEINFRA | UN | 8,00 | 11,65 | 2,18 | 13,83 |
| 4 | COBERTURA | | | | | | | 50.199,40 |
| 4.1 | C3006 | MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO | SEINFRA | M2 | 567,45 | 38,56 | 7,23 | 45,79 |
| 4.2 | C2445 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27% | SEINFRA | M2 | 567,45 | 33,58 | 6,29 | 39,87 |
| 4.3 | C2479 | TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA | SEINFRA | M2 | 7,13 | 188,00 | 35,23 | 223,23 |
| 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | 1.591,63 |

VALOR TOTAL R\$ 352,44
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 1834
 PÁGINA: 30
 MUNICIPAL DE UBAJARA

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
 HIDROLÂNDIA-CE
 CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 CPF: 007.011.153-78 CREA-CE: 327352
 Sócio Administrador e Engenheiro



CONSTRUTORA
MOURÃO RODRIGUES


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---------|---|----------|-----------------------|--------|--------|---------|--|------------|--|
| OBRA: | MANUTENÇÃO DOS CEI | DATA: | 04/05/2023 | BDI: | 18,74% | | | | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES | VERSÃO: | | HORA: | | MES: | | DATA REF.: | |
| OBJETO: | Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara – CE.// CONCORRENCIA PUBLICA N° 01.012/2023-CP | SEINFRA: | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 | | | |
| | | PROPRIA: | PROPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | |


| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|------|--------|--|---------|---------|-------|--------------------|-------|---------|-----------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 5.1 | C1494 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | SEINFRA | UN | 22,00 | 13,49 | 2,53 | 16,02 | 352,44 |
| 6 | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | | | 2.986,82 |
| 6.1 | C0600 | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR | SEINFRA | UN | 11,00 | 136,20 | 25,52 | 161,72 | 1.778,92 |
| 6.2 | C2272 | SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 5,00 | 21,50 | 4,03 | 25,53 | 127,65 |
| 6.3 | C1950 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 5,00 | 181,95 | 34,10 | 216,05 | 1.080,25 |
| 7 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | | 258,40 |
| 7.1 | C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | M2 | 20,00 | 10,88 | 2,04 | 12,92 | 258,40 |

| | |
|------------------|------------|
| VALOR BDI TOTAL: | 23.586,91 |
| VALOR BDI: | 23.586,91 |
| VALOR ORÇAMENTO: | 125.844,36 |
| VALOR TOTAL: | 149.431,27 |

Cento e Quarenta e Nove Mil Quatrocentos e Trinta e Um reais e Vinte e Sete centavos


CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Rodrigo Mourão Rodrigues
CPF: 007.011.153-78 CREA-CE: 327352
Sócio Administrador e Engenheiro Civil

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM





RESUMO DO ORÇAMENTO

| | | | | | | |
|---------|--|-------------------|-----------------------|--------------|--------|---------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO DOS CEI | DATA : 04/05/2023 | | BDI : 18,74% | | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF |
| OBJETO: | Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara - CE.// CONCORRÊNCIA PÚBLICA N ° 01.012/2023-CP | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|--------|------------------------------|-------------|-------|
| 1 | PINTURA | 80.397,59 | 53,80 |
| 2 | PAREDES E PAINÉIS | 4.287,95 | 2,87 |
| 3 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 10.948,67 | 7,33 |
| 4 | COBERTURA | 50.199,40 | 33,59 |
| 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 352,44 | 0,24 |
| 6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 2.986,82 | 2,00 |
| 7 | SERVIÇOS DIVERSOS | 258,40 | 0,17 |

VALOR BDI TOTAL: 23.586,91 100,00

VALOR BDI: 23.586,91

VALOR ORÇAMENTO: 125.844,36

VALOR TOTAL: 149.431,27

Cento e Quarenta e Nove Mil Quatrocentos e Trinta e Um reais e Sete centavos




[Handwritten Signature]
CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Rodrigo Mourão Rodrigues
CPF: 007.011.153-78 CREA-CE: 327352
Sócio Administrador e Engenheiro Civil



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | |
|---------|--|---------|-----------------------|--------|--------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO DOS CEI | DATA : | 04/05/2023 | BDI : | 18,74% |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| OBJETO: | Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara - CE.// CONCORRÊNCIA PÚBLICA N ° 01.012/2023-CP | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 41,46% |
| | | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |



C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I0035 AGUARRAZ MINERAL | SEINFRA | L | 0,05000000 | 12,7000 | 0,6350 |
| I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES | SEINFRA | L | 0,12000000 | 8,8000 | 1,0560 |
| I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,25000000 | 0,4100 | 0,1025 |
| I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA | SEINFRA | L | 0,17000000 | 18,1600 | 3,0872 |
| TOTAL Material: | | | | | 4,8807 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I0045 AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,35000000 | 16,7700 | 5,8695 |
| I2395 PINTOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | 20,7700 | 8,3080 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 14,1775 |

| | |
|---------------------|---------|
| VALOR: | 19,06 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR BDI (18,74%): | 3,57 |
| VALOR COM BDI: | 22,63 |

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX | SEINFRA | L | 0,12000000 | 8,9200 | 1,0704 |
| I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,25000000 | 0,4100 | 0,1025 |
| I2096 TINTA LATEX | SEINFRA | L | 0,17000000 | 15,7000 | 2,6690 |
| TOTAL Material: | | | | | 3,8419 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I0045 AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,35000000 | 16,7700 | 5,8695 |
| I2395 PINTOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | 20,7700 | 8,3080 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 14,1775 |

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Rodrigo Mourão Rodrigues
CPF: 007.011.153-78 CREA-CE: 327352
Sócio Administrador e Engenheiro Civil

| | |
|---------------------|---------|
| VALOR: | 18,02 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR BDI (18,74%): | 3,38 |
| VALOR COM BDI: | 21,40 |

COMP.PMUBJ-01 - PINTURA ARTÍSTICA (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I0035 AGUARRAZ MINERAL | SEINFRA | L | 0,07000000 | 12,70 | 0,89 |
| I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES | SEINFRA | L | 0,15000000 | 8,80 | 1,32 |
| I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,40000000 | 0,41 | 0,16 |
| I2100 TINTA ÓLEO | SEINFRA | L | 0,30000000 | 14,60 | 4,38 |
| TOTAL Material: | | | | | 6,75 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I0045 AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 1,60000000 | 16,77 | 26,83 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | |
|----------------|---|-----------------|------------|----------------|-----------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO DOS CEI | DATA: | 04/05/2023 | BDI: | 18,74% |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES | FONTE: | SEINFRA | VERSÃO: | 027.1 COM DESONERAÇÃO |
| OBJETO: | Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara - CE.// CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01.012/2023-CP | HORA: | 83,85% | MES: | 47,76% |
| | | REF: | 05/2021 | | |
| | | PRÓPRIA: | PRÓPRIA | | 0,00% |

| | | | | | | |
|---------------------|--------|---------|---|------------|-------|---------|
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 2,00000000 | 20,77 | 41,54 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 68,37 |
| VALOR: | | | | | | 75,12 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | | | INCLUSO |
| VALOR BDI (18.74%): | | | | | | 14,08 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 89,20 |

C0046 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|---------|---------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,20900000 | 49,8600 | 10,4207 |
| I0228 | BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 19X19X39 CM | SEINFRA | UN | 13,00000000 | 1,5000 | 19,5000 |
| I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 3,13000000 | 0,8100 | 2,5353 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 3,13000000 | 0,4100 | 1,2833 |
| TOTAL Material: | | | | | 33,7393 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|---------|--------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,40000000 | 20,7700 | 8,3080 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,57000000 | 15,5500 | 8,8635 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 17,1715 | |

| | | |
|---------------------|--|---------|
| VALOR: | | 50,91 |
| VALOR ENCARGOS*: | | INCLUSO |
| VALOR BDI (18.74%): | | 9,54 |
| VALOR COM BDI: | | 60,45 |

C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|-------------------|---------|-------------|----------------|---------|--------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,00610000 | 49,8600 | 0,3041 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 4,77000000 | 0,4100 | 1,9557 |
| I1249 | IMPERMEABILIZANTE | SEINFRA | KG | 0,10000000 | 4,0600 | 0,4060 |
| TOTAL Material: | | | | | 2,6658 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|---------|---------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,80000000 | 20,7700 | 16,6160 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,96000000 | 15,5500 | 14,9280 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 31,5440 | |

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Rodrigo Mourão Rodrigues
CPF: 007.011.153-78 CREA-CE: 327352
Sócio Administrador e Engenheiro Civil

| | | |
|---------------------|--|---------|
| VALOR: | | 34,21 |
| VALOR ENCARGOS*: | | INCLUSO |
| VALOR BDI (18.74%): | | 6,41 |
| VALOR COM BDI: | | 40,62 |


C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|---------|-------|------|-------------|----------------|-------|



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|---------|---|---------|-----------------------|--------|--------|---------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO DOS CEI | DATA : | 04/05/2023 | BDI : | 18,74% | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF |
| OBJETO: | Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara - CE.// CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01.012/2023-CP | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |



| | | | | | | |
|----------------|---|---------|----|------------|----------|----------|
| C4422 | ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) | SEINFRA | CJ | 2,00000000 | 31,7400 | 63,4200 |
| C4421 | FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm | SEINFRA | CJ | 1,00000000 | 288,6700 | 288,6700 |
| C4427 | PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 274,2100 | 274,2100 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | 626,3000 |

| | |
|---------------------|---------|
| VALOR: | 626,30 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR BDI (18,74%): | 117,37 |
| VALOR COM BDI: | 743,67 |

C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,00800000 | 49,8600 | 0,3989 |
| I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 0,57000000 | 0,8100 | 0,4617 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,84000000 | 0,4100 | 1,1644 |
| I1222 | GRADE DE FERRO | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | 72,8500 | 72,8500 |
| TOTAL Material: | | | | | | 74,8750 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 3,00000000 | 20,7700 | 62,3100 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 3,00000000 | 15,5500 | 46,6500 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 108,9600 |

| | |
|---------------------|---------|
| VALOR: | 183,84 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR BDI (18,74%): | 34,45 |
| VALOR COM BDI: | 218,29 |

C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | 113,2600 | 113,2600 |
| TOTAL Material: | | | | | | 113,2600 |

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 CPF: 007.011.153-78 CREA-CE: 327352
 Sócio Administrador e Engenheiro Civil

| | |
|---------------------|---------|
| VALOR: | 113,26 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR BDI (18,74%): | 21,22 |
| VALOR COM BDI: | 134,48 |

C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)


| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I1155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 33,9800 | 33,9800 |
| TOTAL Material: | | | | | | 33,9800 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I0041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 2,00000000 | 16,7700 | 33,5400 |
| I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 2,00000000 | 20,7700 | 41,5400 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | |
|----------------|--|-------------------------------|--------------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO DOS CEI | DATA: 04/05/2023 | BDI: 18,74% |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES | FONTES: | VERSÃO: |
| OBJETO: | Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubaieira - CE // CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01.012/2023-CP | SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO | PRÓPRIA |



| | |
|---------------------|----------|
| TOTAL Mão de Obra: | 175,0800 |
| VALOR: | 109,06 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR BDI (18.74%): | 20,44 |
| VALOR COM BDI: | 129,50 |

C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA (M)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I8274 | FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm | SEINFRA | CJ | 0,20000000 | 91,1900 | 18,2380 |
| I1590 | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 0,2000 | 0,4000 |
| I1724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,04000000 | 11,4800 | 0,4592 |
| I1919 | TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 1,0200 | 1,0200 |
| TOTAL Material: | | | | | | 20,1172 |

| Mão de Obra | DESCRIÇÃO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I0041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,30000000 | 16,7700 | 5,0310 |
| I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,30000000 | 20,7700 | 6,2310 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 11,2620 |

| | |
|---------------------|---------|
| VALOR: | 31,38 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR BDI (18.74%): | 5,88 |
| VALOR COM BDI: | 37,26 |

C3674 - SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS (UN)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I0191 | FERRO CHATO 2" x 3/8" (3,80KG/M) | SEINFRA | KG | 0,50000000 | 6,2100 | 3,1050 |
| TOTAL Material: | | | | | | 3,1050 |

| Mão de Obra | DESCRIÇÃO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,15000000 | 20,7700 | 3,1155 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,30000000 | 15,5500 | 4,6650 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 7,7805 |

| Serviço | DESCRIÇÃO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------|
| C0164 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3 | 0,00100000 | 764,4900 | 0,7645 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | 0,7645 |

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
 CNPJ: 31.018.907/0001-0
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 CPF: 007.011.153-78 CREA-CE: 32735
 Sócio Administrador e Engenheiro Civ:

| | |
|---------------------|---------|
| VALOR: | 11,65 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR BDI (18.74%): | 2,18 |
| VALOR COM BDI: | 13,83 |


C3006 - MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-----------|--------|------|-------------|----------------|-------|
|----------|-----------|--------|------|-------------|----------------|-------|



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | |
|---------|---|---------|-----------------------|--------|--------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO DOS CEI | DATA : | 04/05/2023 | BDI: | 18,74% |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES | FONTE | VERSÃO | HORA | CIP |
| OBJETO: | Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara - CE.// CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01.012/2023-CP | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% |
| | | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |



| | | | | | | |
|-----------------|--|---------|----|------------|---------|--------|
| I2410 | PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,10000000 | 10,1900 | 1,0190 |
| TOTAL Material: | | | | | | 1,0190 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I0041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,00000000 | 16,7700 | 16,7700 |
| I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,00000000 | 20,7700 | 20,7700 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 37,5400 |

| | |
|---------------------|---------|
| VALOR: | 38,56 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR BDI (18.74%): | 7,23 |
| VALOR COM BDI: | 45,79 |

2445 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27% (M2)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I0853 | CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA | SEINFRA | UN | 1,42000000 | 0,4100 | 0,5822 |
| I1571 | PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM | SEINFRA | UN | 1,42000000 | 0,8100 | 1,1502 |
| I2059 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 6MM | SEINFRA | M2 | 1,15000000 | 20,5100 | 23,5865 |
| TOTAL Material: | | | | | | 25,3189 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I0047 | AJUDANTE DE TELHADISTA | SEINFRA | H | 0,22000000 | 16,7700 | 3,6894 |
| I2070 | TELHADISTA | SEINFRA | H | 0,22000000 | 20,7700 | 4,5694 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 8,2588 |

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
Rodrigo Mourão Rodrigues
 CPF: 007.011.153-78 CREA-CE: 327352
 Sócio Administrador e Engenheiro Civil

| | |
|---------------------|---------|
| VALOR: | 33,58 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR BDI (18.74%): | 6,29 |
| VALOR COM BDI: | 39,87 |

79 - TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA (M2)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,00030000 | 49,8600 | 0,0150 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 0,30000000 | 0,4100 | 0,1230 |
| I1872 | SOLDA 50X50 | SEINFRA | KG | 0,50000000 | 61,1100 | 30,5550 |
| I2105 | TOLDO PLÁSTICO | SEINFRA | M2 | 1,10000000 | 79,8800 | 87,8680 |
| I2167 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4) | SEINFRA | M | 2,80000000 | 16,7400 | 46,8720 |
| TOTAL Material: | | | | | | 165,4330 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,16000000 | 20,7700 | 3,3232 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,13500000 | 15,5500 | 2,0993 |
| I1879 | SOLDADOR | SEINFRA | H | 0,80000000 | 21,4300 | 17,1440 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 22,5665 |


| | |
|------------------|---------|
| VALOR: | 188,00 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|---------|---|
| OBRA: | MANUTENÇÃO DOS CEI |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES |
| OBJETO: | Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara - CE.// CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01.012/2023-CP |

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------|--------|
| DATA : 04/05/2023 | | BDI: 18,74% | |
| FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% |
| PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |



| | |
|---------------------|--------|
| VALOR BDI (18.74%): | 35,23 |
| VALOR COM BDI: | 223,23 |

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I1255 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 5,6100 | 5,6100 |
| TOTAL Material: | | | | | 5,6100 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I0042 | SEINFRA | H | 0,21000000 | 16,7700 | 3,5217 |
| I2312 | SEINFRA | H | 0,21000000 | 20,7700 | 4,3617 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 7,8834 |

| | |
|---------------------|---------|
| VALOR: | 13,49 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR BDI (18.74%): | 2,53 |
| VALOR COM BDI: | 16,02 |

C0600 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I0416 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 23,6400 | 23,6400 |
| I1092 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 4,0300 | 4,0300 |
| I2192 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 12,1000 | 12,1000 |
| TOTAL Material: | | | | | 39,7700 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I0043 | SEINFRA | H | 2,60000000 | 16,7700 | 43,6020 |
| I2320 | SEINFRA | H | 2,60000000 | 20,3200 | 52,8320 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 96,4340 |

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
Rodrigo Mourão Rodrigues
 CPF: 007.011.153-78 CREA-CE: 327352
 Sócio Administrador e Engenheiro Civil

| | |
|---------------------|---------|
| VALOR: | 136,20 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR BDI (18.74%): | 25,52 |
| VALOR COM BDI: | 161,72 |

C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)


| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I1180 | SEINFRA | M | 0,28000000 | 0,2100 | 0,0588 |
| I1865 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 7,9800 | 7,9800 |
| TOTAL Material: | | | | | 8,0388 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I0043 | SEINFRA | H | 0,50000000 | 16,7700 | 8,3850 |
| I2320 | SEINFRA | H | 0,25000000 | 20,3200 | 5,0800 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 13,4650 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | |
|---------|---|---------|-----------------------|-----------|---------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO DOS CEI | DATA: | 04/05/2023 | BDI: | 18,74% |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES | FONTE | VERSÃO | DESCRIÇÃO | REF |
| OBJETO: | Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara - CE.// CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01.012/2023-CP | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 05/2021 |
| | | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |



| | |
|---------------------|---------|
| VALOR: | 21,50 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR BDI (18,74%): | 4,03 |
| VALOR COM BDI: | 25,53 |

C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|---------|--------|
| I0108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,00400000 | 55,2000 | 0,2208 |
| I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 3,00000000 | 0,8100 | 2,4300 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 3,00000000 | 0,4100 | 1,2300 |
| I1282 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 4,5500 | 4,5500 |
| I1283 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 1,0300 | 2,0600 |
| I1284 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 1,3700 | 1,3700 |
| I2012 | TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 8,7400 | 8,7400 |
| I2013 | TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 1,7700 | 1,7700 |
| I2193 | TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 0,33000000 | 8,0100 | 2,6433 |
| I2194 | TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 1,50000000 | 2,8900 | 4,3350 |
| I2195 | TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 0,50000000 | 4,9100 | 2,4550 |
| TOTAL Material: | | | | | 31,8041 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|----------|---------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | 16,7700 | 50,3100 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | 20,3200 | 60,9600 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,50000000 | 15,5500 | 38,8750 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 150,1450 | |

| | |
|---------------------|---------|
| VALOR: | 181,95 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR BDI (18,74%): | 34,10 |
| VALOR COM BDI: | 216,05 |

C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|---------|---------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,70000000 | 15,5500 | 10,8850 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 10,8850 | |

| | |
|---------------------|---------|
| VALOR: | 10,88 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR BDI (18,74%): | 2,04 |
| VALOR COM BDI: | 12,92 |


CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 CPF: 007.011.153-78 CREA-CE: 327352
 Sócio Administrador e Engenheiro Civil



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO DOS CEI | DATA : 04/05/2023 | | BDI : 18,74% | | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF |
| OBJETO: | Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara - CE.// CONCORRÊNCIA PÚBLICA N ° 01.012/2023-CP | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela |
|------|------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|
| 1 | PINTURA | 80.397,59 | | 75,00 % | 25,00 % | 100,00 % |
| | | | | 60.298,19 | 20.099,40 | 80.397,59 |
| 2 | PAREDES E PAINÉIS | 4.287,95 | | 100,00 % | | 100,00 % |
| | | | | 4.287,95 | | 4.287,95 |
| 3 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 10.948,67 | 100,00 % | | | 100,00 % |
| | | | 10.948,67 | | 10.948,67 | |
| 4 | COBERTURA | 50.199,40 | 75,00 % | 25,00 % | | 100,00 % |
| | | | 37.649,55 | 12.549,85 | 50.199,40 | |
| 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 352,44 | | 20,00 % | 80,00 % | 100,00 % |
| | | | | 70,49 | 281,95 | 352,44 |
| 6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 2.986,82 | 100,00 % | | | 100,00 % |
| | | | 2.986,82 | | 2.986,82 | |
| 7 | SERVIÇOS DIVERSOS | 258,40 | | | 100,00 % | 100,00 % |
| | | | | | 258,40 | 258,40 |
| | | | 51.585,04 | 77.206,48 | 20.639,75 | |
| | | | 51.585,04 | 128.791,52 | 149.431,27 | 149.431,27 |



[Handwritten Signature]
CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Rodrigo Mourão Rodrigues
CPF: 007.011.153-78 CREA-CE: 327352
Sócio Administrador e Engenheiro Civil



COMPOSIÇÃO DO BDI

| | | | | | | |
|---------|---|-------------------|-----------------------|--------|--------|---------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO DOS CEI | DATA : 04/05/2023 | BDI : 18,74% | | | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF |
| OBJETO: | Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara - CE // CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01.012/2023-CP | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|---------------------------|-----------------------|-------------|
| Despesas Indiretas | | |
| AC | Administração central | 1,34 |
| DF | Despesas financeiras | 0,60 |
| R | Riscos | 0,50 |
| | TOTAL | 2,44 |

| | | |
|------------------|------------------|-------------|
| Benefício | | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,30 |
| L | Lucro | 4,93 |
| | TOTAL | 5,23 |

| | | |
|---|--|-------------|
| I | Impostos (ISS, PIS E CONFINS conforme o Anexo IV do Simples Nacional) | |
| | PIS | 0,00 |
| | COFINS | 1,91 |
| | ISS | 2,79 |
| | CPRB (4,5%, SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) | 4,50 |
| | TOTAL | 9,20 |

BDI = 18,74%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$






CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Rodrigo Mourão Rodrigues
CPF: 007.011.153-78 CREA-CE: 327357
Sócio Administrador e Engenheiro Civil



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| | | | | | | |
|---------|---|-------------------|-----------------------|--------|--------|------------|
| OBRA: | MANUTENÇÃO DOS CEI | DATA : 04/05/2023 | BDI : 18,74% | | | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF |
| OBJETO: | Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara - CE.// CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01.012/2023-CP | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 17/05/2021 |
| | | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |



| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES % |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |

| | | | |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,67 |
| B4 | 13º Salário | 10,80 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,71 | 6,73 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,03 |
| | TOTAL | 44,41 | 16,46 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,85 | 3,75 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90 | 3,01 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 14,73 | 11,38 |

| | | | |
|----------|--|-------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,46 | 2,77 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 7,91 | 3,12 |

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Rodrigo Mourão Rodrigues
CPF: 007.011.153-78 CREA-CE: 327352
Sócio Administrador e Engenheiro Civil