



**A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA- CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.012/2023-CP**

DECLARAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA.

PL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 33.056.057/0001-61 sediada na Rua Osvaldo Lúcio N° 186 bairro Monte Castelo UBAJARA-CE, Cep:62.350-000, vem por meio desta, declarar que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços objetos deste edital, e que serão executados conforma exigência editalícias e contratual e que serão iniciados dentro do prazo até 10(dez) dias consecutivos contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Ubajara, 03 de maio de 2023

Jaderison Sena Eufrásio
CPF: 026.827.283-24
SÓCIO ADMINISTRADOR



**A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA- CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01.012/2023-CP**

Prezados Senhores,


PL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 33.056.057/0001-61 sediada na RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 SALA 02 UBAJARA-CE, Cep:62.350-000 submetemos à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa a **EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº01.012/2022-CP**, que trata da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE**

O preço total desta proposta é de **R\$ 121.673,86** (cento e vinte e um mil seiscentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos), com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, de acordo com os preços unitários constantes da Planilha de Orçamento, conforme modelo do Anexo do Edital. Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, segurança em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infelizmente do Trabalho e Responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços civis e complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital e seus anexos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Prefeitura Municipal de Ubajara Ceará.

GLOBAL R\$ 121.673,86 (cento e vinte e um mil seiscentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos)

PROPOSTA VÁLIDA POR 90 (noventa) DIAS.

Ubajara, 03 de maio de 2023.


Jaderson Sena Eufrásio
CPF: 026.827.288-24
SÓCIO ADMINISTRADOR

UBAJARA-CE, 03 de maio de 2023

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01.012/2023-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	PINTURA						57.984,62
1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.560,42	15,99	24.951,12
1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2.001,75	15,61	31.247,32
1.3	COMP.1	PINTURA ARTÍSTICA	Composições Próprias	M2	25,20	70,88	1.786,18
2	PAREDES E PAINÉIS						3.168,73
2.1	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	SEINFRA	M2	14,16	29,74	421,12
2.2	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENERADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	84,49	32,52	2.747,61
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS						5.538,70
3.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	6,00	353,42	2.120,52
3.2	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	9,48	136,83	1.297,15
3.3	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	9,20	42,17	387,96
3.4	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	5,00	87,73	438,65
3.5	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	M	65,00	18,74	1.218,10
3.6	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	SEINFRA	UN	8,00	9,54	76,32
4	COBERTURA						32.150,21
4.1	C3006	MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	567,45	37,92	21.517,70
4.2	C2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	567,45	17,68	10.032,52
4.3	C2479	TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA	SEINFRA	M2	7,13	84,15	599,99
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						219,34
5.1	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	22,00	9,97	219,34
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						2.115,68
6.1	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	11,00	111,23	1.223,53
6.2	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	5,00	16,46	82,30
6.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	161,97	809,85



7	SERVIÇOS DIVERSOS						217,60
7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	20,00	10,88	217,60
VALOR BDI TOTAL:							20.278,98
VALOR ORÇAMENTO:							101.394,88
VALOR TOTAL:							121.673,86

UBAJARA-CE, 03 de maio de 2023

Jaderson Sena Eutrásio
CPF: 026.827.283-24
SÓCIO ADMINISTRADOR

Naiana Norões Parente
Engenheira Civil
Reg. Profissional 061160626705



UBAJARA-CE, 03 de maio de 2023

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01.012/2023-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	PINTURA	57.984,62		75,00%	25,00%	100,00' %'
				43.488,47	14.496,15	57.984,62
2	PAREDES E PAINÉIS	3.168,73		100,00%		100,00' %'
				3.168,73		3.168,73
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	5.538,70	100,00%			100,00' %'
			5.538,70			5.538,70
4	COBERTURA	32.150,21	75,00%	25,00%		100,00' %'
			24.112,66	8.037,55		32.150,21
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	219,34		20,00%	80,00%	100,00' %'
				43,87	175,47	219,34
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.115,68	50,00%		50,00%	100,00' %'
			1.057,84		1.057,84	2.115,68
7	SERVIÇOS DIVERSOS	217,60			100,00%	100,00' %'
					217,60	217,60
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20.278,98	30,29%	53,99%	15,72%	100,00' %'
			6.142,50	10.948,62	3.187,86	20.278,98
		121.673,86	36.851,70	65.687,24	19.134,92	
			36.851,70	102.538,94	121.673,86	121.673,86

UBAJARA-CE, 03 de maio de 2023

Naiana Norões Parente
Engenheira Civil
Reg. Profissional 0611606267CE

Jaderson Sena Eufrásio
CPF: 026.827.283-24
SOCIO ADMINISTRADOR

UBAJARA-CE, 03 de maio de 2023

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01.012/2023-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CERTO ESCOLAR - SEMED

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITARIOS

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	4,7300	0,2365
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	3,2800	0,3936
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,1500	0,0375
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	6,7600	1,1492
TOTAL Material:						1,8168

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:						14,1775
VALOR:						15,99
VALOR ENCARGOS (83.85%):						8,62
VALOR COM ENCARGOS:						15,99

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	3,3200	0,3984
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,1500	0,0375
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	5,8400	0,9928
TOTAL Material:						1,4287

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:						14,1775
VALOR:						15,61
VALOR ENCARGOS (83.85%):						8,63
VALOR COM ENCARGOS:						15,61

COMP.1 - PINTURA ARTÍSTICA (M2)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,07000000	4,73	0,33
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,15000000	3,28	0,49
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,15	0,06
I2100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	0,30000000	5,44	1,63
					TOTAL Material:	2,51

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,60000000	16,77	26,83
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,77	41,54
					TOTAL Mão de Obra:	68,37
					VALOR:	70,88
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	41,56
					VALOR COM ENCARGOS:	70,88

C0046 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,20900000	18,5600	3,8790
I0228	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 19X19X39 CM	SEINFRA	UN	13,00000000	0,5600	7,2800
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,13000000	0,3000	0,9390
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,13000000	0,1500	0,4695
					TOTAL Material:	12,5675

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57000000	15,5500	8,8635
					TOTAL Mão de Obra:	17,1715
					VALOR:	29,74
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,74
					VALOR COM ENCARGOS:	29,74

C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	18,5600	0,1132
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000	0,1500	0,7155
I1249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000	1,5100	0,1510
					TOTAL Material:	0,9797

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	16,6160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,96000000	15,5500	14,9280
					TOTAL Mão de Obra:	31,5440
					VALOR:	32,52
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	19,66

VALOR COM ENCARGOS: 32,52

C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	20,0700	40,1400
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	151,1000	151,1000
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	162,1800	162,1800
TOTAL Serviço:						353,4200
VALOR:						353,42
VALOR ENCARGOS (83.85%):						117,30
VALOR COM ENCARGOS:						353,42

C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	18,5600	0,1485
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	0,3000	0,1710
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	0,1500	0,4260
I1222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	27,1200	27,1200
TOTAL Material:						27,8655
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,5500	46,6500
TOTAL Mão de Obra:						108,9600
VALOR:						136,83
VALOR ENCARGOS (83.85%):						67,70
VALOR COM ENCARGOS:						136,83

C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	42,1700	42,1700
TOTAL Material:						42,1700
VALOR:						42,17
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						42,17

C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	12,6500	12,6500
TOTAL Material:						12,6500
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700	33,5400
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
					TOTAL Mão de Obra:	75,0800
					VALOR:	87,73
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	45,71
					VALOR COM ENCARGOS:	87,73

C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8274	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,20000000	6,7900	
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	0,0700	0,1400	
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,04000000	0,1708	
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	1,00000000	0,3800	
					TOTAL Material:	7,4808

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	5,0310	
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	6,2310	
					TOTAL Mão de Obra:	11,2620
					VALOR:	18,74
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,85
					VALOR COM ENCARGOS:	18,74

C3674 - SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0191	FERRO CHATO 2" x 3/8" (3,80KG/M)	SEINFRA	KG	0,50000000	1,1550	
					TOTAL Material:	1,1550

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	3,1155	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	4,6650	
					TOTAL Mão de Obra:	7,7805

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	0,6001	
					TOTAL Serviço:	0,6001
					VALOR:	9,54
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,22
					VALOR COM ENCARGOS:	9,54

C3006 - MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,10000000	3,8000	0,3800
					TOTAL Material:	0,3800
Mão de Obra		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700	16,7700
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
					TOTAL Mão de Obra:	37,5400
					VALOR:	37,92
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	22,85
					VALOR COM ENCARGOS:	37,92

C2445 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27% (M2)

Material		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL
I0853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	UN	1,42000000	0,1500	0,2130
I1571	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	SEINFRA	UN	1,42000000	0,3000	0,4260
I2059	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 6MM	SEINFRA	M2	1,15000000	7,6400	8,7860
					TOTAL Material:	9,4250
Mão de Obra		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL
I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,22000000	16,7700	3,6894
I2070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,22000000	20,7700	4,5694
					TOTAL Mão de Obra:	8,2588
					VALOR:	17,68
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,02
					VALOR COM ENCARGOS:	17,68

C2479 - TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA (M2)

Material		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00030000	18,5600	0,0056
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,30000000	0,1500	0,0450
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,50000000	22,7500	11,3750
I2105	TOLDO PLÁSTICO	SEINFRA	M2	1,10000000	29,7400	32,7140
I2167	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4)	SEINFRA	M	2,80000000	6,2300	17,4440
					TOTAL Material:	61,5836
Mão de Obra		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,16000000	20,7700	3,3232
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13500000	15,5500	2,0993
I1879	SOLDADOR	SEINFRA	H	0,80000000	21,4300	17,1440
					TOTAL Mão de Obra:	22,5665
					VALOR:	84,15
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,89
					VALOR COM ENCARGOS:	84,15

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	2,0900	2,0900
					TOTAL Material:	2,0900
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	16,7700	3,5217
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	20,7700	4,3617
					TOTAL Mão de Obra:	7,8834
					VALOR:	9,97
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,80
					VALOR COM ENCARGOS:	9,97

C0600 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0416	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00000000	8,8000	8,8000
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	1,5000	1,5000
I2192	TUBO DE PVC DE 1 1/2' PARA DESCARGA	SEINFRA	UN	1,00000000	4,5000	4,5000
					TOTAL Material:	14,8000
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,60000000	16,7700	43,6020
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,60000000	20,3200	52,8320
					TOTAL Mão de Obra:	96,4340
					VALOR:	111,23
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	58,25
					VALOR COM ENCARGOS:	111,23

C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,0800	0,0224
I1865	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,9700	2,9700
					TOTAL Material:	2,9924
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,3200	5,0800
					TOTAL Mão de Obra:	13,4650
					VALOR:	16,46
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,19
					VALOR COM ENCARGOS:	16,46

C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)						
Material		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	20,5500	0,0822
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	0,3000	0,9000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,1500	0,4500
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,6900	1,6900
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,3800	0,7600
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,5100	0,5100
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2500	3,2500
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	0,6600	0,6600
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	2,9800	0,9834
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	1,0800	1,6200
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	1,8300	0,9150
TOTAL Material:						11,8206
Mão de Obra		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL Mão de Obra:						150,1450
VALOR:						161,97
VALOR ENCARGOS (83.85%):						92,37
VALOR COM ENCARGOS:						161,97

C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)						
Mão de Obra		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL Mão de Obra:						10,8850
VALOR:						10,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):						7,04
VALOR COM ENCARGOS:						10,88

UBAJARA-CE, 03 de maio de 2023

Naiana Norões Parente
Engenheira Civil
Reg. Profissional 0611606267CF

Jaderson Sene Eutrásio
CPF: 028.821.783-24
SERVIDOR PÚBLICO

UBAJARA-CE, 03 de maio de 2023

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01.012/2023-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12


Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Naiana Norões Parente
Engenheira Civil
Reg. Profissional 0611606267CE

Jaderson Sena Eutrásio
CPF: 026.877.269-24
SOCIO ADMINISTRADOR



UBAJARA-CE, 03 de maio de 2023

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01.012/2023-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,30
L	Lucro	4,93
TOTAL		5,23
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	1,34
DF	Despesas financeiras	0,60
R	Riscos	0,50
TOTAL		2,44
I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,50%, Apenas quando tiver desoneração do INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 20,00%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

Jaderson Sena Eutrásio
CPF: 026.827.283-24
SÓCIO ADMINISTRADOR

Naiana Norões Parente
Engenheira Civil
Reg. Profissional 0611606267CE