

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA - PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_ SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,95%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				25,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.10		BARRA DE APOIO RETA. EM ACO INOX POLIDO. COMPRIMENTO 80 CM. FIXADA NA PAREDE	UN	30/09/2022		
	2 0204351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA. INCLUI PORCA CEGA. ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,0000000	14,27	85,62
	2 0236081	BARRA DE APOIO RETA. EM ACO INOX POLIDO. COMPRIMENTO 80CM. DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,0000000	192,66	192,66
		Sub-Total de Material				278,28
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7110000	21,76	15,47
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2235000	16,84	3,76
		Total de Serviços Auxiliares				19,23
		Custo Direto Total				297,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				297,51
		Preço Unitário Adotado				297,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.11		BARRA DE APOIO EM "L". EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM. FIXADA NA PAREDE	UN	30/09/2022		
	2 0204351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA. INCLUI PORCA CEGA. ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	9,0000000	14,27	128,43
	2 0236209	BARRA DE APOIO EM "L". EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM. DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,0000000	424,12	424,12
		Sub-Total de Material				552,55
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0665000	21,76	23,21
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3360000	16,84	5,66
		Total de Serviços Auxiliares				28,87
		Custo Direto Total				581,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				581,42
		Preço Unitário Adotado				581,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.12		PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO. TIPO BARRA. INCLUSO FIXAÇÃO. A	UN	30/09/2022		
	2 0221102	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO. TIPO BARRA	UN	1,0000000	22,79	22,79
		Sub-Total de Material				22,79
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4740000	21,76	10,31
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1494000	16,84	2,52
		Total de Serviços Auxiliares				12,83
		Custo Direto Total				35,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				35,62

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA - PADRÃO PÍDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				35,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.13		SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVA	UN	30/09/2022		
	2 0211758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	UN	1,0000000	41,03	41,03
		Sub-Total de Material				41,03
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2364750	21,76	5,15
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0747000	16,84	1,26
		Total de Serviços Auxiliares				6,41
		Custo Direto Total				47,44
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				47,44
		Preço Unitário Adotado				47,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.14		TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA. 30L OU EQUIVALENTE. INCLUSO SIFÃO	UN	30/09/2022		
		Serviços Auxiliares				
	A 86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA. 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	520,21	520,21
	A 86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2? X 1.1/2? PARA TANQUE OU LAVATÓRIO. COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	37,63	37,63
	A 86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	8,85	8,85
	A 86914	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	61,66	61,66
		Total de Serviços Auxiliares				628,35
		Custo Direto Total				628,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				628,35
		Preço Unitário Adotado				628,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.15		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA. INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA	UN	30/09/2022		
		Serviços Auxiliares				
	A 86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2? X 1.1/2? PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	40,54	40,54
	A 86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	113,63	113,63
	A 86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL. 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	135,23	135,23
		Total de Serviços Auxiliares				289,40
		Custo Direto Total				289,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		-


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRACA - PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				289,40
		Preço Unitário Adotado				289,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.16		TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL. DE MESA. 1/2 OU 3/4. PARA PIA DE COZINHA	UN	30/09/2022		
	2	0203146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	2,51	0,05
	2	0211772 TORNEIRA METALICA CROMADA. DE MESA/BANCADA. PARA COZINHA. BICA MOVEL. COM AREJADOR. 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	UN	1,0000000	78,05	78,05
		Sub-Total de Material				78,10
		Serviços Auxiliares				
	A	88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1247250	21,76	2,71
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0393750	16,84	0,66
		Total de Serviços Auxiliares				3,37
		Custo Direto Total				81,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				81,47
		Preço Unitário Adotado				81,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.17		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA. INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICA	UN	30/09/2022		
		Serviços Auxiliares				
	A	86878 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2? X 1.1/2? PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	40,54	40,54
	A	86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	113,63	113,63
	A	86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL. 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	135,23	135,23
		Total de Serviços Auxiliares				289,40
		Custo Direto Total				289,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				289,40
		Preço Unitário Adotado				289,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.18		TORNEIRA ELETRICA AUTOMATICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3750000	16,77	6,29
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,3750000	20,77	7,79
		Sub-Total de Mão de Obra				14,08
	2	0212134 TORNEIRA ELETRICA AUOM. 220V-2500W	UN	1,0000000	105,54	105,54
		Sub-Total de Material				105,54
		Custo Direto Total				119,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				119,62
		Preço Unitário Adotado				119,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRACA - PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
14.19		KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATÃO 1/2" MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO	UN	30/09/2022		
		Serviços Auxiliares				
	A 89354	MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO. BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,0000000	340,66	340,66
	A 89634	TUBO. CPVC. SOLDÁVEL. DN 22MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,0000000	25,93	51,86
	A 89641	JOELHO 90 GRAUS. CPVC. SOLDÁVEL. DN 22MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	8,76	8,76
	A 89645	JOELHO DE TRANSIÇÃO. 90 GRAUS. CPVC. SOLDÁVEL. DN 22MM X 3/4?. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	18,24	18,24
	A 89660	LUVA DE TRANSIÇÃO. CPVC. SOLDÁVEL. DN22MM X 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	5,88	5,88
	A 89668	CONECTOR. CPVC. SOLDÁVEL. DN22MM X 3/4?. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,0000000	18,57	55,71
		Total de Serviços Auxiliares				481,11
		Custo Direto Total				481,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				481,11
		Preço Unitário Adotado				481,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
14.20		TORNEIRA CROMADA DE MESA. 1/2? OU 3/4?. PARA LAVATÓRIO. PADRÃO MÉDIO	UN	30/09/2022		
	2 0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	2,51	0,05
	2 0236791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO. BICA ALTA. COM AREJADOR (REF 1195)	UN	1,0000000	87,80	87,80
		Sub-Total de Material				87,85
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0720000	21,76	1,57
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0227250	16,84	0,38
		Total de Serviços Auxiliares				1,95
		Custo Direto Total				89,80
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				89,80
		Preço Unitário Adotado				89,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
15.1		CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M)	M3	30/09/2022		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,7609000	74,06	56,35
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	325,1589000	0,47	152,82
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,5912000	78,04	46,14
		Sub-Total de Material				255,31
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1200250	16,84	35,70


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA - PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÉS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÉS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9642500	21,15	41,54
A	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,6572000	3,88	2,55
A	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,6197000	1,09	0,68
		Total de Serviços Auxiliares				80,47
		Custo Direto Total				335,78
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				335,78
		Preço Unitário Adotado				335,78

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
15.2		PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO. FIXAÇÃO COM M2		30/09/2022		
	2 0200142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829000	35,25	31,12
	2 0207568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10. COM PARAFUSO DE 6.10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166000	0,46	2,22
	2 0236888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA. EM ALUMINIO PERFIL 25. ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE. PARA 1 FACE	M	6,8504000	29,69	203,39
	2 0239025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA. ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL. SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA. 87 X 210 CM	UN	0,5473000	741,08	405,59
		Sub-Total de Material				642,32
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2853000	22,37	6,38
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1432500	16,84	2,41
		Total de Serviços Auxiliares				8,79
		Custo Direto Total				651,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				651,11
		Preço Unitário Adotado				651,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
15.3		TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE MÉDIA. CONEXÃO ROSQUEIA M		30/09/2022		
	2 0207700	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE MEDIA. DN 3/4". E = *2.65* MM. PESO *1.58* KG/M (NBR 5580)	M	1,0390000	20,63	21,43
		Sub-Total de Material				21,43
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2220000	17,64	3,92
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2227500	21,76	4,85
		Total de Serviços Auxiliares				8,77
		Custo Direto Total				30,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA – PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				30,20
		Preço Unitário Adotado				30,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
15.4		LUVA. EM FERRO GALVANIZADO. CONEXÃO ROSQUEADA. DN 15 (1/2"). INSTALADA	UN	30/09/2022		
	2	0203148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0080000	9,26	0,07
	2	0203908 LUVA DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP. DE 1/2"	UN	1,0000000	4,76	4,76
	2	0207307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0020000	29,21	0,06
		Sub-Total de Material				4,89
		Serviços Auxiliares				
	A	88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1282500	17,64	2,26
	A	88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1297500	21,76	2,82
		Total de Serviços Auxiliares				5,08
		Custo Direto Total				9,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,97
		Preço Unitário Adotado				9,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
15.7		MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR),	UN	27/02/2023		
	2	0212899 MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO. ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR). DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM. CONEXAO DE 1/4"	UN	1,0000000	81,19	81,19
		Sub-Total de Material				81,19
		Custo Direto Total				81,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				81,19
		Preço Unitário Adotado				81,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
15.8		MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR),	UN	27/02/2023		
	2	0212898 MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2"	UN	1,0000000	128,78	128,78
		Sub-Total de Material				128,78
		Custo Direto Total				128,78
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				128,78
		Preço Unitário Adotado				128,78

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
15.9		FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUB	M	27/02/2023		
	2	0239634 FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM	M	1,0000000	4,89	4,89

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA - PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_ COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Material				4,89
		Custo Direto Total				4,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,89
		Preço Unitário Adotado				4,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
15.10		PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM POLIÉSTER COM FIBRA	M2	30/03/2021		
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,0750000	20,77	1,56
	1 0112543	SERVENTE	H	0,7401000	15,76	11,66
		Sub-Total de Mão de Obra				13,22
	2 0210198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	3,0000000	13,00	39,00
	2 0212525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	2,0000000	0,36	0,72
	2 0212526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	3,0000000	0,62	1,86
	2 0212542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	1,0000000	6,17	6,17
	2 0212697	PLACA REFLETIVA DE POLIÉSTER DE FIBRA DE VIDRO	M2	1,0000000	732,75	732,75
		Sub-Total de Material				780,50
	3 0310581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,9000000	32,90	29,61
	3 0310703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,1000000	95,91	9,59
		Sub-Total de Equipamento				39,20
		Serviços Auxiliares				
	A C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0180000	252,17	4,54
		Total de Serviços Auxiliares				4,54
		Custo Direto Total				837,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				837,46
		Preço Unitário Adotado				837,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
16.1		EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG. CLASSE BC - FORN	UN	30/09/2022		
	2 0204350	BUCHA DE NYLON. DIÂMETRO DO FURO 8 MM. COMPRIMENTO 40 MM. COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA. FENDA SIMPLES. 4.8 X 50 MM	UN	2,0000000	0,55	1,10
	2 0210892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG. CLASSE BC	UN	1,0000000	210,00	210,00
		Sub-Total de Material				211,10
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3427500	17,64	6,05
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3427500	21,76	7,46
		Total de Serviços Auxiliares				13,51
		Custo Direto Total				224,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				224,61
		Preço Unitário Adotado				224,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
16.2		LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA. COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W. SEM REATOR - FORN	UN	30/09/2022		


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRACA PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS) COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 0238774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS. POTENCIA 2 W. BATERIA DE LITIO. AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	1,0000000	16,77	16,77
		Sub-Total de Material				16,77
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0558750	18,41	1,03
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1346250	22,59	3,04
		Total de Serviços Auxiliares				4,07
		Custo Direto Total				20,84
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,84
		Preço Unitario Adotado				20,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
16.3		PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA. DEMARCAÇÃO COM FITA	M2	30/09/2022		
	2 0207348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,4270000	11,44	4,88
	2 0212815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,2300000	6,35	1,46
		Sub-Total de Material				6,34
		Serviços Auxiliares				
	A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7188750	23,44	16,85
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	16,84	5,05
		Total de Serviços Auxiliares				21,90
		Custo Direto Total				28,24
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,24
		Preço Unitario Adotado				28,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
16.4		PLACA DE REGULAMENTACAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM POLIESTER COM FIBRA	M2	30/03/2021		
	1 010498	CARPINTEIRO	H	0,0750000	20,77	1,56
	1 0112543	SERVEnte	H	0,7401000	15,76	11,66
		Sub-Total de Mão de Obra				13,22
	2 0210198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	3,0000000	13,00	39,00
	2 0212525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	2,0000000	0,36	0,72
	2 0212526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	3,0000000	0,62	1,86
	2 0212542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	M	1,0000000	6,17	6,17
	2 0212697	PLACA REFLETIVA DE POLIESTER DE FIBRA DE VIDRO	M2	1,0000000	732,75	732,75
		Sub-Total de Material				780,50
	3 0310581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CH)	H	0,9000000	32,90	29,61
	3 0310703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,1000000	95,91	9,59
		Sub-Total de Equipamento				39,20
		Serviços Auxiliares				
	A C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0180000	252,17	4,54
		Total de Serviços Auxiliares				4,54
		Custo Direto Total				837,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				837,46
		Preço Unitario Adotado				837,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA – PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. DE EM		UN	30/09/2022		
	2	0213393	UN	1,0000000	255,83	255,83
		QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO. DE EMBUTIR. EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. PARA 12 DISJUNTORES DIN. 100 A				
		Sub-Total de Material				255,83
		Serviços Auxiliares				
	A	87367	M3	0,0117000	433,47	5,07
		ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019				
	A	88247	H	0,3608250	18,41	6,64
		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	A	88264	H	0,3608250	22,59	8,15
		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
		Total de Serviços Auxiliares				19,86
		Custo Direto Total				275,69
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				275,69
		Preço Unitário Adotado				275,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. DE SO		UN	30/09/2022		
	2	0212038	UN	1,0000000	331,22	331,22
		QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO. DE SOBREPOR. EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. PARA 18 DISJUNTORES DIN. 100 A				
		Sub-Total de Material				331,22
		Serviços Auxiliares				
	A	88247	H	1,1424750	18,41	21,03
		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	A	88264	H	1,1424750	22,59	25,81
		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
		Total de Serviços Auxiliares				46,84
		Custo Direto Total				378,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				378,06
		Preço Unitário Adotado				378,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2. 20X20X12CM EM CHAPA METALI		UN	30/09/2022		
	2	0211250	UN	1,0000000	43,65	43,65
		CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA. DE EMBUTIR. EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)				
		Sub-Total de Material				43,65
		Serviços Auxiliares				
	A	87367	M3	0,0043000	433,47	1,86
		ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019				
	A	88247	H	0,6690000	18,41	12,32
		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	A	88264	H	0,6600000	22,59	14,91
		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
		Total de Serviços Auxiliares				29,09
		Custo Direto Total				72,74
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				72,74
		Preço Unitário Adotado				72,74

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA - PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1.4		QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR	UN	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7500000	16,77	12,58
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,7500000	20,77	15,58
		Sub-Total de Mão de Obra				28,16
	2 0216129	QUADRO MEDICAO PADRAO COELCE (PADRAO MUTIRAO)	UN	1,0000000	37,04	37,04
		Sub-Total de Material				37,04
		Custo Direto Total				65,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				65,20
		Preço Unitário Adotado				65,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1.5		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO	UN	30/09/2022		
	2 0201570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2.5 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	0,79	0,79
	2 0234653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000000	7,39	7,39
		Sub-Total de Material				8,18
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0262500	18,41	0,48
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0263625	22,59	0,60
		Total de Serviços Auxiliares				1,08
		Custo Direto Total				9,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,26
		Preço Unitário Adotado				9,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1.6		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO	UN	30/09/2022		
	2 0201571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	1,02	1,02
	2 0234653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000000	7,39	7,39
		Sub-Total de Material				8,41
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0495750	18,41	0,91
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0495750	22,59	1,12
		Total de Serviços Auxiliares				2,03
		Custo Direto Total				10,44
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,44
		Preço Unitário Adotado				10,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1.7		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO	UN	30/09/2022		
	2 0201573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	1,0000000	1,22	1,22
	2 0234653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000000	7,39	7,39
		Sub-Total de Material				8,61
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0678750	18,41	1,25
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0681000	22,59	1,54
		Total de Serviços Auxiliares				2,79
		Custo Direto Total				11,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,40
		Preço Unitário Adotado				11,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1.8		DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	30/03/2021		
	2 0218442	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSÃO -	UN	1,0000000	89,33	89,33
		Sub-Total de Material				89,33
		Custo Direto Total				89,33
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				89,33
		Preço Unitário Adotado				89,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1.9		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30/09/2022		
	2 0201570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2.5 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	2,0000000	0,79	1,58
	2 0234616	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. BIPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000000	42,35	42,35
		Sub-Total de Material				43,93
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0525750	18,41	0,97
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0525750	22,59	1,19
		Total de Serviços Auxiliares				2,16
		Custo Direto Total				46,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				46,09
		Preço Unitário Adotado				46,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1.10		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30/09/2022		
	2 0201570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2.5 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	2,0000000	0,79	1,58
	2 0234616	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. BIPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000000	42,35	42,35
		Sub-Total de Material				43,93
		Serviços Auxiliares				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA - PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS) COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0714000	18,41	1,31
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0714000	22,59	1,61
		Total de Serviços Auxiliares				2,92
		Custo Direto Total				46,85
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				46,85
		Preço Unitário Adotado				46,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1.12		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E	UN	30/09/2022		
	2 0201574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	3,0000000	1,32	3,96
	2 0234709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	UN	1,0000000	51,89	51,89
		Sub-Total de Material				55,85
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3037500	18,41	5,59
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3042750	22,59	6,87
		Total de Serviços Auxiliares				12,46
		Custo Direto Total				68,31
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				68,31
		Preço Unitário Adotado				68,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1.13		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA. CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNEC	UN	30/09/2022		
	2 0201576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	3,0000000	2,17	6,51
	2 0202373	DISJUNTOR TIPO NEMA. TRIPOLAR 60 ATE 100 A. TENSÃO MAXIMA DE 415 V	UN	1,0000000	90,51	90,51
		Sub-Total de Material				97,02
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5865000	18,41	10,80
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5872500	22,59	13,27
		Total de Serviços Auxiliares				24,07
		Custo Direto Total				121,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				121,09
		Preço Unitário Adotado				121,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1.14		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR . CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNE	UN	30/09/2022		
	2 0201580	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	UN	3,0000000	6,52	19,56
	2 0202377	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V. TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN	1,0000000	450,66	450,66


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA – PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Material				470,22
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9924000	18,41	18,27
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9924000	22,59	22,42
		Total de Serviços Auxiliares				40,69
		Custo Direto Total				510,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				510,91
		Preço Unitário Adotado				510,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.1		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERM	M	30/09/2022		
	2 0202688	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO. COR AMARELA. DE 25 MM	M	1,0170000	2,08	2,12
		Sub-Total de Material				2,12
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1076250	18,41	1,98
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1080000	22,59	2,44
		Total de Serviços Auxiliares				4,42
		Custo Direto Total				6,54
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,54
		Preço Unitário Adotado				6,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.2		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERM	M	30/09/2022		
	2 0202690	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO. COR AMARELA. DE 32 MM	M	1,0170000	3,56	3,62
		Sub-Total de Material				3,62
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1230000	18,41	2,26
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1226250	22,59	2,77
		Total de Serviços Auxiliares				5,03
		Custo Direto Total				8,65
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,65
		Preço Unitário Adotado				8,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.3		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 50 MM (1 1/2"). PARA REDE ENTERRADA	M	30/09/2022		
	2 0202680	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ". SEM LUVA	M	1,1000000	9,03	9,93
		Sub-Total de Material				9,93
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0840000	18,41	1,55
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0840000	22,59	1,90
		Total de Serviços Auxiliares				3,45


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA – PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				13,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,38
		Preço Unitário Adotado				13,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.4		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 60 MM (2"). PARA REDE ENTERRADA DE	M	30/09/2022		
	2 0202681	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ". SEM LUVA	M	1,1000000	14,76	16,24
		Sub-Total de Material				16,24
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0960000	18,41	1,77
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0967500	22,59	2,19
		Total de Serviços Auxiliares				3,96
		Custo Direto Total				20,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,20
		Preço Unitário Adotado				20,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.5		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 85 MM (3"). PARA REDE ENTERRADA DE	M	30/09/2022		
	2 0202686	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ". SEM LUVA	M	1,1000000	27,01	29,71
		Sub-Total de Material				29,71
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1278750	18,41	2,35
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1282500	22,59	2,90
		Total de Serviços Auxiliares				5,25
		Custo Direto Total				34,96
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				34,96
		Preço Unitário Adotado				34,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.6		LUVA. EM FERRO GALVANIZADO. CONEXÃO ROSQUEADA. DN 40 (1 1/2"). INSTALA	UN	30/09/2022		
	2 0203148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0190000	9,26	0,18
	2 0203939	LUVA DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP. DE 1 1/2"	UN	1,0000000	18,04	18,04
	2 0207307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0050000	29,21	0,15
		Sub-Total de Material				18,37
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2520000	17,64	4,45
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2527500	21,76	5,50
		Total de Serviços Auxiliares				9,95
		Custo Direto Total				28,32
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,32
		Preço Unitário Adotado				28,32

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA – PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.7		LUVA EM FERRO GALVANIZADO. CONEXÃO ROSQUEADA. DN 15 (1/2"). INSTALADA	UN	30/09/2022		
	2 0203148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0080000	9,26	0,07
	2 0203908	LUVA DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP. DE 1/2"	UN	1,0000000	4,76	4,76
	2 0207307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0020000	29,21	0,06
		Sub-Total de Material				4,89
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1282500	17,64	2,26
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1297500	21,76	2,82
		Total de Serviços Auxiliares				5,08
		Custo Direto Total				9,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,97
		Preço Unitário Adotado				9,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.8		CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR). FORNECIMENTO	UN	30/09/2022		
	2 0220254	CAIXA DE PASSAGEM METALICA. DE SOBREPOR. COM TAMPA APARAFUSADA. DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	UN	1,0000000	16,06	16,06
		Sub-Total de Material				16,06
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2587500	18,41	4,76
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2595000	22,59	5,86
		Total de Serviços Auxiliares				10,62
		Custo Direto Total				26,68
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				26,68
		Preço Unitário Adotado				26,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.9		CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0.30 M DO PISO). PVC. INSTALADA EM PAREDE	UN	30/09/2022		
	2 0201873	CAIXA DE PASSAGEM. EM PVC. DE 4" X 4". PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,96	2,96
		Sub-Total de Material				2,96
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1260000	18,41	2,32
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1252500	22,59	2,83
	A 88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0012000	414,47	0,50
		Total de Serviços Auxiliares				5,65
		Custo Direto Total				8,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,61
		Preço Unitário Adotado				8,61

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA – PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.10		CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0.30 M DO PISO). PVC. INSTALADA EM PAREDE	UN	30/09/2022		
	2	0201872 CAIXA DE PASSAGEM. EM PVC. DE 4" X 2". PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	1,49	1,49
		Sub-Total de Material				1,49
		Serviços Auxiliares				
	A	88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1095000	18,41	2,02
	A	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1093500	22,59	2,47
	A	88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0009000	414,47	0,37
		Total de Serviços Auxiliares				4,86
		Custo Direto Total				6,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,35
		Preço Unitário Adotado				6,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.11		CAIXA OCTOGONAL 3" X 3". PVC. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30/09/2022		
	2	0201871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL. EM PVC. DE 3" X 3". PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,66	2,66
		Sub-Total de Material				2,66
		Serviços Auxiliares				
	A	88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1072500	18,41	1,97
	A	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1072500	22,59	2,42
		Total de Serviços Auxiliares				4,39
		Custo Direto Total				7,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,05
		Preço Unitário Adotado				7,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.2.12		CANALETA PLASTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X"	M	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1275000	16,77	2,14
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,1275000	20,77	2,65
		Sub-Total de Mão de Obra				4,79
	2	0210458 CANALETA PLASTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X"	M	1,0000000	43,73	43,73
		Sub-Total de Material				43,73
		Custo Direto Total				48,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				48,52
		Preço Unitário Adotado				48,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.3.1		CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 1.5 MM². ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV. PARA CIRC M	M	30/09/2022		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRACA - PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 0200993	CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. COBERTURA PVC-ST1. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 0.6/1 KV. SECAO NOMINAL 1.5 MM2	M	1,1900000	1,56	1,86
	2 0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	2,74	0,02
		Sub-Total de Material				1,88
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0177750	18,41	0,33
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0176250	22,59	0,40
		Total de Serviços Auxiliares				0,73
		Custo Direto Total				2,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,61
		Preço Unitário Adotado				2,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.3.2		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2.5 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRC	M	30/09/2022		
	2 0201014	CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 2.5 MM2	M	1,1900000	1,82	2,17
	2 0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	2,74	0,02
		Sub-Total de Material				2,19
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0225000	18,41	0,41
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0225000	22,59	0,51
		Total de Serviços Auxiliares				0,92
		Custo Direto Total				3,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,11
		Preço Unitário Adotado				3,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.3.3		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 16 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA DISTR	M	30/09/2022		
	2 0200979	CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 16 MM2	M	1,0270000	11,93	12,25
	2 0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0100000	2,74	0,03
		Sub-Total de Material				12,28
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0093750	18,41	0,17
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0090750	22,59	0,21
		Total de Serviços Auxiliares				0,38
		Custo Direto Total				12,66
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,66
		Preço Unitário Adotado				12,66

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRACA - PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 35 MM². ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV. PARA REDE		M	30/09/2022		
	2	0201019 CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. COBERTURA PVC-ST1. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 0.6/1 KV. SECAO NOMINAL 35 MM2	M	1,0150000	27,77	28,19
	2	0221127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	2,74	0,02
	Sub-Total de Material					28,21
	Serviços Auxiliares					
	A	88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0517500	18,41	0,95
	A	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0521250	22,59	1,18
	Total de Serviços Auxiliares					2,13
	Custo Direto Total					30,34
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					30,34
	Preço Unitário Adotado					30,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 50 MM². ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV. PARA REDE		M	30/09/2022		
	2	0201018 CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. COBERTURA PVC-ST1. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 0.6/1 KV. SECAO NOMINAL 50 MM2	M	1,0150000	41,06	41,68
	2	0221127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	2,74	0,02
	Sub-Total de Material					41,70
	Serviços Auxiliares					
	A	88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0618750	18,41	1,14
	A	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0622500	22,59	1,41
	Total de Serviços Auxiliares					2,55
	Custo Direto Total					44,25
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					44,25
	Preço Unitário Adotado					44,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 95 MM². ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV. PARA REDE		M	30/09/2022		
	2	0200998 CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. COBERTURA PVC-ST1. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 0.6/1 KV. SECAO NOMINAL 95 MM2	M	1,0150000	74,57	75,69
	2	0221127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	2,74	0,02
	Sub-Total de Material					75,71
	Serviços Auxiliares					
	A	88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0921000	18,41	1,70
	A	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0921000	22,59	2,08
	Total de Serviços Auxiliares					3,78

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA – PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				79,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				79,49
		Preço Unitário Adotado				79,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.3.7		CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES. SEM BLINDAGEM. INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO	M	30/09/2022		
	2	0211902 CABO TELEFONICO CCI 50. 2 PARES. USO INTERNO. SEM BLINDAGEM	M	1,0500000	0,80	0,84
		Sub-Total de Material				0,84
		Serviços Auxiliares				
	A	88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1057500	18,41	1,95
	A	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1057500	22,59	2,39
		Total de Serviços Auxiliares				4,34
		Custo Direto Total				5,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,18
		Preço Unitário Adotado				5,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.3.8		CABO TELEFONICO CCE - 2	M	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1125000	16,77	1,89
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,1125000	20,77	2,34
		Sub-Total de Mão de Obra				4,23
	2	0210379 CABO TELEFONICO CCE - 2	M	1,0200000	2,47	2,52
		Sub-Total de Material				2,52
		Custo Direto Total				6,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,75
		Preço Unitário Adotado				6,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.1		TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	30/09/2022		
		Serviços Auxiliares				
	A	91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	5,78	5,78
	A	91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	13,72	13,72
		Total de Serviços Auxiliares				19,50
		Custo Direto Total				19,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,50
		Preço Unitário Adotado				19,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRACA - PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_ COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.2		TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 20 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - F	UN	30/09/2022		
		Serviços Auxiliares				
	A 91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	5,78	5,78
	A 91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 20 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	15,53	15,53
		Total de Serviços Auxiliares				21,31
		Custo Direto Total				21,31
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,31
		Preço Unitário Adotado				21,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.3		INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - F	UN	30/09/2022		
		Serviços Auxiliares				
	A 91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	5,78	5,78
	A 91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO). 10A/250V. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	12,64	12,64
		Total de Serviços Auxiliares				18,42
		Custo Direto Total				18,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,42
		Preço Unitário Adotado				18,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.4		INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - F	UN	30/09/2022		
		Serviços Auxiliares				
	A 91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	5,78	5,78
	A 91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS). 10A/250V. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	23,43	23,43
		Total de Serviços Auxiliares				29,21
		Custo Direto Total				29,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				29,21
		Preço Unitário Adotado				29,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.5		INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - F	UN	30/09/2022		
		Serviços Auxiliares				
	A 91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	5,78	5,78

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRACA - PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	34,21	34,21
		Total de Serviços Auxiliares				39,99
		Custo Direto Total				39,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				39,99
		Preço Unitário Adotado				39,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.6		INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A. INC	UN	30/09/2022		
		Serviços Auxiliares				
A	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	5,78	5,78
A	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	26,74	26,74
		Total de Serviços Auxiliares				32,52
		Custo Direto Total				32,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				32,52
		Preço Unitário Adotado				32,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.7		TAMPA CEGA PLASTICA, SISTEMA "X"	UN	30/03/2021		
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1125000	16,77
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1125000	20,77
		Sub-Total de Mão de Obra				4,22
	2	0211921	TAMPA CEGA PLASTICA, SISTEMA "X"	UN	1,0000000	4,50
		Sub-Total de Material				4,50
		Custo Direto Total				8,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,72
		Preço Unitário Adotado				8,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.8		LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	30/03/2021		
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8250000	16,77
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,8250000	20,77
		Sub-Total de Mão de Obra				30,98
	2	0211371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	1,0000000	47,76
		Sub-Total de Material				47,76
		Custo Direto Total				78,74
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				78,74
		Preço Unitário Adotado				78,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA – PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.9		LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8250000	16,77	13,84
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,8250000	20,77	17,14
		Sub-Total de Mão de Obra				30,98
	2 0211370	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	1,0000000	38,03	38,03
		Sub-Total de Material				38,03
		Custo Direto Total				69,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				69,01
		Preço Unitário Adotado				69,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.10		PROJETOR EM ALUMINIO, C/ LAMPADA DE VAPOR METALICO E FOTOCELULA ATE 4	UN	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,5000000	16,77	25,16
	1 0112312	ELETRICISTA	H	1,5000000	20,77	31,16
		Sub-Total de Mão de Obra				56,32
	2 0210501	CELULA FOTOELETTRICA P/ LAMPADA 400W, C/ SUPORTE	UN	1,0000000	26,18	26,18
	2 0211487	LAMPADA VAPOR METALICO DE 400W/220V	UN	1,0000000	55,13	55,13
	2 0211778	REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO/VAPOR DE MERC	UN	1,0000000	88,56	88,56
	2 0219487	PROJETOR EM ALUMINIO, LONGO ALCANCE, P/LAMPADA DE	UN	1,0000000	55,61	55,61
		Sub-Total de Material				225,48
		Custo Direto Total				281,80
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				281,80
		Preço Unitário Adotado				281,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.4.11		TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	30/09/2022		
	2 0238083	TOMADA RJ45. 8 FIOS. CAT 5E. CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,0000000	29,75	29,75
		Sub-Total de Material				29,75
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1545000	18,41	2,84
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1545000	22,59	3,49
		Total de Serviços Auxiliares				6,33
		Custo Direto Total				36,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				36,08
		Preço Unitário Adotado				36,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
18.1		CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	30/09/2022		
	2 0204274	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM. EM LATAO CROMADO. DUAS DESCIDAS. PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	UN	1,0000000	103,99	103,99
		Sub-Total de Material				103,99
		Serviços Auxiliares				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA – PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0945000	18,41	1,74
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0945000	22,59	2,13
		Total de Serviços Auxiliares				3,87
		Custo Direto Total				107,86
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				107,86
		Preço Unitário Adotado				107,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
18.2		VERGALHAO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1275000	16,77	2,14
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1275000	20,77	2,65
		Sub-Total de Mão de Obra				4,79
	2 0216037	VERGALHAO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	1,0000000	2,78	2,78
		Sub-Total de Material				2,78
		Custo Direto Total				7,57
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,57
		Preço Unitário Adotado				7,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
18.3		SUPORE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30/09/2022		
	2 0204356	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA SIMPLES. DIAMETRO 4.8 MM. COMPRIMENTO 45 MM	UN	2,0000000	0,23	0,46
	2 0207572	SUPORE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16". COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	1,0000000	6,06	6,06
		Sub-Total de Material				6,52
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2370000	18,41	4,36
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2370000	22,59	5,35
		Total de Serviços Auxiliares				9,71
		Custo Direto Total				16,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				16,23
		Preço Unitário Adotado				16,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
18.4		CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9375000	16,77	15,72
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,9375000	20,77	19,47
		Sub-Total de Mão de Obra				35,19
	2 0210430	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM	UN	1,0000000	19,73	19,73
		Sub-Total de Material				19,73
		Custo Direto Total				54,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				54,92
		Preço Unitário Adotado				54,92

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRACA - PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PROPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
18.5		HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	30/09/2022		
	2	0203379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3.00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8". REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE. SEM CONECTOR	UN	1,0000000	61,58	61,58
		Sub-Total de Material				61,58
		Serviços Auxiliares				
	A	88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1882500	18,41	3,47
	A	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1905000	22,59	4,30
		Total de Serviços Auxiliares				7,77
		Custo Direto Total				69,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				69,35
		Preço Unitário Adotado				69,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
18.6		CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM². NÃO ENTERRADA. COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	30/09/2022		
	2	0200863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	1,0500000	30,30	31,82
		Sub-Total de Material				31,82
		Serviços Auxiliares				
	A	88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1897500	18,41	3,49
	A	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1896000	22,59	4,28
	A	98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	0,5000000	16,25	8,13
		Total de Serviços Auxiliares				15,90
		Custo Direto Total				47,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				47,72
		Preço Unitário Adotado				47,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
18.7		CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM². NÃO ENTERRADA. COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	30/09/2022		
	2	0200867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	1,0500000	43,16	45,32
		Sub-Total de Material				45,32
		Serviços Auxiliares				
	A	88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2430000	18,41	4,47
	A	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2437500	22,59	5,51
	A	98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	0,5000000	16,25	8,13
		Total de Serviços Auxiliares				18,11
		Custo Direto Total				63,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				63,43
		Preço Unitário Adotado				63,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA - PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
18.8		CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO. CIRCULAR. EM POLIETILENO. DIÂMETRO	UN	30/09/2022		
	2 0234643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS. EM POLIPROPILENO. DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	UN	1,0000000	35,84	35,84
		Sub-Total de Material				35,84
		Serviços Auxiliares				
	A 101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M. COM CAMADA DE AREIA. LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,0141000	181,94	2,57
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1038000	22,37	2,32
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0810000	16,84	1,36
		Total de Serviços Auxiliares				6,25
		Custo Direto Total				42,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				42,09
		Preço Unitário Adotado				42,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
18.9		TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 35MM2	UN	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1500000	16,77	2,52
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1500000	20,77	3,12
		Sub-Total de Mão de Obra				5,64
	2 0212076	TERMINAL PRESSAO P/CABO 35MM2	UN	1,0000000	3,23	3,23
		Sub-Total de Material				3,23
		Custo Direto Total				8,87
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,87
		Preço Unitário Adotado				8,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.1.1		BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,9000000	20,77	18,69
	1 0112543	SERVENTE	H	1,4580000	15,76	22,98
		Sub-Total de Mão de Obra				41,67
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0080000	77,71	0,62
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000000	0,47	1,50
	2 0217893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2	1,0000000	201,39	201,39
		Sub-Total de Material				203,51
		Custo Direto Total				245,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				245,18
		Preço Unitário Adotado				245,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.1.2		BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,9000000	20,77	18,69
	1 0112543	SERVENTE	H	1,4580000	15,76	22,98
		Sub-Total de Mão de Obra				41,67
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0080000	77,71	0,62


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRACA - PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS) COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000000	0,47	1,50
2	0217893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2	1,0000000	201,39	201,39
		Sub-Total de Material				203,51
		Custo Direto Total				245,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				245,18
		Preço Unitário Adotado				245,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.1.3		PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,3750000	20,77	7,79
1	0112543	SERVEnte	H	0,1830000	15,76	2,88
		Sub-Total de Mão de Obra				10,67
2	0211610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,0000000	51,39	51,39
		Sub-Total de Material				51,39
		Serviços Auxiliares				
A	C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:1:4	M3	0,0038000	481,63	1,83
		Total de Serviços Auxiliares				1,83
		Custo Direto Total				63,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				63,89
		Preço Unitário Adotado				63,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.1.4		PORTA COMPENSADO P/ARMARIO SOB PIA	M2	30/03/2021		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,6750000	16,77	11,32
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,6750000	20,77	14,02
1	0112391	PEDREIRO	H	0,6000000	20,77	12,46
1	0112543	SERVEnte	H	0,5921250	15,76	9,33
		Sub-Total de Mão de Obra				47,13
2	0211027	DOBRADICA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	4,0000000	14,75	59,00
2	0211159	FECHO TIPO ROLETE P/ARMARIO	UN	1,0000000	1,33	1,33
2	0211192	FOLHA P/PORTA ARM. EMB.C/BAT. E GUARNICAO	M2	1,0000000	29,70	29,70
		Sub-Total de Material				90,03
		Custo Direto Total				137,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				137,16
		Preço Unitário Adotado				137,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.1.5		PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	M2	30/03/2021		
1	0110037	AJUDANTE	H	0,6922500	16,77	11,61
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,6922500	20,77	14,38
		Sub-Total de Mão de Obra				25,99
2	0210197	BARROTE DE 2"x2"	M	3,2300000	4,05	13,08
2	0212410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,0769000	10,35	0,80
2	0212462	TABUA EM MADEIRA MUIRACATIARA PLAINADA DE 32mm	M2	1,0000000	65,88	65,88
		Sub-Total de Material				79,76
		Custo Direto Total				105,75

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA - PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				105,75
		Preço Unitário Adotado				105,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.2.1		CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	30/03/2021		
	1	0110040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	1,7550000	16,77	29,43
	1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,6250000	16,77	44,02
	1	0110045 AJUDANTE DE PINTOR	H	2,6250000	16,77	44,02
	1	0110121 ARMADOR/FERREIRO	H	1,7550000	20,77	36,45
	1	0110498 CARPINTEIRO	H	2,6250000	20,77	54,52
	1	0111328 LADRILHISTA	H	4,1250000	20,77	85,68
	1	0112391 PEDREIRO	H	1,4325000	20,77	29,75
	1	0112543 SERVENTE	H	8,1881250	15,76	129,04
		Sub-Total de Mão de Obra				452,91
	2	0210103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,5900000	7,54	4,45
	2	0210108 AREIA GROSSA	M3	0,5000000	77,71	38,86
	2	0210163 ACO CA-50	KG	33,5000000	7,13	238,86
	2	0210280 BRITA	M3	0,1600000	57,14	9,14
	2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	7,2800000	0,83	6,04
	2	0210526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	3,3000000	22,18	73,19
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	112,0000000	0,47	52,64
	2	0210965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	1,8000000	5,51	9,92
	2	0211061 ELETRODOS	KG	0,8500000	13,64	11,59
	2	0211100 ESMALTE SINTETICO	L	1,1000000	18,74	20,61
	2	0211332 LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR	M2	4,3500000	38,18	166,08
	2	0211346 LIXA PARA FERRO	N	2,1000000	1,27	2,67
	2	0211605 PEDRISCO	M3	0,3800000	55,43	21,06
	2	0211728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,4500000	10,35	4,66
	2	0211846 SARRAFO DE 1"X4"	M	2,2500000	3,56	8,01
	2	0212172 TUBO ACO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2')	M	11,0000000	66,11	727,21
	2	0212173 TUBO ACO GALVANIZADO DE 80MM (3')	M	10,5000000	88,96	934,08
	2	0212293 ZARCAO	L	0,8500000	16,94	14,40
		Sub-Total de Material				2.343,47
	3	0310749 MAQUINA DE SOLDA (CHP)	H	0,8500000	0,05	0,04
		Sub-Total de Equipamento				0,04
		Custo Direto Total				2.796,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2.796,42
		Preço Unitário Adotado				2.796,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.2.2		CORRIMAO DUPLA ALTURA EM ACO INOX DIAM 1 1/2	M	30/03/2021		
	1	0111530 MONTADOR	H	0,4500000	20,77	9,35
	1	0112543 SERVENTE	H	0,4070250	15,76	6,41
		Sub-Total de Mão de Obra				15,76
	2	0218646 TUBO ACO INOX DIAM 1 1/2"	M	2,0000000	133,52	267,04
	2	0218647 CURVA ACO INOX DIAM 1 1/2"	UN	0,6000000	18,11	10,87
	2	0218648 BASE DE FIXACAO COM PARAFUSOS	UN	0,6000000	27,00	16,20
		Sub-Total de Material				294,11
		Custo Direto Total				309,87
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				309,87

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRACA - PADRÃO FUNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				309,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.2.3		PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	30/09/2022		
	2 0203324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS. SEM PLANTIO	M2	1,0000000	9,11	9,11
		Sub-Total de Material				9,11
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1113750	16,84	1,88
	A 88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0270000	22,16	0,60
		Total de Serviços Auxiliares				2,48
		Custo Direto Total				11,59
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,59
		Preço Unitário Adotado				11,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.2.4		PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO. FIXAÇÃO COM	M2	30/09/2022		
	2 0200142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829000	35,25	31,12
	2 0207568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10. COM PARAFUSO DE 6.10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166000	0,46	2,22
	2 0236888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA. EM ALUMINIO PERFIL 25. ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE. PARA 1 FACE	M	6,8504000	29,69	203,39
	2 0239025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA. ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL. SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA. 87 X 210 CM	UN	0,5473000	741,08	405,59
		Sub-Total de Material				642,32
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2853000	22,37	6,38
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1432500	16,84	2,41
		Total de Serviços Auxiliares				8,79
		Custo Direto Total				651,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				651,11
		Preço Unitário Adotado				651,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.2.5		CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADO	CA	30/03/2021		
	2 0219043	PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 2	UN	0,4000000	318,35	127,34
	2 0219046	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTATICA EM POLIES	UN	0,4000000	70,28	28,11
	2 0219048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU	UN	2,4000000	4,13	9,91
	2 0219049	SERVICO - COLOCACAO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NY	M2	2,0300000	12,41	25,19
		Sub-Total de Material				190,54
		Custo Direto Total				190,54
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				190,54
		Preço Unitário Adotado				190,54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA – PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.2.6		MURETA C/TUOLO MACICO, REBOCADA, INCL. FUNDACOES	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	2,8950000	20,77	60,13
	1 0112543	SERVENTE	H	4,3230000	15,76	68,13
		Sub-Total de Mão de Obra				128,26
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,1685000	74,06	12,48
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	17,9080000	0,83	14,86
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	31,0480000	0,47	14,59
	2 0211600	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	0,1380000	49,55	6,84
	2 0212082	TUOLO MACICO COMUM	UN	174,9000000	0,44	76,96
		Sub-Total de Material				125,73
		Custo Direto Total				253,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				253,99
		Preço Unitario Adotado				253,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.2.7		CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100cm2) - DECORA	M2	30/03/2021		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,5400000	20,77	11,22
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5329125	15,76	8,40
		Sub-Total de Mão de Obra				19,62
	2 0216497	CERAMICA ESMALTADA DIMENSOES ATE 10x10cm (100 cm2)	M2	1,1000000	25,00	27,50
	2 0216508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	4,0000000	1,52	6,08
		Sub-Total de Material				33,58
		Custo Direto Total				53,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				53,20
		Preço Unitario Adotado				53,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.2.8		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA	M2	30/03/2021		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,1500000	20,77	3,12
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1485000	15,76	2,34
		Sub-Total de Mão de Obra				5,46
	2 0210118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,5830000	2,69	1,57
		Sub-Total de Material				1,57
		Custo Direto Total				7,03
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,03
		Preço Unitario Adotado				7,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.2.9		PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS C	M2	30/03/2021		
	2 0218436	PORTAO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAI	M2	1,0000000	370,89	370,89
		Sub-Total de Material				370,89

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA PADRÃO FNDE, NA

LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA)

E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				370,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				370,89
		Preço Unitário Adotado				370,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.2.10		PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS C	M2	30/03/2021		
	2 0218437	PORTAO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PA	M2	1,0000000	370,89	370,89
		Sub-Total de Material				370,89
		Custo Direto Total				370,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				370,89
		Preço Unitário Adotado				370,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
20.1		LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	30/09/2022		
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0727500	16,84	1,23
		Total de Serviços Auxiliares				1,23
		Custo Direto Total				1,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,23
		Preço Unitário Adotado				1,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1		PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVICOS REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	30/03/2021		
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,0750000	20,77	1,56
	1 0112543	SERVENTE	H	0,7401000	15,76	11,66
		Sub-Total de Mão de Obra				13,22
	2 0210198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	6,0000000	13,00	78,00
	2 0212525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	4,0000000	0,36	1,44
	2 0212526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	4,0000000	0,62	2,48
	2 0212542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	4,0000000	6,17	24,68
	2 0212695	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,0000000	396,50	396,50
		Sub-Total de Material				503,10
	3 0310581	CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,9000000	32,90	29,61
	3 0310703	CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,1000000	95,91	9,59
		Sub-Total de Equipamento				39,20
		Serviços Auxiliares				
	A C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0360000	252,17	9,08
		Total de Serviços Auxiliares				9,08
		Custo Direto Total				564,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				564,60
		Preço Unitário Adotado				564,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA - PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA)

E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1		DEMOLICAO E REMOCAO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIED	M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,3702750	15,76	5,84
		Sub-Total de Mão de Obra				5,84
		Custo Direto Total				5,84
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,84
		Preço Unitário Adotado				5,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2		RETIRADA DE GUIAS PRE FABRICADAS DE CONCRETO	M	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0375000	20,77	0,78
	1 0112543	SERVENTE	H	0,3697500	15,76	5,83
		Sub-Total de Mão de Obra				6,61
		Custo Direto Total				6,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,61
		Preço Unitário Adotado				6,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5328750	15,76	8,40
		Sub-Total de Mão de Obra				8,40
	3 0310578	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2400000	33,29	7,99
		Sub-Total de Equipamento				7,99
		Custo Direto Total				16,39
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				16,39
		Preço Unitário Adotado				16,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4		TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM	M3	30/03/2021		
	3 0310690	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,1852000	97,25	18,01
		Sub-Total de Equipamento				18,01
		Custo Direto Total				18,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,01
		Preço Unitário Adotado				18,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1		ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,9612500	15,76	30,91
		Sub-Total de Mão de Obra				30,91
		Custo Direto Total				30,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				30,91
		Preço Unitário Adotado				30,91


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA – PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2		ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,2579750	15,76	19,83
		Sub-Total de Mão de Obra				19,83
		Serviços Auxiliares				
	A C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRACAO	M3	1,1000000	3,00	3,30
		Total de Serviços Auxiliares				3,30
		Custo Direto Total				23,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,13
		Preço Unitario Adotado				23,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	4,5000000	20,77	93,47
	1 0112543	SERVENTE	H	5,7523500	15,76	90,66
		Sub-Total de Mão de Obra				184,13
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,3648000	74,06	27,02
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000000	0,47	51,47
	2 0211600	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	1,1000000	49,55	54,51
		Sub-Total de Material				133,00
		Custo Direto Total				317,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				317,13
		Preço Unitario Adotado				317,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1		CONFECCAO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25	M	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0500250	20,77	1,04
	1 0112543	SERVENTE	H	0,4932000	15,76	7,77
		Sub-Total de Mão de Obra				8,81
	3 0310639	MESA VIBRATORIA E FORMAS (CHI)	H	0,0000000	13,64	-
	3 0310753	MESA VIBRATORIA E FORMAS (CHP)	H	0,0667000	14,64	0,98
		Sub-Total de Equipamento				0,98
		Serviços Auxiliares				
	A C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340000	263,72	8,97
		Total de Serviços Auxiliares				8,97
		Custo Direto Total				18,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,76
		Preço Unitario Adotado				18,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2		BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,1125000	20,77	2,34
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1846500	15,76	2,91
		Sub-Total de Mão de Obra				5,25

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA – PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_ SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 0212544	FORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000000	2,58	2,58
		Sub-Total de Material				2,58
		Serviços Auxiliares				
	A C0588	CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	0,2500000	3,38	0,85
	A C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	0,0150000	30,91	0,46
	A C3211	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370000	3,12	0,12
	A C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340000	252,17	8,57
		Total de Serviços Auxiliares				10,00
		Custo Direto Total				17,83
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				17,83
		Preço Unitário Adotado				17,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3		PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTACAO ME	M2	30/03/2021		
	1 0110445	CALCETEIRO	H	0,1196250	20,77	2,48
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0336750	15,76	0,53
		Sub-Total de Mão de Obra				3,01
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0568000	74,06	4,21
	2 0212403	PO DE PEDRA	M3	0,0065000	45,35	0,29
	2 0219513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,0000000	0,42	21,42
		Sub-Total de Material				25,92
	3 0310612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHI)	H	0,0757000	20,60	1,56
	3 0310725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP)	H	0,0041000	31,62	0,13
		Sub-Total de Equipamento				1,69
		Custo Direto Total				30,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				30,62
		Preço Unitário Adotado				30,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1		CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100cm2) - DECORA	M2	30/03/2021		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,5400000	20,77	11,22
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5329125	15,76	8,40
		Sub-Total de Mão de Obra				19,62
	2 0216497	CERAMICA ESMALTADA DIMENSOES ATE 10x10cm (100 cm2)	M2	1,1000000	25,00	27,50
	2 0216508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	4,0000000	1,52	6,08
		Sub-Total de Material				33,58
		Custo Direto Total				53,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				53,20
		Preço Unitário Adotado				53,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA	M2	30/03/2021		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,1725000	20,77	3,58
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1700025	15,76	2,68
		Sub-Total de Mão de Obra				6,26
	2 0210118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	1,6520000	2,69	4,44

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA – PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Material				4,44
		Custo Direto Total				10,70
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,70
		Preço Unitário Adotado				10,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.1		PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	30/03/2021		
	1	012395 PINTOR	H	0,3750000	20,77	7,79
	1	012543 SERVENTE	H	0,2955000	15,76	4,66
		Sub-Total de Mão de Obra				12,45
	2	0210154 ACIDO MURIATICO	L	0,0800000	4,08	0,33
	2	0212097 TINTA LATEX ACRILICA	L	0,2500000	18,44	4,61
		Sub-Total de Material				4,94
		Custo Direto Total				17,39
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				17,39
		Preço Unitário Adotado				17,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1		LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE	UN	27/02/2023		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4,6500000	16,77	77,98
	1	0112312 ELETRICISTA	H	7,6500000	20,77	158,89
		Sub-Total de Mão de Obra				236,87
	2	0210199 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	4,0000000	23,62	94,48
	2	0210501 CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 400W, C/ SUPORTE	UN	1,0000000	26,18	26,18
	2	0211075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	12,0000000	2,63	31,56
	2	0216796 CABO POLIFASICO - 4 X 2,5MM	M	12,0000000	5,10	61,20
	2	0216799 NUCLEO P/04 LUMINARIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU	UN	1,0000000	97,43	97,43
	2	02ME001 LUMINÁRIA VIÁRIA LED 120W	UN	4,0000000	436,38	1.745,52
		Sub-Total de Material				2.056,37
		Serviços Auxiliares				
A	C4979	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG	UN	1,0000000	1.488,24	1.488,24
		Total de Serviços Auxiliares				1.488,24
		Custo Direto Total				3.781,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3.781,48
		Preço Unitário Adotado				3.781,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.2		ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4")	M	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2250000	16,77	3,77
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,2250000	20,77	4,67
		Sub-Total de Mão de Obra				8,44
	2	0211075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,1000000	2,63	2,89
		Sub-Total de Material				2,89
		Custo Direto Total				11,33
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,33
		Preço Unitário Adotado				11,33

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA - PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.3		CABO EM PVC 1000V 2,5 mm2	M	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0825000	16,77	1,38
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,0827250	20,77	1,72
		Sub-Total de Mão de Obra				3,10
	2 0218229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	M	1,0200000	1,40	1,43
		Sub-Total de Material				1,43
		Custo Direto Total				4,53
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,53
		Preço Unitário Adotado				4,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.4		ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,6250000	16,77	44,02
	1 0112312	ELETRICISTA	H	1,1250000	20,77	23,37
		Sub-Total de Mão de Obra				67,39
	2 0210338	CABO COBRE NU 25MM2	M	3,0000000	13,67	41,01
	2 0210421	CAIXA INSPECAO DO TERRA	UN	1,0000000	38,72	38,72
	2 0210841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000000	1,94	1,94
	2 0211244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	UN	1,0000000	48,75	48,75
		Sub-Total de Material				130,42
		Custo Direto Total				197,81
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				197,81
		Preço Unitário Adotado				197,81

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.5		ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVEnte	H	1,9612500	15,76	30,91
		Sub-Total de Mão de Obra				30,91
		Custo Direto Total				30,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				30,91
		Preço Unitário Adotado				30,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.6		CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	2,4000000	20,77	49,85
	1 0112543	SERVEnte	H	2,7676500	15,76	43,62
		Sub-Total de Mão de Obra				93,47
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0990000	74,06	7,33
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	10,0000000	0,83	8,30
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	18,0000000	0,47	8,46
	2 0212082	TIJOLO MACICO COMUM	UN	159,0000000	0,44	69,96
		Sub-Total de Material				94,05
		Custo Direto Total				187,52

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA - PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_ SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_ COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				187,52
		Preço Unitário Adotado				187,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.7		TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	M2	30/03/2021		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,3450000	16,77	5,79
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,8150000	16,77	30,44
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,3450000	20,77	7,17
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	1,8150000	20,77	37,70
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2250000	20,77	4,67
	1 0112543	SERVENTE	H	0,4902000	15,76	7,73
		Sub-Total de Mão de Obra				93,50
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0900000	7,54	0,68
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0330000	74,06	2,44
	2 0210169	ACO CA-60	KG	5,2700000	6,21	32,73
	2 0210280	BRITA	M3	0,0400000	57,14	2,29
	2 0210529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4000000	22,75	9,10
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	16,0000000	0,47	7,52
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L ≈ 30cm	M	0,1200000	7,51	0,90
		Sub-Total de Material				55,66
		Custo Direto Total				149,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				149,16
		Preço Unitário Adotado				149,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1		BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRAO	M	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,3750000	20,77	7,79
	1 0112543	SERVENTE	H	0,3693750	15,76	5,82
		Sub-Total de Mão de Obra				13,61
	2 0216224	ASSENTO P/BANCO EM "U" PREMOLDADO DE CONCRETO	UN	1,0000000	98,12	98,12
		Sub-Total de Material				98,12
		Serviços Auxiliares				
	A C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	0,6000000	78,61	47,17
	A C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1,2500000	4,62	5,78
	A C0782	CHAPISCO MECANICO DE ADORNO	M2	1,2500000	12,53	15,66
	A C1212	EMBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:1.5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	1,2500000	23,13	28,91
	A C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	0,0900000	30,91	2,78
		Total de Serviços Auxiliares				100,30
		Custo Direto Total				212,03
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				212,03
		Preço Unitário Adotado				212,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.2		GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	30/03/2021		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA - PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0110037	AJUDANTE	H	0,1558500	16,77	2,61
		Sub-Total de Mão de Obra				2,61
2	0211225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	M2	0,9000000	4,82	4,34
2	0212077	TERRA VEGETAL	M3	0,0750000	80,36	6,03
		Sub-Total de Material				10,37
		Custo Direto Total				12,98
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,98
		Preço Unitário Adotado				12,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8		ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MINIMA DE 50CM	UN	30/03/2021		
1	0111277	JARDINEIRO	H	0,1200000	20,08	2,41
		Sub-Total de Mão de Obra				2,41
2	0210105	ARBUSTO ORNAMENTAL	UN	1,0000000	26,20	26,20
		Sub-Total de Material				26,20
		Custo Direto Total				28,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,61
		Preço Unitário Adotado				28,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.4		LIXEIRA CIRCULAR DE MANILHA COM PISO SIMENTADO, INCLUSIVE PINTURA EXTERNA	UN	27/02/2023		
1	0112391	PEDREIRO	H	1,5000000	20,77	31,16
1	0112395	PINTOR	H	0,5321250	20,77	11,05
1	0112543	SERVENTE	H	1,6875000	15,76	26,60
		Sub-Total de Mão de Obra				68,81
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0243000	74,06	1,80
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	7,3100000	0,47	3,44
2	0212097	TINTA LATEX ACRILICA	L	0,1500000	18,44	2,77
2	0216796	TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=600MM (NBR 8890:2018)	M	0,6000000	50,63	30,38
		Sub-Total de Material				38,39
		Custo Direto Total				107,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				107,20
		Preço Unitário Adotado				107,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.1		LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	0,0558750	15,76	0,88
		Sub-Total de Mão de Obra				0,88
		Custo Direto Total				0,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,88
		Preço Unitário Adotado				0,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA - PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1		PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	30/03/2021		
	1 0111530	MONTADOR	H	2,2500000	20,77	46,73
	1 012391	PEDREIRO	H	2,2500000	20,77	46,73
	1 012543	SERVEANTE	H	2,2200000	15,76	34,99
		Sub-Total de Mão de Obra				128,45
	2 0210871	COTOVELO ACO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700000	18,40	3,13
	2 0211945	TE ACO GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN	0,1700000	23,70	4,03
	2 0212170	TUBO ACO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M	1,5000000	36,94	55,41
	2 0218395	LONA C/ APLICACAO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C	M2	1,0000000	65,65	65,65
		Sub-Total de Material				128,22
		Serviços Auxiliares				
A	C0830	CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125000	393,93	4,92
		Total de Serviços Auxiliares				4,92
		Custo Direto Total				261,59
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				261,59
		Preço Unitario Adotado				261,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2		TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTAO	M2	30/03/2021		
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,6000000	20,77	12,46
	1 012543	SERVEANTE	H	0,5921250	15,76	9,33
		Sub-Total de Mão de Obra				21,79
	2 0210527	CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1.10 X 2.20M)	M2	1,1000000	11,33	12,46
	2 0211160	FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME	KG	0,5000000	5,90	2,95
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	3,1500000	9,46	29,80
	2 0211724	PREGO	KG	0,1500000	11,66	1,75
		Sub-Total de Material				46,96
		Custo Direto Total				68,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				68,75
		Preço Unitario Adotado				68,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3		INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ , FORCA,TELEFONE E LOGICA	UN	30/03/2021		
	2 0210125	ARMACAO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN	1,0000000	37,27	37,27
	2 0210355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	60,0000000	4,27	256,20
	2 0210840	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	UN	4,0000000	4,13	16,52
	2 0210952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	2,0000000	2,30	4,60
	2 0211070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	6,0000000	4,10	24,60
	2 0211406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN	2,0000000	0,92	1,84
	2 0212352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,0000000	28,05	28,05
	2 0212383	NOFUSE DE 70 A.	UN	1,0000000	30,38	30,38
	2 0212405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTENCIA NO	UN	1,0000000	377,60	377,60
	2 0212413	QUADRO DE MEDICAO TRIFASICA EM POSTE	UN	1,0000000	204,30	204,30
		Sub-Total de Material				981,36
		Custo Direto Total				981,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				981,36
		Preço Unitario Adotado				981,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA - PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		UN	30/03/2021		
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	6,0000000	20,77	124,62
	1 0112543	SERVENTE	H	5,9197500	15,76	93,30
		Sub-Total de Mão de Obra				217,92
	2 0210020	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'AGUA 32x1"	UN	1,0000000	11,57	11,57
	2 0210403	CAGECE - LIGACAO DE AGUA	UN	1,0000000	59,25	59,25
	2 0210405	CAIBRO DE 2"x1"	M	10,0000000	4,30	43,00
	2 0210409	CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	UN	0,5000000	223,43	111,72
	2 0212201	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1')	M	4,0000000	5,03	20,12
	2 0212367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	M	10,0000000	20,09	200,90
	2 0212369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	M	5,0000000	8,93	44,65
	2 0212410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,5000000	10,35	5,18
		Sub-Total de Material				496,39
		Serviços Auxiliares				
	A C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,1250000	303,06	37,88
		Total de Serviços Auxiliares				37,88
		Custo Direto Total				752,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				752,19
		Preço Unitário Adotado				752,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.5	INSTALACOES PROVISORIAS DE ESGOTO		UN	30/03/2021		
	2 0210402	CAGECE - LIGACAO DE ESGOTO	UN	1,0000000	154,50	154,50
		Sub-Total de Material				154,50
		Custo Direto Total				154,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				154,50
		Preço Unitário Adotado				154,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.6	LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO		M2	30/03/2021		
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,0975000	20,77	2,03
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0967500	15,76	1,52
		Sub-Total de Mão de Obra				3,55
	2 0210101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,0200000	15,53	0,31
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0400000	9,46	0,38
	2 0211724	PREGO	KG	0,0120000	11,66	0,14
	2 0212429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,0090000	21,54	0,19
		Sub-Total de Material				1,02
		Custo Direto Total				4,57
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,57
		Preço Unitário Adotado				4,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.7	SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO		M	30/03/2021		
	4 0411860	SERVICOS DE SONDAAGEM A PERCUSSAO	M	1,0000000	40,89	40,89

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA - PADRÃO FNDE, NA

LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Empreitada				40,89
		Custo Direto Total				40,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				40,89
		Preço Unitário Adotado				40,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.8		RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1852500	15,76	2,92
		Sub-Total de Mão de Obra				2,92
		Custo Direto Total				2,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,92
		Preço Unitário Adotado				2,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1		ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,2577500	15,76	19,82
		Sub-Total de Mão de Obra				19,82
	2 0210111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000000	45,66	50,23
		Sub-Total de Material				50,23
		Custo Direto Total				70,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				70,05
		Preço Unitário Adotado				70,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2		ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,1683250	15,76	34,17
		Sub-Total de Mão de Obra				34,17
		Custo Direto Total				34,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				34,17
		Preço Unitário Adotado				34,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.3		APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO DE 30 A 60 KG	M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,2579750	15,76	19,83
		Sub-Total de Mão de Obra				19,83
		Custo Direto Total				19,83
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,83
		Preço Unitário Adotado				19,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA - PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
2.4	REATERRO APOILADO		M3	30/03/2021			
	1	0112543	SERVENTE	H	1,8502500	15,76	29,16
	1	0116815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,0750000	27,34	2,05
			Sub-Total de Mão de Obra				31,21
			Custo Direto Total				31,21
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				31,21
			Preço Unitário Adotado				31,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
2.5	ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO		M3	30/03/2021			
	1	0112543	SERVENTE	H	1,2577500	15,76	19,82
			Sub-Total de Mão de Obra				19,82
	2	0210111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000000	45,66	50,23
			Sub-Total de Material				50,23
			Custo Direto Total				70,05
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				70,05
		Preço Unitário Adotado				70,05	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO		M3	30/03/2021			
	1	0112391	PEDREIRO	H	1,5000000	20,77	31,16
	1	0112543	SERVENTE	H	10,0695000	15,76	158,70
			Sub-Total de Mão de Obra				189,86
	2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,6980000	74,06	51,69
	2	0210280	BRITA	M3	0,8780000	57,14	50,17
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000000	0,47	103,40
			Sub-Total de Material				205,26
			Custo Direto Total				395,12
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				395,12
		Preço Unitário Adotado				395,12	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
3.1.2	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL. 5 X		M2	30/03/2021			
	1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9750000	16,77	16,35
	1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,9750000	20,77	20,25
			Sub-Total de Mão de Obra				36,60
	2	0210965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000000	5,51	2,20
	2	0211728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,1500000	10,35	1,55
	2	0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5000000	3,56	1,78
	2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,0000000	7,51	7,51
			Sub-Total de Material				13,04
			Custo Direto Total				49,64
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				49,64	
		Preço Unitário Adotado				49,64	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA - PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
3.1.3	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm		KG	30/03/2021		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0600000	16,77	1,01
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0600000	20,77	1,25
		Sub-Total de Mão de Obra				2,26
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	7,54	0,15
	2 0210163	ACO CA-50	KG	1,1500000	7,13	8,20
		Sub-Total de Material				8,35
		Custo Direto Total				10,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,61
		Preço Unitário Adotado				10,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
3.1.4	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		KG	30/03/2021		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0525000	16,77	0,88
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0528750	20,77	1,10
		Sub-Total de Mão de Obra				1,98
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	7,54	0,15
	2 0210169	ACO CA-60	KG	1,1500000	6,21	7,14
		Sub-Total de Material				7,29
		Custo Direto Total				9,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,27
		Preço Unitário Adotado				9,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
3.1.5	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,9879500	15,76	31,33
		Sub-Total de Mão de Obra				31,33
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8669000	74,06	64,20
	2 0210280	BRITA	M3	0,6270000	57,14	35,83
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000000	0,47	164,03
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,2090000	55,43	11,58
		Sub-Total de Material				275,64
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	16,73	11,95
		Sub-Total de Equipamento				11,95
		Custo Direto Total				318,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				318,92
		Preço Unitário Adotado				318,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO		M3	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,5000000	20,77	31,16
	1 0112543	SERVENTE	H	10,0695000	15,76	158,70
		Sub-Total de Mão de Obra				189,86
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,6980000	74,06	51,69
	2 0210280	BRITA	M3	0,8780000	57,14	50,17
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000000	0,47	103,40

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA - PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Material				205,26
		Custo Direto Total				395,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				395,12
		Preço Unitário Adotado				395,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2.2		FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL. 5 X	M2	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9750000	16,77	16,35
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,9750000	20,77	20,25
		Sub-Total de Mão de Obra				36,60
	2 0210965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000000	5,51	2,20
	2 0211728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,1500000	10,35	1,55
	2 0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5000000	3,56	1,78
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,0000000	7,51	7,51
		Sub-Total de Material				13,04
		Custo Direto Total				49,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				49,64
		Preço Unitário Adotado				49,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2.3		ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	30/03/2021		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0600000	16,77	1,01
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0600000	20,77	1,25
		Sub-Total de Mão de Obra				2,26
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	7,54	0,15
	2 0210163	ACO CA-50	KG	1,1500000	7,13	8,20
		Sub-Total de Material				8,35
		Custo Direto Total				10,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,61
		Preço Unitário Adotado				10,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2.4		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	30/03/2021		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0525000	16,77	0,88
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0528750	20,77	1,10
		Sub-Total de Mão de Obra				1,98
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	7,54	0,15
	2 0210169	ACO CA-60	KG	1,1500000	6,21	7,14
		Sub-Total de Material				7,29
		Custo Direto Total				9,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,27
		Preço Unitário Adotado				9,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA - PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2.5		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,9879500	15,76	31,33
		Sub-Total de Mão de Obra				31,33
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8669000	74,06	64,20
	2 0210280	BRITA	M3	0,6270000	57,14	35,83
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000000	0,47	164,03
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,2090000	55,43	11,58
		Sub-Total de Material				275,64
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	16,73	11,95
		Sub-Total de Equipamento				11,95
		Custo Direto Total				318,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				318,92
		Preço Unitario Adotado				318,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1.1		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	M2	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,0125000	16,77	16,98
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	1,0128750	20,77	21,04
		Sub-Total de Mão de Obra				38,02
	2 0210524	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)	M2	0,2600000	30,07	7,82
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,2000000	9,46	11,35
	2 0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	1,5300000	3,56	5,45
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,1700000	7,51	8,79
	2 0212408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/	KG	0,2500000	12,56	3,14
		Sub-Total de Material				36,55
		Custo Direto Total				74,57
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				74,57
		Preço Unitario Adotado				74,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1.2		ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	30/03/2021		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0600000	16,77	1,01
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0600000	20,77	1,25
		Sub-Total de Mão de Obra				2,26
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	7,54	0,15
	2 0210163	ACO CA-50	KG	1,1500000	7,13	8,20
		Sub-Total de Material				8,35
		Custo Direto Total				10,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,61
		Preço Unitario Adotado				10,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1.3		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	30/03/2021		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0525000	16,77	0,88
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0528750	20,77	1,10
		Sub-Total de Mão de Obra				1,98
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	7,54	0,15


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA – PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2	0210169	ACO CA-60	KG	1,1500000	6,21	7,14
		Sub-Total de Material				7,29
		Custo Direto Total				9,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,27
		Preço Unitário Adotado				9,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1.4		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	1,9879500	15,76	31,33
		Sub-Total de Mão de Obra				31,33
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8669000	74,06	64,20
2	0210280	BRITA	M3	0,6270000	57,14	35,83
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000000	0,47	164,03
2	0211605	PEDRISCO	M3	0,2090000	55,43	11,58
		Sub-Total de Material				275,64
3	0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	16,73	11,95
		Sub-Total de Equipamento				11,95
		Custo Direto Total				318,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				318,92
		Preço Unitário Adotado				318,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2.1		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	M2	30/03/2021		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,0125000	16,77	16,98
1	0110498	CARPINTEIRO	H	1,0128750	20,77	21,04
		Sub-Total de Mão de Obra				38,02
2	0210524	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)	M2	0,2600000	30,07	7,82
2	0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,2000000	9,46	11,35
2	0211846	SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300000	3,56	5,45
2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,1700000	7,51	8,79
2	0212408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/	KG	0,2500000	12,56	3,14
		Sub-Total de Material				36,55
		Custo Direto Total				74,57
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				74,57
		Preço Unitário Adotado				74,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2.2		ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	30/03/2021		
1	0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0600000	16,77	1,01
1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0600000	20,77	1,25
		Sub-Total de Mão de Obra				2,26
2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	7,54	0,15
2	0210163	ACO CA-50	KG	1,1500000	7,13	8,20
		Sub-Total de Material				8,35
		Custo Direto Total				10,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,61


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA – PADRÃO FNDE, RUA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_ COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				10,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2.3		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	30/03/2021		
	1	0110040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0525000	16,77	0,88
	1	0110121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0528750	20,77	1,10
		Sub-Total de Mão de Obra				1,98
	2	0210103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	7,54	0,15
	2	0210169 ACO CA-60	KG	1,1500000	6,21	7,14
		Sub-Total de Material				7,29
		Custo Direto Total				9,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,27
		Preço Unitário Adotado				9,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2.4		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	30/03/2021		
	1	0112543 SERVENTE	H	1,9879500	15,76	31,33
		Sub-Total de Mão de Obra				31,33
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,8669000	74,06	64,20
	2	0210280 BRITA	M3	0,6270000	57,14	35,83
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000000	0,47	164,03
	2	0211605 PEDRISCO	M3	0,2090000	55,43	11,58
		Sub-Total de Material				275,64
	3	0310682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	16,73	11,95
		Sub-Total de Equipamento				11,95
		Custo Direto Total				318,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				318,92
		Preço Unitário Adotado				318,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2.5		LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO ATE 2,80 m	M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,2625000	20,77	5,45
	1	0112543 SERVENTE	H	0,2589975	15,76	4,08
		Sub-Total de Mão de Obra				9,53
	2	0210169 ACO CA-60	KG	0,7400000	6,21	4,60
	2	0211691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000000	9,46	12,30
	2	0211728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,0300000	10,35	0,31
	2	0211846 SARRAFO DE 1"x4"	M	0,9700000	3,56	3,45
	2	0211916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500000	7,51	4,88
	2	0218282 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO, DE 8 cm DE	M2	1,0000000	34,30	34,30
		Sub-Total de Material				59,84
		Serviços Auxiliares				
	A	C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0400000	295,93	11,84
	A	C1603 LANÇAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	0,0400000	171,19	6,85
		Total de Serviços Auxiliares				18,69
		Custo Direto Total				88,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				88,06

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA – PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				88,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3.1		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	M2	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,0125000	16,77	16,98
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	1,0128750	20,77	21,04
		Sub-Total de Mão de Obra				38,02
	2 0210524	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)	M2	0,2600000	30,07	7,82
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,2000000	9,46	11,35
	2 0211846	SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300000	3,56	5,45
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,1700000	7,51	8,79
	2 0212408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/	KG	0,2500000	12,56	3,14
		Sub-Total de Material				36,55
		Custo Direto Total				74,57
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				74,57
		Preço Unitário Adotado				74,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3.2		ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	30/03/2021		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0600000	16,77	1,01
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0600000	20,77	1,25
		Sub-Total de Mão de Obra				2,26
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	7,54	0,15
	2 0210163	ACO CA-50	KG	1,1500000	7,13	8,20
		Sub-Total de Material				8,35
		Custo Direto Total				10,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,61
		Preço Unitário Adotado				10,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3.3		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	30/03/2021		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0525000	16,77	0,88
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0528750	20,77	1,10
		Sub-Total de Mão de Obra				1,98
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	7,54	0,15
	2 0210169	ACO CA-60	KG	1,1500000	6,21	7,14
		Sub-Total de Material				7,29
		Custo Direto Total				9,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,27
		Preço Unitário Adotado				9,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3.4		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,9879500	15,76	31,33

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA - PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Mão de Obra				31,33
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8669000	74,06	64,20
2	0210280	BRITA	M3	0,6270000	57,14	35,83
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000000	0,47	164,03
2	0211605	PEDRISCO	M3	0,2090000	55,43	11,58
		Sub-Total de Material				275,64
3	0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	16,73	11,95
		Sub-Total de Equipamento				11,95
		Custo Direto Total				318,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				318,92
		Preço Unitário Adotado				318,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.4.1		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	M2	30/03/2021		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINEIRO	H	1,0125000	16,77	16,98
1	0110498	CARPINEIRO	H	1,0128750	20,77	21,04
		Sub-Total de Mão de Obra				38,02
2	0210524	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)	M2	0,2600000	30,07	7,82
2	0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,2000000	9,46	11,35
2	0211846	SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300000	3,56	5,45
2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,1700000	7,51	8,79
2	0212408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/	KG	0,2500000	12,56	3,14
		Sub-Total de Material				36,55
		Custo Direto Total				74,57
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				74,57
		Preço Unitário Adotado				74,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.4.2		LASTRO DE BRITA APOILOADO MANUALMENTE	M3	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	1,8499500	15,76	29,16
		Sub-Total de Mão de Obra				29,16
2	0210280	BRITA	M3	1,2000000	57,14	68,57
		Sub-Total de Material				68,57
		Custo Direto Total				97,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				97,73
		Preço Unitário Adotado				97,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.4.3		ARMADURA DE TELA DE ACO	M2	30/03/2021		
1	0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0300000	16,77	0,50
1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0150000	20,77	0,31
		Sub-Total de Mão de Obra				0,81
2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0100000	7,54	0,08
2	0212040	TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X	M2	1,0300000	16,14	16,62
		Sub-Total de Material				16,70
		Custo Direto Total				17,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRACA - PADRÃO FÑDE, NA LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_ SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA) E 47,46%(MÊS)_ COMPOSIÇÃO PROPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				17,51
		Preço Unitário Adotado				17,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.4.4		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	1,9879500	15,76	31,33
		Sub-Total de Mão de Obra				31,33
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8669000	74,06	64,20
2	0210280	BRITA	M3	0,6270000	57,14	35,83
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000000	0,47	164,03
2	0211605	PEDRISCO	M3	0,2090000	55,43	11,58
		Sub-Total de Material				275,64
3	0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	16,73	11,95
		Sub-Total de Equipamento				11,95
		Custo Direto Total				318,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				318,92
		Preço Unitário Adotado				318,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.5.1		VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	30/03/2021		
1	0110037	AJUDANTE	H	9,2250000	16,77	154,70
1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	3,6000000	20,77	74,77
1	0110498	CARPINTEIRO	H	5,6250000	20,77	116,83
1	0112391	PEDREIRO	H	1,5000000	20,77	31,16
1	0112543	SERVENTE	H	6,8610750	15,76	108,13
		Sub-Total de Mão de Obra				485,59
2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,2000000	7,54	9,05
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,6235000	74,06	46,18
2	0210157	ACO CA-25	KG	60,0000000	7,13	427,80
2	0210280	BRITA	M3	0,8780000	57,14	50,17
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,6000000	0,47	153,97
2	0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,6000000	9,46	5,68
2	0211728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	2,0000000	10,35	20,70
2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	5,0000000	7,51	37,55
		Sub-Total de Material				751,10
3	0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	16,73	11,95
		Sub-Total de Equipamento				11,95
		Custo Direto Total				1.248,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1.248,64
		Preço Unitário Adotado				1.248,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.1		COBOGO DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TR	M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	1,1250000	20,77	23,37
1	0112543	SERVENTE	H	0,6288000	15,76	9,91
		Sub-Total de Mão de Obra				33,28
2	0210823	COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM	UN	4,0000000	3,37	13,48
		Sub-Total de Material				13,48
		Serviços Auxiliares				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, QUADRA COBERTA E PRAÇA PADRÃO FNDE, NA

LOCALIDADE DE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.008/2023-CP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS)_SINAPI/CE 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)-ENCARGOS 83,55%(HORA)

E 47,46%(MÊS)_COMPOSIÇÃO PRÓPRIA_BDI 20,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	CO170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3	M3	0,0036000	381,09	1,37
		Total de Serviços Auxiliares				1,37
		Custo Direto Total				48,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				48,13
		Preço Unitário Adotado				48,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2.1		ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE	M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,7500000	20,77	15,58
	1	0112543 SERVENTE	H	0,7995000	15,76	12,60
		Sub-Total de Mão de Obra				28,18
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0150000	74,06	1,11
	2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	2,1800000	0,83	1,81
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800000	0,47	1,02
	2	0212081 TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000000	0,51	12,75
		Sub-Total de Material				16,69
		Custo Direto Total				44,87
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				44,87
		Preço Unitário Adotado				44,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3.1		ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE	M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,7500000	20,77	15,58
	1	0112543 SERVENTE	H	0,7995000	15,76	12,60
		Sub-Total de Mão de Obra				28,18
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0150000	74,06	1,11
	2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	2,1800000	0,83	1,81
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800000	0,47	1,02
	2	0212081 TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000000	0,51	12,75
		Sub-Total de Material				16,69
		Custo Direto Total				44,87
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				44,87
		Preço Unitário Adotado				44,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.1.1		PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
	A	C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000000	274,60	274,60
	A	C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000000	28,75	57,50
	A	C4427 PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000000	253,01	253,01
		Total de Serviços Auxiliares				585,11
		Custo Direto Total				585,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				585,11
		Preço Unitário Adotado				585,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				