




**A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME**

**CNPJ: 21.264.659/0001-25**



À

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA**

**Rua Juvêncio Pereira, nº 514, centro - Ubajara/CE**

**ASS: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP**

**REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE**

Prezados (as) Senhores (as),


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta Comercial relativa a Tomada de Preços em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:


- ❖ Propomos o valor total de **R\$ 172.878,46 (Cento e Setenta e Dois Mil Oitocentos e Setenta e Oito reais e Quarenta e Seis centavos)**, para a execução dos serviços objeto desta licitação
- ❖ Propomos a taxa percentual de BDI de **21,35% (VINTE E UM, TRINTA E CINCO POR CENTO)**, para os serviços técnicos e de projetos já inclusas no valor acima proposto
- ❖ A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação
- ❖ No valor total proposto estão englobadas todos os tributos taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saudá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão de obra, transporte de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços
- ❖ Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na minuta do contrato
- ❖ Esta proposta é válida por **60 (sessenta) dias** a contar da data de sua apresentação
- ❖ Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a prefeitura municipal de Ipueiras fica desobrigado de qualquer responsabilidade para com a nossa empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso
- ❖ Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente concorrência e de seus anexos, bem como o disposto na lei 8.666 de 21 de julho de 1993

*Antonio Vitor da Silva*  
**A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME**  
Representante Legal  
CPF: 962.183.393-00  
Sítio Suminário, S/N  
Ubajara - Ceará

**A.F. Vieira Construções - ME**  
End. Sítio Suminário, s/n - Ubajara - Ce  
E-mail: [afvconstrucoes@hotmail.com](mailto:afvconstrucoes@hotmail.com)

## RESUMO DO ORÇAMENTO


 <b>A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME</b> <small>CPF: 06.218.393-00</small>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	<b>DATA:</b> 16/02/2023	<b>L.S. Hora:</b> 78,28%
	<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	<b>BDI:</b> 21,35%	<b>L.S. Mes:</b> 45,06%
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DEBORAÇÃO
	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRES) MESES		
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS			



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	% LICITAÇÃO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.256,10	9,40
2	PISOS	15.538,90	8,99
3	REVESTIMENTOS	17.158,91	9,93
4	COBERTURA	38.346,39	22,18
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	30.659,62	17,73
6	PINTURA	9.941,84	5,75
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	13.011,53	7,53
8	INSTALAÇÕES SANITARIAS	1.389,92	0,80
9	SERVIÇOS DIVERSOS	160,48	0,09
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	30.415,78	17,59
		<b>VALOR SEM BDI:</b>	<b>142.462,68</b>
		<b>BDI:</b>	<b>30.415,78</b>
		<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>172.878,46</b>


**Cento e Setenta e Dois Mil Oitocentos e Setenta e Oito reais e Quarenta e Seis centavos**


  
**AF VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME**  
 Representante Legal  
 CPF: 06.218.393-00  
 Sítio Suminário, S/N  
 Ubajara - Ceará

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	<b>DATA:</b> 16/02/2023
<b>A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME</b> <small>CNPJ: 21.264.669/0001-25</small>	<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	<b>BDI:</b> 21,35%
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP	<b>L.S. Hora:</b> 78,28%
	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES	<b>L.S. Mes:</b> 45,06%
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS	<b>REF.:</b> 02/2021
			<b>VERSÃO MUNICIPAL DE UBAJARA:</b>
			<b>SEINFRA:</b> 027,1 COM PERSONERAÇÃO
			<b>Fl. nº 1634</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	LIMITE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>16.255,10</b>
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	2,50	224,26	560,65
1.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	647,59	647,59
1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	3,68	33,70	124,02
1.4	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	34,40	7,86	270,38
1.5	C1076	DEMOLIÇÃO DE SOLIFIRAS, PEITORIS E DEGRAUS	SEINFRA	M	12,00	14,61	175,32
1.6	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	173,60	3,97	689,19
1.7	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	6,93	5,62	38,95
1.8	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	87,20	6,74	587,73
1.9	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	87,20	8,42	734,22
1.10	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	208,28	38,31	7.979,21
1.11	C3272	CONCRETO P/MBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	3,50	245,59	859,57
1.12	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	280,00	9,15	2.562,00
1.13	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, FSP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	8,40	61,63	517,69
1.14	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	3,50	145,31	508,59
<b>2</b>	<b>PISOS</b>						<b>15.538,90</b>
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	5,50	60,39	332,09
2.2	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	SEINFRA	M2	151,70	27,37	4.152,03
2.3	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	SEINFRA	M2	139,10	70,59	9.819,07
2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	139,10	5,01	696,89
2.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L- 15cm	SEINFRA	M	6,20	51,04	316,45
2.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	3,06	72,67	222,37
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>17.158,91</b>
3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 1 RAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	262,85	3,95	1.038,26
3.2	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	127,10	7,74	983,75
3.3	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	389,95	26,53	10.345,37
3.4	C4436	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	51,45	98,12	4.533,77
3.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	51,45	5,01	257,76
<b>4</b>	<b>COBERTURA</b>						<b>38.346,38</b>
4.1	C1330	ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 30m	SEINFRA	M2	136,30	135,01	18.401,86
4.2	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	136,30	35,00	4.770,50
4.3	C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	SEINFRA	M2	127,10	81,80	10.396,78
4.4	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,68	71,60	120,29
4.5	C4370	ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE (FORN.MONTAGEM)	SEINFRA	M2	9,75	406,60	3.964,35
4.6	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	9,15	38,31	350,54
4.7	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO LISO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	15,25	22,43	342,06
<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>						<b>30.659,62</b>
5.1	C4501	FACHADA DE VIDRO TEMPÉRADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS	SEINFRA	M2	18,00	448,81	8.078,58
5.2	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	7,00	504,46	3.531,22
5.3	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,50 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	488,92	488,92


## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <b>A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME</b> <small>CNPJ 11.794.507/0001-03</small>	<b>ORRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	<b>DATA:</b> 16/02/2023	<b>L.S. Hora:</b> 78,28%
	<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	<b>BDI:</b> 21,35%	<b>VERSÃO:</b> 05/2023
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP	<b>SEINFRA:</b>	<b>COM DESCONTINUAÇÃO:</b> 027.1
	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES		
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS		



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO COMISSÃO R\$	PREÇO DETALHE R\$
5.4	MERCADOUB*	GONDOLA PAREDE PRATELEIRA LATERAL 1 INICIAL 1 GONDOLA INICIAL DE PARFUM (4 BANDEJAS DE 30CM + 40 CM) - TODAS AS PRATELEIRAS ACOMPANHAM PORTA-ETIQUETAS-MATERIAL DA BANDEJA : AÇO CHAPA #24-SUPOORTA ATF 35KG BFM DISTRIBUIDOS EM CADA BANDEJA E ATE 40 KG NA BASE - PINTURA : COR BRANCA (EPOXI ELETROSTÁTICA ANTI-FERRUGINOSA)	Composições	UN	8,00	677,43		5.419,44
5.5	MERCADOUB 2	GONDOLA CENTRAL PRATELEIRA	Composições	UN	3,00	2.540,84		7.622,52
5.6	MERCADOUB A03	BALCÃO DE VIDRO MODULADO EM VIDRO - 4,50X1,00X0,30M	Composições	UN	1,00	1.141,00		1.141,00
5.7	MERCADOUB A04	BALANÇA ELETRONICA CAPACIDADE ATE 200KG	Composições	UN	1,00	996,89		996,89
5.8	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,26	211,75		266,81
5.9	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	6,20	51,04		316,45
5.10	C3505	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	M	3,30	76,93		253,87
5.11	C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	SEINFRA	M2	5,76	344,76		1.985,82
5.12	C2671	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 5mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	4,80	116,27		558,10
<b>6</b>	<b>PINTURA</b>							<b>9.941,84</b>
6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	479,85	7,56		3.627,67
6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	479,85	12,39		5.945,34
6.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	26,04	13,27		345,55
6.4	C4641	SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA - 15x15cm	SEINFRA	UN	2,00	11,64		23,28
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>							<b>13.011,53</b>
7.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	117,90	3,92		462,17
7.2	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	24,00	5,27		126,48
7.3	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	51,30	9,17		470,42
7.4	C1540	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	12,00	44,65		536,28
7.5	C4809	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	SEINFRA	UN	3,00	275,00		825,00
7.6	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	29,00	147,09		4.265,61
7.7	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	7,00	19,54		136,78
7.8	C2404	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	22,00	12,39		272,58
7.9	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	3,00	1.783,44		5.350,32
7.10	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	16,00	25,72		411,52
7.11	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	44,45		44,45
7.12	C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	1,00	54,96		54,96
7.13	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	54,96		54,96
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITARIAS</b>							<b>1.389,92</b>
8.1	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	387,73		387,73
8.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	480,87		480,87
8.3	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	137,17		274,34
8.4	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	123,49		246,98
<b>9</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>							<b>160,48</b>
9.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	210,00	0,39		81,90
9.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	106,19	0,74		78,58


## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <b>A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME</b> <small>CPF: 21.994.638/0001-22</small>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TEL E CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	DATA : 16/02/2023	L.S. Hora: 78,28%
	<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	BDI : 21,35%	L.S. Mes: 45,06%
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS N° 01.007/2023-TP	<b>FONTE</b>	L.S. Ref: 05/2023
	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES	SEINFRA	027.1 COM DESCONTAÇÃO
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS		

VALOR SEM BDI: 142.462,88

VALOR COM BDI: 172.878,46


**Cento e Setenta e Dois Mil Oitocentos e Setenta e Oito reais e Quarenta e Seis centavos**




  
**Caio Henrique Portela Azevedo**  
 Engenheiro Civil  
 RNF: 061575907-0

  
**AF VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME**  
 Representante Legal  
 CPF: 962.183.393-00  
 Sítio Suminário, S/N  
 Ubajara - Ceará

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <b>A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME</b> <small>CNPJ: 11.361.899/0001-25</small>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	<b>DATA:</b> 16/02/2023	<b>L.S. Hora:</b> 78,28%
	<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	<b>BDI:</b> 21,35%	<b>S. ME:</b> 45,06%
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES	SEINFRA	027.1 COM DIFERENCIAÇÃO
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS		05/2021



### 1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	15,94	2,71
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	56,89	56,89
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	20,54	3,49
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	32,01	48,02
<b>TOTAL Material:</b>						<b>111,11</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,95000000	20,31	39,50
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,95000000	20,31	39,60
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,95000000	15,25	29,74
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>108,94</b>

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	337,19	4,21
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>4,21</b>

<b>VALOR:</b>	<b>224,26</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>156,76</b>
<b>VALOR ENCARGOS (78,28%):</b>	<b>67,50</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>111,32</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>112,92</b>
<b>VALOR BDI (21,35%):</b>	<b>47,88</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>272,14</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>2,50</b>



### 1.2. C2851 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10020	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	UN	1,00000000	10,03	10,03
10403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00000000	51,35	51,35
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	10,00000000	3,72	37,20
10409	CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	0,50000000	193,64	96,82
12367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	10,00000000	17,41	174,10
12369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	5,00000000	7,74	38,70
12410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,50000000	8,97	4,49
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	4,00000000	4,36	17,44
<b>TOTAL Material:</b>						<b>430,13</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	5,20000000	20,31	105,61
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,20000000	15,25	79,30
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>184,91</b>

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <b>A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME</b> <small>CNPJ: 11.944.888/0001-02</small>	<b>OBRA:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE		DATA : 16/02/2023	L.S. Hora: 78,28%	
	<b>PREFEITURA:</b>		PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE		<b>BDI : 21,35%</b>	L.S. Mês: 45,06%	
	<b>MODALIDADE:</b>		TOMADA DE PREÇOS N° 01.007/2023-TP		<b>FONTES</b>		<b>VERSÃO</b>
	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>		03 (TRÊS) MESES		SEINFRA	027.1 COM DESONERACÃO 05/2020	
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>		60 (SESENTA) DIAS				

C0936	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,12500000	290	32,54
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>32,54</b>
<b>VALOR:</b>						<b>647,58</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>526,27</b>
<b>VALOR ENCARGOS (78.28%):</b>						<b>121,31</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>						<b>197,30</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>						<b>450,28</b>
<b>VALOR BDI (21.35%):</b>						<b>138,26</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>785,84</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>1,00</b>

### 1.3. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)


Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,19500000	20,31	3,96
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,95000000	15,25	29,74
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>33,70</b>
<b>VALOR:</b>						<b>33,70</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>12,31</b>
<b>VALOR ENCARGOS (78.28%):</b>						<b>21,39</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>						<b>33,70</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>						<b>0,00</b>
<b>VALOR BDI (21.35%):</b>						<b>7,19</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>40,89</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>3,68</b>


### 1.4. C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04550000	20,31	0,92
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45500000	15,25	6,94
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>7,86</b>
<b>VALOR:</b>						<b>7,86</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>2,88</b>
<b>VALOR ENCARGOS (78.28%):</b>						<b>4,98</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>						<b>7,86</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>						<b>0,00</b>
<b>VALOR BDI (21.35%):</b>						<b>1,68</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>9,54</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>34,40</b>

### 1.5. C1076 - DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS (M)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 <b>A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME</b> <small>CPF: 11.244.000/01-27</small>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	<b>DATA:</b> 16/02/2023	<b>L.S. Hora:</b> 78,28%	
	<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	<b>BDI:</b> 21,35%	<b>L.S. Mes:</b> 45,06%	
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS N° 01.007/2023-TP	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	
	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES	SEINFRA	027.1 COM DESONERATION	05/2023
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS			



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08450000		
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,84500000	15,25	12,89

TOTAL Mão de Obra:		14,61
<b>VALOR:</b>	14,61	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	5,34	
<b>VALOR ENCARGOS (78,28%):</b>	9,27	
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	14,61	
<b>VALOR MATERIAL:</b>	0,00	
<b>VALOR BDI (21,35%):</b>	3,12	
<b>VALOR COM BDI:</b>	17,73	
<b>QUANTIDADE:</b>	12,00	

**1.6. C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)**

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,26000000	3,97

TOTAL Mão de Obra:		3,97
<b>VALOR:</b>	3,97	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	1,43	
<b>VALOR ENCARGOS (78,28%):</b>	2,54	
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	3,97	
<b>VALOR MATERIAL:</b>	0,00	
<b>VALOR BDI (21,35%):</b>	0,85	
<b>VALOR COM BDI:</b>	4,82	
<b>QUANTIDADE:</b>	173,60	

**1.7. C2206 - RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)**

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,03250000	0,56
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32500000	4,96


TOTAL Mão de Obra:		5,62
<b>VALOR:</b>	5,62	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	2,05	
<b>VALOR ENCARGOS (78,28%):</b>	3,57	
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	5,62	
<b>VALOR MATERIAL:</b>	0,00	
<b>VALOR BDI (21,35%):</b>	1,20	
<b>VALOR COM BDI:</b>	6,82	
<b>QUANTIDADE:</b>	6,93	


**1.8. C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)**

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
-------------	-------	------	--------------	----------------	-------



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <b>A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME</b> <small>CPF: 31.294.889/0001-22</small>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	<b>DATA:</b> 16/02/2023	<b>L.S. Hora:</b> 78,28%
	<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	<b>BDI:</b> 21,35%	<b>L.S. Mês:</b> 45,06%
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS N° 01.007/2023-TP	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES	SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS		



12301	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,03900000		
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39000000	15,26	5,95
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>6,74</b>
<b>VALOR:</b>						<b>6,74</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>2,46</b>
<b>VALOR ENCARGOS (78,28%):</b>						<b>4,28</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>						<b>6,74</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>						<b>0,00</b>
<b>VALOR BDI (21,35%):</b>						<b>1,44</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>8,18</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>87,20</b>


### 1.9. C1054 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC (M2)


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,04875000	20,31	0,99
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,48750000	15,25	7,43
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>8,42</b>
<b>VALOR:</b>						<b>8,42</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>3,08</b>
<b>VALOR ENCARGOS (78,28%):</b>						<b>5,34</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>						<b>8,42</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>						<b>0,00</b>
<b>VALOR BDI (21,35%):</b>						<b>1,80</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>10,22</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>87,20</b>

### 1.10. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	43,88	0,66
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,72	1,57
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,36	0,78
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,44	11,00
<b>TOTAL Material:</b>						<b>14,01</b>
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,65000000	20,31	13,20
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72800000	15,25	11,10
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>24,30</b>
<b>VALOR:</b>						<b>38,31</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>23,38</b>
<b>VALOR ENCARGOS (78,28%):</b>						<b>14,93</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>						<b>24,30</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <b>A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME</b> <small>CNPJ: 21.204.887/0001-25</small>	<b>OBRA:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE		<b>DATA:</b> 16/02/2023	<b>L.S. Hora:</b> 78,28%
	<b>PREFEITURA:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE		<b>BDI:</b> 21,35%	<b>VERSÃO:</b> 05/2021
	<b>MODALIDADE:</b> TOMADA DE PREÇOS N° 01.007/2023-TP		<b>SEINFRA</b>	<b>REF.:</b> 05/2021
	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b> 03 (TRES) MESES			
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b> 60 (SESSENTA) DIAS				



<b>VALOR MATERIAL:</b>	120,96
<b>VALOR BDI (21.35%):</b>	8,18
<b>VALOR COM BDI:</b>	46,49
<b>QUANTIDADE:</b>	208,28

### 1.11. C3272 - CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	13,24	0,00
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	16,90	16,90
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						16,90

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	0,36	120,96
<b>TOTAL Material:</b>						120,96

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,90000000	15,25	59,48
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						59,48

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,85270000	4,90	4,18
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	52,72	44,07
<b>TOTAL Serviço:</b>						48,25

<b>VALOR:</b>	245,59
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	192,59
<b>VALOR ENCARGOS (78,28%):</b>	53,00
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	83,95
<b>VALOR MATERIAL:</b>	161,64
<b>VALOR BDI (21,35%):</b>	52,43
<b>VALOR COM BDI:</b>	298,02
<b>QUANTIDADE:</b>	3,50



### 1.12. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0153	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	6,18	7,11
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	6,53	0,13
<b>TOTAL Material:</b>						7,24

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05200000	16,41	0,85
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05200000	20,31	1,06
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						1,91

<b>VALOR:</b>	9,15
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	8,00
<b>VALOR ENCARGOS (78,28%):</b>	1,15

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <b>A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME</b> <small>CNPJ: 31.294.650/0001-02</small>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	DATA: 16/02/2023	L.S. Hora: 78,28%	
	<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	BDI: 21,35%	L.S. Mes: 45,06%	
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS N° 01.007/2023-TP	<b>FORTE:</b>	SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESCONTABILIZAÇÃO
	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES			
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS			

VALOR MÃO DE OBRA:	1,95
VALOR MATERIAL:	7,24
VALOR BDI (21.35%):	1,95
VALOR COM BDI:	11,10
QUANTIDADE:	280,00

### 1.13. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	19,22	5,00
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	8,20	9,94
I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	8,97	2,24
I1846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	3,08	4,71
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	6,51	7,62
TOTAL Material:					29,41


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,87750000	16,41	14,40
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,87750000	20,31	17,82
TOTAL Mão de Obra:					32,22


VALOR:	61,53
VALOR SEM ENCARGOS:	42,29
VALOR ENCARGOS (78.28%):	19,34
VALOR MÃO DE OBRA:	32,22
VALOR MATERIAL:	29,41
VALOR BDI (21.35%):	13,16
VALOR COM BDI:	74,79
QUANTIDADE:	8,40

### 1.14. C1693 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,25000000	20,31	66,01
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,20000000	15,25	79,30
TOTAL Mão de Obra:					145,31

VALOR:	145,31
VALOR SEM ENCARGOS:	55,41
VALOR ENCARGOS (78.28%):	89,90
VALOR MÃO DE OBRA:	145,31
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR BDI (21.35%):	31,02
VALOR COM BDI:	176,33
QUANTIDADE:	3,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 <b>A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME</b> <small>CNPJ: 21.284.480/0001-22</small>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	<b>DATA:</b> 16/07/2023	<b>L.S. Hora:</b> 78,28%	
	<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	<b>BDI:</b> 21,35%	<b>L.S. Meses:</b> 45,06%	
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS N° 01.007/2023-TP	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	
	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES	SEINFRA	027.1 COM DESONERACÃO	05/2023
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS				



### 2.1. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	39,57	43,53
TOTAL Material:					43,53

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10500000	15,25	16,85
TOTAL Mão de Obra:					16,85

<b>VALOR:</b>	<b>60,38</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>49,59</b>
<b>VALOR ENCARGOS (78.28%):</b>	<b>10,79</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>16,85</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>43,53</b>
<b>VALOR BDI (21.35%):</b>	<b>12,89</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>73,27</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>5,50</b>

### 2.2. C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	43,88	0,80
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,36	1,97
TOTAL Material:					2,77

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,65000000	20,31	13,20
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,74750000	15,25	11,40
TOTAL Mão de Obra:					24,60

<b>VALOR:</b>	<b>27,37</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>12,24</b>
<b>VALOR ENCARGOS (78.28%):</b>	<b>15,13</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>24,60</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>2,77</b>
<b>VALOR BDI (21.35%):</b>	<b>5,84</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>33,21</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>151,70</b>


### 2.3. C3007 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO (M2)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,32	10,56
16503 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,10000000	41,96	46,16
TOTAL Material:					56,72

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <b>A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME</b> <small>CNPJ: 17.264.887/0001-20</small>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	<b>DATA:</b> 16/07/2023	<b>L.S. Hora:</b> 78,28%
	<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	<b>BDI:</b> 21,35%	<b>L.S. Mês:</b> 45,06%
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES	SEINFRA	027.1 COM DEBORAÇÃO
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS		



11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,39000000		
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39000000	15,25	5,95
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>13,87</b>

<b>VALOR:</b>	<b>70,59</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>62,08</b>
<b>VALOR ENCARGOS (78.28%):</b>	<b>8,51</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>13,87</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>56,72</b>
<b>VALOR BDI (21.35%):</b>	<b>15,07</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>85,66</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>139,10</b>

### 2.4. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,33	0,39
<b>TOTAL Material:</b>					<b>0,39</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,31	2,64
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	15,25	1,98
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>4,62</b>


<b>VALOR:</b>	<b>5,01</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>2,17</b>
<b>VALOR ENCARGOS (78.28%):</b>	<b>2,84</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>4,62</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>0,39</b>
<b>VALOR BDI (21.35%):</b>	<b>1,07</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>6,08</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>139,10</b>

### 2.5. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	40,40	40,40
<b>TOTAL Material:</b>					<b>40,40</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,32500000	20,31	6,60
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,16250000	15,25	2,48
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>9,08</b>

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA /PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	414,93	1,56
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>1,56</b>

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
 <b>A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME</b> <small>CNPJ: 23.284.899/0001-22</small>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	<b>DATA:</b> 16/02/2023 <b>BDI:</b> 21.35%	
	<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARACE	<b>L.S. Hora:</b> 78,28% <b>L.S. Mês:</b> 45,06%	
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS N° 01.007/2023-TP	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO
	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES	<b>REC:</b> 05/2023	
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS		

<b>VALOR:</b>	51,84
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	45,30
<b>VALOR ENCARGOS (78.28%):</b>	5,74
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	9,45
<b>VALOR MATERIAL:</b>	41,58
<b>VALOR BDI (21.35%):</b>	10,90
<b>VALOR COM BDI:</b>	61,94
<b>QUANTIDADE:</b>	6,20

### 2.6. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	43,88	0,80
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	0,72	1,97
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,36	1,01
16623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	32,16	35,38
<b>TOTAL Material:</b>					39,16	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,04000000	20,31	21,12
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,81250000	15,25	12,39
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					33,51	

<b>VALOR:</b>	72,67
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	52,22
<b>VALOR ENCARGOS (78.28%):</b>	20,45
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	33,51
<b>VALOR MATERIAL:</b>	39,16
<b>VALOR BDI (21.35%):</b>	15,52
<b>VALOR COM BDI:</b>	88,19
<b>QUANTIDADE:</b>	3,06



### 3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	43,88	0,27
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,36	0,87
<b>TOTAL Material:</b>					1,14	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06500000	20,31	1,32
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,09750000	15,25	1,49
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					2,81	

<b>VALOR:</b>	3,95
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	2,22
<b>VALOR ENCARGOS (78.28%):</b>	1,73

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <b>A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME</b> <small>CNPJ: 11.264.610/0001-22</small>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	DATA: 16/02/2023	L.S. Hora: 78,28%	
	<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	BDI: 21,35%	L.S. Mês: 45,06%	
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS			

VALOR MÃO DE OBRA:	2,61
VALOR MATERIAL:	1,14
VALOR BDI (21,35%):	0,84
VALOR COM BDI:	4,79
QUANTIDADE:	262,85

### 3.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	43,88	0,32
10905 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,92000000	0,35	1,05
TOTAL Material:					1,37

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,16250000	20,31	3,30
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20150000	15,25	3,07
TOTAL Mão de Obra:					6,37


VALOR:	7,74
VALOR SEM ENCARGOS:	3,82
VALOR ENCARGOS (78,28%):	3,92
VALOR MÃO DE OBRA:	6,37
VALOR MATERIAL:	1,37
VALOR BDI (21,35%):	1,65
VALOR COM BDI:	9,39
QUANTIDADE:	127,10


### 3. C3037 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39000000	20,31	7,92
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,39000000	15,25	5,95
TOTAL Mão de Obra:					13,87

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	506,42	12,66
TOTAL Serviço:					12,66

VALOR:	26,53
VALOR SEM ENCARGOS:	12,87
VALOR ENCARGOS (78,28%):	13,66
VALOR MÃO DE OBRA:	21,91
VALOR MATERIAL:	4,62
VALOR BDI (21,35%):	5,66
VALOR COM BDI:	32,19
QUANTIDADE:	359,95

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 <b>A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME</b> <small>CPF 11.264.909/0001-20</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	DATA : 16/07/2023	L.S. Hora: 78,28%	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	BDI : 21,35%	L.S. Mes: 45,06%	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP	FONTE	VERSÃO	REF.
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				



### 3.4. C4436 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,10000000	41,96
TOTAL Material:					46,16

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,91000000	20,31
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,91000000	15,25
TOTAL Mão de Obra:					32,36

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	480,14
TOTAL Serviço:					9,60

VALOR:	88,12
VALOR SEM ENCARGOS:	64,15
VALOR ENCARGOS (78,28%):	23,97
VALOR MÃO DE OBRA:	36,75
VALOR MATERIAL:	49,33
VALOR BDI (21,35%):	18,81
VALOR COM BDI:	106,92
QUANTIDADE:	51,45

### 3.5. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,33
TOTAL Material:					0,39

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,31
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	15,25
TOTAL Mão de Obra:					4,62



VALOR:	5,01
VALOR SEM ENCARGOS:	2,17
VALOR ENCARGOS (78,28%):	2,84
VALOR MÃO DE OBRA:	4,62
VALOR MATERIAL:	0,39
VALOR BDI (21,35%):	1,07
VALOR COM BDI:	6,08
QUANTIDADE:	51,45

### 4.1. C1330 - ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 30m (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	16,00000000	4,80
TOTAL					76,80



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <b>A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME</b> <small>CNPJ: 21.294.438/0001-25</small>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	<b>DATA:</b> 16/02/2023	<b>L.S. Hora:</b> 78,28%
	<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	<b>BDI:</b> 21,35%	<b>45,06%</b>
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP	<b>VERSÃO:</b>	05/2023
	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES	<b>SEINFRA:</b>	027.1 COM DECOMUNICAÇÃO
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS		

TOTAL Mão de Obra: 58,21

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,45600000	16,41	23,89
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,69000000	20,31	34,32
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>58,21</b>

<b>VALOR:</b>	<b>135,01</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>100,12</b>
<b>VALOR ENCARGOS (78,28%):</b>	<b>34,89</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>58,21</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>76,80</b>
<b>VALOR BDI (21,35%):</b>	<b>28,82</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>163,83</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>136,36</b>

### 4.2. C4554 - TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,18	3,54
11920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	0,18	0,54
18434	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	1,00000000	23,99	23,99
<b>TOTAL Material:</b>						<b>28,07</b>



Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,19500000	20,31	3,96
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19500000	15,25	2,97
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>6,93</b>

<b>VALOR:</b>	<b>35,00</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>30,75</b>
<b>VALOR ENCARGOS (78,28%):</b>	<b>4,25</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>6,93</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>28,07</b>
<b>VALOR BDI (21,35%):</b>	<b>7,47</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>42,47</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>136,30</b>

### 4.3. C4457 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	5,38	3,98
18284	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m	SEINFRA	M2	1,00000000	35,59	35,59
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	8,20	10,66
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	8,97	0,27
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	3,08	2,99
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	6,51	4,23

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <b>A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME</b> <small>CNPJ: 11.794.608/0001-02</small>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	<b>DATA:</b> 16/02/2023	<b>L.S. Hora:</b> 78,28%	
	<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	<b>BDI:</b> 21,35%	<b>L.S. Mês:</b> 45,06%	
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS N° 01.007/2023-TP	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>REF.:</b> 05/2021
	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES	 1649		
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS			

<b>TOTAL Material:</b>	57,72
------------------------	-------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,22750000	20,31	4,62
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,22750000	15,25	3,47
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						8,09

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04000000	254,56	10,18
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,04000000	145,31	5,81
<b>TOTAL Serviço:</b>						15,99

<b>VALOR:</b>	<b>81,80</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>71,52</b>
<b>VALOR ENCARGOS (78.28%):</b>	<b>10,28</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>16,62</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>65,18</b>
<b>VALOR BDI (21.35%):</b>	<b>17,46</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>99,26</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>127,10</b>

#### 4.4. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	14,22	0,28
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						0,28

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	6,18	8,34
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	6,53	0,13
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	48,57	1,94
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	15,48	15,48
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	0,36	6,25
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	48,04	4,32
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	10,10	0,20
<b>TOTAL Material:</b>						36,66

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,52000000	20,31	10,56
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,45500000	20,31	9,24
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,19500000	20,31	3,96
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,71500000	15,25	10,90
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						34,66


<b>VALOR:</b>	<b>71,60</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>50,39</b>
<b>VALOR ENCARGOS (78.28%):</b>	<b>21,21</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>34,89</b>



A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME  
CNPJ: 17.044.600/0001-05

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	DATA: 16/02/2023	L.S. Hora: 78,28%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	BDI: 21,35%	L.S. Mes: 45,06%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 01.007/2023-TP	FONTE	VERSÃO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	REF.	05/2021



VALOR MATERIAL:	36,71
VALOR BDI (21.35%):	15,29
VALOR COM BDI:	86,89
QUANTIDADE:	1,68

### 4.5. C4370 - ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE (FORN./MONTAGEM) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18222	ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE	SEINFRA	M2	1,00000000	388,36
TOTAL Material:					388,36

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,49660000	8,15
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,49660000	10,09
TOTAL Mão de Obra:					18,24

VALOR:	406,60
VALOR SEM ENCARGOS:	395,66
VALOR ENCARGOS (78.28%):	10,94
VALOR MÃO DE OBRA:	18,24
VALOR MATERIAL:	388,36
VALOR BDI (21.35%):	86,81
VALOR COM BDI:	493,41
QUANTIDADE:	9,75



### 4.6. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	0,66
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,57
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,78
12681	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	11,00
TOTAL Material:					14,01

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,65000000	13,20
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72800000	11,10
TOTAL Mão de Obra:					24,30

VALOR:	38,31
VALOR SEM ENCARGOS:	23,38
VALOR ENCARGOS (78.28%):	14,93
VALOR MÃO DE OBRA:	24,30
VALOR MATERIAL:	14,01
VALOR BDI (21.35%):	8,18
VALOR COM BDI:	46,49
QUANTIDADE:	9,15

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <b>A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME</b> <small>CNPJ: 21.294.689/0001-22</small>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	<b>DATA:</b> 16/07/2023	<b>L.S. Hora:</b> 78,28%	
	<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	<b>BDI:</b> 21,35%	<b>L.S. Mês:</b> 45,06%	
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS N° 01.007/2023-TP	<b>FORTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>REF.:</b> 05/2021
	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES			
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS				

### 4.7. C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	43,28	0,27
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000	0,36	1,72
11249 IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000	3,57	0,36
<b>TOTAL Material:</b>					<b>2,35</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,52000000	20,31	10,56
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,62400000	15,25	9,52
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>20,08</b>

<b>VALOR:</b>	<b>22,43</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>10,07</b>
<b>VALOR ENCARGOS (78,28%):</b>	<b>12,36</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>20,08</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>2,35</b>
<b>VALOR BDI (21,35%):</b>	<b>4,79</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>27,22</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>15,25</b>

### 5.1. C4501 - FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS (M2)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18357 ESTRUTURA DE APOIO CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1" E 2"	SEINFRA	KG	2,30000000	44,72	102,86
18358 VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADOS COM SPIDER GLASS DE 4, 3 E 2 APOIOS, INCLUSIVE FERRAGENS PARA PORTA	SEINFRA	M2	1,00000000	232,70	232,70
<b>TOTAL Material:</b>					<b>335,56</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	1,69000000	20,31	34,32
11858 SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,49500000	20,31	30,36
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,18500000	15,25	48,57
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>113,25</b>

<b>VALOR:</b>	<b>448,81</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>379,37</b>
<b>VALOR ENCARGOS (78,28%):</b>	<b>69,44</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>113,25</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>335,56</b>
<b>VALOR BDI (21,35%):</b>	<b>95,82</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>544,63</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>18,00</b>

### 5.2. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 <b>A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME</b> <small>CPF: 11.244.88925-05</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	DATA:	16/07/2023	LS. Hora: 78,28%	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	BDI:	21,35%	LS. MES: 46,06%	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERACAO
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES				05/2021
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	24,70	49,40
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	237,13	237,13
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	217,93	217,93
					TOTAL Serviço:	504,46

VALOR:	504,46
VALOR SEM ENCARGOS:	430,92
VALOR ENCARGOS (78,28%):	73,54
VALOR MÃO DE OBRA:	121,86
VALOR MATERIAL:	382,60
VALOR BDI (21,35%):	107,70
VALOR COM BDI:	612,16
QUANTIDADE:	7,00

**5.3. C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA (UN)**


Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	49,40	
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	237,13	
C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	202,39	
					TOTAL Serviço:	488,92

VALOR:	488,92
VALOR SEM ENCARGOS:	415,38
VALOR ENCARGOS (78,28%):	73,54
VALOR MÃO DE OBRA:	121,86
VALOR MATERIAL:	367,06
VALOR BDI (21,35%):	104,38
VALOR COM BDI:	593,30
QUANTIDADE:	1,00

**5.4. MERCADOUR\* - GONDOLA PAREDE PRATELEIRA LATERAL 1 INICIAL 1 GONDOLA INICIAL DE PAREDE (4 BANDEJAS DE 30CM + 40 CM) - TODAS AS PRATELEIRAS ACOMPANHAM PORTA-ETIQUETAS-MATERIAL DA BANDEJA : AÇO CHAPA #24-SUPORTA ATE 35KG BEM DISTRIBUIDOS EM CADA BANDEJA E ATE 40 KG NA BASE - PINTURA ; COR BRANCA (EPOXI ELETROSTATICA ANTI-FERRUGINOSA) (UN)**

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
UBAMER	Composições	UN	1,00000000	677,43	677,43	
					TOTAL Material:	677,43

VALOR:	677,43
VALOR SEM ENCARGOS:	677,43
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	677,43
VALOR BDI (21,35%):	144,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
 <b>A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME</b> <small>CNPJ: 13.244.892/0001-22</small>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	<b>DATA:</b> 16/02/2023 <b>BDI:</b> 21,35%	
	<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	<b>L.S. Hora:</b> 78,28% <b>L.S. Mês:</b> 45,06%	
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS N° 01.007/2023-TP	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>REF:</b>	05/2021


<b>VALOR COM BDI:</b>	822,00
<b>QUANTIDADE:</b>	8,00

5.5. MERCADOUB02 - GONDOLA CENTRAL PRATELEIRA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INUBA	GONDOLA CENTRAL PRATELEIRA	Composições	UN	1,00000000	2.540,84	2.540,84
TOTAL Material:						2.540,84
VALOR:						2.540,84
VALOR SEM ENCARGOS:						2.540,84
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						2.540,84
VALOR BDI (21.35%):						542,47
VALOR COM BDI:						3.083,31
QUANTIDADE:						3,00

5.6. MERCADOUBA03 - BALCÃO DE VIDRO MODULADO EM VIDRO - 4.50X1,00X0,30M (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INMUBAJA	BALCÃO DE VIDRO MODULADO EM VIDRO - 4.50X1,00X0,30M	Composições	UN	1,00000000	1.141,00	1.141,00
TOTAL Material:						1.141,00
VALOR:						1.141,00
VALOR SEM ENCARGOS:						1.141,00
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						1.141,00
VALOR BDI (21.35%):						243,60
VALOR COM BDI:						1.384,60
QUANTIDADE:						1,00

5.7. MERCADOUBA04 - BALANÇA ELETRONICA CAPACIDADE ATE 200KG (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IUBAJARA	BALANÇA ELETRONICA CAPACIDADE ATE 200KG	Composições	UN	1,00000000	996,89	996,89
TOTAL Material:						996,89
VALOR:						996,89
VALOR SEM ENCARGOS:						996,89
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						996,89
VALOR BDI (21.35%):						212,84
VALOR COM BDI:						1.209,73
QUANTIDADE:						1,00

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <b>A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME</b> <small>CNPJ: 17.294.888/0001-22</small>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	<b>DATA:</b> 16/02/2023	<b>L.S. Hora:</b> 78,28%	
	<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	<b>BDI:</b> 21,35%	<b>L.S. Mes:</b> 45,06%	
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>REF.:</b>
	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS			

### 5.8. C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	48,57	0,39
17893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	174,54	174,54
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,36	1,15
TOTAL Material:						176,08

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,78000000	20,31	15,84
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,25	19,83
TOTAL Mão de Obra:						35,67

<b>VALOR:</b>	<b>211,75</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>189,66</b>
<b>VALOR ENCARGOS (78,28%):</b>	<b>22,09</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>35,67</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>176,08</b>
<b>VALOR BDI (21,35%):</b>	<b>45,21</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>256,96</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>1,26</b>

### 5.9. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	40,40	40,40
TOTAL Material:						40,40



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,32500000	20,31	6,60
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,16250000	15,25	2,48
TOTAL Mão de Obra:						9,08

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	414,93	1,56
TOTAL Serviço:						1,56

<b>VALOR:</b>	<b>51,04</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>45,30</b>
<b>VALOR ENCARGOS (78,28%):</b>	<b>5,74</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>9,45</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>41,58</b>
<b>VALOR BDI (21,35%):</b>	<b>10,90</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>61,94</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>6,20</b>

### 5.10. C3505 - GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" (M)

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <b>A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME</b> <small>CNPJ: 17.044.000/01-22</small>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	<b>DATA:</b> 16/07/2023	<b>L.S. Hora:</b> 78,28%	
	<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	<b>BDI:</b> 21,35%	<b>L.S. Mês:</b> 45,06%	
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2023
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS			

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0878	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,20000000	5,09	1,02
I6233	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	UN	0,40000000	14,48	5,79
I1952	TE AÇO GALVANIZADO DE 3/4'	SEINFRA	UN	0,60000000	6,58	3,95
I2167	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4)	SEINFRA	M	2,70000000	14,73	39,77
<b>TOTAL Material:</b>						<b>50,53</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,65000000	20,31	13,20
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,65000000	20,31	13,20
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>26,40</b>

<b>VALOR:</b>	<b>76,93</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>61,27</b>
<b>VALOR ENCARGOS (78,28%):</b>	<b>15,66</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>26,40</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>50,53</b>
<b>VALOR BDI (21,35%):</b>	<b>16,42</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>93,35</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>3,30</b>

### 5.11. C2222 - REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0024	ADESIVO DE CONTATO	SEINFRA	KG	1,25000000	6,77	8,46
I1821	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO REYNOBOND, DUAS CHAPAS	SEINFRA	M2	1,15000000	139,43	160,34
<b>TOTAL Material:</b>						<b>168,80</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	2,27500000	16,41	37,33
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	2,27500000	20,31	46,21
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,27500000	20,31	46,21
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	2,27500000	20,31	46,21
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>175,96</b>


<b>VALOR:</b>	<b>344,76</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>239,83</b>
<b>VALOR ENCARGOS (78,28%):</b>	<b>104,93</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>175,96</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>168,80</b>
<b>VALOR BDI (21,35%):</b>	<b>73,61</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>418,37</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>5,76</b>

### 5.12. C2671 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS COM MASSA ESP. = 5mm, COLOCADO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <b>A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME</b> <small>CNPJ 17.204.899/0001-25</small>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	<b>DATA:</b> 16/02/2023	<b>L.S. Hora:</b> 78,28%	
	<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	<b>BDI:</b> 21,35%	<b>L.S. Mês:</b> 45,06%	
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF</b>
	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	Fl. nº 1656		

12257	VIDRO LISO, E= 5MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	116,27	116,27
					TOTAL Material:	116,27
					<b>VALOR:</b>	<b>116,27</b>
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>116,27</b>
					<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>0,00</b>
					<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>0,00</b>
					<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>116,27</b>
					<b>VALOR BDI (21.35%):</b>	<b>24,82</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>141,09</b>
					<b>QUANTIDADE:</b>	<b>4,80</b>

### 6.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,36	0,14
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	1,90	1,33
					TOTAL Material:	1,47

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,13000000	16,41	2,13
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,19500000	20,31	3,96
					TOTAL Mão de Obra:	6,09

<b>VALOR:</b>	<b>7,56</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>3,91</b>
<b>VALOR ENCARGOS (78.28%):</b>	<b>3,65</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>6,09</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>1,47</b>
<b>VALOR BDI (21.35%):</b>	<b>1,61</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>9,17</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>479,85</b>


### 6.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	7,85	0,94
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,36	0,09
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	13,81	2,35
					TOTAL Material:	3,38

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,22750000	16,41	3,73
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,26000000	20,31	5,28
					TOTAL Mão de Obra:	9,01

<b>VALOR:</b>	<b>12,39</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>6,99</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <b>A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME</b> <small>CNPJ: 11.294.609/0001-27</small>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	<b>DATA:</b> 16/02/2023	<b>L.S. Hora:</b> 78,28%
	<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	<b>BDI:</b> 21,35%	<b>L.S. ME:</b> 45,06%
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES	SEINFRA	027.1 COM DESEMPENHAMENTO
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS		



<b>VALOR ENCARGOS (78,28%):</b>	<b>5,40</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>9,01</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>3,38</b>
<b>VALOR BDI (21,35%):</b>	<b>2,65</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>15,04</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>479,85</b>

### 6.3. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	11,17	0,45
100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	16,24	2,60
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	8,24	1,07
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,36	0,14
<b>TOTAL Material:</b>					<b>4,26</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,22750000	15,41	3,73
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,26000000	20,31	5,28
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>9,01</b>

<b>VALOR:</b>	<b>13,27</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>7,87</b>
<b>VALOR ENCARGOS (78,28%):</b>	<b>5,40</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>9,01</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>4,26</b>
<b>VALOR BDI (21,35%):</b>	<b>2,83</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>16,10</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>26,04</b>


### 6.4. C4641 - SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA - 15x15cm (UN)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18640 SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA	SEINFRA	M2	0,02250000	312,12	7,02
<b>TOTAL Material:</b>					<b>7,02</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,13000000	20,31	2,64
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	15,25	1,98
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>4,62</b>

<b>VALOR:</b>	<b>11,64</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>8,80</b>
<b>VALOR ENCARGOS (78,28%):</b>	<b>2,84</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>4,62</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>7,02</b>
<b>VALOR BDI (21,35%):</b>	<b>2,49</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <b>A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME</b> <small>CNPJ: 21.294.088/0001-22</small>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	<b>DATA:</b> 16/02/2023	<b>L.S. Hora:</b> 78,28%
	<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	<b>BDI:</b> 21,35%	<b>L.S. Mês:</b> 45,06%
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES	SEINFRA	027.1 COM DESONEROSIDADE
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS			



<b>VALOR UNITÁRIO:</b>	
<b>QUANTIDADE:</b>	2,00

### 7.1. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,27	1,30
<b>TOTAL Material:</b>						1,30

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,07150000	16,41	1,17
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,07150000	20,31	1,45
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						2,62

<b>VALOR:</b>	3,92
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	2,35
<b>VALOR ENCARGOS (78,28%):</b>	1,57
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	2,62
<b>VALOR MATERIAL:</b>	1,30
<b>VALOR BDI (21,35%):</b>	0,84
<b>VALOR COM BDI:</b>	4,76
<b>QUANTIDADE:</b>	117,90

### 7.2. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)


Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,12	2,16
<b>TOTAL Material:</b>						2,16

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08450000	16,41	1,39
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08450000	20,31	1,72
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						3,11

<b>VALOR:</b>	5,27
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	3,40
<b>VALOR ENCARGOS (78,28%):</b>	1,87
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	3,11
<b>VALOR MATERIAL:</b>	2,16
<b>VALOR BDI (21,35%):</b>	1,13
<b>VALOR COM BDI:</b>	6,40
<b>QUANTIDADE:</b>	24,00

### 7.3. C1195 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	1,83	2,01
<b>TOTAL Material:</b>						2,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME <small>EMP. 21.294.000/01-2</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	DATA:	16/02/2023	L.S. Hora: 78,28%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	BDI:	21,35%	L.S. Mês: 45,06%
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 01.007/2023-TP	FONTE	VERSÃO	REF.
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRÊS) MESES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19500000	16,41	3,20
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19500000	20,31	3,96
TOTAL Mão de Obra:						7,16
VALOR:						9,17
VALOR SEM ENCARGOS:						4,87
VALOR ENCARGOS (78,28%):						4,30
VALOR MÃO DE OBRA:						7,16
VALOR MATERIAL:						2,01
VALOR BDI (21,35%):						1,96
VALOR COM BDI:						11,13
QUANTIDADE:						51,30



#### 7.4. C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	26,16	26,16
TOTAL Material:						26,16
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,32500000	16,41	5,33
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,65000000	20,31	13,20
TOTAL Mão de Obra:						18,53
VALOR:						44,69
VALOR SEM ENCARGOS:						33,62
VALOR ENCARGOS (78,28%):						11,07
VALOR MÃO DE OBRA:						18,53
VALOR MATERIAL:						26,16
VALOR BDI (21,35%):						9,54
VALOR COM BDI:						54,23
QUANTIDADE:						12,00

#### 7.5. C4809 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19124	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W	SEINFRA	UN	1,00000000	239,20	239,20
TOTAL Material:						239,20
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,97500000	16,41	16,00
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,97500000	20,31	19,80
TOTAL Mão de Obra:						35,80
VALOR:						275,00
VALOR SEM ENCARGOS:						253,52

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <b>A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME</b> <small>CNPJ: 21.264.650/01-25</small>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	<b>DATA:</b> 16/07/2023	<b>L.S. Hora:</b> 78,28%	
	<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	<b>BDI:</b> 21,35%	<b>L.S. Mês:</b> 45,06%	
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP	<b>FORTE</b>	<b>VERSAO</b>	<b>REF.</b>
	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS			

<b>VALOR ENCARGOS (78,28%):</b>	<b>23,68</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>35,80</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>239,20</b>
<b>VALOR BDI (21,35%):</b>	<b>58,71</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>333,71</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>3,00</b>

### 7.6. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,27	15,24
0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,14	1,14
10428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,64	6,64
10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,31	1,31
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	6,18	0,62
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	2,28	6,84
11105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,70	1,70
11181 FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,53	1,59
11262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	14,49	14,49
11409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,57	1,14
<b>TOTAL Material:</b>					<b>50,71</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,95000000	16,41	32,00
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,95000000	20,31	39,60
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,62500000	15,25	24,79
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>96,38</b>



<b>VALOR:</b>	<b>147,09</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>88,27</b>
<b>VALOR ENCARGOS (78,28%):</b>	<b>58,82</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>96,38</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>50,71</b>
<b>VALOR BDI (21,35%):</b>	<b>31,40</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>178,49</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>29,00</b>

### 7.7. C1496 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11259 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SEINFRA	UN	1,00000000	10,71	10,71
<b>TOTAL Material:</b>					<b>10,71</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24050000	16,41	3,95
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24050000	20,31	4,88

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <b>A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME</b> <small>CONSTRUTORA</small>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	DATA : 16/07/2023	L.S. Hora: 78,28%	
	<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	BDI : 21,35%	L.S. Mão de Obra: 45,06%	
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP	SEINFRA	VERSÃO 027.1 COM DESPESAS DE LICITAÇÃO	09/2023
	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES			
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS			

TOTAL Mão de Obra: 6,92	
VALOR:	19,54
VALOR SEM ENCARGOS:	14,24
VALOR ENCARGOS (78.28%):	5,30
VALOR MÃO DE OBRA:	8,83
VALOR MATERIAL:	10,71
VALOR BDI (21.35%):	4,77
VALOR COM BDI:	23,71
QUANTIDADE:	7,00

C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107	TOMADA 2 POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	5,47	5,47
TOTAL Material:						5,47

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,18850000	16,41	3,09
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,18850000	20,31	3,83
TOTAL Mão de Obra:						6,92



VALOR:	12,39
VALOR SEM ENCARGOS:	8,24
VALOR ENCARGOS (78.28%):	4,15
VALOR MÃO DE OBRA:	6,92
VALOR MATERIAL:	5,47
VALOR BDI (21.35%):	2,65
VALOR COM BDI:	15,04
QUANTIDADE:	22,00

7.9. C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	1.783,44	1.783,44
TOTAL Material:						1.783,44

VALOR:	1.783,44
VALOR SEM ENCARGOS:	1.783,44
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	1.783,44
VALOR BDI (21.35%):	380,76
VALOR COM BDI:	2.164,20
QUANTIDADE:	3,00

7.10. C4776 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E					
--	--	--	--	--	--

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME <small>CNPJ 17.244.689/0001-25</small>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	DATA: 16/07/2023	L.S. Hora: 78,28%
	<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	BDI: 21,35%	L.S. Mês: 45,06%
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS		

### LIMPEZA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	1,95	2,93
I1503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,02190000	36,50	0,80
I1596	PASTA PARA SOLDAR	SEINFRA	UN	0,00030000	30,60	0,01
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00210000	53,77	0,11
I9077	TUBO COBRE DE 1/4", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	1,20000000	8,97	15,97
<b>TOTAL Material:</b>						<b>19,82</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,16250000	16,41	2,67
320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,16250000	19,86	3,23
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>5,90</b>

<b>VALOR:</b>	<b>25,72</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>22,20</b>
<b>VALOR ENCARGOS (78,28%):</b>	<b>3,52</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>5,90</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>19,82</b>
<b>VALOR BDI (21,35%):</b>	<b>5,49</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>31,21</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>16,00</b>

### 7.11. C2076 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1753	QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR. C/3 DIVISÕES	SEINFRA	UN	1,00000000	15,81	15,81
<b>TOTAL Material:</b>						<b>15,81</b>



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,78000000	16,41	12,80
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,78000000	20,31	15,84
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>28,64</b>

<b>VALOR:</b>	<b>44,45</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>27,27</b>
<b>VALOR ENCARGOS (78,28%):</b>	<b>17,18</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>28,64</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>15,81</b>
<b>VALOR BDI (21,35%):</b>	<b>9,49</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>53,94</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>1,00</b>

### 7.12. C1118 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1004	DISJUNTOR TRIPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	33,48	33,48

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <b>A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME</b> <small>CNPJ: 21.266.843/0001-25</small>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	<b>DATA:</b> 16/02/2023	<b>L.S. Hora:</b> 78,28%
	<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	<b>BDI:</b> 21,35%	<b>L.S. Mes:</b> 15,06%
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP	<b>VERSAO</b>	05/2023
	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES	<b>SEINFRA</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS		

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,58500000	16,41	9,60
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,58500000	20,31	11,88
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>21,48</b>

<b>VALOR:</b>	<b>54,96</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>42,07</b>
<b>VALOR ENCARGOS (78,28%):</b>	<b>12,89</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>21,48</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>33,48</b>
<b>VALOR BDI (21,35%):</b>	<b>11,73</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>66,69</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>1,00</b>

### 7.13. C1119 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11005	DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	33,48	33,48
<b>TOTAL Material:</b>						<b>33,48</b>

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,58500000	16,41	9,60
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,58500000	20,31	11,88
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>21,48</b>

<b>VALOR:</b>	<b>54,96</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>42,07</b>
<b>VALOR ENCARGOS (78,28%):</b>	<b>12,89</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>21,48</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>33,48</b>
<b>VALOR BDI (21,35%):</b>	<b>11,73</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>66,69</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>1,00</b>


### 8.1. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)


Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	11,51	23,02
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,18	0,20
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	142,84	142,84
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	4,86	9,76
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	83,85	83,85
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	50,26	50,26
<b>TOTAL Material:</b>						<b>309,93</b>

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <b>A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME</b> <small>CNPJ: 11.264.889/0001-27</small>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	<b>DATA:</b> 16/02/2023	<b>L.S. Hora:</b> 78,28%	
	<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	<b>BDI:</b> 21,35%	<b>VERSÃO:</b> 45,06%	
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP	<b>SEINFRA</b>	<b>027.1 COM DESCONTINUAÇÃO</b>	<b>05/2023</b>
	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES			
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS			



10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,14500000		
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,14500000	19,86	42,60
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>77,80</b>

<b>VALOR:</b>	<b>387,73</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>341,43</b>
<b>VALOR ENCARGOS (78.28%):</b>	<b>46,30</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>77,80</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>309,93</b>
<b>VALOR BDI (21.35%):</b>	<b>82,78</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>470,51</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>1,00</b>

### 6.2. C0346 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	257,37
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	136,16
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	11,51
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,10
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	4,88
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	18,82
<b>TOTAL Material:</b>					<b>433,72</b>


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,30000000	16,41
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,30000000	19,86
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>47,15</b>


<b>VALOR:</b>	<b>480,87</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>452,81</b>
<b>VALOR ENCARGOS (78.28%):</b>	<b>28,06</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>47,15</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>433,72</b>
<b>VALOR BDI (21.35%):</b>	<b>102,67</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>583,54</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>1,00</b>

### 8.3. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10106	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	0,17
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,80
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,90
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,76
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	4,56

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <b>A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME</b> <small>CNPJ: 11.298.880/0001-25</small>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	<b>DATA:</b> 16/02/2023	<b>L.S. Hora:</b> 78,28%
	<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	<b>BDI:</b> 21,35%	<b>L.S. Mes:</b> 25,96%
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS N° 01.007/2023-TP	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>
	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES	SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS		



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	3,25	3,25
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,01	2,02
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,92	1,92
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,16	2,16
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	1,94	2,33
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	4,36	21,80
<b>TOTAL Material:</b>						<b>41,66</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,95000000	32,00
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,95000000	38,73
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,62500000	24,78
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>95,51</b>

<b>VALOR:</b>	<b>137,17</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>79,22</b>
<b>VALOR ENCARGOS (78,28%):</b>	<b>57,95</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>95,51</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>41,66</b>
<b>VALOR BDI (21,35%):</b>	<b>29,29</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>166,46</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>2,00</b>


### 8.4. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	0,19
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	2,16
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	1,08
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	4,00
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,80
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,21
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	7,69
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	1,55
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	2,33
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,81
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	2,16
<b>TOTAL Material:</b>					<b>27,98</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,95000000	32,00
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,95000000	38,73
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,62500000	24,78
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>95,51</b>

<b>VALOR:</b>	<b>123,49</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>55,54</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <b>A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME</b> <small>CNPJ: 11.384.849/0001-22</small>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	<b>DATA:</b> 16/02/2023	<b>L.S. Hora:</b> 78,28%
	<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	<b>BDI:</b> 21,35%	<b>L.S. Mes:</b> 45,06%
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES	SEINFRA	027.1 COM DESONERÇÃO
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS		



VALOR ENCARGOS (78,28%):	25,55
VALOR MÃO DE OBRA:	95,51
VALOR MATERIAL:	27,98
VALOR BDI (21,35%):	26,37
VALOR COM BDI:	149,86
QUANTIDADE:	2,00

### 9.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00216666	25,55	0,05
2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02166666	15,25	0,33
TOTAL Mão de Obra:						0,39



VALOR:	0,39
VALOR SEM ENCARGOS:	0,15
VALOR ENCARGOS (78,28%):	0,24
VALOR MÃO DE OBRA:	0,39
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR BDI (21,35%):	0,08
VALOR COM BDI:	0,47
QUANTIDADE:	210,00

### 9.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,04875000	15,25	0,74
TOTAL Mão de Obra:						0,74

VALOR:	0,74
VALOR SEM ENCARGOS:	0,27
VALOR ENCARGOS (78,28%):	0,47
VALOR MÃO DE OBRA:	0,74
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR BDI (21,35%):	0,16
VALOR COM BDI:	0,90
QUANTIDADE:	106,19

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


 <b>A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME</b> <small>CPF: 06.157.5807-0</small>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	<b>DATA:</b> 16/02/2023	<b>L.S. Hora:</b> 78,28%
	<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	<b>BDI:</b> 21,35%	<b>L.S. Mês:</b> 45,06%
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO
	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES		
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	Valor parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.255,10	80,00 %	20,00 %		
			<del>13.004,08</del>	<del>3.251,02</del>		<del>16.255,10</del>
2	PISOS	15.538,90	75,00 %	25,00 %		100,00 %
			<del>11.654,18</del>	<del>3.884,72</del>		<del>15.538,90</del>
3	REVESTIMENTOS	17.158,91		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				<del>8.579,46</del>	<del>8.579,45</del>	<del>17.158,91</del>
4	COBERTURA	38.346,38		100,00 %		100,00 %
				<del>38.346,38</del>		<del>38.346,38</del>
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	30.659,62	25,00 %	50,00 %	25,00 %	100,00 %
			<del>7.664,91</del>	<del>15.329,81</del>	<del>7.664,90</del>	<del>30.659,62</del>
6	PINTURA	9.941,84		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				<del>4.970,92</del>	<del>4.970,92</del>	<del>9.941,84</del>
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.011,53	25,00 %	50,00 %	25,00 %	100,00 %
			<del>3.252,88</del>	<del>6.505,77</del>	<del>3.252,88</del>	<del>13.011,53</del>
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.389,92		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				<del>694,96</del>	<del>694,96</del>	<del>1.389,92</del>
9	SERVIÇOS DIVERSOS	160,48			100,00 %	100,00 %
					<del>160,48</del>	<del>160,48</del>
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	30.415,78	24,97 %	57,25 %	17,78 %	100,00 %
			<del>7.594,82</del>	<del>17.413,03</del>	<del>5.407,93</del>	<del>30.415,78</del>
		172.878,46	43.170,87	98.976,07	30.731,52	172.878,46
			43.170,87	142.146,94	172.878,46	

  
**Caio Henrique Pereira Azevedo**  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061575807-0

  
**AF VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME**  
 Representante Legal  
 CPF: 962.183.393-00  
 Sítio Suminário, S/N  
 Ubajara - Ceará

## COMPOSIÇÃO DO BDI

 <b>A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME</b> <small>CPF: 27.984.880/01-25</small>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	DATA : 16/02/2023	L.S. Hora: 78,28%	
	<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	BDI : 21,35%	L.S. Mês: 45,06%	
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS N° 01.007/2023-TP	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS			



COD	DESCRIÇÃO	%
<b>I - DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	Administração central	1,34
DF	Despesas financeiras	0,60
R	Riscos	0,50
<b>TOTAL</b>		<b>2,44</b>
<b>II - BENEFÍCIO</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,30
L	Lucro	4,93
<b>TOTAL</b>		<b>5,23</b>
<b>III - IMPOSTOS</b>		
	COFINS	1,85
	ISS	4,40
	PIS	0,40
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>11,15</b>



**BDI = 21,35%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

**AF VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME**  
 Representante Legal  
 CPF: 962.183.393-00  
 Sítio Sumário, S/N  
 Ubajara - Ceará

  
 Caio Henrique Pinela Azevedo  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061575807-0

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 <b>A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME</b> <small>CNPJ: 11.264.609/11-25</small>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	<b>DATA:</b> 16/02/2023	<b>L.S. Hora:</b> 78,28%	
	<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	<b>BDI:</b> 21,35%	<b>L.S. Mês:</b> 45,06%	
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>REF.:</b>
	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	03 (TRÊS) MESES			
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS			

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>11,00</b>	<b>11,00</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,67
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,02	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	9,20	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
<b>TOTAL</b>		<b>44,92</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81	2,93
C5	Indenização Adicional	0,47	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>14,34</b>	<b>11,02</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,38
<b>TOTAL</b>		<b>8,02</b>	<b>6,58</b>

**Horista = 78,28%**

**Mensalista = 45,06%**

**A + B + C + D**