

PROPOSTA DE PREÇO

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de **UBAJARA/CE**.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 01.007/2023-TP

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 01.007/2023-TP**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA – CE**, pelo preço global de **R\$ 225.752,57 (DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)** conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, com prazo de execução de **Acordo com o Cronograma Físico-Financeiro**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o S.R.: **JOSÉ RODRIGUES ALVES**, CPF nº 235.922.143-49 e RG nº 1298177 SSP/CE, como representante legal desta empresa.


Informamos que o Prazo de Validade da Nossa Proposta é de **60 (SESSENTA) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados imediatamente, a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


Por fim, declaramos que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Crateús – CE, 13 de Fevereiro de 2023.



JOSÉ RODRIGUES ALVES
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
(CPF: 235.922.143-49 / RG: 1298177 SSP/CE)
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
(CNPJ: 47.461.971/0001-00)




RODRIGO LIGO SOARES MARQUES
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
(R.N.P.: 061721855-2)
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
(CNPJ: 47.461.971/0001-00)



RENOVAR

Construções e serviços LTDA

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa.
É alto demais: não posso atingi-la!"
(Sl 138, 4-6)



TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.
DATA HORA:	16 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 10:00 H
OBRA:	ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.
LOCAL:	AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.
BDI:	20,00%
FONTE VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.


RESUMO DO ORÇAMENTO

Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.248,14	9,41%
2	PISOS	20.074,79	8,89%
3	REVESTIMENTOS	22.572,08	10,00%
4	COBERTURA	49.228,31	21,81%
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	43.174,98	19,12%
6	PINTURA	13.108,51	5,81%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.716,13	7,40%
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.789,87	0,79%
9	SERVIÇOS DIVERSOS	214,33	0,09%
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	37.625,43	16,67%

VALOR TOTAL	225.752,57	100,00%
-------------	------------	---------

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 225.752,57 (DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

CRATEÚS - CE, 13 DE FEVEREIRO DE 2023



JOSÉ RODRIGUES ALVES
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
(CPF: 235.922.143-49 / RG: 1298177 SSP/CE)
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
(CNPJ: 47.461.971/0001-00)



RODRIGO HIGO SOARES MARQUES
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
(R.N.P.: 061721855-2)
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
(CNPJ: 47.461.971/0001-00)

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

♀ Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

✉ Email: contrucoesrenovar@gmail.com

☎ Fone: (88) 9.9483-1140

07/38
A




RENOVAR

Construções e serviços LTDA.

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138,4-6)

Fl. nº 1884



TOMADA DE PREÇOS N° 01.007/2023-TP	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE
DATA HORA:	16 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 10:00 H
OBRA:	ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.
LOCAL:	AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.
BDI:	20,00%
FONTE VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						21.248,14
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	2,50	291,06	727,65
1.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	830,85	830,85
1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJolos S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	3,68	44,95	165,42
1.4	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	34,40	10,49	360,86
1.5	C1076	DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS	SEINFRA	M	12,00	19,48	233,76
1.6	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	173,60	5,29	918,34
1.7	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	6,93	7,49	51,91
1.8	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	87,20	8,99	783,93
1.9	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	87,20	11,24	980,13
1.10	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	208,28	50,25	10.466,07
1.11	C3272	CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	3,50	317,82	1.112,37
1.12	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	280,00	11,66	3.264,80
1.13	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	8,40	80,12	673,01
1.14	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	3,50	194,01	679,04
2	PISOS						20.074,79
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	5,50	77,30	425,15
2.2	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	151,70	36,38	5.518,85
2.3	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	SEINFRA	M2	139,10	89,95	12.512,05
2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	139,10	6,67	927,80
2.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	6,20	65,01	403,06
2.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	3,06	94,08	287,88
3	REVESTIMENTOS						22.572,08
3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	262,85	5,20	1.366,82
3.2	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	127,10	10,25	1.302,78
3.3	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	389,95	35,12	13.695,04
3.4	C4436	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	51,45	113,98	5.864,27
3.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	51,45	6,67	343,17
4	COBERTURA						49.228,31
4.1	C1330	ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 30m	SEINFRA	M2	136,30	174,63	23.802,07
4.2	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	136,30	44,61	6.080,34

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140

03/20
P




RENOVAR

Construções e serviços LTDA

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-lo!"

(SI 138, 4-6)

Fl. nº 1885



TOMADA DE PREÇOS Nº:	01.007/2023-TP
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE
DATA HORA:	16 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 10:00 H
OBRA:	ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.
LOCAL:	AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.
BDI:	20,00%
FONTE VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.3	C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	SEINFRA	M2	127,10	104,39	13.267,97
4.4	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,68	93,00	156,24
4.5	C4370	ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE (FORN./MONTAGEM)	SEINFRA	M2	9,75	513,60	5.007,60
4.6	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	9,15	50,25	459,79
4.7	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	15,25	29,79	454,30
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS						43.174,98
5.1	C4501	FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS	SEINFRA	M2	18,00	573,96	10.331,28
5.2	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	7,00	644,71	4.512,97
5.3	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	625,13	625,13
5.4	MERCADO	GÔNDOLA PAREDE PRATELEIRA LATERAL 1 INICIAL 1 GÔNDOLA INICIAL DE PAREDE (4 BANDEJAS DE 30 CM + 1 BASE DE 40 CM) - TODAS AS PRATELEIRAS ACOMPANHAM PORTA-ETIQUETAS-MATERIAL DA BANDEJA: AÇO CHAPA #24-SUPORTA ATÉ 35KG BEM DISTRIBUÍDOS EM CADA BANDEJA E ATÉ 40 KG NA BASE-PINTURA: COR BRANCA (EPÓXI ELETROSTÁTICA ANTI-FERRUGINOSA)	COMP.	UN	8,00	1.042,20	8.337,60
5.5	MERCADO	GÔNDOLA CENTRAL PRATELEIRA	COMP.	UN	3,00	3.908,98	11.726,94
5.6	MERCADO	BALCÃO DE VIDRO MODULADO EM VIDRO - 4,50X1,00X0,30M	COMP.	UN	1,00	1.755,39	1.755,39
5.7	MERCADO	BALANÇA ELETRÔNICA CAPACIDADE ATÉ 200KG	COMP.	UN	1,00	1.533,67	1.533,67
5.8	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,26	269,44	339,49
5.9	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	6,20	65,01	403,06
5.10	C3505	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	M	3,30	98,95	326,54
5.11	C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	SEINFRA	M2	5,76	447,89	2.579,85
5.12	C2671	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 5mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	4,80	146,47	703,06
6	PINTURA						13.108,51
6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	479,85	10,00	4.798,50
6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	479,85	16,31	7.826,35
6.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	26,04	17,42	453,62
6.4	C4641	SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA - 15x15cm	SEINFRA	UN	2,00	15,02	30,04
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						16.716,13
7.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	117,90	5,14	606,01
7.2	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	24,00	6,87	164,88
7.3	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	51,30	12,10	620,73
7.4	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	12,00	57,73	692,76
7.5	C4809	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	SEINFRA	UN	3,00	349,18	1.047,54
7.6	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	29,00	192,65	5.586,85
7.7	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A.250V	SEINFRA	UN	7,00	25,30	177,10
7.8	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	22,00	16,14	355,08

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140

04/30

A


7



RENOVAR

Construções e serviços LTDA

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138, 4-6)



TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

DATA / HORA: 16 DE FEVEREIRO DE 2023 / HORA: 10:00 H

OBRA: ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.

LOCAL: AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.

BDI: 20,00%

FONTE | VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.9	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	3,00	2.246,58	6.739,74
7.10	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	16,00	32,84	525,44
7.11	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	58,20	58,20
7.12	C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	1,00	70,90	70,90
7.13	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	70,90	70,90
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						1.789,87
8.1	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	494,47	494,47
8.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	609,38	609,38
8.3	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	180,12	360,24
8.4	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	162,89	325,78
9	SERVIÇOS DIVERSOS						214,33
9.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	210,00	0,52	109,20
9.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	106,19	0,99	105,13

VALOR DOCUMENTO:	168.127,14
VALOR BDI TOTAL:	17.625,43
VALOR TOTAL:	225.752,57

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 225.752,57 (DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

CRATEÚS - CE, 13 DE FEVEREIRO DE 2023


JOSÉ RODRIGUES ALVES
 RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 (CPF: 235.922.143-49 / RG: 1298177 SSP/CE)
 RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 (CNPJ: 47.461.971/0001-00)


RODRIGO HIGO SOARES MARQUES
 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 (R.N.P.: 061721855-2)
 RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 (CNPJ: 47.461.971/0001-00)

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

♀ Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

✉ Email: contrucoesrenovar@gmail.com

☎ Fone: (88) 9.9483-1140


05/38
7



RENOVAR

Construções e serviços LTDA

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira!
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassas,
é alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138, 4-6)



TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.
DATA HORA:	16 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 10:00 H
OBRA:	ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.
LOCAL:	AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.
BDI:	20,00%
FONTE VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	20,0900	3,4153
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	71,6700	71,6700
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	25,8700	4,3979
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	40,3300	60,4950
TOTAL Material:						139,9782
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,55000000	20,7700	52,9635
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,55000000	20,7700	52,9635
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,55000000	15,5500	39,6525
TOTAL Mão de Obra:						145,5795
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	440,2300	5,5029
TOTAL Serviço:						5,5029
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR:						291,06

1.2. C2851 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0020	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	UN	1,00000000	12,6300	12,6300
I0403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00000000	64,6900	64,6900
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	10,00000000	4,6900	46,9000
I0409	CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	0,50000000	243,9300	121,9650
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	10,00000000	21,9300	219,3000
I2369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	5,00000000	9,7400	48,7000
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,50000000	11,3000	5,6500
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	4,00000000	5,4900	21,9600
TOTAL Material:						541,7950
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	6,80000000	20,7700	141,2360
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,80000000	15,5500	105,7400
TOTAL Mão de Obra:						246,9760
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,12500000	336,6200	42,0775
TOTAL Serviço:						42,0775
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR:						830,85

1.3. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS/ REAPROVEITAMENTO (M3)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25500000	20,7700	5,2964
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,55000000	15,5500	39,6525
TOTAL Mão de Obra:						44,9489
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR:						44,95

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: construcoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140


06/30
A
P



RENOVAR

Construções e serviços LTDA

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138,4-6)



TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.
DATA HORA:	16 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 10:00 H
OBRA:	ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.
LOCAL:	AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.
BDI:	20,00%
FONTE VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.4. C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05950000	20,7700	1,2358
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,59500000	15,5500	9,2523
TOTAL Mão de Obra:					10,4881
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					10,49

1.5. C1076 - DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS (M)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,11050000	20,7700	2,2951
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10500000	15,5500	17,1828
TOTAL Mão de Obra:					19,4779
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					19,48

1.6. C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,34000000	15,5500	5,2870
TOTAL Mão de Obra:					5,2870
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					5,29

1.7. C2206 - RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04250000	20,7700	0,8827
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,42500000	15,5500	6,6088
TOTAL Mão de Obra:					7,4915
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					7,49

1.8. C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05100000	20,7700	1,0593
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	15,5500	7,9305
TOTAL Mão de Obra:					8,9898
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					8,99

1.9. C1054 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,06375000	20,7700	1,3241
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,63750000	15,5500	9,9131
TOTAL Mão de Obra:					11,2372
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					11,24

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ.: 47.461.971/0001-00
Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE
Email: contrucoesrenovar@gmail.com
Fone: (88) 9.9483-1140


07/30
P



RENOVAR

Construções e serviços LTDA

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138:4-6)



TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.
DATA HORA:	16 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 10:00 H
OBRA:	ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.
LOCAL:	AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.
BDI:	20,00%
FONTE VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.10. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	55,2700	0,8291
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,9000	1,9620
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,4600	1,0028
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,5600	14,0000
TOTAL Material:						17,7939
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,85000000	20,7700	17,6545
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,95200000	15,5500	14,8036
TOTAL Mão de Obra:						32,4581
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR:						50,25

1.11. C3272 - CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	17,6100	0,0000
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	22,2200	22,2200
TOTAL Equipamento Custo Horário:						22,2200
Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	0,4600	154,5600
TOTAL Material:						154,5600
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	5,10000000	15,5500	79,3050
TOTAL Mão de Obra:						79,3050
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,85270000	6,2300	5,3123
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	67,4900	56,4216
TOTAL Serviço:						61,7339
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR:						317,82

1.12. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	7,7800	8,9470
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	8,2300	0,1646
TOTAL Material:						9,1116
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06800000	16,7700	1,1404
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06800000	20,7700	1,4124
TOTAL Mão de Obra:						2,5528
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR:						11,66

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140

08/30
P

P



RENOVAR

Construções e serviços LTDA

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-lo."
(Sl 138: 4-6)

Fl nº 189

TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

DATA/HORA: 16 DE FEVEREIRO DE 2023 | HORA: 10:00 H

OBRA: ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.

LOCAL: AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.

BDI: 20,00%

FONTE | VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.13. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	24,2100	6,2946
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	10,3300	12,3960
I1728 PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	11,3000	2,8250
I1846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	3,8800	5,9364
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	8,2000	9,5940
TOTAL Material:					37,0460

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,14750000	16,7700	19,2436
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,14750000	20,7700	23,8336
TOTAL Mão de Obra:					43,0772
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					80,12

1.14. C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO (M3)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	4,25000000	20,7700	88,2725
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,80000000	15,5500	105,7400
TOTAL Mão de Obra:					194,0125
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					194,01

2.1. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	49,8500	54,8350
TOTAL Material:					54,8350

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,44500000	15,5500	22,4698
TOTAL Mão de Obra:					22,4698
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					77,30

2.2. C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	55,2700	1,0059
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,4600	2,5208
TOTAL Material:					3,5267

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,85000000	20,7700	17,6545
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,97750000	15,5500	15,2001
TOTAL Mão de Obra:					32,8546
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					36,38

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140

09/30

A


7



RENOVAR

Construções e serviços LTDA

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138:4-6)



TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.
DATA HORA:	15 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 10:00 H.
OBRA:	ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.
LOCAL:	AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.
BDI:	20,00%
FONTE VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	

2.3. C3007 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,6600	13,2800
I6503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,10000000	52,8600	58,1460
TOTAL Material:						71,4260
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,51000000	20,7700	10,5927
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,51000000	15,5500	7,9305
TOTAL Mão de Obra:						18,5232
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR:						89,95

2.4. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,9400	0,4969
TOTAL Material:						0,4969
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,17000000	20,7700	3,5309
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,17000000	15,5500	2,6435
TOTAL Mão de Obra:						6,1744
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR:						6,67

2.5. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	50,8900	50,8900
TOTAL Material:						50,8900
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,42500000	20,7700	8,8273
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,21250000	15,5500	3,3044
TOTAL Mão de Obra:						12,1317
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	531,0800	1,9916
TOTAL Serviço:						1,9916
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR:						65,01

2.6. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	55,2700	1,0059
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	0,9000	2,4570
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,4600	1,2880
I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	40,5100	44,5610
TOTAL Material:						49,3119

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ.: 47.461.971/0001-00
 Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE
 Email: contrucoesrenovar@gmail.com
 Fone: (88) 9.9483-1140

20/30
7




RENOVAR

Construções e serviços LTDA

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138, 4-6)

Fl. nº 1892



TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

DATA | HORA: 16 DE FEVEREIRO DE 2023 | HORA: 10:00 H.

OBRA: ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.

LOCAL: AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.

BDI: 20,00%

FONTE | VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,36000000	20,7700	28,2472
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,06250000	15,5500	16,5219
TOTAL Mão de Obra:					44,7691	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR:					94,08	

3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	55,2700	0,3371
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,4600	1,1178
TOTAL Material:					1,4549	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08500000	20,7700	1,7655
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,12750000	15,5500	1,9826
TOTAL Mão de Obra:					3,7481	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR:					5,20	

3.2. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	55,2700	0,3979
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,92000000	0,4600	1,3432
TOTAL Material:					1,7411	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,21250000	20,7700	4,4136
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,26350000	15,5500	4,0974
TOTAL Mão de Obra:					8,5110	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR:					10,25	

3.3. C3037 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,51000000	20,7700	10,5927
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	15,5500	7,9305
TOTAL Mão de Obra:					18,5232	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	664,0200	16,6005
TOTAL Serviço:					16,6005	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR:					35,12	

3.4. C4436 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,10000000	52,8600	58,1460
TOTAL Material:					58,1460	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,19000000	20,7700	24,7163
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,19000000	15,5500	18,5045
TOTAL Mão de Obra:					43,2208	

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

📍 Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

✉ Email: construcoesrenovar@gmail.com

☎ Fone: (88) 9.9483-1140


14/30
P



RENOVAR

Construções e serviços LTDA

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138, 4-6)



TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP					
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.					
DATA HORA: 16 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 10:00 H					
OBRA: ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.					
LOCAL: AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.					
BDI: 20,00%					
FONTE VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021					
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.					
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	630,4400	12,6088
TOTAL Serviço:					12,6088
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					113,98

3.5. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,9400	0,4969
TOTAL Material:					0,4969
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,17000000	20,7700	3,5309
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,17000000	15,5500	2,6435
TOTAL Mão de Obra:					6,1744
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					6,67

4.1. C1330 - ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 30m (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0824 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	16,00000000	6,0500	96,8000
TOTAL Material:					96,8000
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	1,90400000	16,7700	31,9301
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	2,21000000	20,7700	45,9017
TOTAL Mão de Obra:					77,8318
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					174,63

4.2. C4554 - TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,4900	4,4700
I1920 TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	0,2200	0,6600
I8434 TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	1,00000000	30,2200	30,2200
TOTAL Material:					35,3500
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,25500000	20,7700	5,2964
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25500000	15,5500	3,9653
TOTAL Mão de Obra:					9,2617
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					44,61

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140


12/38
P



RENOVAR

Construções e serviços LTDA

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138, 2-6)



TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

DATA / HORA: 15 DE FEVEREIRO DE 2023 / HORA: 10:00 H

OBRA: ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.

LOCAL: AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.

BDI: 20,00%

FONTE | VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

4.3. C4457 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	6,7800	5,0172
I8284 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m	SEINFRA	M2	1,00000000	44,8400	44,8400
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	10,3300	13,4290
I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	11,3000	0,3390
I1846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,97000000	3,8800	3,7636
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	8,2000	5,3300
TOTAL Material:					72,7188

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29750000	20,7700	6,1791
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,29750000	15,5500	4,6261
TOTAL Mão de Obra:					10,8052

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04000000	327,6300	13,1052
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,04000000	194,0100	7,7604
TOTAL Serviço:					20,8656
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					104,39

4.4. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	18,8600	0,3772
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,3772

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	7,7800	10,5030
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	8,2300	0,1646
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	61,1800	2,4472
I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	19,5000	19,5000
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	0,4600	7,9856
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	60,5100	5,4459
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	12,7200	0,2544
TOTAL Material:					46,3007

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,68000000	20,7700	14,1236
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,59500000	20,7700	12,3582
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25500000	20,7700	5,2964
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,93500000	15,5500	14,5393
TOTAL Mão de Obra:					46,3175
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					93,00

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ.: 47.461.971/0001-00
 Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE
 Email: contrucoesrenovar@gmail.com
 Fone: (88) 9.9483-1140


13/38
F



RENOVAR

Construções e serviços LTDA

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138, 2-6)



TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.
DATA HORA:	16 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 10:00 H
OBRA:	ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.
LOCAL:	AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.
BDI:	20,00%
FONTE VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	

4.5. C4370 - ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE (FORN./MONTAGEM) (M2)						
Material	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18222	ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE	SEINFRA	M2	1,00000000	489,2200	489,2200
TOTAL Material:						489,2200
Mão de Obra	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,64940000	16,7700	10,8904
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,64940000	20,7700	13,4880
TOTAL Mão de Obra:						24,3784
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR:						513,60

4.6. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.-10cm (1:2:8) (M2)						
Material	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	55,2700	0,8291
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,9000	1,9620
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,4600	1,0028
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,5600	14,0000
TOTAL Material:						17,7939
Mão de Obra	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,85000000	20,7700	17,6545
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,95200000	15,5500	14,8036
TOTAL Mão de Obra:						32,4581
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR:						50,25

4.7. C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm (M2)						
Material	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	55,2700	0,3371
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000	0,4600	2,1942
11249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000	4,5000	0,4500
TOTAL Material:						2,9813
Mão de Obra	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,68000000	20,7700	14,1236
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,81600000	15,5500	12,6888
TOTAL Mão de Obra:						26,8124
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR:						29,79

5.1. C4501 - FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS (M2)						
Material	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18357	ESTRUTURA DE APOIO CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1" E 2"	SEINFRA	KG	2,30000000	56,3300	129,5590
18358	VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADOS COM SPIDER GLASS DE 4, 3 E 2 APOIOS, INCLUSIVE FERRAGENS PARA PORTA	SEINFRA	M2	1,00000000	293,1300	293,1300
TOTAL Material:						422,6890

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140


24/30
A



RENOVAR

Construções e serviços LTDA

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138, 4-6)



TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE
DATA HORA:	16 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 10:00 H
OBRA:	ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.
LOCAL:	AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.
BDI:	20,00%
FONTE VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,21000000	20,7700	45,9017
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,95500000	20,7700	40,6054
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,16500000	15,5500	64,7658
TOTAL Mão de Obra:					151,2729	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR:					573,96	

5.2. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	31,7800	63,5600
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	301,9300	301,9300
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	279,2200	279,2200
TOTAL Serviço:					644,7100	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR:					644,71	

5.3. C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	31,7800	63,5600
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	301,9300	301,9300
C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	259,6400	259,6400
TOTAL Serviço:					625,1300	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR:					625,13	

5.4. MERCADO - GÔNDOLA PAREDE PRATELEIRA LATERAL 1 INICIAL 1 GÔNDOLA INICIAL DE PAREDE (4 BANDEJAS DE 30 CM + 1 BASE DE 40 CM) - TODAS AS PRATELEIRAS ACOMPANHAM PORTA-ETIQUETAS-MATERIAL DA BANDEJA: AÇO CHAPA #24-SUPOORTA ATÉ 35KG BEM DISTRIBUÍDOS EM CADA BANDEJA E ATÉ 40 KG NA BASE-PINTURA: COR BRANCA (EPÓXI ELETROSTÁTICA ANTI-FERRUGINOSA) (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
GÔNDOLA PAREDE PRATELEIRA LATERAL 1 INICIAL 1 GÔNDOLA INICIAL DE PAREDE (4 BANDEJAS DE 30 CM + 1 BASE DE 40 CM) - TODAS AS PRATELEIRAS ACOMPANHAM PORTA-ETIQUETAS-MATERIAL DA BANDEJA: AÇO CHAPA #24-SUPOORTA ATÉ 35KG BEM DISTRIBUÍDOS EM CADA BANDEJA E ATÉ 40 KG NA BASE-PINTURA: COR BRANCA (EPÓXI ELETROSTÁTICA ANTI-FERRUGINOSA)	COMP.	UN	1,00000000	1,042,20	1,042,20
TOTAL Serviço:					1,042,20
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					1,042,20

5.5. MERCADO - GÔNDOLA CENTRAL PRATELEIRA (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
GÔNDOLA CENTRAL PRATELEIRA	COMP.	UN	1,00000000	3,908,98	3,908,98
TOTAL Serviço:					3,908,98
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					3,908,98

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140

15/38
P




RENOVAR

Construções e serviços LTDA

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138, 4-6)

FL. n° 1897



Tomada de Preços N° 01.007/2023-TP	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE
DATA HORA:	16 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 10:00 H
OBRA:	ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.
LOCAL:	AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.
BDI:	20,00%
FONTE VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	

5.6. MERCADO - Balcão de vidro modulado em vidro - 4,50x1,00x0,30M (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
BALCÃO DE VIDRO MODULADO EM VIDRO - 4,50X1,00X0,30M	COMP.	UN	1,00000000	1.755,39	1.755,39
TOTAL Serviço:					1.755,39
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					1.755,39

5.7. MERCADO - BALANÇA ELETRÔNICA CAPACIDADE ATÉ 200KG (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
BALANÇA ELETRÔNICA CAPACIDADE ATÉ 200KG	COMP.	UN	1,00000000	1.533,67	1.533,67
TOTAL Serviço:					1.533,67
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					1.533,67

5.8. C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	51,1800	0,4894
17893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	219,8600	219,8600
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,4600	1,4720
TOTAL Material:					221,8214
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,02000000	20,7700	21,1854
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,5500	26,4350
TOTAL Mão de Obra:					47,6204
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					269,44

5.9. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	50,8900	50,8900
TOTAL Material:					50,8900
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,42500000	20,7700	8,8273
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,21250000	15,5500	3,3044
TOTAL Mão de Obra:					12,1317
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	531,0800	1,9916
TOTAL Serviço:					1,9916
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					65,01

5.10. C3505 - GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10878 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,20000000	6,4100	1,2820
16233 CRUZETA AÇO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	UN	0,40000000	18,2400	7,2960
11952 TE AÇO GALVANIZADO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,60000000	8,2900	4,9740
12167 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	SEINFRA	M	2,70000000	18,5500	50,0850
TOTAL Material:					63,6370

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távara, n° 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140

26/30
7


A



RENOVAR

Construções e serviços LTDA

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-lo."
(SI 138, 4-6)



FORMA DE PREÇOS Nº 01/007/2023-1P	Fl. nº 189
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.	
DATA HORA: 16 DE SETEMBRO DE 2023 HORA: 10:00 H.	
OBRA: ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.	
LOCAL: AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.	
BDI: 20,00%	
FONTE VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021	
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,85000000	20,7700	17,6545
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,85000000	20,7700	17,6545
TOTAL Mão de Obra:					35,3090
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					98,95

5.11. C2222 - REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10024 ADESIVO DE CONTATO	SEINFRA	KG	1,25000000	8,5200	10,6500
11821 REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO REYNOBOND, DUAS CHAPAS	SEINFRA	M2	1,15000000	175,6300	201,9745
TOTAL Material:					212,6245

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	2,97500000	16,7700	49,8908
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	2,97500000	20,7700	61,7908
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	2,97500000	20,7700	61,7908
11858 SERRALHEIRO	SEINFRA	H	2,97500000	20,7700	61,7908
TOTAL Mão de Obra:					235,2632
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					447,89

5.12. C2671 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 5mm, COLOCADO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12257 VIDRO LISO, E= 5MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	146,4700	146,4700
TOTAL Material:					146,4700
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					146,47

6.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,4500	0,1800
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,3900	1,6730
TOTAL Material:					1,8530

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,17000000	16,7700	2,8509
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,25500000	20,7700	5,2964
TOTAL Mão de Obra:					8,1473
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					10,00

6.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	9,8900	1,1868
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,4500	0,1125
12096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	17,4000	2,9580
TOTAL Material:					4,2573

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140

17/10
7


A



RENOVAR

Construções e serviços LTDA

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alta demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138, 4-6)



TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

DATA | HORA: 16 DE FEVEREIRO DE 2023 | HORA: 10:00 H

OBRA: ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.

LOCAL: AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.

BDI: 20,00%

FONTE | VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29750000	16,7700	4,9891
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,34000000	20,7700	7,0618
TOTAL Mão de Obra:					12,0509
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					16,31

6.3. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	14,0800	0,5632
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,4600	3,2736
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	10,3800	1,3494
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,4500	0,1800
TOTAL Material:					5,3662

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29750000	16,7700	4,9891
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,34000000	20,7700	7,0618
TOTAL Mão de Obra:					12,0509
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					17,42

6.4. C4641 - SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA - 15x15cm (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8640 SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA	SEINFRA	M2	0,02250000	393,1700	8,8463
TOTAL Material:					8,8463

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,17000000	20,7700	3,5309
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,17000000	15,5500	2,6435
TOTAL Mão de Obra:					6,1744
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					15,02

7.1. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,6000	1,6320
TOTAL Material:					1,6320

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09350000	16,7700	1,5680
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09350000	20,7700	1,9420
TOTAL Mão de Obra:					3,5100
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					5,14

7.2. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0358 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,6700	2,7234
TOTAL Material:					2,7234

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140

18/30
P

A




RENOVAR

Construções e serviços LTDA.

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138, 4-6)

Fl. nº 1900



TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

DATA | HORA: 16 DE FEVEREIRO DE 2023 | HORA: 10:00 H

OBRA: ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.

LOCAL: AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.

BDI: 20,00%

FONTE | VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11050000	16,7700	1,8531
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11050000	20,7700	2,2951
TOTAL Mão de Obra:					4,1482	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR:					6,87	

7.3. C1195 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	2,3000	2,5300
TOTAL Material:					2,5300	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25500000	16,7700	4,2764
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25500000	20,7700	5,2964
TOTAL Mão de Obra:					9,5728	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR:					12,10	

7.4. C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	32,9500	32,9500
TOTAL Material:					32,9500	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,42500000	16,7700	7,1273
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,85000000	20,7700	17,6545
TOTAL Mão de Obra:					24,7818	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR:					57,73	

7.5. C4809 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I9124	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W	SEINFRA	UN	1,00000000	301,3200	301,3200
TOTAL Material:					301,3200	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,27500000	16,7700	21,3818
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,27500000	20,7700	26,4818
TOTAL Mão de Obra:					47,8636	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR:					349,18	

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140

13/30


A



RENOVAR

Construções e serviços LTDA

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-la."
(Sl 138, 4-6)



TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.
DATA HORA:	16 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 10:00 H
OBRA:	ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.
LOCAL:	AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.
BDI:	20,00%
FONTE VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	

7.6. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	SEINFRA	M	12,00000000	1,6000	19,2000
I0419	SEINFRA	UN	1,00000000	1,4400	1,4400
I0428	SEINFRA	UN	1,00000000	8,3600	8,3600
I0957	SEINFRA	UN	1,00000000	1,6500	1,6500
I0981	SEINFRA	UN	0,10000000	7,7800	0,7780
I1075	SEINFRA	M	3,00000000	2,8700	8,6100
I1105	SEINFRA	UN	1,00000000	2,1400	2,1400
I1181	SEINFRA	M	3,00000000	0,6700	2,0100
I1262	SEINFRA	UN	1,00000000	18,2500	18,2500
I1409	SEINFRA	UN	2,00000000	0,7200	1,4400
TOTAL Material:					63,8780
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	2,55000000	16,7700	42,7635
I2312	SEINFRA	H	2,55000000	20,7700	52,9635
I2543	SEINFRA	H	2,12500000	15,5500	33,0438
TOTAL Mão de Obra:					128,7708
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					192,65

7.7. C1496 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1259	SEINFRA	UN	1,00000000	13,4900	13,4900
TOTAL Material:					13,4900
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	0,31450000	16,7700	5,2742
I2312	SEINFRA	H	0,31450000	20,7700	6,5322
TOTAL Mão de Obra:					11,8064
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					25,30

7.8. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2107	SEINFRA	UN	1,00000000	6,8900	6,8900
TOTAL Material:					6,8900
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	0,24650000	16,7700	4,1338
I2312	SEINFRA	H	0,24650000	20,7700	5,1198
TOTAL Mão de Obra:					9,2536
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					16,14

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ.: 47.461.971/0001-00
 Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE
 Email: contrucoesrenovar@gmail.com
 Fone: (88) 9.9483-1140

A

20/38
F




RENOVAR

Construções e serviços LTDA

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138: 4-6)

Fl. nº 1902



TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

DATA | HORA: 15 DE FEVEREIRO DE 2023 | HORA- 10:00 H

OBRA: ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.

LOCAL: AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.

BDI: 20,00%

FONTE | VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

7.9. C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7350 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	2.246,5800	2.246,5800
TOTAL Material:					2.246,5800
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					2.246,58

7.10. C4776 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1179 FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	2,4600	3,6900
I1503 MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,02190000	45,9800	1,0070
I1596 PASTA PARA SOLDAR	SEINFRA	UN	0,00030000	38,5500	0,0116
I1872 SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00210000	67,7400	0,1423
I9077 TUBO COBRE DE 1/4", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	1,80000000	11,1700	20,1060
TOTAL Material:					24,9569
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,21250000	16,7700	3,5636
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,21250000	20,3200	4,3180
TOTAL Mão de Obra:					7,8816
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					32,84

7.11. C2076 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1753 QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR, C/3 DIVISÕES	SEINFRA	UN	1,00000000	19,9100	19,9100
TOTAL Material:					19,9100
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,02000000	16,7700	17,1054
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,02000000	20,7700	21,1854
TOTAL Mão de Obra:					38,2908
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					58,20

7.12. C1118 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1004 DISJUNTOR TRIPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	42,1800	42,1800
TOTAL Material:					42,1800
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,76500000	16,7700	12,8291
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,76500000	20,7700	15,8891
TOTAL Mão de Obra:					28,7182
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					70,90

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140

24/30
P

A



RENOVAR

Construções e serviços LTDA

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa.
É alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138, 1-6)



TOMADA DE PREÇOS N° 01.007/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

DATA | HORA: 16 DE FEVEREIRO DE 2023 | HORA: 10:00 H

OBRA: ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.

LOCAL: AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.

BDI: 20,00%

FONTE | VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

7.13. C1119 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1005 DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	42,1800	42,1800
TOTAL Material:					42,1800
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,76500000	16,7700	12,8291
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,76500000	20,7700	15,8891
TOTAL Mão de Obra:					28,7182
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					70,90

8.1. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	14,5000	29,0000
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,2300	0,2576
I1343 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	179,9400	179,9400
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	6,1400	12,2800
I1864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	105,6300	105,6300
I2132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	63,3200	63,3200
TOTAL Material:					390,4276
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,80500000	16,7700	47,0399
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,80500000	20,3200	56,9976
TOTAL Mão de Obra:					104,0375
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					494,47

8.2. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	324,2000	324,2000
I0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	171,5200	171,5200
I1091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	14,5000	14,5000
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2300	0,1288
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	6,1400	12,2800
I1925 TAMPÁ PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	23,7000	23,7000
TOTAL Material:					546,3288
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,70000000	16,7700	28,5090
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,70000000	20,3200	34,5440
TOTAL Mão de Obra:					63,0530
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					609,38

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, n° 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140

22/30
P

A




RENOVAR

Construções e serviços LTDA

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138, 4-6)

Fi. n° 1904



TOMADA DE PREÇOS N° 01.007/2023-TP	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.
DATA HORA:	15 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 10:00 H
OBRA:	ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.
LOCAL:	AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.
BDI:	20,00%
FONTE VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	

8.3. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	61,1800	0,2141
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	0,9000	2,2500
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,4600	1,1500
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,4800	0,9600
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,4400	5,7600
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,0800	4,0800
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,2700	2,5400
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,4200	2,4200
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,7300	2,7300
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4)	SEINFRA	M	1,20000000	2,4500	2,9400
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	5,4900	27,4500
TOTAL Material:					52,4941	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,55000000	16,7700	42,7635
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,55000000	20,3200	51,8160
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,12500000	15,5500	33,0438
TOTAL Mão de Obra:					127,6233	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR:					180,12	

8.4. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	61,1800	0,2447
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	0,9000	2,7000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,4600	1,3800
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,0400	5,0400
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,1400	2,2800
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,5200	1,5200
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	9,6900	9,6900
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9600	1,9600
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	8,8800	2,9304
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,2000	4,8000
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	5,4500	2,7250
TOTAL Material:					35,2701	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,55000000	16,7700	42,7635
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,55000000	20,3200	51,8160
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,12500000	15,5500	33,0438
TOTAL Mão de Obra:					127,6233	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR:					162,89	

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távara, n° 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140

25/30

4


A



RENOVAR

Construções e serviços LTDA

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa.
É alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138, 4-6)



TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.
DATA | HORA: 15 DE FEVEREIRO DE 2023 | HORA: 10:00 H.
OBRA: ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.
LOCAL: AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.
BDI: 20,00%
FONTE | VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


9.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00283333	27,3400	0,0775
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02833333	15,5500	0,4406
TOTAL Mão de Obra:					0,5181
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					0,52


9.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,06375000	15,5500	0,9913
TOTAL Mão de Obra:					0,9913
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					0,99

CRATEÚS - CE ,13 DE FEVEREIRO DE 2023



JOSÉ RODRIGUES ALVES
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
(CPF: 235.922.143-49 / RG: 1298177 SSP/CE)
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
(CNPJ: 47.461.971/0001-00)



RODRIGO HIGO SOARES MARQUES
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
(R.N.P.: 061721855-2)
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
(CNPJ: 47.461.971/0001-00)

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ.: 47.461.971/0001-00
📍 Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE
✉ Email: contrucoesrenovar@gmail.com
☎ Fone: (88) 9.9483-1140


24/38
P



RENOVAR

Construções e serviços LTDA

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138, 1-6)



TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.
DATA HORA:	16 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 10:00 H.
OBRA:	ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.
LOCAL:	AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.
BDI:	20,00%
FONTE VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	

I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,85000000	18,7400	15,9290
TOTAL Mão de Obra:					15,9290
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					15,93

I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	15,9300	15,9300
I2701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2,26540000	0,8200	1,8576
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	0,8200	0,0927
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	0,8200	0,9777
TOTAL Material:					18,8580
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					18,86

C0830 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)					
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	18,8600	9,4262
TOTAL Equipamento Custo Horário:					9,4262
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	55,2700	35,7155
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	62,3800	36,5048
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	0,4600	90,1600
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	54,0900	21,6360
TOTAL Material:					184,0163
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,70000000	20,7700	35,3090
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	13,60000000	15,5500	211,4800
TOTAL Mão de Obra:					246,7890
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					440,23

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	55,2700	43,0001
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	62,3800	60,2466
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4600	101,2000
TOTAL Material:					204,4467
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	15,5500	132,1750
TOTAL Mão de Obra:					132,1750
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					336,62

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ.: 47.461.971/0001-00
 Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE
 Email: contrucooesrenovar@gmail.com
 Fone: (88) 9.9483-1140

25/32
7


P



RENOVAR

Construções e serviços LTDA

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-la."
(Sl 138, 4-6)



TOMADA DE PREÇOS Nº 01.057/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

DATA | HORA: 16 DE FEVEREIRO DE 2023 | HORA: 10:00 H

OBRA: ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.

LOCAL: AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.

BDI: 20,00%

FONTE | VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2716 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,85000000	18,7400	15,9290
TOTAL Mão de Obra:					15,9290
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					15,93

I0566 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	15,9300	15,9300
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,94620000	0,8200	1,5959
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	0,8200	0,0796
TOTAL Material:					17,6055
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					17,61

I2715 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	3,3500	3,7688
TOTAL Material:					3,7688
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					3,77

I0680 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	15,9300	15,9300
12715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	3,7700	3,7700
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,94620000	0,8200	1,5959
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	0,8200	0,0796
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,02430000	0,8200	0,8399
TOTAL Material:					22,2154
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					22,22

I2755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,85000000	25,3000	21,5050
TOTAL Mão de Obra:					21,5050
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					21,51

I0596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	21,5100	21,5100
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	56,65780000	0,8200	46,4594
12702 JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	0,8200	4,1291
TOTAL Material:					72,0985
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					72,10

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140


26/38



RENOVAR

Construções e serviços LTDA.

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138, 4-6)



TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

DATA | HORA: 16 DE FEVEREIRO DE 2023 | HORA: 10:00 H.

OBRA: ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.

LOCAL: AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.

BDI: 20,00%

FONTE | VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

12754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	3,3500	90,4500
TOTAL Material:					90,4500	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR:					90,45	

10710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	21,5100	21,5100
12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	90,4500	90,4500
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	56,65780000	0,8200	46,4594
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	0,8200	4,1291
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	84,98670000	0,8200	69,6891
TOTAL Material:					232,2376	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR:					232,24	

12842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	0,85000000	25,3000	21,5050
TOTAL Mão de Obra:					21,5050	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR:					21,51	

10666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	21,5100	21,5100
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	45,58090000	0,8200	37,3763
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	0,8200	4,0600
TOTAL Material:					62,9463	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR:					62,95	

12841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	3,3500	77,8875
TOTAL Material:					77,8875	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR:					77,89	

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ.: 47.461.971/0001-00
 Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE
 Email: contrucoesrenovar@gmail.com
 Fone: (88) 9.9483-1140

27/30

P


Q



RENOVAR

Construções e serviços LTDA

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138:4-6)



TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

DATA | HORA: 16 DE FEVEREIRO DE 2023 | HORA: 10:00 H

OBRA: ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.

LOCAL: AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.

BDI: 20,00%

FONTE | VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I0779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	21,5100	21,5100
I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	77,8900	77,8900
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	45,58090000	0,8200	37,3763
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	0,8200	4,0600
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	0,8200	56,0645
TOTAL Material:						196,9008
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR:						196,90

C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	72,1000	0,0000
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	232,2400	3,2256
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	62,9500	0,0437
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	196,9000	2,5980
TOTAL Equipamento Custo Horário:						5,8673

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02361111	15,5500	0,3672
TOTAL Mão de Obra:					0,3672	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR:					6,23	

I2753 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,85000000	25,3000	21,5050
TOTAL Mão de Obra:					21,5050	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR:					21,51	

I0594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	21,5100	21,5100
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	28,66170000	0,8200	23,5026
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	0,8200	2,0888
TOTAL Material:						47,1014
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR:						47,10

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140

28/30
P

A



RENOVAR

Construções e serviços LTDA

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-la!"
(Sl 138, 4-6)



Fi. n° 1910

FORMADA DE PREÇOS N° 01.007/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

DATA | HORA: 16 DE FEVEREIRO DE 2023 | HORA: 10:00 H

OBRA: ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.

LOCAL: AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.

BDI: 20,00%

FONTE | VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2752 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	3,3500	55,7775
TOTAL Material:					55,7775	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR:					55,78	

I0708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	21,5100	21,5100
I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	55,7800	55,7800
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	28,66170000	0,8200	23,5026
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	0,8200	2,0888
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,99250000	0,8200	35,2539
TOTAL Material:					138,1353	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR:					138,14	

I2781 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	0,85000000	25,3000	21,5050
TOTAL Mão de Obra:					21,5050	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR:					21,51	

I0618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	21,5100	21,5100
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	145,73390000	0,8200	119,5018
I2702	JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	0,8200	10,4896
TOTAL Material:					151,5014	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR:					151,50	

I0732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	21,5100	21,5100
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	145,73390000	0,8200	119,5018
I2702	JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	0,8200	10,4896
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	194,31190000	0,8200	159,3358
TOTAL Material:					310,8372	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR:					310,84	

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ.: 47.461.971/0001-00
 Rua Juarez Távora, n° 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE
 Email: contrucoesrenovar@gmail.com
 Fone: (88) 9.9483-1140

29/38


A



RENOVAR

Construções e serviços LTDA

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa:
é alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138, 4-6)



Fl. nº 1911
1

TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.
DATA | HORA: 16 DE FEVEREIRO DE 2023 | HORA: 10:00 H

OBRA: ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.
LOCAL: AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.
BDI: 20,00%
FONTE | VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS : ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

12792 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	0,85000000	18,7400
TOTAL Mão de Obra:					15,9290
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					15,93

10626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	15,9300
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	6,22530000	0,8200
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	0,8200
TOTAL Material:					21,4884
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					21,49

12791 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	3,3500
TOTAL Material:					90,4500
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					90,45

10740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	15,9300
12791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	90,4500
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	6,22530000	0,8200
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	0,8200
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	5,44720000	0,8200
TOTAL Material:					116,4051
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					116,41

12776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	0,85000000	18,7400
TOTAL Mão de Obra:					15,9290
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					15,93

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140

30/78
P



RENOVAR

Construções e serviços LTDA

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira,
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-lo!"
(SI 138/4-6)



TOMADA DE PREÇOS N° 01.007/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

DATA E HORA: 15 DE FEVEREIRO DE 2023 | HORA: 10:00 H

OBRA: ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.

LOCAL: AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.

BDI: 20,00%

FONTE | VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

10614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	15,9300	15,9300
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	0,8200	10,0754
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	0,8200	0,8844
TOTAL Material:						26,8898
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR:						26,89

12775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	3,3500	47,2350
TOTAL Material:						47,2350
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR:						47,24

10728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	15,9300	15,9300
12775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	47,2400	47,2400
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	0,8200	10,0754
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	0,8200	0,8844
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	13,65230000	0,8200	11,1949
TOTAL Material:						85,3247
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR:						85,32

12823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	0,85000000	18,7400	15,9290
TOTAL Mão de Obra:						15,9290
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR:						15,93

10645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	15,9300	15,9300
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,72850000	0,8200	1,4174
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	0,8200	0,0622
TOTAL Material:						17,4096
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR:						17,41

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, n° 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140

34/38

7

A



RENOVAR

Construções e serviços LTDA

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138, 4-6)



TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.
DATA HORA:	16 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 10:00 H
OBRA:	ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.
LOCAL:	AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.
BDI:	20,00%
FONTE VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	

I0759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)						
Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	15,9300	15,9300
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,72850000	0,8200	1,4174
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	0,8200	0,0622
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,96030000	0,8200	0,7874
TOTAL Material:						18,1970
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR:						18,20

C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM (M3)						
Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	26,8900	0,0000
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	85,3200	5,0188
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	17,4100	0,0000
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	18,2000	3,2118
TOTAL Equipamento Custo Horário:						8,2306
Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	4,2900	5,3196
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	21,3200	1,0660
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	12,4100	6,7014
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	4,7500	0,0428
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	5,9400	0,3564
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	501,9200	0,2510
TOTAL Material:						13,7372
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05000000	21,8300	1,0915
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL Mão de Obra:						8,8665
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR:						30,83

C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)						
Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	47,1000	0,7457
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	138,1400	3,5686
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	151,5000	0,0000
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	310,8400	12,9517
I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	21,4900	0,0000
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	116,4100	4,8504
TOTAL Equipamento Custo Horário:						22,1164
Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	21.766,1600	8,7065
TOTAL Material:						8,7065
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,17708333	15,5500	2,7536
TOTAL Mão de Obra:						2,7536

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ.: 47.461.971/0001-00
 Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE
 Email: contrucoeresrenovar@gmail.com
 Fone: (88) 9.9483-1140

32/30
F


A



RENOVAR

Construções e serviços LTDA

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138, 4-6)



Fl. nº 1919

TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

DATA | HORA: 16 DE FEVEREIRO DE 2023 | HORA: 10:00 H.

OBRA: ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.

LOCAL: AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.

BDI: 20,00%

FONTE | VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3235 ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	30,8300	33,9130
				TOTAL Serviço:	33,9130
				VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
				VALOR:	67,49

C0197 - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	55,2700	67,2083
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	0,9000	163,8000
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,4600	167,9000
				TOTAL Material:	398,9083
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	15,5500	132,1750
				TOTAL Mão de Obra:	132,1750
				VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
				VALOR:	531,08

C0165 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	55,2700	67,2083
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,4600	167,9000
				TOTAL Material:	235,1083
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	27,58250000	15,5500	428,9079
				TOTAL Mão de Obra:	428,9079
				VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
				VALOR:	664,02

C4429 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	55,2700	67,2083
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	0,4600	134,3200
				TOTAL Material:	201,5283
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	27,58250000	15,5500	428,9079
				TOTAL Mão de Obra:	428,9079
				VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
				VALOR:	630,44

C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	18,8600	13,4660
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	13,4660
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	55,2700	49,0355
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	0,4600	135,2400
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	60,5100	50,5864
				TOTAL Material:	234,8619

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140

32/39


A



RENOVAR

Construções e serviços LTDA.

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138, 4-6)



TOMADA DE PREÇOS Nº 01/007/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

DATA | HORA: 15 DE FEVEREIRO DE 2023 | HORA: 10:00 H.

OBRA: ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.

LOCAL: AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.

BDI: 20,00%

FONTE | VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	5,10000000	15,5500	79,3050
TOTAL Mão de Obra:					79,3050
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					327,63

C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	4,25000000	20,7700	88,2725
I2543	SERVENTE	H	6,80000000	15,5500	105,7400
TOTAL Mão de Obra:					194,0125
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					194,01

C4422 - ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) (CJ)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M	5,20000000	3,7200	19,3440
I1724	PREGO	KG	0,10000000	12,7200	1,2720
TOTAL Material:					20,6160
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,29750000	16,7700	4,9891
I0498	CARPINTEIRO	H	0,29750000	20,7700	6,1791
TOTAL Mão de Obra:					11,1682
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					31,78

C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,01060000	55,2700	0,5859
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,00000000	134,5100	134,5100
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,72000000	0,9000	1,5480
I8269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M	5,10000000	18,4600	94,1460
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	12,00000000	0,2200	2,6400
I1724	PREGO	KG	0,20000000	12,7200	2,5440
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,00000000	1,1300	6,7800
TOTAL Material:					242,7539
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,42500000	16,7700	7,1273
I0498	CARPINTEIRO	H	0,42500000	20,7700	8,8273
I2391	PEDREIRO	H	1,19000000	20,7700	24,7163
I2543	SERVENTE	H	1,19000000	15,5500	18,5045
TOTAL Mão de Obra:					59,1754
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					301,93

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00


Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140

34/38


A



RENOVAR

Construções e serviços LTDA

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão,
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138,4-6)



TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.

DATA | HORA: 16 DE FEVEREIRO DE 2023 | HORA: 10:00 H

OBRA: ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.

LOCAL: AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.

BDI: 20,00%

FONTE | VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES


C4427 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027 DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	16,1100	48,3300
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	42,9900	42,9900
18273 PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	106,5300	106,5300
TOTAL Material:					197,8500
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,16750000	16,7700	36,3490
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,16750000	20,7700	45,0190
TOTAL Mão de Obra:					81,3680
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					279,22

C4423 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027 DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	16,1100	48,3300
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	37,6600	37,6600
18271 PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	92,2800	92,2800
TOTAL Material:					178,2700
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,16750000	16,7700	36,3490
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,16750000	20,7700	45,0190
TOTAL Mão de Obra:					81,3680
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					259,64

CRATEÚS - CE, 13 DE FEVEREIRO DE 2023



JOSÉ RODRIGUES ALVES
 RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 (CPF: 235.922.143-49 / RG: 1298177 SSP/CE)
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 (CNPJ: 47.461.971/0001-00)


RODRIGO HIGO SOARES MARQUES
 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 (R.N.P.: 061721855-2)
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 (CNPJ: 47.461.971/0001-00)

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ.: 47.461.971/0001-00
 Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE
 Email: contrucoesrenovar@gmail.com
 Fone: (88) 9.9483-1140

35/30
P

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-lo!"
(SI 138, 46)





TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.
DATA | HORA: 16 DE FEVEREIRO DE 2023 | HORA: 10:00 H
OBRA: ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.
LOCAL: AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.
BDI: 20,00%
FONTE | VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS : ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	(R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	Total parcelas
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.248,14	9,41%	%	80,00%	20,00%		100,00' %
				R\$	16.998,51	4.249,63		21.248,14
2	PISOS	20.074,79	8,89%	%	75,00%	25,00%		100,00' %
				R\$	15.056,09	5.018,70		20.074,79
3	REVESTIMENTOS	22.572,08	10,00%	%		50,00%	50,00%	100,00' %
				R\$		11.286,04	11.286,04	22.572,08
4	COBERTURA	49.228,31	21,81%	%	100,00%			100,00' %
				R\$	49.228,31			49.228,31
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	43.174,98	19,12%	%	25,00%	50,00%	25,00%	100,00' %
				R\$	10.793,75	21.587,49	10.793,75	43.174,98
6	PINTURA	13.108,51	5,81%	%		50,00%	50,00%	100,00' %
				R\$		6.554,26	6.554,26	13.108,51
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.716,13	7,40%	%	25,00%	50,00%	25,00%	100,00' %
				R\$	4.179,03	8.358,07	4.179,03	16.716,13
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.789,87	0,79%	%		50,00%	50,00%	100,00' %
				R\$		894,94	894,94	1.789,87
9	SERVIÇOS DIVERSOS	214,33	0,09%	%			100,00%	100,00' %
				R\$			214,33	214,33
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	37.625,43	16,67%	%	51,17%	30,80%	18,03%	100,00' %
				R\$	19.251,14	11.589,82	6.784,47	37.625,43
	VALOR TOTAL	225.752,57	100,00%	%	51,17%	30,80%	18,03%	
				PARC	115.506,83	69.538,03	40.706,71	225.752,57
				%	51,17%	81,97%	100,00%	
				ACUM	115.506,83	185.045,26	225.752,57	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 225.752,57 (DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

CRATEÚS - CE, 13 DE FEVEREIRO DE 2023


JOSÉ RODRIGUES ALVES
 RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 (CPF: 235.922.143-49 / RG: 1298177 SSP/CE)
 RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 (CNPJ: 47.461.971/0001-00)


RODRIGO HIJO SOARES MARQUES
 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 (R.N.P.: 061721855-2)
 RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 (CNPJ: 47.461.971/0001-00)


36/38
P



RENOVAR

Construções e serviços LTDA

"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-lo!"
(SI 138, 196)



TOMADA DE PREÇOS N° 01.007/2023-TP	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.
DATA HORA:	16 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 10:00 H.
OBRA:	ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.
LOCAL:	AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.
BDI:	20,00%
FONTE VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

COMPOSIÇÃO DO BDI

GRUPO A	→	DESPESAS INDIRETAS	
AC		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,3400
DF		DESPESAS FINANCEIRAS	0,6000
R		RISCOS	0,5000
		TOTAL	2,4400

GRUPO B	→	BENEFÍCIOS	
S+G		GARANTIA/SEGUROS	0,3000
L		LUCRO	4,9300
		TOTAL	5,2300


GRUPO C	→	IMPOSTOS	
		PIS	0,6500
		COFINS	3,0000
		ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO)	2,0000
		CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,5000
		TOTAL	10,1500

CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

BDI = 20,00%

CRATEÚS - CE, 13 DE FEVEREIRO DE 2023


JOSÉ RODRIGUES ALVES
 RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 (CPF: 235.922.143-49 / RG: 1298177 SSP/CE)
 RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 (CNPJ: 47.461.971/0001-00)


RODRIGO HIGO SOARES MARQUES
 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 (R.N.P.: 061721855-2)
 RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 (CNPJ: 47.461.971/0001-00)

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, n° 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140


37/38
P



RENOVAR

Construções e serviços LTDA

"A palavra ainda não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces inteira. Tu me envolves por trás e pela frente, e sobre mim pões a tua mão. É um saber maravilhoso, e me ultrapassa, é alto demais: não posso atingi-la." (SI 198, 4-6)



TOMADA DE PREÇOS N° 01.007/2023-TP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE.
DATA | HORA: 16 DE FEVEREIRO DE 2023 | HORA: 10:00 H
OBRA: ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELECENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA.
LOCAL: AVENIDA DOS CONSTITUINTES - UBAJARA - CEARÁ.
BDI: 20,00%
FONTE | VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS : ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CODIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
A.1	INSS	0,00%	0,00%
A.2	SESI	1,50%	1,50%
A.3	SENAI	1,00%	1,00%
A.4	INCRA	0,20%	0,20%
A.5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A.6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A.7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A.8	FGTS	8,00%	8,00%
A	TOTAL=	16,80%	16,80%
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE "A"			
B.1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B.2	Feridos	3,71%	0,00%
B.3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B.4	13º Salário	10,80%	8,33%
B.5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B.6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B.7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B.9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B.10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	TOTAL=	44,41%	16,46%
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE "A"			
C.1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C.3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C.5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
C	TOTAL=	14,73%	11,38%
GRUPO D - REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO			
D.1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D.2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
D	TOTAL=	7,91%	3,12%
TOTAL (A + B + C + D)=		83,85%	47,76%

CRATEÚS - CE, 13 DE FEVEREIRO DE 2023

JOSÉ RODRIGUES ALVES
 RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 (CPF: 235.922.143-49 / RG: 1298177 SSP/CE)
 RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 (CNPJ: 47.461.971/0001-00)

RODRIGO HIGO SOARES MARQUES
 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 (R.N.P.: 061721855-2)
 RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 (CNPJ: 47.461.971/0001-00)

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ.: 47.461.971/0001-00
 Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE
 Email: contrucoesrenovar@gmail.com
 Fone: (88) 9.9483-1140

38/38
#