

À PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

PROPOSTA DE PREÇOS


TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP

**DATA DE ABERTURA: 16 DE FEVEREIRO DE 2023,
ÀS 10H:00M**


**REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A
ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA
ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE
UBAJARA-CE.**

**VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
CNPJ: 24.875.938/0001-13**

**AV. Prefeito Jacques Nunes, nº 1539/C, Sala 03 – Centro - Tianguá- Ceará
E-mail: via.urbana@hotmail.com / Fone: (88) 2133-2711**



CARTA PROPOSTA



À PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP
DATA DE ABERTURA: 16 DE FEVEREIRO DE 2023, ÀS 10:00 Hrs

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.007/2023-TP, CUJO OBJETO É: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE.

Prezado Senhores,

Apresentamos a v. Sa., nossa proposta comercial relativa à Concorrência em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

01. Propomos, o Valor Total de R\$ 229.002,29 (duzentos e vinte e nove mil, dois reais e vinte e nove centavos), para a execução dos serviços objeto desta licitação, de acordo com cronograma físico-financeiro em anexo;
02. Propomos a Taxa Percentual de BDI de 20% (vinte por cento), para os serviços técnicos e de projetos, já incluso no valor acima proposto;
03. A base de economia desta proposta é o mês de sua apresentação;
04. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devido aos poderes públicos federais, estaduais ou município, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão de obra, transportes de nosso pessoal e de matérias, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços;
05. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato;
06. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação;
07. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a Prefeitura de Ubajara, fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso;
08. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Concorrência e de seus Anexos, bem como o disposto na Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993;

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento convocatório, indicado para esse fim o Sr. **FRANCISCO CLÉBER FONTENELE SILVA**, portador da Cédula de Identidade nº 2001099083786 SSP-CE, inscrito sob o CPF nº 600.254.153-52, Representante Legal desta empresa.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até **10 (dez)** dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente. Sob as penas da Lei.

Tianguá/CE, 15 de Fevereiro de 2023.


VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 24.875.938/0001-13
FRANCISCO CLÉBER FONTENELE SILVA
CPF: 600.254.153-52
TITULAR DA EMPRESA

José Jonas T. de Souza
Engenheiro Civil
CREA-RNP 0614473195


JOSÉ JONAS TABOZA DE SOUZA
CREA/CE de nº 061447319-5
CPF: 048.057.813-35
ENGENHEIRO CIVIL E RESPONSÁVEL TÉCNICO



RESUMO DO ORÇAMENTO

VIA URBANA
FLS Nº 03/44
VISTO

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA : 15/02/2023	BDI: 20,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA – CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	VERSÃO 03/2023
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubajara/CE	Composição	PROPRIA
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13		



Fl. nº 1840

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.536,75	9,84
2	PISOS	20.251,41	8,84
3	REVESTIMENTOS	24.716,45	10,79
4	COBERTURA	47.949,49	20,94
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	42.457,77	18,54
6	PINTURA	14.505,07	6,33
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.390,72	7,16
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.775,24	0,78
	SERVIÇOS DIVERSOS	252,34	0,11
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	38.167,05	16,67
		VALOR BDI TOTAL:	38.167,05 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	190.835,24
		VALOR TOTAL:	229.002,29

José Jonas T/ de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA-RN nº 14473195

VIA URBANA SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
 Francisco Cléber Fontenele Silva
 Titular / Administrador.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VIA URBANA
 FLS Nº 04 / 44
 VISTO Fl. n° 1841

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA: 15/02/2023	BDI: 20,80%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubajara/CE	Composição	PRÓPRIA
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13	HORA	83,88% 47,76% 05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fl. n° 1841

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES							22.536,75
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	2,50	300,12	750,30
1.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	808,83	808,83
1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	3,68	52,88	194,60
1.4	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	34,40	12,34	424,50
1.5	C1076	DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS	SEINFRA	M	12,00	22,92	275,04
1.6	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	173,60	6,22	1.079,79
1.7	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	6,93	8,81	61,05
1.8	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	87,20	10,58	922,58
1.9	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	87,20	13,22	1.152,78
10	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	208,28	53,76	11.197,13
1.11	C3272	CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	3,50	311,19	1.089,17
1.12	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	280,00	11,01	3.082,80
1.13	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	8,40	83,25	699,30
1.14	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	3,50	228,25	798,88
PISOS							20.251,41
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	5,50	74,65	410,58
2.2	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	SEINFRA	M2	151,70	41,73	6.330,44
2.3	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	SEINFRA	M2	139,10	84,60	11.767,86
2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	139,10	7,70	1.071,07
2.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	6,20	60,91	377,54
2.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	3,06	96,02	293,82
REVESTIMENTOS							24.716,45
3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	262,85	5,68	1.492,99
3.2	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	127,10	11,53	1.465,46
3.3	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	389,95	39,53	15.414,72
3.4	C4436	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	51,45	115,59	5.947,11
3.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	51,45	7,70	396,17
COBERTURA							47.949,49
4.1	C1330	ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 30m	SEINFRA	M2	136,30	176,69	24.082,85
4.2	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	136,30	41,98	5.721,87
4.3	C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	SEINFRA	M2	127,10	98,33	12.497,74
4.4	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,68	95,54	160,51
4.5	C4370	ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE (FORN./MONTAGEM)	SEINFRA	M2	9,75	458,87	4.473,98
4.6	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	9,15	53,76	491,90
4.7	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO LISO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	15,25	34,14	520,64
ESQUADRIAS E FERRAGENS							42.457,77
5.1	C4501	FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS	SEINFRA	M2	18,00	549,67	9.894,06
5.2	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	7,00	615,26	4.306,82
5.3	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	598,04	598,04



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VIA URBANA

FLS N° 07, 14

VISTO

TOMADA DE PREÇOS: 01.007/2023-TP

DATA: 15/02/2023

BDI: 20,00%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE

FONTE

VERSÃO

HORA

SEINFRA

027.1 COM DESONERAÇÃO

83,66%

47,76%

05200

Composição

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Ubajara/CE


EMPRESA: VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13

Fl. n° 1842

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.4	MERCADO	GÔNDOLA PAREDE PRATELEIRA LATERAL 1 INICIAL 1 GÔNDOLA INICIAL DE PAREDES (4 BANDEJAS DE 30 CM + 1 BASE DE 40 CM) - TODAS AS PRATELEIRAS ACOMPANHAM PORTA-ETIQUETAS - MATERIAL DA BANDEJA: AÇO CHAPA #24 - SUPORTA ATÉ 35KG BEM DISTRIBUIDOS EM CADA BANDEJA E ATÉ 40KG NA BASE - PINTURA: COR BRANCA (EPÓXI ELETROSTÁTICA ANTIFERRUGINOSA)		UN	8,00	1.042,20	8.337,60
5.5	MERCADO	GÔNDOLA CENTRAL PRATELEIRA		UN	3,00	3.908,98	11.726,94
5.6	MERCADO	BALCÃO DE VIDRO MODULADO EM VIDRO - 4,50X1,00X0,30M		UN	1,00	1.755,39	1.755,39
5.7	MERCADO	BALANÇA ELETRÔNICA CAPACIDADE ATÉ 200KG		UN	1,00	1.533,67	1.533,67
5.8	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,26	251,06	316,34
5.9	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	6,20	60,91	377,64
5.10	C3505	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	M	3,30	97,52	321,82
5.11	C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	SEINFRA	M2	5,76	463,76	2.671,26
5.12	C2671	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 5mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	4,80	128,79	618,19
6	PINTURA						14.505,07
6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	479,85	11,22	5.383,92
6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	479,85	17,92	8.598,91
6.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	26,04	18,90	492,16
6.4	C4641	SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA - 15x15cm	SEINFRA	UN	2,00	15,04	30,08
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						16.390,72
7.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	117,90	5,57	656,70
7.2	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	24,00	7,28	174,72
7.3	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	51,30	13,48	691,52
7.4	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	12,00	58,13	697,56
7.5	C4809	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	SEINFRA	UN	3,00	321,27	963,81
7.6	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	29,00	207,69	6.023,01
7.7	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	7,00	25,76	180,32
7.8	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	22,00	16,95	372,90
7.9	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	3,00	1.975,50	5.926,50
7.10	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	16,00	31,21	499,36
7.11	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	62,56	62,56
7.12	C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	1,00	70,88	70,88
7.13	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	70,88	70,88
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						1.775,24
8.1	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	465,71	465,71
8.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	554,59	554,59
8.3	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	196,32	392,64
8.4	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	181,15	362,30
9	SERVIÇOS DIVERSOS						252,34
9.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	210,00	0,61	128,10
9.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	106,19	1,17	124,24

VIA URBANA SERVIÇOS E
EMPREENHIMENTOS EIRELI-ME
Francisco Cleber Fontenele Silva
Titular / Administrador

José Jonas de Souza
Engenheiro Civil
CREA-RN: 04473196

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				VIA URBANA FLS Nº <u>06</u> / <u>44</u> VISTO <u>HH</u>	
		TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA : 15/02/2023	BDI : 20,00%		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubajara/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,8%	47,76%	05/2021	
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
				VALOR BDI TOTAL: 38.167,05 VALOR ORÇAMENTO: 198.835,24 VALOR TOTAL: 229.002,29			


 VIA URBANA SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTO EIRELI-ME
 Francisco Gieber Fontenete Silva
 Titular / Administrador

José Jonas T. de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA-RNP - 0814473195



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VIA URBANA
87/44

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA: 15/02/2023	BDI: 20,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubajara/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13	Composição	PRÓPRIA



1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	17,6600	3,0022
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	63,0200	63,0200
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	22,7500	3,8675
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	35,4600	53,1900
TOTAL Material:						123,0797

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,5500	46,6500
TOTAL Mão de Obra:						171,2700

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	461,9200	5,7740
TOTAL Serviço:						5,7740

VALOR:	300,12
VALOR ENCARGOS (83.85%):	107,59
VALOR COM ENCARGOS:	300,12

1.2. C2851 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0020	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	UN	1,00000000	11,1100	11,1100
I0403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00000000	56,8800	56,8800
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	10,00000000	4,1300	41,3000
I0409	CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	0,50000000	214,5000	107,2500
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	10,00000000	19,2800	192,8000
I2369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	5,00000000	8,5700	42,8500
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,50000000	9,9400	4,9700
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	4,00000000	4,8300	19,3200
TOTAL Material:						476,4800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	8,00000000	20,7700	166,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	15,5500	124,4000
TOTAL Mão de Obra:						290,5600

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,12500000	334,2900	41,7863
TOTAL Serviço:						41,7863

VALOR:	808,83
VALOR ENCARGOS (83.85%):	193,09
VALOR COM ENCARGOS:	808,83

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
Francisco Cláudio Fontenele Silva
Titular / Administrador


José Jonas T. de Souza
Engenheiro Civil
CREA-RNP - 0514473195



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VIA URBANA
FLS Nº 08

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA: 15/02/2023	BDI: 20,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubajara/CE	Composição	PROPRIA
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13		



1.3. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543 SERVENTE	H	3,00000000	15,5500	46,6500
TOTAL Mão de Obra:				52,8810
VALOR:				52,88
VALOR ENCARGOS (83,85%):				33,94
VALOR COM ENCARGOS:				52,88

1.4. C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,07000000	20,7700	1,4539
12543 SERVENTE	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL Mão de Obra:				12,3389
VALOR:				12,34
VALOR ENCARGOS (83,85%):				7,92
VALOR COM ENCARGOS:				12,34

1.5. C1076 - DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS (M)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,13000000	20,7700	2,7001
12543 SERVENTE	H	1,30000000	15,5500	20,2150
TOTAL Mão de Obra:				22,9151
VALOR:				22,92
VALOR ENCARGOS (83,85%):				14,71
VALOR COM ENCARGOS:				22,92

1.6. C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL Mão de Obra:				6,2200
VALOR:				6,22
VALOR ENCARGOS (83,85%):				4,02
VALOR COM ENCARGOS:				6,22

1.7. C2206 - RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)


Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,05000000	20,7700	1,0385
12543 SERVENTE	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL Mão de Obra:				8,8135



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VIA URBANA
PLS Nº 09

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA: 15/02/2023	BDI: 20,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	FONTE: SEINFRA SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO Composição: PRÓPRIA	VERSÃO: 83,652 HORA: 47,76% 05/2023
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubajara/CE		
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13		



VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,65
VALOR COM ENCARGOS:	8,81

1.8. C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	20,7700	1,2462
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:					10,5762
VALOR:					10,58
VALOR ENCARGOS (83.85%):					6,79
VALOR COM ENCARGOS:					10,58

1.9. C1054 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,07500000	20,7700	1,5578
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	15,5500	11,6625
TOTAL Mão de Obra:					13,2203
VALOR:					13,22
VALOR ENCARGOS (83.85%):					8,48
VALOR COM ENCARGOS:					13,22

1.10. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	48,6000	0,7290
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,7900	1,7222
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,4000	0,8720
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,4900	12,2500
TOTAL Material:					15,5732
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	15,5500	17,4160
TOTAL Mão de Obra:					38,1860
VALOR:					53,76
VALOR ENCARGOS (83.85%):					23,77
VALOR COM ENCARGOS:					53,76

1.11. C3272 - CONCRETO PM/BR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	20,2100	0,0000
I0680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,2600	24,2600

VIA URBANA SERVIÇOS E
EMPREENHIMENTO EIRELI-ME
Francisco Gomes de Silva
Titular Administrador


José Jonas Tade Souza
Engenheiro Civil
CREA-RNP - 0614473195



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VIA URBANA
FLS. Nº 10

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA: 15/02/2023	BDI: 20,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubajara/CE	Composição	PRÓPRIA
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13		



Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	0,4000	134,4000
TOTAL Material:					134,4000

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL Mão de Obra:					93,3000

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,85270000	5,7600	4,9116
C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	64,9800	54,3233
TOTAL Serviço:					59,2349

VALOR:	311,19
VALOR ENCARGOS (83,85%):	84,12
VALOR COM ENCARGOS:	311,19

1.12. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)					
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	6,8400	7,8660
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	7,2400	0,1448
TOTAL Material:					8,0108

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	16,7700	1,3416
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,7700	1,6616
TOTAL Mão de Obra:					3,0032

VALOR:	11,01
VALOR ENCARGOS (83,85%):	1,82
VALOR COM ENCARGOS:	11,01

1.13. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)					
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	21,2900	5,5354
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	9,0800	10,8960
I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	9,9400	2,4850
I1846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	3,4100	5,2173
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	7,2100	8,4357
TOTAL Material:					32,5694

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	16,7700	22,6395
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	20,7700	28,0395
TOTAL Mão de Obra:					50,6790

VIA URBANA SERVIÇOS E
EMPRESA DE UBAJARA - CE
Francisco Cleber Fontenele Silva
Titular / Administrador.

José Jonas Lide Souza
Engenheiro Civil
CREA-RN - 0814473195



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VIA URBANA

DATA: 15/02/2023

BDI: 20,00%

FLS. Nº 11

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA: 15/02/2023	BDI: 20,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubaajara/CE	Composição	PRÓPRIA
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13		

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fl. nº 1848

VALOR:	228,25
VALOR ENCARGOS (83.85%):	30,85
VALOR COM ENCARGOS:	83,25

1.14. C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	5,00000000	20,7700	103,8500
12543 SERVENTE	H	8,00000000	15,5500	124,4000
TOTAL Mão de Obra:				228,2500
VALOR:				228,25
VALOR ENCARGOS (83.85%):				143,01
VALOR COM ENCARGOS:				228,25

2.1. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	M3	1,10000000	43,8300	48,2130
TOTAL Material:				48,2130
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	1,70000000	15,5500	26,4350
TOTAL Mão de Obra:				26,4350
VALOR:				74,65
VALOR ENCARGOS (83.85%):				17,11
VALOR COM ENCARGOS:				74,65

2.2. C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,01820000	48,6000	0,8845
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	5,48000000	0,4000	2,1920
TOTAL Material:				3,0765
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	1,00000000	20,7700	20,7700
12543 SERVENTE	H	1,15000000	15,5500	17,8825
TOTAL Mão de Obra:				38,6525
VALOR:				41,73
VALOR ENCARGOS (83.85%):				24,07
VALOR COM ENCARGOS:				41,73

2.3. C3007 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,00000000	1,4600	11,6800




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE GUSTOS

VIA URBANA

FLS. Nº 12

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA: 15/02/2023	BDI: 20,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO HORA: 83,85% Composição: PRÓPRIA 0,00%	MES: 05/2021 76% 0,00%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubajara/CE		
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13		



I6503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,10000000	46,4800	51,1280
					TOTAL Material:	52,8080

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
					TOTAL Mão de Obra:	21,7920

VALOR:	84,60
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,54
VALOR COM ENCARGOS:	84,60

4. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS AREDE/PISO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,5800	0,4360
				TOTAL Material:		0,4360

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100
					TOTAL Mão de Obra:	7,2640

VALOR:	7,70
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,51
VALOR COM ENCARGOS:	7,70

2.5. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	44,7500	44,7500
				TOTAL Material:		44,7500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
					TOTAL Mão de Obra:	14,2725

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	504,3800	1,8914
				TOTAL Serviço:		1,8914

VALOR:	60,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):	9,14
VALOR COM ENCARGOS:	60,91

2.6. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	48,6000
					0,8845

VIA URBANA SERVIÇOS E
EMPREENHIMENTOS EIRELI-ME
Francisco Céber Bonifácio Silva
Titular Administrador.

José Jonas T. de Souza
Engenheiro Civil
CREA-RNP - 0614473195



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VIA URBANA

FLS. Nº 12

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA: 15/02/2023	BDI: 20,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubajara/CE	Composição	PROPRIA
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13		

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fl. nº 1850

10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	0,7900	2,1567
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,4000	1,1200
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	35,6300	39,1930
					TOTAL Material:	43,3542

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	20,7700	33,2320
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	15,5500	19,4375
					TOTAL Mão de Obra:	52,6695
					VALOR:	96,02
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	32,58
					VALOR COM ENCARGOS:	96,02

3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	48,6000	0,2965
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,4000	0,9720
					TOTAL Material:	1,2685
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
					TOTAL Mão de Obra:	4,4095
					VALOR:	5,68
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,76
					VALOR COM ENCARGOS:	5,68

3.2. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	48,6000	0,3499
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,92000000	0,4000	1,1680
					TOTAL Material:	1,5179
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,31000000	15,5500	4,8205
					TOTAL Mão de Obra:	10,0130
					VALOR:	11,53
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,24
					VALOR COM ENCARGOS:	11,53

3.3. C3037 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620


VIA URBANA SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
 Francisco Cleber Fontenele Silva
 Titular / Administrador

José Jonas de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA-RN 20814473195



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VIA URBANA
PLS Nº 14/44
DATA: 15/02/2023



TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA:	15/02/2023	BDI:	20,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85% 47,76% 05/2021
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubajara/CE	Composição	PRÓPRIA		0,00% 0,00%
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13				

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	
						TOTAL Mão de Obra: 21,7920

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	709,7000	17,7425
						TOTAL Serviço: 17,7425

VALOR:	39,53
VALOR ENCARGOS (83.85%):	21,70
VALOR COM ENCARGOS:	39,53

3.4. C4436 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,10000000	46,4800	51,1280
						TOTAL Material: 51,1280

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
						TOTAL Mão de Obra: 50,8480

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	680,5000	13,6100
						TOTAL Serviço: 13,6100

VALOR:	115,59
VALOR ENCARGOS (83.85%):	38,12
VALOR COM ENCARGOS:	115,59

3.5. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS AREDE/PISO) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,5800	0,4360
						TOTAL Material: 0,4360

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100
						TOTAL Mão de Obra: 7,2640

VALOR:	7,70
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,51
VALOR COM ENCARGOS:	7,70

4.1. C1330 - ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 30m (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	16,00000000	5,3200	85,1200
						TOTAL Material: 85,1200

VIA URBANA SERVIÇOS E
EMPREENHIMENTOS EIRELI-ME
Francisco Cleber Fontanele Silva
Titular / Administrador


José Jonas Trê de Souza
Engenheiro Civil
CREA-RNP 0614473195



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VIA URBANA
FLS. Nº 15/44

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA: 15/02/2023	BDI: 20,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,75% 05/2021
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubajara/CE	Composição	PRÓPRIA 0,00%
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13		



Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	2,240000000	16,7700	37,5648
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,600000000	20,7700	54,0020
TOTAL Mão de Obra:						91,5668
VALOR:						176,69
VALOR ENCARGOS (83.85%):						55,70
VALOR COM ENCARGOS:						176,69

4.2. C4554 - TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,000000000	1,3100	3,9300
I1920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,000000000	0,1900	0,5700
I8434	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	1,000000000	26,5800	26,5800
TOTAL Material:						31,0800

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,300000000	20,7700	6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,300000000	15,5500	4,6650
TOTAL Mão de Obra:						10,8960
VALOR:						41,98
VALOR ENCARGOS (83.85%):						6,77
VALOR COM ENCARGOS:						41,98

4.3. C4457 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,740000000	5,9600	4,4104
I8284	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m	SEINFRA	M2	1,000000000	39,4300	39,4300
I1691	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,300000000	9,0800	11,8040
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,030000000	9,9400	0,2982
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,970000000	3,4100	3,3077
I1916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	SEINFRA	M	0,650000000	7,2100	4,6865
TOTAL Material:						63,9368

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,350000000	20,7700	7,2695
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,350000000	15,5500	5,4425
TOTAL Mão de Obra:						12,7120

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO PMBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,040000000	313,7200	12,5488
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,040000000	228,2500	9,1300
TOTAL Serviço:						21,6788
VALOR:						98,33
VALOR ENCARGOS (83.85%):						16,36

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
Francisco Cleber Fontenele Silva
Titular / Administrador.


José Jonas T de Souza
Engenheiro Civil
CREA-RNP - 0614473195



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VIA URBANA
FLS N° 16

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA: 15/02/2023	BDI: 20,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	SEINFRA	VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de UbaJara/CE	Composição	PROPRIA
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13		



VALOR COM ENCARGOS:

4.4. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	21,3100	0,4262
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,4262

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	6,8400	9,2340
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	7,2400	0,1448
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	53,8000	2,1520
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	17,1400	17,1400
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	0,4000	6,9440
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	53,2100	4,7889
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	11,1900	0,2238
TOTAL Material:						40,6275

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	16,6160
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	20,7700	14,5390
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
TOTAL Mão de Obra:						54,4910

VALOR:	95,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	33,80
VALOR COM ENCARGOS:	95,54

5. C4370 - ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE (FORN./MONTAGEM) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8222	ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE	SEINFRA	M2	1,00000000	430,1900	430,1900
TOTAL Material:						430,1900

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,76400000	16,7700	12,8123
I2070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,76400000	20,7700	15,8683
TOTAL Mão de Obra:						28,6806

VALOR:	458,87
VALOR ENCARGOS (83.85%):	17,46
VALOR COM ENCARGOS:	458,87

4.6. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	48,6000	0,7290
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,7900	1,7222

VIA URBANA SERVIÇOS E
EMPREENHIMENTO EIRELI-ME
Francisco Cesar Fontenele Silva
Titular / Administrador


José Jonas T de Souza
Engenheiro Civil
CREA-RN - 0614473195



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VIA URBANA
FLS Nº 44
VCM

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA: 15/02/2023	BDI: 20,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	VERSAO:	HORA: 47,76% MES: 05/2023
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de UbaJara/CE	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA: 0,00%
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13		



10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,4000	10,8720
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,4900	12,2500
TOTAL Material						15,5732

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	17,4160
TOTAL Mão de Obra:					38,1860

VALOR:	53,76
VALOR ENCARGOS (83.85%):	23,77
VALOR COM ENCARGOS:	53,76

7. C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	48,6000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000	0,4000
11249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000	3,9500
TOTAL Material:					2,5995

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,96000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:					31,5440

VALOR:	34,14
VALOR ENCARGOS (83.85%):	19,66
VALOR COM ENCARGOS:	34,14

1. C4501 - FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18357	ESTRUTURA DE APOIO CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1" E 2"	SEINFRA	KG	2,30000000	49,5400
18358	VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADOS COM SPIDER GLASS DE 4, 3 E 2 APOIOS, INCLUSIVE FERRAGENS PARA PORTA	SEINFRA	M2	1,00000000	257,7600
TOTAL Material:					371,7020

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,60000000	20,7700
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	2,30000000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,90000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:					177,9680

VALOR:	549,67
VALOR ENCARGOS (83.85%):	110,56
VALOR COM ENCARGOS:	549,67


5.2. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VIA URBANA
FLS Nº 18

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA: 15/02/2023	BDI: 28,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	FONTE:	VERSÃO:
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubajara/CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13	Composição:	PRÓPRIA



Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	31,2600	62,5200
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	283,0500	283,0500
C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	269,6900	269,6900
TOTAL Serviço:					615,2600
VALOR:					615,26
VALOR ENCARGOS (83,85%):					117,29
VALOR COM ENCARGOS:					615,26

5.3. C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	31,2600	62,5200
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	283,0500	283,0500
C4423 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	252,4700	252,4700
TOTAL Serviço:					598,0400
VALOR:					598,04
VALOR ENCARGOS (83,85%):					117,29
VALOR COM ENCARGOS:					598,04

5.4. MERCADO - GÔNDOLA PAREDE PRATELEIRA LATERAL 1 INICIAL 1 GÔNDOLA INICIAL DE PAREDES (4 BANDEJAS DE 30 CM + 1 BASE DE 40 CM) - TODAS AS PRATELEIRAS ACOMPANHAM PORTA-ETIQUETAS - MATERIAL DA BANDEJA: AÇO CHAPA #24 - SUPORTA ATÉ 35KG BEM DISTRIBUIDOS EM CADA BANDEJA E ATÉ 40GK NA BASE - PINTURA: COR BRANCA (EPÓXI ELETROSTÁTICA ANTIFERRUGINOSA) (UN)

Não Oficial	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MERCADO GÔNDOLA PAREDE PRATELEIRA LATERAL 1 INICIAL 1 GÔNDOLA INICIAL DE PAREDES (4 BANDEJAS DE 30 CM + 1 BASE DE 40 CM) - TODAS AS PRATELEIRAS ACOMPANHAM PORTA-ETIQUETAS - MATERIAL DA BANDEJA: AÇO CHAPA #24 - SUPORTA ATÉ 35KG BEM DISTRIBUIDOS EM CADA BANDEJA E ATÉ 40GK NA BASE - PINTURA: COR BRANCA (EPÓXI ELETROSTÁTICA ANTIFERRUGINOSA)		UN	1,00000000	1.042,20	1.042,20
TOTAL Não Oficial:					1.042,20
VALOR:					1.042,20
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					1.042,20

5.5. MERCADO - GÔNDOLA CENTRAL PRATELEIRA (UN)

Não Oficial	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MERCADO GÔNDOLA CENTRAL PRATELEIRA		UN	1,00000000	3.908,98	3.908,98
TOTAL Não Oficial:					3.908,98
VALOR:					3.908,98
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					3.908,98

5.6. MERCADO - BALCÃO DE VIDRO MODULADO EM VIDRO - 4,50X1,00X0,30M (UN)

Não Oficial	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

VIA URBANA SERVIÇOS E
EMPREENHIMENTOS EIRELI-ME
Francisco Cleber Fontenele Silva
Titular / Administrador


José Jones T de Souza
Engenheiro Civil
CREA-RN - 0614473195



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE GUSTOS

VIA URBANA
FLS. Nº 19

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA: 15/02/2023	BDI: 20,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubajara/CE	Composição:	83,55% 47,75% 0,00%
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13		



MERCADO	BALÇÃO DE VIDRO MODULADO EM VIDRO - 4,50X1,00X0,30M	UN	1,00000000	1.755,39	1.755,39
				TOTAL Não Oficial:	1.755,39
				VALOR:	1.755,39
				VALOR ENCARGOS:	0,00
				VALOR COM ENCARGOS:	1.755,39

5.7. MERCADO - BALANÇA ELETRÔNICA CAPACIDADE ATÉ 200KG (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MERCADO	BALANÇA ELETRÔNICA CAPACIDADE ATÉ 200KG		UN	1,00000000	1.533,67	1.533,67
				TOTAL Não Oficial:		1.533,67
				VALOR:	1.533,67	
				VALOR ENCARGOS:	0,00	
				VALOR COM ENCARGOS:	1.533,67	

5.8. C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	53,8000	0,4304
I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	193,3300	193,3300
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,4000	1,2800
				TOTAL Material:		195,0404
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	20,7700	24,9240
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
				TOTAL Mão de Obra:		56,0240
				VALOR:	251,06	
				VALOR ENCARGOS (83,85%):	35,12	
				VALOR COM ENCARGOS:	251,06	

5.9. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	44,7500	44,7500
				TOTAL Material:		44,7500
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
				TOTAL Mão de Obra:		14,2725
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	504,3800	1,8914
				TOTAL Serviço:		1,8914
				VALOR:	60,91	

José Jonas T de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA-RNP - 0674473195


VIA URBANA SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
 Francisco Cleber Fontenele Silva
 Titular / Administrador.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VIA URBANA
FLS Nº 20
DE 20

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA: 15/02/2023	BDI: 20,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	SEINFRA	VERSÃO
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubajara/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13	Composição	PROPRIA



VALOR ENCARGOS (83,85%):	59,91
VALOR COM ENCARGOS:	60,91

5.10. C3505 - GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10878	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,20000000	5,6400	1,1280
16233	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	UN	0,40000000	16,0400	6,4160
11952	TE AÇO GALVANIZADO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,60000000	7,2900	4,3740
12167	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	SEINFRA	M	2,70000000	16,3200	44,0640
				TOTAL Material:		55,9820

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
TOTAL Mão de Obra:						41,5400

VALOR:	97,52
VALOR ENCARGOS (83,85%):	25,00
VALOR COM ENCARGOS:	97,52

5.11. C2222 - REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10024	ADESIVO DE CONTATO	SEINFRA	KG	1,25000000	7,5000	9,3750
11821	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO REYNOBOND, DUAS CHAPAS	SEINFRA	M2	1,15000000	154,4400	177,6060
					TOTAL Material:	186,9810
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	3,50000000	16,7700	58,6950
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	3,50000000	20,7700	72,6950
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,50000000	20,7700	72,6950
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	3,50000000	20,7700	72,6950
					TOTAL Mão de Obra:	276,7800
					VALOR:	463,76
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	167,51
					VALOR COM ENCARGOS:	463,76

5.12. C2671 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 5mm, COLOCADO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12257	VIDRO LISO, E= 5MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	128,7900	128,7900
					TOTAL Material:	128,7900




Engenheiro Civil
C.R.N.º 0814473195

VALOR:	128,79
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	128,79

VIA URBANA SERVIÇOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
Francisco Cleber Fontenele Silva
Titular / Administrador.

José Jonas de Souza
Engenheiro Civil
CREA-RNP 10814473195

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA: 15/02/2023	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	FL. Nº 01 VISTO	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubajara/CE	BDI: 20,80% FL. Nº 1858	
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13			



6.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,4000	0,1600
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,1000	1,4700
TOTAL Material:						1,6300

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:						9,5850

VALOR:	11,22
VALOR ENCARGOS (83,85%):	5,83
VALOR COM ENCARGOS:	11,22

6.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	8,7000	1,0440
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,4000	0,1000
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	15,3000	2,6010
TOTAL Material:						3,7450

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:						14,1775

VALOR:	17,92
VALOR ENCARGOS (83,85%):	8,62
VALOR COM ENCARGOS:	17,92

6.3. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	12,3800	0,4952
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	17,9900	2,8784
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	9,1300	1,1869
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,4000	0,1600
TOTAL Material:						4,7205

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:						14,1775

VALOR:	18,90
VALOR ENCARGOS (83,85%):	8,63

VIA URBANA SERVIÇOS E
EMPREENHIMENTO EIRELI-ME
Francisco Cleber Fontenele Silva
Titular / Administrador.


José Jonas T de Souza
Engenheiro Civil
CREA - 0614473195



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE GUSTOS

VIA URBANA
P.L.S. Nº 22/44

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA: 15/02/2023	BDI: 20,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	VERSAO:	HORA: 0,00% MES: 47,76% REO: 05/2021
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubajara/CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13	Composição:	PRÓPRIA 0,00%



VALOR COM ENCARGOS: 18,90

6.4. C4641 - SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA - 15x15cm (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8640	SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA	SEINFRA	M2	0,02250000	345,7300	7,7789
TOTAL Material:						7,7789

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra:						7,2640

VALOR:	15,04
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,51
VALOR COM ENCARGOS:	15,04

7.1. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,4100	1,4382
TOTAL Material:						1,4382

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	16,7700	1,8447
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	20,7700	2,2847
TOTAL Mão de Obra:						4,1294

VALOR:	5,57
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,52
VALOR COM ENCARGOS:	5,57

7.2. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,3500	2,3970
TOTAL Material:						2,3970

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	16,7700	2,1801
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7001
TOTAL Mão de Obra:						4,8802

VALOR:	7,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,97
VALOR COM ENCARGOS:	7,28

7.3. C1195 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
Francisco Cleber Fontenele Silva
Titular / Administrador.


José Jonas T/ de Souza
Engenheiro Civil
CREA-RNP - 0614473195



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VIA URBANA
FLS Nº 23
VERG

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA:	15/02/2023
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubajara/CE	Composição	PRÓPRIA
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13		



11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	2,0220	2,2220
					TOTAL Material:	2,2220

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
				TOTAL Mão de Obra:		11,2620

VALOR:	13,48
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,85
VALOR COM ENCARGOS:	13,48

1. C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	28,9700	28,9700
				TOTAL Material:		28,9700

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
				TOTAL Mão de Obra:		29,1550

VALOR:	58,13
VALOR ENCARGOS (83.85%):	17,68
VALOR COM ENCARGOS:	58,13

7.5. C4809 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19124	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W	SEINFRA	UN	1,00000000	264,9600	264,9600
					TOTAL Material:	264,9600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	16,7700	25,1550
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700	31,1550
				TOTAL Mão de Obra:		56,3100

VALOR:	321,27
VALOR ENCARGOS (83.85%):	34,28
VALOR COM ENCARGOS:	321,27

7.6. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,4100	16,9200
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,2700	1,2700
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	7,3500	7,3500
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,4500	1,4500

VIA URBANA SERVIÇOS E
EMPREENHAMENTO EIRELI-ME
Francisco Teodoro Fontenele Silva
Titular Administrador.

José Jonas T de Souza
Engenheiro Civil
CREA-RN - 0814473195



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE GUSTOS

VIA URBANA
FLS Nº 24
MÊS 12/2023

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA: 15/02/2023	BDI: 20,00% MES: 47,76% REF: 09/2021
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de UbaJara/CE	Composição:	PRÓPRIA
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13		

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fl. nº 1861

10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	6,8400	6,8400
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	2,5200	7,5600
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,8800	1,8800
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,5900	1,7700
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	16,0500	16,0500
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,6300	1,2600
					TOTAL Material:	56,1940

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
					TOTAL Mão de Obra:	151,4950

VALOR:	207,69
VALOR ENCARGOS (83,85%):	93,72
VALOR COM ENCARGOS:	207,69

7.7. C1496 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SEINFRA	UN	1,00000000	11,8700	11,8700
					TOTAL Material:	11,8700

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	16,7700	6,2049
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	20,7700	7,6849
					TOTAL Mão de Obra:	13,8898

VALOR:	25,76
VALOR ENCARGOS (83,85%):	8,46
VALOR COM ENCARGOS:	25,76

7.8. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	6,0600	6,0600
					TOTAL Material:	6,0600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	16,7700	4,8633
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	20,7700	6,0233
					TOTAL Mão de Obra:	10,8866

VALOR:	16,95
VALOR ENCARGOS (83,85%):	6,63
VALOR COM ENCARGOS:	16,95

7.9. C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

VIA URBANA SERVIÇOS E
EMPREENHIMENTOS EIRELI-ME
Francisco Cleber Fontenle Silva
Titular / Administrador.


José Jonas de Souza
Engenheiro Civil
CREA-RN 0614473195



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VIA URBANA
FLS Nº 1862

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA: 15/02/2023	BDI: 20,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	VERSÃO:	HORA:
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubajara/CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76%
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13	Composição PRÓPRIA	0,00% 0,00%



Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	1.975,5000	1.975,5000
TOTAL Material:						1.975,5000
VALOR:						1.975,50
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						1.975,50

7.10. C4776 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	2,1600	3,2400
11503	MANTA BUTILICA. ESPESURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,02190000	40,4400	0,8856
11596	PASTA PARA SOLDAR	SEINFRA	UN	0,00030000	33,9000	0,0102
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00210000	59,5700	0,1251
19077	TUBO COBRE DE 1/4", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	1,80000000	9,8200	17,6760
TOTAL Material:						21,9369

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	16,7700	4,1925
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,3200	5,0800
TOTAL Mão de Obra:						9,2725
VALOR:						31,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):						5,60
VALOR COM ENCARGOS:						31,21

7.11. C2076 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11753	QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR, C/3 DIVISÕES	SEINFRA	UN	1,00000000	17,5100	17,5100
TOTAL Material:						17,5100

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	16,7700	20,1240
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,7700	24,9240
TOTAL Mão de Obra:						45,0480
VALOR:						62,56
VALOR ENCARGOS (83.85%):						27,43
VALOR COM ENCARGOS:						62,56

7.12. C1118 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11004	DISJUNTOR TRIPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	37,0900	37,0900
TOTAL Material:						37,0900

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
Francisco Cláudio Fontenele Silva
Titular / Administrador.

José Jonas T de Souza
Engenheiro Civil
CREA-RN - 0614473195



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VIA URBANA
FLS. Nº 026

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA: 15/02/2023	BDI: 20,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	SEINFRA	VERSÃO
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubajara/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13	Composição	PRÓPRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fl. nº 1863

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	18,7700	15,0930
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	20,7700	18,6930
TOTAL Mão de Obra:						33,7860
VALOR:						70,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):						20,57
VALOR COM ENCARGOS:						70,88

7.13. C1119 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11005	DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	37,0900	37,0900
TOTAL Material:						37,0900
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	16,7700	15,0930
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	20,7700	18,6930
TOTAL Mão de Obra:						33,7860
VALOR:						70,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):						20,57
VALOR COM ENCARGOS:						70,88

8.1. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	12,7500	25,5000
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,2000	0,2240
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	158,2300	158,2300
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	5,4000	10,8000
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	92,8800	92,8800
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	55,6800	55,6800
TOTAL Material:						343,3140
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	16,7700	55,3410
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	20,3200	67,0560
TOTAL Mão de Obra:						122,3970
VALOR:						465,71
VALOR ENCARGOS (83.85%):						73,93
VALOR COM ENCARGOS:						465,71

8.2. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	285,0800	285,0800
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	150,8300	150,8300
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	12,7500	12,7500

VIA URBANA SERVIÇOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
Francisco César Fontenele Silva
Titular / Administrador

José Jonas T de Souza
Engenheiro Civil
CREA-RN 0814473195



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VIA URBANA
PLS Nº 27

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA: 15/02/2023	BDI: 20,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	VERSÃO SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO Composição PROPRIA	HORA MES REF 03,88% 05/2021 10,00% 0,00%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de UbaJara/CE		
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13		

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fl. nº 1864

I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2000	0,1120
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000		10,8000
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	20,8400	20,8400
					TOTAL Material:	480,4120

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700	33,5400
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,3200	40,6400
TOTAL Mão de Obra:						74,1800

VALOR:	554,59
VALOR ENCARGOS (83.85%):	44,81
VALOR COM ENCARGOS:	554,59

8.3. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	53,8000	0,1883
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	0,7900	1,9750
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,4000	1,0000
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,4200	0,8400
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,2700	5,0800
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	3,5900	3,5900
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,1200	2,2400
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,1300	2,1300
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,4000	2,4000
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	2,1500	2,5800
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	4,8300	24,1500
					TOTAL Material:	46,1733

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
					TOTAL Mão de Obra:	150,1450

VALOR:	196,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):	92,37
VALOR COM ENCARGOS:	196,32

8.4. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	53,8000	0,2152
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	0,7900	2,3700
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,4000	1,2000
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	4,4400	4,4400
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,0000	2,0000

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
 Francisco Cleber Pontes de Silva
 T. Administrador


José Jonas de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA-RN 0514473195



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VIA URBANA
PLS Nº 087

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA: 15/02/2023	BDI: 20,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	VERSÃO:	REF:
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubajara/CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 43,85% MES 47,76% ANO 05/2021
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13	Composição	PRÓPRIA 0,00% OUTRA 0,00%



11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,3400	1,3400
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	8,5200	8,5200
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7200	1,7200
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	7,8000	2,5740
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	2,8200	4,2300
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	4,7900	2,3950
					TOTAL Material:	31,0042

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
				TOTAL Mão de Obra:		150,1450

VALOR:	181,15
VALOR ENCARGOS (83.85%):	92,37
VALOR COM ENCARGOS:	181,15

9.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	27,3400	0,0911
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	15,5500	0,5183
				TOTAL Mão de Obra:		0,6094

VALOR:	0,61
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,39
VALOR COM ENCARGOS:	0,61

2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
				TOTAL Mão de Obra:		1,1663

VALOR:	1,17
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,76
VALOR COM ENCARGOS:	1,17

VIA URBANA SERVIÇOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
Francisco Gleber Fontenele Silva
Titular / Administrador


José Jonas T de Souza
Engenheiro Civil
CREA-RN 0614473195



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VIA URBANA
PLS Nº 029

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA: 15/02/2023	BDI: 20,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	VERSAO SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 83,85% 47,76% 05/2023 0,00% 0,00%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubajara/CE	Composição PROPRIA	
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13		



I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL Mão de Obra:					18,7400
VALOR:					18,74
VALOR ENCARGOS (83,85%):					11,43
VALOR COM ENCARGOS:					18,74

I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	0,7200	1,6311
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	0,7200	0,0814
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	0,7200	0,8585
TOTAL Material:					21,3110
VALOR:					21,31
VALOR ENCARGOS (83,85%):					11,43
VALOR COM ENCARGOS:					21,31

C0830 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	21,3100	10,6507
TOTAL Equipamento Custo Horário:					10,6507
Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	48,6000	31,4053
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	54,8600	32,1041
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	0,4000	78,4000
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	47,5600	19,0240
TOTAL Material:					160,9334
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	15,5500	248,8000
TOTAL Mão de Obra:					290,3400
VALOR:					461,92
VALOR ENCARGOS (83,85%):					191,70
VALOR COM ENCARGOS:					461,92

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	48,6000	37,8108

VIA URBANA SERVIÇOS E
EMPREENHIMENTO EIRELI-ME
Francisco Cleber Portenete Silva
Titular / Administrador

José Jonas de Souza
Engenheiro Civil
CREA-RNP - 0614473195



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VIA URBANA
FLS Nº 30/44

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA: 15/02/2023	BDI: 20,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubajara/CE	Composição	PRÓPRIA
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13		

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
 FL. nº 1867

10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	54,860000	52,9838
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4000	88,0000
TOTAL Material:						178,7946

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:					155,5000

VALOR:	334,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):	100,61
VALOR COM ENCARGOS:	334,29

716 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400
TOTAL Mão de Obra:					18,7400

VALOR:	18,74
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,43
VALOR COM ENCARGOS:	18,74

10566 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,94620000	0,7200
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	0,7200
TOTAL Material:					20,2112

VALOR:	20,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,43
VALOR COM ENCARGOS:	20,21

12715 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	2,9400
TOTAL Material:					3,3075

VALOR:	3,31
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	3,31

10680 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400
12715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	3,3100
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,94620000	0,7200

VIA URBANA SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
 Francisco Cláudio Fontenele Silva
 Titular / Administrador.

José Jonas T. de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA-RN 0614473195

VIA URBANA
 PLS Nº 31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA: 15/02/2023	BDI: 20,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	SEINFRA	VERSÃO
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubajara/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13	Composição	PRÓPRIA

I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	0,09710000	0,09710000
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,02430000	0,7200	0,7375
TOTAL Material:						24,2587
VALOR:						24,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):						11,43
VALOR COM ENCARGOS:						24,26

I2755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000	
TOTAL Mão de Obra:					25,3000	
VALOR:					25,30	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					14,42	
VALOR COM ENCARGOS:					25,30	

I0596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000	
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	56,65780000	0,7200	40,7936	
I2702 JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	0,7200	3,6256	
TOTAL Material:					69,7192	
VALOR:					69,72	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					14,42	
VALOR COM ENCARGOS:					69,72	

I2754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	2,9400	79,3800	
TOTAL Material:					79,3800	
VALOR:					79,38	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR COM ENCARGOS:					79,38	

I0710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000	
I2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	79,3800	79,3800	
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	56,65780000	0,7200	40,7936	
I2702 JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	0,7200	3,6256	
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	84,98670000	0,7200	61,1904	

VIA URBANA SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
 Francisco Góes Fontenele Silva
 Titular / Administrador

José Jonas Fide Souza
 Engenheiro Civil
 CREA-RNP - 0614473195

VIA URBANA
 FLS Nº 32/44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA: 15/02/2023	BDI: 20,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubajara/CE	Composição:	PRÓPRIA
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13		

TOTAL Material:	210,29
VALOR:	210,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	210,29

12842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
TOTAL Mão de Obra:					25,3000
VALOR:					25,30
VALOR ENCARGOS (83.85%):					14,42
VALOR COM ENCARGOS:					25,30

10666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	0,7200	32,8182
12702 JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	0,7200	3,5649
TOTAL Material:					61,6831
VALOR:					61,68
VALOR ENCARGOS (83.85%):					14,42
VALOR COM ENCARGOS:					61,68

12841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	2,9400	68,3550
TOTAL Material:					68,3550
VALOR:					68,36
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					68,36

10779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
12841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	68,3600	68,3600
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	0,7200	32,8182
12702 JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	0,7200	3,5649
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	0,7200	49,2274
TOTAL Material:					179,2705



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VIA URBANA
FLS Nº 33

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA: 15/02/2023	BDI: 20,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de UbaJara/CE	Composição	PRÓPRIA
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13		



VALOR	179,27
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,43
VALOR COM ENCARGOS:	179,27

C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	69,7200	0,0000
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	210,2900	2,9207
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	61,6800	0,0428
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	179,2700	2,3654
TOTAL Equipamento Custo Horário:						5,3289

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	15,5500	0,4319
TOTAL Mão de Obra:						0,4319
VALOR:						5,76
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,68
VALOR COM ENCARGOS:						5,76

I2753 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
TOTAL Mão de Obra:						25,3000
VALOR:						25,30
VALOR ENCARGOS (83.85%):						14,42
VALOR COM ENCARGOS:						25,30

I0594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,66170000	0,7200	20,6364
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	0,7200	1,8341
TOTAL Material:						47,7705
VALOR:						47,77
VALOR ENCARGOS (83.85%):						14,42
VALOR COM ENCARGOS:						47,77

I2752 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	2,9400	48,9510
TOTAL Material:						48,9510

VIA URBANA SERVIÇOS E
EMPREENHIMENTOS EIRELI-ME
Francisco Cleberson Fontenele Silva
Titular / Administrador.


José Jones T de Souza
Engenheiro Civil
CREA-RNP - 0614473195



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VIA URBANA
FLS Nº 34

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA: 15/02/2023	BDI: 20,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 83,85% 47,75% 05/2023
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubajara/CE	Composição	PROPRIA 0,00% 0,00%
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13		



VALOR:	127,68
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	48,95

10708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
12752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	48,9500	48,9500
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,66170000	0,7200	20,6364
12702 JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	0,7200	1,8341
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,99250000	0,7200	30,9546
TOTAL Material:					127,6751

VALOR:	127,68
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,43
VALOR COM ENCARGOS:	127,68

12781 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
TOTAL Mão de Obra:					25,3000

VALOR:	25,30
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	25,30

127618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	145,73390000	0,7200	104,9284
12702 JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	0,7200	9,2104
TOTAL Material:					139,4388

VALOR:	139,44
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	139,44

10732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	145,73390000	0,7200	104,9284
12702 JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	0,7200	9,2104
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	194,31190000	0,7200	139,9046

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
 Francisco Cláudio Fontenele Silva
 Titular / Administrador.


José Jonas T de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA-RNP - 0614473195



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VIA URBANA
FLS Nº 38/44

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA: 15/02/2023	BDI: 20,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	SEINFRA	VERSÃO
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubajara/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13	Composição	PROPRIA



TOTAL Material:	279,3434
VALOR:	279,34
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	279,34

12792 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL Mão de Obra:					18,7400
VALOR:					18,74
VALOR ENCARGOS (83.85%):					11,43
VALOR COM ENCARGOS:					18,74

10626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	6,22530000	0,7200	4,4822
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	0,7200	0,3984
TOTAL Material:					23,6206
VALOR:					23,62
VALOR ENCARGOS (83.85%):					11,43
VALOR COM ENCARGOS:					23,62

12791 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	2,9400	79,3800
TOTAL Material:					79,3800
VALOR:					79,38
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					79,38

10740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
12791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	79,3800	79,3800
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	6,22530000	0,7200	4,4822
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	0,7200	0,3984
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	5,44720000	0,7200	3,9220
TOTAL Material:					106,9226
VALOR:					106,92
VALOR ENCARGOS (83.85%):					11,43

VIA URBANA SERVIÇOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
Francisco Gilmar Fontenele Silva
Titular / Administrador

José Jonas T de Souza
Engenheiro Civil
CREA-RNP: 0614473195



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VIA URBANA

FLS. Nº

26/14

TOMADA DE PREÇOS: 01.007/2023-TP

DATA: 15/02/2023

BDI: 20,00%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE

FONTE: SEINFRA
VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
Composição: PRÓPRIAHORA: 83,85%
47,75%
05/2021
0,00%
0,00%

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Ubajara/CE

EMPRESA: VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13

Fl. nº 1873

VALOR COM ENCARGOS:

106,52

I2776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400
TOTAL Mão de Obra:					18,7400

VALOR: 18,74

VALOR ENCARGOS (83.85%): 11,43

VALOR COM ENCARGOS: 18,74

I14 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	12,28710000	0,7200
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	0,7200
TOTAL Material:					28,3632

VALOR: 28,36

VALOR ENCARGOS (83.85%): 11,43

VALOR COM ENCARGOS: 28,36

I2775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	2,9400
TOTAL Material:					41,4540

VALOR: 41,45

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 41,45

I0728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	41,4500
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	12,28710000	0,7200
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	0,7200
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	13,65230000	0,7200
TOTAL Material:					79,6429

VALOR: 79,64

VALOR ENCARGOS (83.85%): 11,42

VALOR COM ENCARGOS: 79,64

VIA URBANA SERVIÇOS E
EMPREENHIMENTO EIRELI-ME
Francisco Cláudio Fontenele Silva
Titular / AdministradorJosé Jonatã de Souza
Engenheiro Civil
CREA-RNP - 0614473195


Página: 34



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VIA URBANA
FLS. Nº 34, 44

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA: 15/02/2023	BDI: 20,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	FONTE: SEINFRA Compozição: 027.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	VERSÃO: 83,85% HORA: 197,76% 0,00%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubajara/CE		
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13		



I2823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2523 OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL Mão de Obra:					18,7400
VALOR:					18,74
VALOR ENCARGOS (83.85%):					11,43
VALOR COM ENCARGOS:					18,74

I0645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
I2701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,72850000	0,7200	1,2445
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	0,7200	0,0546
TOTAL Material:					20,0391
VALOR:					20,04
VALOR ENCARGOS (83.85%):					11,43
VALOR COM ENCARGOS:					20,04

I0759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
I2701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,72850000	0,7200	1,2445
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	0,7200	0,0546
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,96030000	0,7200	0,6914
TOTAL Material:					20,7305
VALOR:					20,73
VALOR ENCARGOS (83.85%):					11,43
VALOR COM ENCARGOS:					20,73

C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	28,3600	0,0000
I0728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	79,6400	4,6847
I0645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	20,0400	0,0000
I0759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	20,7300	3,6582
TOTAL Equipamento Custo Horário:					8,3429
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0860 CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	3,7700	4,6748
I2507 DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	18,7500	0,9375
I2568 DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	10,9200	5,8968
I2326 ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	4,1800	0,0376


VIA URBANA SERVIÇOS E
EMPREENHIMENTO EIRELI-ME
Francisco Cleber Fontenele Silva
Vice-líder / Administrador.


José Jonatã de Souza
Engenheiro Civil
CREA-RN/ 0814473195



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VIA URBANA
FLS Nº 28

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA: 15/02/2023	BDI: 20,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubajara/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13	Composição	PRÓPRIA
			83,85% 47,76% 05/2021
			0,00% 0,00%



12329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	5,2200	0,3182
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	441,3600	0,2207
					TOTAL Material:	12,0806

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	21,8300	1,2841
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	15,5500	9,1471
					TOTAL Mão de Obra:	10,4312

VALOR:	30,85
VALOR ENCARGOS (83.85%):	9,33
VALOR COM ENCARGOS:	30,85

C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	47,7700	0,7564
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	127,6800	3,2984
10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	139,4400	0,0000
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	279,3400	11,6392
10626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	23,6200	0,0000
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	106,9200	4,4550
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	20,1490

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	19.139,7600	7,6559
					TOTAL Material:	7,6559

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20833333	15,5500	3,2396
					TOTAL Mão de Obra:	3,2396


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	30,8500	33,9350
					TOTAL Serviço:	33,9350

VALOR:	64,98
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,04
VALOR COM ENCARGOS:	64,98

C0197 - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	48,6000	59,0976
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	0,7900	143,7800
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,4000	146,0000
					TOTAL Material:	348,8776

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000


 VIA URBANA SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTO EIRELI-ME
 Francisco Cleber Fontenele Silva
 Administrador.


José Jonas T de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA-RNP - 0614473195



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VIA URBANA
 FLS Nº 29

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA: 15/02/2023	BDI: 20,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubajara/CE	Composição	PRÓPRIA
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13		



TOTAL Mão de Obra:	155,5000
VALOR:	504,58
VALOR ENCARGOS (83.85%):	100,62
VALOR COM ENCARGOS:	504,38

C0165 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	48,6000	59,0976
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,4000	146,0000
TOTAL Material:						205,0976
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	15,5500	504,5975
TOTAL Mão de Obra:						504,5975
VALOR:						709,70
VALOR ENCARGOS (83.85%):						326,51
VALOR COM ENCARGOS:						709,70

C4429 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	48,6000	59,0976
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	0,4000	116,8000
TOTAL Material:						175,8976
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	15,5500	504,5975
TOTAL Mão de Obra:						504,5975
VALOR:						680,50
VALOR ENCARGOS (83.85%):						326,51
VALOR COM ENCARGOS:						680,50

C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,3100	15,2153
TOTAL Equipamento Custo Horário:						15,2153
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	48,6000	43,1179
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	0,4000	117,6000
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	53,2100	44,4836
TOTAL Material:						205,2015
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000


VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
 Francisco Cleber Fontenele Silva
 Titular / Administrador.


José Jonas T de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA-RN - 0614473195



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VIA URBANA
FLS Nº 40/44

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA: 15/02/2023	BDI: 20,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	SEINFRA	VERSÃO: 83,85% 47,76% 05/2021 PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubajara/CE		
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13		



TOTAL Mão de Obra:	93,3000
VALOR:	313,72
VALOR ENCARGOS (83.85%):	68,53
VALOR COM ENCARGOS:	313,72

C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	20,7700	103,8500
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	15,5500	124,4000
TOTAL Mão de Obra:					228,2500
VALOR:					228,25
VALOR ENCARGOS (83.85%):					143,01
VALOR COM ENCARGOS:					228,25

C4422 - ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) (CJ)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8268 ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	5,20000000	3,2700	17,0040
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	11,1900	1,1190
TOTAL Material:					18,1230
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	20,7700	7,2695
TOTAL Mão de Obra:					13,1390
VALOR:					31,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):					8,00
VALOR COM ENCARGOS:					31,26

C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	48,6000	0,5152
I0209 BATENTE DE PEROA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	118,2800	118,2800
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,7900	1,3588
I8269 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	M	5,10000000	16,2400	82,8240
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	12,00000000	0,1900	2,2800
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	11,1900	2,2380
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	0,9900	5,9400
TOTAL Material:					213,4360
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780

VIA URBANA SERVIÇOS E
EMPREENDIMENTO EIRELI-ME
Francisco Cléber Fontenele Silva
Administrador.


José Jonas T de Souza
Engenheiro Civil
CREA-RN - 0614473195



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VIA URBANA
FLS. Nº 24/14

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA: 15/02/2023	BDI: 20,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE	VERSÃO:	HORA:
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubajara/CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 7,76% 05/2021
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13	Composição PROPRIA	0,00% 0,00%



12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	
					TOTAL Mão de Obra:	69,6180
					VALOR:	283,05
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	43,01
					VALOR COM ENCARGOS:	283,05

C4427 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	14,1600	42,4800
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	37,8000	37,8000
18273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	93,6800	93,6800
					TOTAL Material:	173,9600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	16,7700	42,7635
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	20,7700	52,9635
				TOTAL Mão de Obra:		95,7270

VALOR:	269,69
VALOR ENCARGOS (83.85%):	58,28
VALOR COM ENCARGOS:	269,69

C4423 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	14,1600	42,4800
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	33,1200	33,1200
I8271	PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	81,1400	81,1400
				TOTAL Material:		156,7400

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	16,7700	42,7635
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	20,7700	52,9635
				TOTAL Mão de Obra:		95,7270

VALOR:	252,47
VALOR ENCARGOS (83.85%):	58,28
VALOR COM ENCARGOS:	252,47


VIA URBANA SERVIÇOS E
EMPREENHIMENTO EIRELI-ME
Francisco Cleber Fontenele Silva
Titular / Administrador.


José Jonas de Souza
Engenheiro Civil
CREA-RNP 0614473195



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


VIA URBANA
 PLS Nº 412 / 44
 VISTO 44

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA : 15/02/2023	BDI : 20,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBÁJARA – CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% Composição PROPRIA 0,00%	HORA 0,76% REF 05/2021
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubajara/CE		
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13		


 Fl. nº 1839

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total Parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.536,75	80,00 % 18.029,40	20,00 % 4.507,35		100,00 % 22.536,75
2	PISOS	20.251,41	75,00 % 15.188,56	25,00 % 5.062,85		100,00 % 20.251,41
3	REVESTIMENTOS	24.716,45		50,00 % 12.358,23	50,00 % 12.358,22	100,00 % 24.716,45
4	COBERTURA	47.949,49	100,00 % 47.949,49			100,00 % 47.949,49
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	42.457,77	25,00 % 10.614,44	50,00 % 21.228,89	25,00 % 10.614,44	100,00 % 42.457,77
6	PINTURA	14.505,07		50,00 % 7.252,54	50,00 % 7.252,53	100,00 % 14.505,07
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.390,72	25,00 % 4.097,68	50,00 % 8.195,36	25,00 % 4.097,68	100,00 % 16.390,72
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.775,24		50,00 % 887,62	50,00 % 887,62	100,00 % 1.775,24
9	SERVIÇOS DIVERSOS	252,34			100,00 % 252,34	100,00 % 252,34
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	38.167,05	50,24 % 19.175,13	31,17 % 11.896,67	18,59 % 7.095,25	100,00 % 38.167,05
		229.002,29	115.054,70	71.389,51	42.558,08	229.002,29
			115.054,70	186.444,21	229.002,29	


 VIA URBANA SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
 Francisco Cleber Montenele Silva
 Titular / Administrador



 José Jonas T de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA-RN - 0614473195



COMPOSIÇÃO DO BDI

VIA URBANA
 FLS Nº 43/44
 VISTO 14/02/23

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA : 15/02/2023	BDI : 20,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA – CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubajara/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13	Composição	PRÓPRIA
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
		REF.	
		05/2021	



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,30
L	Lucro	4,93
	TOTAL	5,23

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	1,34
DF	Despesas financeiras	0,60
R	Riscos	0,50
	TOTAL	2,44

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
 Francisco Cléber Fontenele Silva
 Titular / Administrador.

José Jonas T de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA-RN 0614473195

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

VIA URBANA
PLS N° 44/44
VISTO

TOMADA DE PREÇOS:	01.007/2023-TP	DATA : 15/02/2023		BDI : 20,00%		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DO ANTIGO TELE CENTRO PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL DE UBAJARA – CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Ubajara/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 24.875.938/0001-13					



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES%
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

VIA URBANA SERVIÇOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
Francisco Cleber Fontenele Silva
Titular / Administrador

José Jonas de Souza
Engenheiro Civil
CREA-RN 00614473195