


CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI



CARTA PROPOSTA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA – CE

Rua Juvêncio Pereira, n.º 514, Bairro Centro – Ubajara – CE

ASS.: TOMADA DE PREÇO Nº 01.005/2023 - TP

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta comercial relativa à Tomada de Preço em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

- 1 Proposta no Valor Total de R\$ 481.752,69 (QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS), Propomos a taxa percentual de BDI de 20,00% (Vinte por cento), para serviços técnicos e de projetos, já inclusos no valor acima proposto.
- 2 A base econômica desta proposta é o mês de sua apresentação.
- 3 No valor total proposto englobamos todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a salda-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta e indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade da mão-de-obra e dos equipamentos na execução das obras e serviços.
- 4 Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na minuta de contrato.
- 5 Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data da sua apresentação.
- 6 Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a Prefeitura Municipal de Ubajara fica desobrigada de qualquer responsabilidade com a nossa empresa, não nos cabendo direito de qualquer indenização ou reembolso.
- 7 Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Tomada de Preços e de seus anexos, bem como o disposto na Lei 8.666 de Junho de 1993.

Ubajara, 06 de fevereiro de 2023

Rafael dos Santos Cunha

CPF: 000.084.483-70

Sócio Administrativo

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

PONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS) | SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PR. UNITÁRIO (R\$) SEM BDI	PR. UNITÁRIO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1								4.203,69
1.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	265,06	318,07	1.908,42
1.2	C2851	SEINFRA	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA	UN	1,00	762,21	914,65	914,65
1.3	C2850	SEINFRA	INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ , FORCA,TELEFONE E LOGICA	UN	1,00	993,96	1.192,75	1.192,75
1.4	C2849	SEINFRA	INSTALACOES PROVISORIAS DE ESGOTO	UN	1,00	156,56	187,87	187,87
			SUBTOTAL					4.203,69
2 ESQUADRIAS								
2								29.016,45
2.1 PORTAS DE MADEIRA								
2.1.1	90848	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO. 70X210CM. ESPESURA DE 3.5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2019	UN	6,00	604,43	725,38	4.352,28
2.1.2	90849	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO. 80X210CM. ESPESURA DE 3.5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2019 - COM VENEZIANA	UN	3,00	622,25	746,70	2.240,10
2.1.3	90849	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO. 80X210CM. ESPESURA DE 3.5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2019 - COM VENEZIANA	UN	3,00	622,25	746,70	2.240,10
2.1.4	C4428	SEINFRA	PORTA TIPO PARANA (0,80 X 2,10 M). COMPLETA	UN	6,00	592,94	711,53	4.269,18
2.1.5	C4428	SEINFRA	PORTA TIPO PARANA (0,80 X 2,10 M). COMPLETA	UN	5,00	592,94	711,53	3.557,65
2.1.6	C4424	SEINFRA	PORTA TIPO PARANA (0,60 X 2,10 M). COMPLETA	UN	6,00	574,78	689,74	4.138,44
2.1.7	C0768	SEINFRA	CHAPA CORRUGADA DE ALUMINIO E=0.7MM	M2	1,07	65,29	78,35	83,83
2.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS								
2.2.1	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO. EXTERNA. COMPLETA. ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO. INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13,00	119,68	143,62	1.867,06
2.3 PORTAS EM ALUMINIO								
2.3.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,10	607,42	728,90	1.530,69
2.3.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,68	607,42	728,90	1.224,55
2.3.3	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,36	607,42	728,90	2.449,10
2.3.4	C1967	SEINFRA	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA	M2	2,22	399,20	479,04	1.063,47
			SUBTOTAL					29.016,45
3 SISTEMAS DE COBERTURA								
3								18.411,46
3.1	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	195,70	78,40	94,08	18.411,46
			SUBTOTAL					18.411,46
4 REVESTIMENTOS INTERNOS/ E EXTERNOS								
4								73.781,41
4.1	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	381,99	4,67	5,60	2.139,14
4.2	C3408	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	381,99	26,30	31,56	12.055,60
4.3	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0,91	44,87	53,84	48,99
4.4	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 - AZUL	M2	0,58	40,34	48,41	28,08
4.5	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 - VERMELHO	M2	0,15	40,34	48,41	7,26
4.6	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 - BRANCO	M2	0,84	40,34	48,41	40,66
4.7	C4294	SEINFRA	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	300,27	42,86	51,43	15.442,89
4.8	C4479	SEINFRA	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ACO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	400,28	91,64	109,97	44.018,79
			SUBTOTAL					73.781,41
5 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)								
5								53.614,26
5.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA								
5.1.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI. APLICAÇÃO MANUAL. 2 DEMÃOS. INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	M2	37,42	40,42	48,50	1.814,87
5.1.2	101727	SINAPI	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS. PADRÃO LISO. ESPESURA 3.2 MM. FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	216,37	148,28	177,94	38.500,88
5.1.3	C4623	SEINFRA	PISO PODOATIL INTERNO EM BORRACHA 30X30CM ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	18,09	141,35	169,62	3.068,43
5.1.4	C4623	SEINFRA	PISO PODOATIL INTERNO EM BORRACHA 30X30CM ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	20,43	141,35	169,62	3.465,34
5.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA								

CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS) | SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PR. UNITÁRIO (R\$) SEM BDI	PR. UNITÁRIO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
5.2.1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	27,74	48,90	58,68	1.627,78
5.2.2	C4624	SEINFRA	PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	3,51	85,80	102,96	361,39
5.2.3	C4624	SEINFRA	PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1,89	85,80	102,96	194,59
5.2.4	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO. MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA. 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	15,30	30,36	36,43	557,38
5.2.5	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	331,98	10,10	12,12	4.023,60
SUBTOTAL								53.614,26
6 PINTURA								
6.1	C1207	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	1.530,66	11,47	13,76	21.061,88
6.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.051,14	9,64	11,57	23.731,69
6.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	704,13	10,91	13,09	9.217,06
6.4	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	78,12	10,04	12,05	941,35
6.5	102496	SINAPI	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI. APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMÃOS. INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M	10,36	8,39	10,07	104,33
6.6	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI. APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMÃOS. INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	19,17	40,42	48,50	929,75
SUBTOTAL								55.986,06
7 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA								
7.1	89355	SINAPI	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 20MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,14	12,86	15,43	372,48
7.2	89356	SINAPI	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	150,28	15,26	18,31	2.751,63
7.3	89449	SINAPI	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	57,25	15,11	18,13	1.037,94
7.4	89450	SINAPI	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 60MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	19,53	24,97	29,96	585,12
7.5	89451	SINAPI	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 75MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	175,85	41,31	49,57	8.716,88
SUBTOTAL								13.464,05
8 LOUÇAS E METAIS								
8.1	C4635	SEINFRA	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00	779,27	935,12	1.870,24
8.2	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA. INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	367,61	441,13	882,26
8.3	100848	SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	406,97	488,36	4.883,60
8.4	103018	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA. BASE 1 1/4". ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	14,00	226,80	271,92	3.806,88
8.5	C4642	SEINFRA	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	2,00	463,37	556,04	1.112,08
8.6	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	31,18	37,42	74,84
8.7	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	25,51	30,61	428,54
8.8	C1151	SEINFRA	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	3,00	52,86	63,43	190,29
8.9	C1619	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	344,39	413,27	1.239,81
8.10	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA. 45 X 55CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	269,01	322,81	968,43
8.11	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA. 35 X 50CM OU EQUIVALENTE. INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	152,50	183,00	2.379,00
8.12	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA. INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	279,04	334,85	1.004,55
8.13	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA. INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	175,83	211,00	1.899,00
8.14	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,00	42,93	51,52	875,84
8.15	C4825	SEINFRA	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS	UN	13,00	40,09	48,11	625,43
8.16	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA. EM AÇO INOX POLIDO. COMPRIMENTO 60CM. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	277,37	332,84	1.997,04
8.17	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA. EM AÇO INOX POLIDO. COMPRIMENTO 70 CM. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	295,40	354,48	1.063,44
8.18	100863	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L". EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	541,79	650,15	650,15
8.19	100870	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA. EM ALUMÍNIO. COMPRIMENTO 60 CM. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,90	217,91	261,49	2.588,75
8.20		MERCADO	BANHEIRA EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77X45X20CM BUÇOFOITO OU EQUIVALENTE	UN	2,00	57,50	69,00	138,00
8.21	C2507	SEINFRA	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	2,00	121,22	145,46	290,92
8.22	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL 3/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	57,23	68,68	686,80
8.23	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA. 1/2" OU 3/4". PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	82,56	99,07	1.188,84

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAIARA - CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICÍPIO DE UBAIARA - CE.

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS) | SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PR. UNITÁRIO (R\$) SEM BDI	PR. UNITÁRIO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
8.24	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA. DE PAREDE. 1/2" OU 3/4". PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	55,63	66,76	400,56
8.25	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA. 1/2 OU 3/4. PARA LAVATÓRIO. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,00	47,53	57,04	1.083,76
8.26	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO. TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	62,67	75,20	752,00
8.27	86920	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA. 30L OU EQUIVALENTE. INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC. VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	582,79	699,35	3.496,75
SUBTOTAL								36.577,80
9	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL							3.143,09
9.1	74138/2	SINAPI	ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP. EM CONCRETO	M3	0,78	399,88	479,86	374,29
9.2	85014	SINAPI	TELA METÁLICA PARA VENTILAÇÃO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO	M2	0,32	235,00	282,00	90,24
9.3	92688	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE MÉDIA. CONEXÃO ROSQUEADA. DN 20 (3/4"). INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	22,00	33,46	40,15	883,30
9.4	C1250	SEINFRA	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	22,00	12,10	14,52	319,44
9.5	39634	MERCADO	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXÍVEL, COR PRETA, PARA PROTEÇÃO TUBULAÇÃO, 50 MM X 30 M (L X C). Es: "0,25" MM	M	2,00	4,96	5,95	11,90
9.6	95249	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA. BRONZE. ROSCÁVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	39,40	47,28	189,12
9.7	92905	SINAPI	UNIÃO. EM FERRO GALVANIZADO. CONEXÃO ROSQUEADA. DN 20 (3/4"). INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	34,66	41,59	124,77
9.8	C1822	SEINFRA	NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO AÇO GALV. D=20X15MM (3/4"x1/2")	UN	6,00	10,78	12,94	77,64
9.9	C1828	SEINFRA	NIPLE EM PVC C/ ROSCA DE 2 1/2"	UN	4,00	17,78	21,34	85,36
9.10	C1827	SEINFRA	NIPLE EM PVC C/ ROSCA DE 1 1/4"	UN	4,00	10,73	12,88	51,52
9.11	C2393	SEINFRA	TE REDUÇÃO PVC SÓLID./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4"	UN	1,00	16,38	19,66	19,66
9.12	C3711	SEINFRA	REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE (1"x 1 1/2") A (1"x 3/4")	UN	1,00	25,89	31,07	31,07
9.13	92953	SINAPI	LULA DE REDUÇÃO. EM FERRO GALVANIZADO. 3/4" X 1/2". CONEXÃO ROSQUEADA. INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	16,67	20,00	40,00
9.14	C1691	MERCADO	LULA DE REDUÇÃO AÇO GALV. D= 20X15MM A 25X20MM	UN	2,00	11,12	13,34	26,68
9.15	92698	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS. EM FERRO GALVANIZADO. CONEXÃO ROSQUEADA. DN 15 (1/2"). INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	14,45	17,34	34,68
9.16	103029	SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	28,97	34,76	34,76
9.17	101917	SINAPI	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2). D= 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	106,67	128,00	128,00
9.18	20185	SINAPI	MANGUEIRA DE PVC FLEXÍVEL, TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, SERVIÇOS LEVES E MÉDIOS	M	2,00	16,98	20,38	40,76
9.19		MERCADO	REGULADOR 2ª ESTÁGIO COM REGISTRO	UN	2,00	37,86	45,43	90,86
9.20	C4551	SEINFRA	PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE AÇO	M2	1,00	203,77	244,52	244,52
9.21	C4551	SEINFRA	PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE AÇO	M2	1,00	203,77	244,52	244,52
SUBTOTAL								3.143,09
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO							30.548,64
10.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	6,00	216,28	259,54	1.557,24
10.2	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00	619,08	742,90	742,90
10.3	12402	SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	1,00	80,36	96,43	96,43
10.4	3470	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	10,00	72,35	86,82	868,20
10.5	C1017	SEINFRA	CURVA EM AÇO GALV. D= 65 A 80MM (2 1/2") A (3")	UN	1,00	142,72	171,26	171,26
10.6	92346	SINAPI	NIPLE. EM FERRO GALVANIZADO. DN 65 (2 1/2"). CONEXÃO ROSQUEADA. INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	64,32	77,18	848,98
10.7	92357	SINAPI	TÊ. EM FERRO GALVANIZADO. DN 65 (2 1/2"). CONEXÃO ROSQUEADA. INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	143,05	171,66	343,32
10.8	92342	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE MÉDIA. DN 65 (2 1/2"). CONEXÃO ROSQUEADA. INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	61,52	111,17	133,40	8.206,77
10.9	C0016	SEINFRA	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 75MM (2 1/2")	UN	3,00	17,05	20,46	61,38
10.10		MERCADO	CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRA - 90X60X17CM	UN	2,00	274,08	328,90	657,80
10.11		MERCADO	CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STROZ ENGATE RÁPIDO - DUPLA 1 1/2" X 1 1/2"	UN	2,00	10,34	12,41	24,82
10.12	C4385	SEINFRA	ESGUICHO DE AGULHA 1/2" X 1/2"	UN	2,00	70,48	84,58	169,16
10.13		MERCADO	MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DE NYLON - 1 1/2" 16 MM	UN	4,00	350,92	421,10	1.684,40
10.14	92346	SINAPI	NIPLE. EM FERRO GALVANIZADO. DN 65 (2 1/2"). CONEXÃO ROSQUEADA. INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	64,32	77,18	154,36
10.15		MERCADO	REDUÇÃO GIRATÓRIO TIPO STORZ - 2 1/2" X 1 1/2"	UN	2,00	135,06	162,07	324,14
10.16	C4403	SEINFRA	REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 2 1/2"	UN	2,00	146,14	175,37	350,74
10.17	C2162	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65MM (2 1/2")	UN	2,00	170,39	204,47	408,94
10.18	C2308	SEINFRA	TAMPAO EM AÇO GALV. D=32MM (1 1/4") A 50MM(2")	UN	1,00	13,99	16,79	16,79
10.19	C2309	SEINFRA	TAMPAO EM AÇO GALV. D=65MM(2 1/2") A 80MM(3")	UN	1,00	34,30	41,16	41,16
10.20	C2305	SEINFRA	TAMPAO E RUFO DE FIBROCEMENTO	M	1,00	67,70	81,24	81,24
10.21	C2162	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65MM (2 1/2")	UN	5,00	170,39	204,47	1.022,35
10.22	103009	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL. DE BRONZE. ROSCÁVEL. 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	207,88	249,46	498,92
10.23	C4394	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	28,00	195,97	235,16	6.584,48

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAIARA - CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICÍPIO DE UBAIARA - CE.

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS) | SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PR. UNITÁRIO (R\$) SEM BDI	PR. UNITÁRIO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
10.24	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA. DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	6,00	28,51	34,21	205,26
10.25	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA. DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	2,00	28,51	34,21	68,42
10.26		MERCADO	CONJUNTO MOTOBOMBA THEBE THSI-18 5CV OU EQUIVALENTE	UN	2,00	2.064,79	2.477,75	4.955,50
10.27	C4627	SEINFRA	PLACA EM ALUMÍNIO 20X20CM C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	2,00	11,59	13,91	27,82
10.28	C4628	SEINFRA	PLACA EM ALUMÍNIO 20X25CM C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	15,00	14,33	17,20	258,00
10.29	C4628	SEINFRA	PLACA EM ALUMÍNIO 20X25CM C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	2,00	14,33	17,20	34,40
10.30	C4627	SEINFRA	PLACA EM ALUMÍNIO 20X20CM C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	6,00	11,59	13,91	83,46
SUBTOTAL								30.548,64
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220 V								
11.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO								97.886,14
11.1.1	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95MM, C/BARRAMENTO	UN	1,00	192,77	231,32	231,32
11.1.2	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. DE EMBUTIR. COM BARRAMENTO TRIFÁSICO. PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	492,92	591,50	1.774,50
11.1.3	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. DE EMBUTIR. COM BARRAMENTO TRIFÁSICO. PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	517,33	620,80	620,80
11.1.4	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	126,75	152,10	304,20
11.1.5 DISJUNTORES								
11.1.6	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	27,00	9,36	11,23	303,21
11.1.7	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00	9,74	11,69	210,42
11.1.8	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00	10,51	12,61	176,54
11.1.9	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	10,51	12,61	252,20
11.1.10	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	11,45	13,74	41,22
11.1.11	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR. CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	343,70	412,44	824,88
11.1.12	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR. CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	522,21	626,65	1.253,30
11.1.13	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR. CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	343,70	412,44	412,44
11.1.14	91981	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	2,00	31,64	37,97	75,94
11.1.15	91981	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	2,00	31,64	37,97	75,94
11.1.16	91981	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	1,00	31,64	37,97	37,97
11.1.17	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V	UN	12,00	90,52	108,62	1.303,44
11.1.18	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V	UN	4,00	90,52	108,62	434,48
11.1.19 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS								
11.1.19	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO. CLASSE LEVE. DN 25 MM (1). APARENTE. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	27,42	26,25	31,50	863,73
11.1.20	95751	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO. CLASSE SEMI PESADO. DN 32 MM (1 1/4). APARENTE. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	17,70	41,32	49,58	877,57
11.1.21	95749	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO. CLASSE LEVE. DN 20 MM (3/4). APARENTE. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	48,36	21,99	26,39	1.276,22
11.1.22	C0673	SEINFRA	CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	M	2,00	18,54	22,25	44,50
11.1.23	C0671	SEINFRA	CANALETA PLÁSTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X"	M	3,00	49,15	58,98	176,94
11.1.24	C0636	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIPO COMUM	M2	0,27	118,72	142,46	38,46
11.1.25	C0636	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIPO COMUM	M2	0,48	118,72	142,46	68,38
11.1.26	C0606	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5CM	M2	12,50	151,28	181,54	2.269,25
CABOS E FIOS (CONDUTORES)								
11.1.27	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2,5 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.078,30	2,86	3,43	10.558,57
11.1.28	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 4 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	303,96	4,69	5,63	1.711,29
11.1.29	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 6 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.423,76	6,43	7,72	18.711,43
11.1.30	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 10 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.518,30	10,62	12,74	19.343,14
11.1.31	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 16 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	112,14	16,26	19,51	2.187,85
11.1.32	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 25 MM². ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV. PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	31,26	19,75	23,70	740,86

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÉS) | SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÉS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PR. UNITÁRIO (R\$) SEM BDI	PR. UNITÁRIO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)	
11.1.33	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV. PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30,78	37,64	45,17	1.390,33	
11.1.34			ELETROCALHAS						
11.1.35	C1155	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM	M	0,42	55,81	66,97	28,13	
11.1.36	C1160	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)MM	M	11,22	48,54	58,25	653,57	
11.1.37	C1154	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)MM	M	2,16	65,88	79,06	170,77	
11.1.38	C1154	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)MM	M	3,60	65,88	79,06	284,62	
11.1.39	C1154	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)MM	M	2,58	65,88	79,06	203,97	
11.1.40	C4535	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)MM	M	2,64	106,99	128,39	338,95	
11.1.41	C4535	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)MM	M	2,70	106,99	128,39	346,65	
11.1.42	C1158	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM	M	21,18	37,12	44,54	943,36	
11.1.43	C1161	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X75)MM	M	3,60	40,64	48,77	175,57	
11.1.44	C1159	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (75X75)MM	M	0,78	40,60	48,72	38,00	
11.1.45	96562	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. ESPAÇADO A CADA 1.5 M. EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM. POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	M	2,00	15,71	18,85	37,70	
11.1.46	96562	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. ESPAÇADO A CADA 1.5 M. EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM. POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	M	3,00	15,71	18,85	56,55	
11.1.47	96562	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. ESPAÇADO A CADA 1.5 M. EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM. POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	M	3,00	15,71	18,85	56,55	
11.1.48	96562	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. ESPAÇADO A CADA 1.5 M. EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM. POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	M	3,00	15,71	18,85	56,55	
11.1.49	96562	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. ESPAÇADO A CADA 1.5 M. EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM. POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	M	4,00	15,71	18,85	75,40	
11.1.50	96562	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. ESPAÇADO A CADA 1.5 M. EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM. POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	M	3,00	15,71	18,85	56,55	
11.1.51	96562	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. ESPAÇADO A CADA 1.5 M. EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM. POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	M	16,00	15,71	18,85	301,60	
11.1.52	96562	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. ESPAÇADO A CADA 1.5 M. EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM. POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	M	11,00	15,71	18,85	207,35	
11.1.53	96562	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. ESPAÇADO A CADA 1.5 M. EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM. POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	M	4,00	15,71	18,85	75,40	
11.1.54		MERCADO	TALA PLANA PERFURADA 50MM	UN	20,00	7,96	9,55	191,00	
11.1.55		MERCADO	TALA PLANA PERFURADA 75MM	UN	4,00	2,42	2,90	11,60	
ILUMINAÇÃO E TOMADAS									
11.1.56	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	108,00	21,27	25,52	2.756,16	
11.1.57	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	20,70	24,84	273,24	
11.1.58	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00	17,95	21,54	732,36	
11.1.59	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR. COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W. COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	63,00	153,39	184,07	11.596,41	
11.1.60	97585	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR. COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W. COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	11,00	111,25	133,50	1.468,50	
11.1.61	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR. COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W. COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	26,00	153,39	184,07	4.785,82	
11.1.62	C4412	SEINFRA	LUMINARIA DE PISO MOVEL, CORPO EM ALUMINIO, REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMINIO	UN	7,00	139,79	167,75	1.174,25	
11.1.63	C2054	SEINFRA	PROJETOR C/ LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO 250W, C/FOTOCELULA	UN	2,00	228,97	274,76	549,52	
11.1.64	C2045	SEINFRA	PROJETOR EM ALUMINIO, C/ LAMPADA DE VAPOR METALICO E FOTOCELULA ATE 400W	UN	1,00	285,53	342,64	342,64	
11.1.65	97606	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR. COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00	90,70	108,84	1.306,08	
SUBTOTAL								97.886,14	
12			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO					1.044,60	
12.1	89402	SINAPI	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	90,00	8,55	10,26	923,40	
12.2	89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00	4,21	5,05	121,20	
SUBTOTAL								1.044,60	

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.


FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS) | SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PR. UNITÁRIO (R\$) SEM BDI	PR. UNITÁRIO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
13 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA								
								42.749,23
13.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS								
13.1.1	C3768	SEINFRA	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA	UN	3,00	357,19	428,63	1.285,89
13.1.2		MERCADO	SWITCH DE 24 PORTAS	UN	1,00	681,67	818,00	818,00
13.1.3		MERCADO	SWITCH DE 48 PORTAS	UN	1,00	1.404,71	1.685,65	1.685,65
13.1.4	C4566	SEINFRA	BLOCO IDC-100 PARES INTERNO, IDC-IDC, PADRAO 19"	UN	4,00	193,41	232,09	928,36
13.1.5		MERCADO	GUIAS DE CABOS VERTICAL, FECHADO	UN	3,00	141,83	170,20	510,60
CABOS EM PAR TRANÇADOS								
13.1.6	C0543	SEINFRA	CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	M	72,00	8,56	10,27	739,44
13.1.7	C4533	SEINFRA	CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	1.290,60	8,95	10,74	13.861,04
13.1.8	C0544	SEINFRA	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 50 (OHMS)	M	320,00	8,21	9,85	3.152,00
CABOS DE CONEXÃO								
13.1.9	C4533	SEINFRA	CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	62,00	8,95	10,74	665,88
13.1.10		MERCADO	PUSUE 100 IDC - 4 PARTES	UN	48,00	142,67	171,20	8.217,60
TOMADAS								
13.1.11	92021	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS). 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00	80,60	96,72	3.868,80
13.1.12		MERCADO	PLACA 2X4" 1 MÓDULO RJ45	UN	16,00	14,65	17,58	281,28
13.1.13		MERCADO	PLACA 2X4" 2 MÓDULO RJ45	UN	12,00	18,87	22,64	271,68
13.1.14	20245		CONECTOR DE TV TIPO F (COAXIAL) COM PLACA	UN	13,00	13,41	16,09	209,17
13.1.15		MERCADO	PLACA 2X4" PARA TV/SAT	UN	13,00	8,46	10,15	131,95
13.1.16		MERCADO	CENTRAL PABX 24 PORTAS	UN	1,00	1.551,76	1.862,11	1.862,11
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS								
13.1.17	C1155	SEINFRA	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM	M	11,00	55,81	66,97	736,67
13.1.18	C1158	SEINFRA	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM	M	79,10	37,12	44,54	3.523,11
SUBTOTAL								42.749,23
14 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA								
								2.835,60
14.1		MERCADO	COIFA DE CENTRO EM AÇO DE 1200 X 900 X 600	UN	1,00	1.589,78	1.907,74	1.907,74
14.2		MERCADO	DUTO DE LIGAÇÃO 1000 X 0,80 MM	M	5,00	134,95	161,94	809,70
14.3		MERCADO	CHAPÉU CHINES EM ALUMINIO	UN	1,00	98,47	118,16	118,16
SUBTOTAL								2.835,60
15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)								
								1.350,12
15.1	96988	SINAPI	MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	138,36	166,03	498,09
15.2	C3478	SEINFRA	VERGALHAO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	45,50	7,65	9,18	417,69
15.3		MERCADO	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 200X200 MM EM AÇO COM BARRAMENTO, EXPESSURA 6 MM	UN	1,00	361,95	434,34	434,34
SUBTOTAL								1.350,12
16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
								16.187,44
16.1 GERAIS								
16.1.1	C0864	SEINFRA	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00	2.834,07	3.400,88	3.400,88
16.1.2	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	M2	29,79	248,47	298,16	8.882,19
16.1.3	C2910	SEINFRA	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	M2	30,37	107,13	128,56	3.904,37
SUBTOTAL								16.187,44
17 SERVIÇOS FINAIS								
								952,65
17.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	890,33	0,89	1,07	952,65
SUBTOTAL								952,65
TOTAL								481.752,69

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$ 481.752,69 (QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)

Ubajara, 06 de Fevereiro de 2023


CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 09.009.594/0001-76
RAFAEL DOS SANTOS CUNHA
SÓCIO ADMINISTRADOR


SEIDERSONIZ DOURADO
ENGR CIVIL
CREA:13 871-D



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍARA -CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N° 01.005/2023 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAÍARA -CE

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS)| SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO| ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1		PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	30/03/2021		
	1 011530	MONTADOR	H	2,2720048	20,77	47,18
	1 012391	PEDREIRO	H	2,2720048	20,77	47,18
	1 012543	SERVENTE	H	2,2716400	15,76	35,80
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				130,16
	2 0210871	COTOVELO ACO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700000	18,64	3,16
	2 021945	TE ACO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700000	24,02	4,08
	2 0212170	TUBO ACO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5000000	37,43	56,14
	2 0218395	LONA C/ APLICACAO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C	M2	1,0000000	66,52	66,52
		Sub-Total de MATERIAIS				129,90
		Serviços Auxiliares				
A	C0830	CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125000	400,52	5,00
		Total de Serviços Auxiliares				5,00
		Custo Direto Total				265,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				265,06
		Preço Unitário Adotado				265,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2		INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA	UN	30/03/2021		
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	6,0452680	20,77	125,56
	1 0112543	SERVENTE	H	6,0452680	15,76	95,27
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				220,83
	2 0210020	ADAPTADOR SOLDADAVEL C/FLANGE P/CX D'AGUA 32x1"	UN	1,0000000	11,73	11,73
	2 0210403	CAGECE - LIGACAO DE AGUA	UN	1,0000000	60,04	60,04
	2 0210405	CAIBRO DE 2"x1"	M	10,0000000	4,35	43,50
	2 0210409	CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	UN	0,5000000	226,41	113,20
	2 0212201	TUBO PVC SOLDADAVEL DE 32MM (1')	M	4,0000000	5,10	20,40
	2 0212367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	M	10,0000000	20,35	203,50
	2 0212369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	M	5,0000000	9,04	45,20
	2 0212410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,5000000	10,49	5,24
		Sub-Total de MATERIAIS				502,81
		Serviços Auxiliares				
A	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,1250000	308,60	38,57
		Total de Serviços Auxiliares				38,57
		Custo Direto Total				762,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				762,21
		Preço Unitário Adotado				762,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3		INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ , FORCA,TELEFONE E LOGICA	UN	30/03/2021		
	2 0210125	ARMACAO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN	1,0000000	37,76	37,76
	2 0210355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	60,0000000	4,32	259,20
	2 0210840	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	UN	4,0000000	4,18	16,72
	2 0210952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	2,0000000	2,33	4,66
	2 0211070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	6,0000000	4,15	24,90
	2 0211406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN	2,0000000	0,93	1,86
	2 0212352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,0000000	28,42	28,42
	2 0212383	NOFUSE DE 70 A.	UN	1,0000000	30,79	30,79
	2 0212405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTENCIA NO	UN	1,0000000	382,63	382,63
	2 0212413	QUADRO DE MEDICAO TRIFASICA EM POSTE	UN	1,0000000	207,02	207,02
		Sub-Total de MATERIAIS				993,96
		Custo Direto Total				993,96



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA - CE.

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS)| SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO| ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				993,96
		Preço Unitário Adotado				993,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4		INSTALACOES PROVISORIAS DE ESGOTO	UN	30/03/2021		
	2 0210402	CAGECE - LIGACAO DE ESGOTO	UN	1,0000000	156,56	156,56
		Sub-Total de MATERIAIS				156,56
		Custo Direto Total				156,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				156,56
		Preço Unitário Adotado				156,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1.1		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO	UN	30/06/2022		
		Serviços Auxiliares				
	A 100659	ALIZAR DE 5X1.5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	9,8000000	7,88	77,22
	A 90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA. FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	268,94	268,94
	A 90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). 70X210CM. ESPESSURA DE 3.5CM. INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	258,32	258,32
		Total de Serviços Auxiliares				604,48
		Custo Direto Total				604,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				604,48
		Preço Unitário Adotado				604,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1.2		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO	UN	30/06/2022		
		Serviços Auxiliares				
	A 100659	ALIZAR DE 5X1.5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,0000000	7,88	78,80
	A 90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA. FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	268,94	268,94
	A 90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). 80X210CM. ESPESSURA DE 3.5CM. INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	274,51	274,51
		Total de Serviços Auxiliares				622,25
		Custo Direto Total				622,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				622,25
		Preço Unitário Adotado				622,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1.3		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO	UN	30/06/2022		
		Serviços Auxiliares				



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
 EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
 EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N° 01.005/2023 - TP
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA-CE.

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS)| SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO| ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	A	100659	ALIZAR DE 5X1.5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,0000000	78,80
	A	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA. FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	268,94
	A	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). 80X210CM. ESPESSURA DE 3.5CM. INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	274,51
			Total de Serviços Auxiliares			622,25
			Custo Direto Total			622,25
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			622,25
			Preço Unitário Adotado			622,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1.4		PORTA TIPO PARANA (0,80 X 2,10 M), COMPLETA	UN	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
	A	C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM	CJ	1,0000000	278,34	278,34
	A	C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 CM (1 FACE)	CJ	2,0000000	29,11	58,22
	A	C4427 PORTA TIPO PARANA (0,80 X 2,10 M), C/ FERRAGENS	UN	1,0000000	256,38	256,38
		Total de Serviços Auxiliares				592,94
		Custo Direto Total				592,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				592,94
		Preço Unitário Adotado				592,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1.5		PORTA TIPO PARANA (0,80 X 2,10 M), COMPLETA	UN	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
	A	C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM	CJ	1,0000000	278,34	278,34
	A	C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 CM (1 FACE)	CJ	2,0000000	29,11	58,22
	A	C4427 PORTA TIPO PARANA (0,80 X 2,10 M), C/ FERRAGENS	UN	1,0000000	256,38	256,38
		Total de Serviços Auxiliares				592,94
		Custo Direto Total				592,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				592,94
		Preço Unitário Adotado				592,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1.6		PORTA TIPO PARANA (0,60 X 2,10 M), COMPLETA	UN	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
	A	C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM	CJ	1,0000000	278,34	278,34
	A	C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 CM (1 FACE)	CJ	2,0000000	29,11	58,22
	A	C4423 PORTA TIPO PARANA (0,60 X 2,10 M), C/ FERRAGENS	UN	1,0000000	238,22	238,22
		Total de Serviços Auxiliares				574,78
		Custo Direto Total				574,78
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				574,78
		Preço Unitário Adotado				574,78

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
 EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
 EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N° 01.005/2023 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA -CE.

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS)| SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO| ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2.1.7	CHAPA CORRUGADA DE ALUMINIO E=0.7MM		M2	30/03/2021		
	1 011530	MONTADOR	H	0,2269360	20,77	4,71
	1 012543	SERVENTE	H	0,2269360	15,76	3,57
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				8,28
	2 021215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	3,0000000	1,38	4,14
	2 0212048	TELHA DE ALUMINIO	KG	2,3100000	22,89	52,87
		Sub-Total de MATERIAIS				57,01
		Custo Direto Total				65,29
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				65,29
		Preço Unitário Adotado				65,29

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO. EXTERNA. COMPLETA. ACABAMENTO PADRÃO		UN	30/06/2022		
	2 0203081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA. EM ACO INOX (MAQUINA. TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA. LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO. MAQUINA DE 55 MM. INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	1,0000000	96,98	96,98
		Sub-Total de MATERIAIS				96,98
		Serviços Auxiliares				
	A 88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7615200	22,16	16,87
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3468032	16,83	5,83
		Total de Serviços Auxiliares				22,70
		Custo Direto Total				119,68
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				119,68
		Preço Unitário Adotado				119,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.3.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO. FIXAÇÃO COM PARAFUSO		M2	30/06/2022		
	2 0200142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829000	29,59	26,12
	2 0207568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10. COM PARAFUSO DE 6.10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166000	0,42	2,02
	2 0236888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA. EM ALUMINIO PERFIL 25. ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE. PARA 1 FACE	M	6,8504000	30,37	208,04
	2 0239025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA. ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL. SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA. 87 X 210 CM	UN	0,5473000	661,99	362,30
		Sub-Total de MATERIAIS				598,48
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2907760	22,36	6,50
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1451600	16,83	2,44
		Total de Serviços Auxiliares				8,94
		Custo Direto Total				607,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				607,42
		Preço Unitário Adotado				607,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.3.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO. FIXAÇÃO COM PARAFUSO		M2	30/06/2022		



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N° 01.005/2023 - TP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA-CE

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS)| SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO| ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	2	0200142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829000	29,59	26,12
	2	0207568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10. COM PARAFUSO DE 6.10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166000	0,42	2,02
	2	0236888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA. EM ALUMINIO PERFIL 25. ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE. PARA 1 FACE	M	6,8504000	30,37	208,04
	2	0239025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA. ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL. SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA. 87 X 210 CM	UN	0,5473000	661,99	362,30
			Sub-Total de MATERIAIS				598,48
			Serviços Auxiliares				
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2907760	22,36	6,50
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1451600	16,83	2,44
			Total de Serviços Auxiliares				8,94
			Custo Direto Total				607,42
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				607,42
			Preço Unitário Adotado				607,42

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
2.3.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO. FIXAÇÃO COM PARAFUSO		M2	30/06/2022		
	2 0200142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829000	29,59	26,12
	2 0207568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10. COM PARAFUSO DE 6.10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166000	0,42	2,02
	2 0236888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA. EM ALUMINIO PERFIL 25. ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE. PARA 1 FACE	M	6,8504000	30,37	208,04
	2 0239025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA. ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL. SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA. 87 X 210 CM	UN	0,5473000	661,99	362,30
		Sub-Total de MATERIAIS				598,48
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2907760	22,36	6,50
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1451600	16,83	2,44
		Total de Serviços Auxiliares				8,94
		Custo Direto Total				607,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				607,42
		Preço Unitário Adotado				607,42

Item Serviço	Descrição do Serviço						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
2.3.4	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA		M2	30/03/2021			
	1	01I2391	PEDREIRO	H	1,1400000	20,77	23,67
	1	01I2543	SERVENTE	H	1,8735520	15,76	29,52
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				53,19	
	2	02I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0029000	60,80	0,17
	2	02I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700000	0,43	0,50
	2	02I1702	PORTA DE ALUMINIO	M2	1,0000000	345,34	345,34
		Sub-Total de MATERIAIS				346,01	
		Custo Direto Total				399,20	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				399,20	
		Preço Unitário Adotado				399,20	



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍARA -CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICÍPIO DE UBAÍARA-CE

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS) | SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1		CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. M	M	30/06/2022		
	2 0200142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0810000	29,59	2,39
	2 0205061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0130000	10,49	0,13
	2 0205104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO. 3.2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0024000	53,72	0,12
	2 0213388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0900000	203,41	18,30
	2 0240783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24. CORTE 50 CM	M	1,0500000	45,37	47,63
		Sub-Total de MATERIAIS				68,57
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2777306	16,83	4,67
	A 88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2105200	22,12	4,65
	A 93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132000	17,10	0,22
	A 93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183000	16,39	0,29
		Total de Serviços Auxiliares				9,83
		Custo Direto Total				78,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				78,40
		Preço Unitário Adotado				78,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO	M2	30/06/2022		
		Serviços Auxiliares				
	A 87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0042000	394,12	1,65
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0997880	22,36	2,23
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0471200	16,83	0,79
		Total de Serviços Auxiliares				4,67
		Custo Direto Total				4,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,67
		Preço Unitário Adotado				4,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4538720	20,77	9,42
	1 0112543	SERVENTE	H	0,4537200	15,76	7,15
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				16,57
		Serviços Auxiliares				
	A C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3	M3	0,0250000	389,54	9,73
		Total de Serviços Auxiliares				9,73
		Custo Direto Total				26,30
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				26,30
		Preço Unitário Adotado				26,30



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
 EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
 EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N° 01.005/2023 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA -CE

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS) | SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA	M2	30/06/2022		
	2 0200536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA. PEI MENOR OU IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0800000	23,17	25,02
	2 0201381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,1400000	0,55	3,37
	2 0234357	REJUNTE CIMENTICIO. QUALQUER COR	KG	0,2200000	3,25	0,71
		Sub-Total de MATERIAIS				29,10
		Serviços Auxiliares				
	A 88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5016000	22,28	11,17
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2736000	16,83	4,60
		Total de Serviços Auxiliares				15,77
		Custo Direto Total				44,87
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				44,87
		Preço Unitário Adotado				44,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.4		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA	M2	30/06/2022		
	2 0200536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA. PEI MENOR OU IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0500000	23,17	24,32
	2 0201381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,8600000	0,55	2,67
	2 0234357	REJUNTE CIMENTICIO. QUALQUER COR	KG	0,4200000	3,25	1,36
		Sub-Total de MATERIAIS				28,35
		Serviços Auxiliares				
	A 88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3724000	22,28	8,29
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2204000	16,83	3,70
		Total de Serviços Auxiliares				11,99
		Custo Direto Total				40,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				40,34
		Preço Unitário Adotado				40,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.5		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA	M2	30/06/2022		
	2 0200536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA. PEI MENOR OU IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0500000	23,17	24,32
	2 0201381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,8600000	0,55	2,67
	2 0234357	REJUNTE CIMENTICIO. QUALQUER COR	KG	0,4200000	3,25	1,36
		Sub-Total de MATERIAIS				28,35
		Serviços Auxiliares				
	A 88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3724000	22,28	8,29
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2204000	16,83	3,70
		Total de Serviços Auxiliares				11,99
		Custo Direto Total				40,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				40,34
		Preço Unitário Adotado				40,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA -CE

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS) | SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA. PEI MENOR OU IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	30/06/2022		
2 0200536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA. PEI MENOR OU IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,05000000	23,17	24,32
2 0201381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,86000000	0,55	2,67
2 0234357	REJUNTE CIMENTICIO. QUALQUER COR	KG	0,42000000	3,25	1,36
	Sub-Total de MATERIAIS				28,35
	Serviços Auxiliares				
A 88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37240000	22,28	8,29
A 88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22040000	16,83	3,70
	Total de Serviços Auxiliares				11,99
	Custo Direto Total				40,34
	Taxa de BDI %		0,00000000		-
	Total da Composição				40,34
	Preço Unitário Adotado				40,34

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.7	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	30/03/2021		
2 0218292	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO	M2	1,00000000	42,86	42,86
	Sub-Total de MATERIAIS				42,86
	Custo Direto Total				42,86
	Taxa de BDI %		0,00000000		-
	Total da Composição				42,86
	Preço Unitário Adotado				42,86

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.8	FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	30/03/2021		
2 0218304	FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO	M2	1,00000000	91,64	91,64
	Sub-Total de MATERIAIS				91,64
	Custo Direto Total				91,64
	Taxa de BDI %		0,00000000		-
	Total da Composição				91,64
	Preço Unitário Adotado				91,64

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.1.1	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI. APLICAÇÃO MANUAL. 2 DEMÃOS. INCLUSO PRIMER	M2	30/06/2022		
2 0205330	DILUENTE EPOXI	L	0,06400000	35,34	2,26
2 0207304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM. BRANCA	L	0,32200000	50,75	16,34
2 0212815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,01000000	6,95	0,06
2 0244072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,20160000	76,42	15,40
	Sub-Total de MATERIAIS				34,06
	Serviços Auxiliares				
A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20900000	23,43	4,89
A 88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08740000	16,83	1,47
	Total de Serviços Auxiliares				6,36
	Custo Direto Total				40,42
	Taxa de BDI %		0,00000000		-
	Total da Composição				40,42
	Preço Unitário Adotado				40,42

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICA  ES E CONSTRU   ES EIRELI
EDITAL: TOMADA DE PRE  OS N  01.005/2023 - TP
OBJETO: CONTRATA  O DE EMPRESA PARA A CONCLUS  O DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA -CE

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERA  O | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(M  S) | SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERA  O | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(M  S) | PRE  OS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSI��O ANAL��TICA DE PRE��O UNIT��RIO						
5.1.2	PISO VIN��LICO SEMI-FLEX��VEL EM PLACAS. PADR��O LISO. ESPESSURA 3.2 MM. FIXADO COM ADESIVO ACR��LICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO			M2	30/06/2022	
	2 0204791	ADESIVO ACR��LICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,0950000	23,18	2,20
	2 0204792	PLACA VIN��LICA SEMIFLEX��VEL PARA PISOS. E = 3.2 MM. 30 X 30 CM (SEM COLOCAC��O)	M2	1,1100000	128,02	142,10
		Sub-Total de MATERIAIS				144,30
		Servi��os Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1299600	22,36	2,90
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0646000	16,83	1,08
		Total de Servi��os Auxiliares				3,98
		Custo Direto Total				148,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composi��o				148,28
		Pre��o Unit��rio Adotado				148,28

Item Servi��o	Descri��o do Servi��o		Unidade	Coeficiente	Pre��o Unit��rio	Pre��o Total
	Insumo/Aux.	Descri��o				
5.1.3	PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA 30X30CM ASSENTAMENTO COM COLA VIN��L (M2)			30/03/2021		
	1 011328	LADRILHISTA	H	0,3800000	20,77	7,89
	1 0112543	SERVENTE	H	0,4589640	15,76	7,23
		Sub-Total de M��O DE OBRA				15,12
	2 0218621	COLA VIN��L PARA PVC	KG	0,1200000	15,56	1,86
	2 0218622	PISO T��TIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR	M2	1,1000000	113,07	124,37
		Sub-Total de MATERIAIS				126,23
		Custo Direto Total				141,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composi��o				141,35
		Pre��o Unit��rio Adotado				141,35

Item Servi��o	Descri��o do Servi��o		Unidade	Coeficiente	Pre��o Unit��rio	Pre��o Total
	Insumo/Aux.	Descri��o				
5.1.4	PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA 30X30CM ASSENTAMENTO COM COLA VIN��L (M2)			30/03/2021		
	1 011328	LADRILHISTA	H	0,3800000	20,77	7,89
	1 0112543	SERVENTE	H	0,4589640	15,76	7,23
		Sub-Total de M��O DE OBRA				15,12
	2 0218621	COLA VIN��L PARA PVC	KG	0,1200000	15,56	1,86
	2 0218622	PISO T��TIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR	M2	1,1000000	113,07	124,37
		Sub-Total de MATERIAIS				126,23
		Custo Direto Total				141,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composi��o				141,35
		Pre��o Unit��rio Adotado				141,35

Item Servi��o	Descri��o do Servi��o		Unidade	Coeficiente	Pre��o Unit��rio	Pre��o Total
	Insumo/Aux.	Descri��o				
5.2.1	EXECUCA��O DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL			30/06/2022		
	2 0200370	AREIA M��DIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568000	60,80	3,45
	2 0204741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE)	M3	0,0065000	64,46	0,41
	2 0236155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEP��DRO. 20 CM X 10 CM. E = 6 CM. RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781). COR NATURAL	M2	1,0487000	29,42	30,85
		Sub-Total de MATERIAIS				34,71
		Servi��os Auxiliares				
	A 88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3461754	22,24	7,69



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍARA -CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICÍPIO DE UBAÍARA-CE.

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS) | SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3461754	16,83	5,82
A	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041000	9,16	0,03
A	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1947000	0,44	0,08
A	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0483000	9,81	0,47
A	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1504000	0,71	0,10
		Total de Serviços Auxiliares				14,19
		Custo Direto Total				48,90
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				48,90
		Preço Unitário Adotado				48,90

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2.2	PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNEC		M2	30/03/2021		
1	011328	LADRILHISTA	H	1,2160000	20,77	25,25
1	012543	SERVENTE	H	0,9599940	15,76	15,12
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				40,37
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0182000	60,80	1,10
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	2,7300000	0,65	1,77
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,8000000	0,43	1,20
2	0218623	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO)	M2	1,1000000	37,60	41,36
		Sub-Total de MATERIAIS				45,43
		Custo Direto Total				85,80
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				85,80
		Preço Unitário Adotado				85,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2.3	PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNEC		M2	30/03/2021		
1	011328	LADRILHISTA	H	1,2160000	20,77	25,25
1	012543	SERVENTE	H	0,9599940	15,76	15,12
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				40,37
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0182000	60,80	1,10
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	2,7300000	0,65	1,77
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,8000000	0,43	1,20
2	0218623	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO)	M2	1,1000000	37,60	41,36
		Sub-Total de MATERIAIS				45,43
		Custo Direto Total				85,80
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				85,80
		Preço Unitário Adotado				85,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2.4	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO. MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA.		M	30/06/2022		



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
 EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
 EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA - CE

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS)| SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	2	0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070000	60,80	0,42
	2	0234492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL. CLASSE DE RESISTENCIA C20. COM BRITA 0 E 1. SLUMP = 100 +/- 20 MM. EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0500000	342,00	17,10
			Sub-Total de MATERIAIS				17,52
			Serviços Auxiliares				
	A	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0752400	18,05	1,35
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1778400	22,36	3,97
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3655676	16,83	6,15
	A	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0020000	390,26	0,78
	A	92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS. MOTOR A DIESEL. POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	0,0170000	16,48	0,28
	A	92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS. MOTOR A DIESEL. POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHI	0,0830000	3,82	0,31
			Total de Serviços Auxiliares				12,84
			Custo Direto Total				30,36
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				30,36
			Preço Unitário Adotado				30,36

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.2.5	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018		M2	30/06/2022		
	2 0203324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS. SEM PLANTIO	M2	1,0000000	7,59	7,59
		Sub-Total de MATERIAIS				7,59
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1188640	16,83	2,00
	A 88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0231800	22,16	0,51
		Total de Serviços Auxiliares				2,51
		Custo Direto Total				10,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,10
		Preço Unitário Adotado				10,10

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.1	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA		M2	30/03/2021		
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1906840	16,77	3,19
1	0112395	PINTOR	H	0,2663800	20,77	5,53
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				8,72
2	0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000000	0,42	0,21
2	0211511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG	0,7000000	3,63	2,54
		Sub-Total de MATERIAIS				2,75
		Custo Direto Total				11,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,47
		Preço Unitário Adotado				11,47

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEM		M2	30/06/2022		
	2	0207356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	16,49
		Sub-Total de MATERIAIS				5,44
		Serviços Auxiliares				
	A	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1421200	23,43



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA-CE

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS)| SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO| ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0524400	16,83
			Total de Serviços Auxiliares			4,20
			Custo Direto Total			9,64
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			9,64
			Preço Unitário Adotado			9,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.3		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO. DUAS DEMÃOS	M2	30/06/2022		
	2	0207356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	16,49	5,44
		Sub-Total de MATERIAIS				5,44
		Serviços Auxiliares				
	A	88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1854400	23,43	4,34
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0676400	16,83	1,13
		Total de Serviços Auxiliares				5,47
		Custo Direto Total				10,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,91
		Preço Unitário Adotado				10,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.4		PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM M	M2	30/06/2022		
	2	0205318 DILUENTE AGUARRAS	L	0,0125000	15,50	0,19
	2	0207292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	0,1253000	24,60	3,08
		Sub-Total de MATERIAIS				3,27
		Serviços Auxiliares				
	A	88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2891800	23,43	6,77
		Total de Serviços Auxiliares				6,77
		Custo Direto Total				10,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,04
		Preço Unitário Adotado				10,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.5		PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI. APLICAÇÃO MANUAL. 2 DEMÃOS. INCLUSÃO PR	M	30/06/2022		
	2	0205330 DILUENTE EPOXI	L	0,0110000	35,34	0,38
	2	0207304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM. BRANCA	L	0,0530000	50,75	2,68
	2	0212815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,0200000	6,95	0,13
	2	0244072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,0288000	76,42	2,20
		Sub-Total de MATERIAIS				5,39
		Serviços Auxiliares				
	A	88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0988000	23,43	2,31
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0410400	16,83	0,69
		Total de Serviços Auxiliares				3,00
		Custo Direto Total				8,39
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,39
		Preço Unitário Adotado				8,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.6		PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI. APLICAÇÃO MANUAL. 2 DEMÃOS. INCLUSO PRIMER	M2	30/06/2022		



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA -CE.

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS)| SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO| ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0205330	DILUENTE EPOXI	L	0,0640000	35,34	2,26
2	0207304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM. BRANCA	L	0,3220000	50,75	16,34
2	0212815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,0100000	6,95	0,06
2	0244072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,2016000	76,42	15,40
		Sub-Total de MATERIAIS				34,06
		Serviços Auxiliares				
A	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2090000	23,43	4,89
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0874000	16,83	1,47
		Total de Serviços Auxiliares				6,36
		Custo Direto Total				40,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				40,42
		Preço Unitário Adotado				40,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1		TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 20MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FCM	M	30/06/2022		
2	0209867	TUBO PVC. SOLDAVEL. DN 20 MM. AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493000	2,80	2,93
2	0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,0765000	1,69	0,12
		Sub-Total de MATERIAIS				3,05
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2491280	17,67	4,40
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2491280	21,75	5,41
		Total de Serviços Auxiliares				9,81
		Custo Direto Total				12,86
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,86
		Preço Unitário Adotado				12,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.2		TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FCM	M	30/06/2022		
2	0209868	TUBO PVC. SOLDAVEL. DN 25 MM. AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493000	3,59	3,76
2	0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,0886000	1,69	0,14
		Sub-Total de MATERIAIS				3,90
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2884200	17,67	5,09
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2884200	21,75	6,27
		Total de Serviços Auxiliares				11,36
		Custo Direto Total				15,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				15,26
		Preço Unitário Adotado				15,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.3		TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO	M	30/06/2022		
2	0209875	TUBO PVC. SOLDAVEL. DN 50 MM. PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493000	13,43	14,09
2	0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,0080000	1,69	0,01
		Sub-Total de MATERIAIS				14,10
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0259160	17,67	0,45



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA -CE.

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS)| SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO| ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0259160	21,75	0,56
			Total de Serviços Auxiliares				1,01
			Custo Direto Total				15,11
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				15,11
			Preço Unitário Adotado				15,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.4		TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 60MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO	M	30/06/2022		
	2 0209873	TUBO PVC. SOLDÁVEL. DN 60 MM. AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493000	22,66	23,77
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,0093000	1,69	0,01
		Sub-Total de MATERIAIS				23,78
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0304000	17,67	0,53
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0304000	21,75	0,66
		Total de Serviços Auxiliares				1,19
		Custo Direto Total				24,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,97
		Preço Unitário Adotado				24,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.5		TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 75MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO	M	30/06/2022		
	2 0209871	TUBO PVC. SOLDÁVEL. DN 75 MM. AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493000	37,96	39,83
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,0115000	1,69	0,01
		Sub-Total de MATERIAIS				39,84
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0375440	17,67	0,66
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0375440	21,75	0,81
		Total de Serviços Auxiliares				1,47
		Custo Direto Total				41,31
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				41,31
		Preço Unitário Adotado				41,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1		BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	30/03/2021		
	1 010043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,2800000	16,77	38,23
	1 0112320	ENCANADOR	H	2,2800000	20,32	46,32
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				84,55
	2 0210082	ANEL DE VEDACAO PARA BACIA	UN	1,0000000	1,54	1,54
	2 0211091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	13,46	13,46
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,5600000	0,21	0,12
	2 0211282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000000	4,68	4,68
	2 0211516	MASSA PARA VIDRO	KG	0,1000000	7,40	0,74
	2 0211579	PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS, INCLUSIVE	UN	2,0000000	5,70	11,40
	2 0218636	ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRAO AL	UN	1,0000000	248,02	248,02
	2 0218651	BACIA LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICI	UN	1,0000000	414,76	414,76
		Sub-Total de MATERIAIS				694,72



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICA  ES E CONSTRU   ES EIRELI
EDITAL: TOMADA DE PRE  OS N  01.005/2023 - TP
OBJETO: CONTRATA  O DE EMPRESA PARA A CONCLUS  O DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA -CE.

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERA  O | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(M  S)| SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERA  O | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(M  S) | PRE  OS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSI��O ANAL��TICA DE PRE��O UNIT��RIO						
			Custo Direto Total			779,27
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composi��o			779,27
			Pre��o Unitario Adotado			779,27

Item Servi��o	Descri��o do Servi��o		Unidade	Coeficiente	Pre��o Unit��rio	Pre��o Total
	Insumo/Aux.	Descri��o				
8.2		VASO SANIT��RIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOU��A BRANCA. INCLUSO ENGATE R UN		30/06/2022		
		Servi��os Auxiliares				
	A 86885	ENGATE FLEX��VEL EM PL��STICO BRANCO. 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALA��O. AF_01/2020	UN	1,0000000	7,52	7,52
	A 86888	VASO SANIT��RIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOU��A BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALA��O. AF_01/2020	UN	1,0000000	360,09	360,09
		Total de Servi��os Auxiliares				367,61
		Custo Direto Total				367,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composi��o				367,61
		Pre��o Unitario Adotado				367,61

Item Servi��o	Descri��o do Servi��o		Unidade	Coeficiente	Pre��o Unit��rio	Pre��o Total
	Insumo/Aux.	Descri��o				
8.3		VASO SANIT��RIO INFANTIL LOU��A BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN		30/06/2022		
	2 0204384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA. INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,0000000	21,32	42,64
	2 0206138	ANEL DE VEDACAO. PVC FLEXIVEL. 100 MM. PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	1,0000000	8,82	8,82
	2 0211786	BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL. SIFONADO. DE LOUCA BRANCA. (SEM ASSENTO)	UN	1,0000000	336,79	336,79
	2 0237329	REJUNTE EPOXI. QUALQUER COR	KG	0,0881000	68,61	6,04
		Sub-Total de MATERIAIS				394,29
		Servi��os Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDR��ULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3775680	21,75	8,21
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2656200	16,83	4,47
		Total de Servi��os Auxiliares				12,68
		Custo Direto Total				406,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composi��o				406,97
		Pre��o Unitario Adotado				406,97

Item Servi��o	Descri��o do Servi��o		Unidade	Coeficiente	Pre��o Unit��rio	Pre��o Total
	Insumo/Aux.	Descri��o				
8.4		V��LVULA DE DESCARGA MET��LICA. BASE 1 1/4". ACABAMENTO METALICO CROMADO - UN		30/06/2022		
	2 0203148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0168000	9,39	0,15
	2 0211781	VALVULA DE DESCARGA METALICA. BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	1,0000000	202,44	202,44
		Sub-Total de MATERIAIS				202,59
		Servi��os Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDR��ULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6092464	17,67	10,76
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDR��ULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6092464	21,75	13,25
		Total de Servi��os Auxiliares				24,01
		Custo Direto Total				226,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composi��o				226,60



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N° 01.005/2023 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA -CE.

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS)| SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO| ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Preço Unitário Adotado				226,60
--	--	------------------------	--	--	--	--------

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.5		ASSENTO / BANCO - ARTICULAVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	30/03/2021		
	1 0110037	AJUDANTE	H	0,1900000	16,77	3,18
	1 0111530	MONTADOR	H	0,1903800	20,77	3,95
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				7,13
	2 0218641	ASSENTO / BANCO - ARTICULAVEL PARA BANHO DE DEFIC	UN	1,0000000	456,24	456,24
		Sub-Total de MATERIAIS				456,24
		Custo Direto Total				463,37
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				463,37
		Preço Unitário Adotado				463,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.6		ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	30/06/2022		
	2 0200377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO. TIPO CONVENCIONAL	UN	1,0000000	28,04	28,04
		Sub-Total de MATERIAIS				28,04
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1167360	21,75	2,53
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0367840	16,83	0,61
		Total de Serviços Auxiliares				3,14
		Custo Direto Total				31,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				31,18
		Preço Unitário Adotado				31,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.7		PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/20	UN	30/06/2022		
	2 0211703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	1,0000000	19,02	19,02
		Sub-Total de MATERIAIS				19,02
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2403120	21,75	5,22
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0756960	16,83	1,27
		Total de Serviços Auxiliares				6,49
		Custo Direto Total				25,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,51
		Preço Unitário Adotado				25,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.8		DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3800000	16,77	6,38
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,3800000	20,32	7,72
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				14,10
	2 0210797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,0000000	38,71	38,71
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,2800000	0,21	0,05
		Sub-Total de MATERIAIS				38,76
		Custo Direto Total				52,86



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍARA -CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAÍARA -CE.

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS)| SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO| ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Taxa de BDI %		0,0000000	-
		Total da Composição			52,86
		Preço Unitário Adotado			52,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.9		LAVATORIO DE LOUCA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSORIOS	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,0900000	16,77	35,05
	1 0112320	ENCANADOR	H	2,0900000	20,32	42,46
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				77,51
	2 0211091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	13,46	13,46
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,8400000	0,21	0,17
	2 0211344	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000000	73,65	73,65
	2 0211579	PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS, INCLUSIVE	UN	2,0000000	5,70	11,40
	2 0211864	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000000	98,04	98,04
	2 0212132	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1,0000000	58,77	58,77
	2 0212272	VALVULA DE METAL 1"	UN	1,0000000	11,39	11,39
		Sub-Total de MATERIAIS				266,88
		Custo Direto Total				344,39
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				344,39
		Preço Unitário Adotado				344,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.10		LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA. 45 X 55CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO MÉDIO	UN	30/06/2022		
	2 0204351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA. INCLUI PORCA CEGA. ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,0000000	15,81	94,86
	2 0210426	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA. COM COLUNA. DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)	UN	1,0000000	135,64	135,64
	2 0237329	REJUNTE EPOXI. QUALQUER COR	KG	0,0866000	68,61	5,94
		Sub-Total de MATERIAIS				236,44
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1146920	21,75	24,24
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4952920	16,83	8,33
		Total de Serviços Auxiliares				32,57
		Custo Direto Total				269,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				269,01
		Preço Unitário Adotado				269,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.11		CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA. 35 X 50CM OU EQUIVALENTE. INCLUSO VÁ	UN	30/06/2022		
		Serviços Auxiliares				
	A 86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO. COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	37,03	37,03
	A 86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	8,46	8,46
	A 86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA. 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	107,01	107,01
		Total de Serviços Auxiliares				152,50
		Custo Direto Total				152,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		-



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA -CE

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS)| SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO| ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Total da Composição				152,50
		Preço Unitário Adotado				152,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.12		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA. INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E S	UN	30/06/2022		
		Serviços Auxiliares				
	A 86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2? X 1.1/2? PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	39,88	39,88
	A 86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	111,67	111,67
	A 86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL. 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	127,49	127,49
		Total de Serviços Auxiliares				279,04
		Custo Direto Total				279,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				279,04
		Preço Unitário Adotado				279,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.13		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA. INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM UN	UN	30/06/2022		
		Serviços Auxiliares				
	A 86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2? X 1.1/2? PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	39,88	39,88
	A 86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	8,46	8,46
	A 86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL. 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	127,49	127,49
		Total de Serviços Auxiliares				175,83
		Custo Direto Total				175,83
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				175,83
		Preço Unitário Adotado				175,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.14		SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO	UN	30/06/2022		
	2 0211758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1,0000000	36,44	36,44
		Sub-Total de MATERIAIS				36,44
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2403120	21,75	5,22
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0756960	16,83	1,27
		Total de Serviços Auxiliares				6,49
		Custo Direto Total				42,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				42,93
		Preço Unitário Adotado				42,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.15		PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	30/03/2021		
	1 01/2391	PEDREIRO	H	0,3803800	20,77	7,90



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA -CE

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS)| SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO| ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				7,90
	2 0219139	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOAL	UN	1,0000000	32,19	32,19
		Sub-Total de MATERIAIS				32,19
		Custo Direto Total				40,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				40,09
		Preço Unitário Adotado				40,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.16		BARRA DE APOIO RETA. EM ACO INOX POLIDO. COMPRIMENTO 60CM. FIXADA NA PAREDE	UN	30/06/2022		
	2 0204351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA. INCLUI PORCA CEGA. ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,0000000	15,81	94,86
	2 0236204	BARRA DE APOIO RETA. EM ACO INOX POLIDO. COMPRIMENTO 60CM. DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,0000000	163,02	163,02
		Sub-Total de MATERIAIS				257,88
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7208600	21,75	15,67
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2270880	16,83	3,82
		Total de Serviços Auxiliares				19,49
		Custo Direto Total				277,37
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				277,37
		Preço Unitário Adotado				277,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.17		BARRA DE APOIO RETA. EM ACO INOX POLIDO. COMPRIMENTO 70 CM. FIXADA NA PAREDE	UN	30/06/2022		
	2 0204351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA. INCLUI PORCA CEGA. ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,0000000	15,81	94,86
	2 0236205	BARRA DE APOIO RETA. EM ACO INOX POLIDO. COMPRIMENTO 70CM. DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,0000000	181,05	181,05
		Sub-Total de MATERIAIS				275,91
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7208600	21,75	15,67
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2270880	16,83	3,82
		Total de Serviços Auxiliares				19,49
		Custo Direto Total				295,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				295,40
		Preço Unitário Adotado				295,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.18		BARRA DE APOIO EM "L". EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM. FIXADA NA PAREDE - FORN	UN	30/06/2022		
	2 0204351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA. INCLUI PORCA CEGA. ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	9,0000000	15,81	142,29
	2 0236207	BARRA DE APOIO EM "L". EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM. DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,0000000	370,26	370,26
		Sub-Total de MATERIAIS				512,55
		Serviços Auxiliares				



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA -CE.

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS)| SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0813280	21,75	23,51
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3407080	16,83	5,73
		Total de Serviços Auxiliares				29,24
		Custo Direto Total				541,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				541,79
		Preço Unitário Adotado				541,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.19		BARRA DE APOIO RETA. EM ALUMINIO. COMPRIMENTO 60 CM. FIXADA NA PAREDE - FO	UN	30/06/2022		
	2 0204351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA. INCLUI PORCA CEGA. ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,0000000	15,81	94,86
	2 0236218	BARRA DE APOIO RETA. EM ALUMINIO. COMPRIMENTO 60CM. DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,0000000	103,56	103,56
		Sub-Total de MATERIAIS				198,42
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7208600	21,75	15,67
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2270880	16,83	3,82
		Total de Serviços Auxiliares				19,49
		Custo Direto Total				217,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				217,91
		Preço Unitário Adotado				217,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.20		BANHEIA EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77X45X20CM BUÓGOFTO OU EQUIVALENTE	UN	01/02/2023		
	2 02MERCADO	BANHEIA EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77X45X20CM BUÓGOFTO OU EQUIVALENTE	UN	1,0000000	57,50	57,50
		Sub-Total de MATERIAIS				57,50
		Custo Direto Total				57,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				57,50
		Preço Unitário Adotado				57,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.21		TORNEIRA ELETRICA AUTOMATICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3800000	16,77	6,38
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,3800000	20,77	7,89
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				14,27
	2 0212134	TORNEIRA ELETRICA AUOM. 220V-2500W	UN	1,0000000	106,95	106,95
		Sub-Total de MATERIAIS				106,95
		Custo Direto Total				121,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				121,22
		Preço Unitário Adotado				121,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.22		REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 3/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA	UN	30/06/2022		



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA -CE

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS)| SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	2	0203148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106000	0,09
	2	0206024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA. SIMPLES. BITOLA 3/4 " (REF 1416)	UN	1,0000000	50,53
			Sub-Total de MATERIAIS			50,62
			Serviços Auxiliares			
	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1679220	2,96
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1679220	3,65
			Total de Serviços Auxiliares			6,61
			Custo Direto Total			57,23
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			57,23
			Preço Unitário Adotado			57,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.23		TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL. DE MESA. 1/2 OU 3/4. PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO POPULAR. 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	UN	30/06/2022		
	2	0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	0,05
	2	0211772	TORNEIRA METALICA CROMADA. DE MESA/BANCADA. PARA COZINHA. BICA MOVEL. COM AREJADOR. 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	UN	1,0000000	79,09
			Sub-Total de MATERIAIS			79,14
			Serviços Auxiliares			
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1266920	2,75
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0399000	0,67
			Total de Serviços Auxiliares			3,42
			Custo Direto Total			82,56
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			82,56
			Preço Unitário Adotado			82,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.24		TORNEIRA CROMADA LONGA. DE PAREDE. 1/2? OU 3/4?. PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO POPULAR. 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)	UN	30/06/2022		
	2	0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	0,05
	2	0213416	TORNEIRA METALICA CROMADA. RETA. DE PAREDE. PARA COZINHA. SEM BICO. SEM AREJADOR. PADRAO POPULAR. 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)	UN	1,0000000	53,20
			Sub-Total de MATERIAIS			53,25
			Serviços Auxiliares			
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0884640	1,92
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0278920	0,46
			Total de Serviços Auxiliares			2,38
			Custo Direto Total			55,63
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			55,63
			Preço Unitário Adotado			55,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.25		TORNEIRA CROMADA DE MESA. 1/2 OU 3/4. PARA LAVATÓRIO. PADRÃO POPULAR - FOR	UN	30/06/2022		
	2	0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	0,05



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA - CE.

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS) | SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	2	0213415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA. PARA LAVATORIO. FIXA. METALICA CROMADA. PADRAO POPULAR. 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UN	1,0000000	45,52	45,52
			Sub-Total de MATERIAIS				45,57
			Serviços Auxiliares				
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0729600	21,75	1,58
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0230280	16,83	0,38
			Total de Serviços Auxiliares				1,96
			Custo Direto Total				47,53
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				47,53
			Preço Unitário Adotado				47,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.26		CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO. TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTA	UN	30/06/2022		
	2	0201368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO. COM CANO. 3	UN	1,0000000	53,45
			TEMPERATURAS. 5500 W (110/220 V)			
	2	0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	2,55
			Sub-Total de MATERIAIS			53,50
			Serviços Auxiliares			
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3394920	21,75
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1069320	16,83
			Total de Serviços Auxiliares			9,17
			Custo Direto Total			62,67
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			62,67
			Preço Unitário Adotado			62,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.27		TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA. 30L OU EQUIVALENTE. INCLUSO SIFÃO FLEXÍ	UN	30/06/2022		
		Serviços Auxiliares				
	A	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA. 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	534,50
	A	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA. TANQUE OU LAVATÓRIO. COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	4,99
	A	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	8,46
	A	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	34,84
			Total de Serviços Auxiliares			582,79
			Custo Direto Total			582,79
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			582,79
			Preço Unitário Adotado			582,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.1		ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP. EM CONCRETO	M3	01/02/2023		
	2	02074138/2	ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP. EM CONCRETO	M3	1,0000000	399,88
			Sub-Total de MATERIAIS			399,88
			Custo Direto Total			399,88
			Taxa de BDI %	0,0000000		-



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N° 01.005/2023 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA-CE

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS) | SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Total da Composição				399,88
		Preço Unitário Adotado				399,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.2	TELA METÁLICA PARA VENTILAÇÃO COM REQUADRO EM ALUMINIO		M2	01/02/2023		
	2 020085014	TELA METÁLICA PARA VENTILAÇÃO COM REQUADRO EM ALUMINIO	M2	1,0000000	235,00	235,00
		Sub-Total de MATERIAIS				235,00
		Custo Direto Total				235,00
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				235,00
		Preço Unitário Adotado				235,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE MÉDIA. CONEXÃO ROSQUEADA. DN 3/4". E = *2.65* MM. PESO *1.58* KG/M (NBR 5580)		M	30/06/2022		
	2 0207700	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE MEDIA. DN 3/4". E = *2.65* MM. PESO *1.58* KG/M (NBR 5580)	M	1,0390000	23,66	24,58
		Sub-Total de MATERIAIS				24,58
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2253400	17,67	3,98
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2256440	21,75	4,90
		Total de Serviços Auxiliares				8,88
		Custo Direto Total				33,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				33,46
		Preço Unitário Adotado				33,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.4	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTECAO DE TUBO PVC ENTERRADO		M	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0912000	20,77	1,89
	1 0112543	SERVENTE	H	0,2821120	15,76	4,44
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				6,33
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0180000	60,80	1,09
	2 0210280	BRITA	M3	0,0230000	57,90	1,33
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	7,7960000	0,43	3,35
		Sub-Total de MATERIAIS				5,77
		Custo Direto Total				12,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,10
		Preço Unitário Adotado				12,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.5	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM		M	01/02/2023		
	2 0239634	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM	M	1,0000000	4,96	4,96
		Sub-Total de MATERIAIS				4,96
		Custo Direto Total				4,96
		Taxa de BDI %		0,0000000		-



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA-CE

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS) | SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Total da Composição				4,96
		Preço Unitário Adotado				4,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.6		VÁLVULA DE ESFERA BRUTA. BRONZE. ROSCÁVEL. 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	30/06/2022		
	2 0203148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106000	9,39	0,09
	2 0211749	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE. BITOLA 3/4 " (REF 1552-B)	UN	1,0000000	36,02	36,02
		Sub-Total de MATERIAIS				36,11
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0837520	17,67	1,47
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0837520	21,75	1,82
		Total de Serviços Auxiliares				3,29
		Custo Direto Total				39,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				39,40
		Preço Unitário Adotado				39,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.7		UNIÃO. EM FERRO GALVANIZADO. CONEXÃO ROSQUEADA. DN 20 (3/4"). INSTALADO EM UN	UN	30/06/2022		
	2 0203148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0110000	9,39	0,10
	2 0207307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0030000	26,53	0,07
	2 0209885	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP. COM ASSENTO PLANO. DE 3/4"	UN	1,0000000	25,62	25,62
		Sub-Total de MATERIAIS				25,79
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2251880	17,67	3,97
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2256440	21,75	4,90
		Total de Serviços Auxiliares				8,87
		Custo Direto Total				34,66
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				34,66
		Preço Unitário Adotado				34,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.8		NIPLE DUPLO DE REDUCAO AÇO GALV. D=20X15MM (3/4"x1/2")	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1520000	16,77	2,55
	1 012320	ENCANADOR	H	0,1520000	20,32	3,08
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				5,63
	2 0211545	NIPLE DUPLO REDUCAO GALV 3/4X1/2"	N	1,0000000	5,15	5,15
		Sub-Total de MATERIAIS				5,15
		Custo Direto Total				10,78
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,78
		Preço Unitário Adotado				10,78

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA-CE.

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS)| SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
9.9	NIPLE EM PVC C/ ROSCA DE 2 1/2"		UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1900000	16,77	3,18
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,1900000	20,32	3,86
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				7,04
	2 0211548	NIPLE PVC COM ROSCA DE 2 1/2"	UN	1,0000000	10,74	10,74
		Sub-Total de MATERIAIS				10,74
		Custo Direto Total				17,78
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				17,78
		Preço Unitário Adotado				17,78

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.10	NIPLE EM PVC C/ ROSCA DE 1 1/4"		UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1900000	16,77	3,18
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,1900000	20,32	3,86
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				7,04
	2 0211547	NIPLE PVC COM ROSCA DE 1 1/4"	N	1,0000000	3,69	3,69
		Sub-Total de MATERIAIS				3,69
		Custo Direto Total				10,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,73
		Preço Unitário Adotado				10,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.11	TE REDUCAO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4"		UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1444000	16,77	2,43
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,1444000	20,32	2,94
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				5,37
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0070000	34,32	0,24
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,3900000	0,21	0,08
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0110000	29,81	0,32
	2 0212016	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AZUL DE 32X3/4"	UN	1,0000000	10,37	10,37
		Sub-Total de MATERIAIS				11,01
		Custo Direto Total				16,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				16,38
		Preço Unitário Adotado				16,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.12	REDUCAO ACO ASTM A-120 ROSCAVEL DE (1"x 1 1/2") A (1"x 3/4")		UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3040000	16,77	5,10
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,3040000	20,32	6,18
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				11,28
	2 0216777	REDUCAO ACO ASTM A-120 ROSCAVEL DE (1"x 1 1/2") A	UN	1,0000000	14,61	14,61
		Sub-Total de MATERIAIS				14,61
		Custo Direto Total				25,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,89
		Preço Unitário Adotado				25,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA-CE

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS)| SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
9.13	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO. 3/4" X 1/2". CONEXÃO ROSQUEADA. INST					
	2	0203148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	30/06/2022	
					0,0110000	9,39
	2	0207307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L		0,0030000
						26,53
	2	0212406	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP. DE 3/4" X 1/2"	UN		1,0000000
						7,63
			Sub-Total de MATERIAIS			7,80
			Serviços Auxiliares			
	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,2251880
						17,67
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,2256440
						21,75
			Total de Serviços Auxiliares			8,87
			Custo Direto Total			16,67
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			16,67
			Preço Unitário Adotado			16,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.14	LUVA DE REDUCAO ACO GALV. D= 20X15MM A 25X20MM					
	1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1520000	16,77
						2,55
	1	0112320	ENCANADOR	H	0,1520000	20,32
						3,08
			Sub-Total de MÃO DE OBRA			5,63
	2	0211386	LUVA ACO GALVANIZADO DE 3/4" X 1/2"	UN	1,0000000	5,49
						5,49
			Sub-Total de MATERIAIS			5,49
			Custo Direto Total			11,12
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			11,12
			Preço Unitário Adotado			11,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.15	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO. CONEXÃO ROSQUEADA. DN 15 (1/2)". INST					
	2	0203148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	30/06/2022	
					0,0080000	9,39
	2	0203441	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP. DE 1/2"	UN		1,0000000
						6,59
	2	0207307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L		0,0020000
						26,53
			Sub-Total de MATERIAIS			0,05
			Serviços Auxiliares			6,71
	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,1964600
						17,67
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,1967640
						21,75
			Total de Serviços Auxiliares			4,27
			Custo Direto Total			7,74
			Taxa de BDI %		0,0000000	14,45
			Total da Composição			-
			Preço Unitário Adotado			14,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.16	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08					
	2	0203148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	30/06/2022	
					0,0106000	9,39
	2	0211756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA. VAZAO DE 2 KG/H. 2.8 KPA	UN		1,0000000
						25,59
			Sub-Total de MATERIAIS			25,68
			Serviços Auxiliares			



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N° 01.005/2023 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA - CE.

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS)| SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0837520	17,67	1,47
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0837520	21,75	1,82
		Total de Serviços Auxiliares				3,29
		Custo Direto Total				28,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,97
		Preço Unitário Adotado				28,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.17		MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2). D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30/06/2022		
	2 0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0120000	2,55	0,03
	2 0212899	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO. ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR). DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM. CONEXAO DE 1/4"	UN	1,0000000	81,42	81,42
		Sub-Total de MATERIAIS				81,45
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6399200	17,67	11,30
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6401480	21,75	13,92
		Total de Serviços Auxiliares				25,22
		Custo Direto Total				106,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				106,67
		Preço Unitário Adotado				106,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.18		MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL, TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM)	M	01/02/2023		
	2 0220185	MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL, TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDIOS	M	1,0000000	16,98	16,98
		Sub-Total de MATERIAIS				16,98
		Custo Direto Total				16,98
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				16,98
		Preço Unitário Adotado				16,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.19		REGULADOR 2º ESTÁGIO COM REGISTRO	UN	01/02/2023		
	2 02MERCA	REGULADOR 2º ESTÁGIO COM REGISTRO	UN	1,0000000	37,86	37,86
		Sub-Total de MATERIAIS				37,86
		Custo Direto Total				37,86
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				37,86
		Preço Unitário Adotado				37,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.20		PLACA DE SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE ACO	M2	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,7600000	16,77	12,74



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N° 01.005/2023 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA -CE

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS) | SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,1900000	20,77	3,94
1	0111530	MONTADOR	H	0,9521280	20,77	19,77
1	0112395	PINTOR	H	0,3800000	20,77	7,89
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				44,34
2	0210198	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	3,0000000	13,17	39,51
2	0211061	ELETRODOS	KG	0,0030000	13,82	0,04
2	0211346	LIXA PARA FERRO	N	2,0000000	1,28	2,56
2	0212500	TINTA ESMALTE SINTETICO	L	1,6300000	18,95	30,88
2	0212525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	2,0000000	0,36	0,72
2	0212526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	3,0000000	0,63	1,89
2	0212542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	M	2,0000000	6,25	12,50
2	0218428	TINTA ANTI-CORROSIVA	L	0,5300000	19,79	10,48
2	0218429	PELICULA REFLETIVA LENTES INCLUSAS	M2	0,4000000	74,96	29,98
2	0218430	PELICULA REFLETIVA LENTES EXPOSTAS	M2	0,2000000	115,39	23,07
		Sub-Total de MATERIAIS				151,63
3	0310628	GRUPO GERADOR 36 KVA (CHI)	H	0,1000000	16,91	1,69
3	0310635	MAQUINA DE SOLDA (CHI)	H	0,2000000	0,03	-
3	0310742	GRUPO GERADOR 36 KVA (CHP)	H	0,1500000	40,04	6,00
3	0310749	MAQUINA DE SOLDA (CHP)	H	0,0500000	0,05	-
3	0318426	LIXADEIRA	H	0,1000000	0,12	0,01
3	0318427	COMPRESSOR DE AR P/ PINTURA	H	0,1250000	0,87	0,10
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS				7,80
		Custo Direto Total				203,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				203,77
		Preço Unitário Adotado				203,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.21	PLACA DE SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE ACO		M2	30/03/2021		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,7600000	16,77	12,74
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,1900000	20,77	3,94
1	0111530	MONTADOR	H	0,9521280	20,77	19,77
1	0112395	PINTOR	H	0,3800000	20,77	7,89
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				44,34
2	0210198	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	3,0000000	13,17	39,51
2	0211061	ELETRODOS	KG	0,0030000	13,82	0,04
2	0211346	LIXA PARA FERRO	N	2,0000000	1,28	2,56
2	0212500	TINTA ESMALTE SINTETICO	L	1,6300000	18,95	30,88
2	0212525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	2,0000000	0,36	0,72
2	0212526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	3,0000000	0,63	1,89
2	0212542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	M	2,0000000	6,25	12,50
2	0218428	TINTA ANTI-CORROSIVA	L	0,5300000	19,79	10,48
2	0218429	PELICULA REFLETIVA LENTES INCLUSAS	M2	0,4000000	74,96	29,98
2	0218430	PELICULA REFLETIVA LENTES EXPOSTAS	M2	0,2000000	115,39	23,07
		Sub-Total de MATERIAIS				151,63
3	0310628	GRUPO GERADOR 36 KVA (CHI)	H	0,1000000	16,91	1,69
3	0310635	MAQUINA DE SOLDA (CHI)	H	0,2000000	0,03	-
3	0310742	GRUPO GERADOR 36 KVA (CHP)	H	0,1500000	40,04	6,00
3	0310749	MAQUINA DE SOLDA (CHP)	H	0,0500000	0,05	-
3	0318426	LIXADEIRA	H	0,1000000	0,12	0,01
3	0318427	COMPRESSOR DE AR P/ PINTURA	H	0,1250000	0,87	0,10
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS				7,80
		Custo Direto Total				203,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				203,77
		Preço Unitário Adotado				203,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE

EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS)| SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.1		EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO	UN	30/06/2022		
	2 0204350	BUCHA DE NYLON. DIAMETRO DO FURO 8 MM. COMPRIMENTO 40 MM. COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA. FENDA SIMPLES. 4.8 X 50 MM	UN	2,0000000	0,60	1,20
	2 0210892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG. CLASSE BC	UN	1,0000000	201,40	201,40
		Sub-Total de MATERIAIS				202,60
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3473200	17,67	6,13
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3473200	21,75	7,55
		Total de Serviços Auxiliares				13,68
		Custo Direto Total				216,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				216,28
		Preço Unitário Adotado				216,28

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.2		EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO	UN	30/06/2022		
	2 0204350	BUCHA DE NYLON. DIAMETRO DO FURO 8 MM. COMPRIMENTO 40 MM. COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA. FENDA SIMPLES. 4.8 X 50 MM	UN	2,0000000	0,60	1,20
	2 0210889	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG. CLASSE BC	UN	1,0000000	604,20	604,20
		Sub-Total de MATERIAIS				605,40
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3473200	17,67	6,13
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3473200	21,75	7,55
		Total de Serviços Auxiliares				13,68
		Custo Direto Total				619,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				619,08
		Preço Unitário Adotado				619,08

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.3		COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	01/02/2023		
	2 0212402	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP. DE 2 1/2"	UN	1,0000000	80,36	80,36
		Sub-Total de MATERIAIS				80,36
		Custo Direto Total				80,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				80,36
		Preço Unitário Adotado				80,36

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.4		COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	01/02/2023		
	2 0203470	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP. DE 2 1/2"	UN	1,0000000	72,35	72,35
		Sub-Total de MATERIAIS				72,35
		Custo Direto Total				72,35



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA-CE

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS)| SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				72,35
		Preço Unitário Adotado				72,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.5		CURVA EM ACO GALV. D= 65 A 80MM (2 1/2") A (3")	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6080000	16,77	10,20
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,6080000	20,32	12,35
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				22,55
	2 0210932	CURVA ACO GALVANIZADO 2 1/2" MACHO-FEMEA	UN	1,0000000	120,17	120,17
		Sub-Total de MATERIAIS				120,17
		Custo Direto Total				142,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				142,72
		Preço Unitário Adotado				142,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.6		NIPLE. EM FERRO GALVANIZADO. DN 65 (2 1/2"). CONEXÃO ROSQUEADA. INSTALADO EM	UN	30/06/2022		
	2 0203148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0300000	9,39	0,29
	2 0204208	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP. DE 2 1/2"	UN	1,0000000	42,86	42,86
	2 0207307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0070000	26,53	0,18
		Sub-Total de MATERIAIS				43,33
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5327296	17,67	9,41
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5327296	21,75	11,58
		Total de Serviços Auxiliares				20,99
		Custo Direto Total				64,32
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				64,32
		Preço Unitário Adotado				64,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.7		TÊ. EM FERRO GALVANIZADO. DN 65 (2 1/2"). CONEXÃO ROSQUEADA. INSTALADO EM PI	UN	30/06/2022		
	2 0203148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0450000	9,39	0,42
	2 0206299	TE DE FERRO GALVANIZADO. DE 2 1/2"	UN	1,0000000	100,37	100,37
	2 0207307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0110000	26,53	0,29
		Sub-Total de MATERIAIS				101,08
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0650640	17,67	18,81
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0650640	21,75	23,16
		Total de Serviços Auxiliares				41,97
		Custo Direto Total				143,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				143,05
		Preço Unitário Adotado				143,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA -CE.

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS)| SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

10.8	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE MÉDIA. DN 65 (2 1/2"). CONEXÃO		M	30/06/2022		
	2	0207701	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE MÉDIA. DN 2.1/2". E	M	1,0390000	92,03
			= *3.65* MM. PESO *6.51* KG/M (NBR 5580)			95,61
			Sub-Total de MATERIAIS			95,61
			Serviços Auxiliares			
	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3948200	17,67
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3951240	21,75
			Total de Serviços Auxiliares			15,56
			Custo Direto Total			111,17
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			111,17
			Preço Unitário Adotado			111,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.9	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 75MM (2 1/2")		UN	30/03/2021		
	1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1520000	16,77
	1	0112320	ENCANADOR	H	0,1520000	20,32
			Sub-Total de MÃO DE OBRA			5,64
	2	0210008	ADAPTADOR PVC REGISTRO 75MM (2 1/2")	UN	1,0000000	10,67
	2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0170000	34,32
	2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,8000000	0,21
			Sub-Total de MATERIAIS			11,41
			Custo Direto Total			17,05
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			17,05
			Preço Unitário Adotado			17,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.10	CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRA - 90X60X17CM		UN	01/02/2023		
	2	0200MERCA	CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRA - 90X60X17CM	UN	1,0000000	274,08
			Sub-Total de MATERIAIS			274,08
			Custo Direto Total			274,08
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			274,08
			Preço Unitário Adotado			274,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.11	CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STROZ ENGATE RÁPIDO - DUPLA 1 1/2" X 1 1/2"		UN	01/02/2023		
	2	0200MERC	CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STROZ ENGATE RÁPIDO - DUPLA 1 1/2" X 1 1/2"	UN	1,0000000	10,34
			Sub-Total de MATERIAIS			10,34
			Custo Direto Total			10,34
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			10,34
			Preço Unitário Adotado			10,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.12	ESGUICHO DE AGULHA 1/2" X 1/2"		UN	30/03/2021		
	1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3040000	16,77
						5,10



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA -CE

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS) | SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

1	0112320	ENCANADOR	H	0,3040000	20,32	6,18
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				11,28
2	0218237	ESGUICHO DE AGULHA 1/2" x 1/2"	UN	1,0000000	59,20	59,20
		Sub-Total de MATERIAIS				59,20
		Custo Direto Total				70,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				70,48
		Preço Unitário Adotado				70,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.13		MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DE NYLON - 1 1/2" 16 MM	UN	01/02/2023		
	2 0200MERCAD	MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DE NYLON - 1 1/2" 16 MM	UN	1,0000000	350,92	350,92
		Sub-Total de MATERIAIS				350,92
		Custo Direto Total				350,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				350,92
		Preço Unitário Adotado				350,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.14		NIPL. EM FERRO GALVANIZADO. DN 65 (2 1/2"). CONEXÃO ROSQUEADA. INSTALADO EM	UN	30/06/2022		
	2 0203148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0300000	9,39	0,29
	2 0204208	NIPL. DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP. DE 2 1/2"	UN	1,0000000	42,86	42,86
	2 0207307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0070000	26,53	0,18
		Sub-Total de MATERIAIS				43,33
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5327296	17,67	9,41
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5327296	21,75	11,58
		Total de Serviços Auxiliares				20,99
		Custo Direto Total				64,32
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				64,32
		Preço Unitário Adotado				64,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.15		REDUÇÃO GIRATÓRIO TIPO STORZ - 2 1/2" X 1 1/2"	UN	01/02/2023		
	2 02MERCA..	REDUÇÃO GIRATÓRIO TIPO STORZ - 2 1/2" X 1 1/2"	UN	1,0000000	135,06	135,06
		Sub-Total de MATERIAIS				135,06
		Custo Direto Total				135,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				135,06
		Preço Unitário Adotado				135,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.16		REGISTRO GLOBO / FECHO RAPIDO DE 2 1/2"	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1520000	16,77	2,55
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,1520000	20,32	3,08
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				5,63
	2 0218255	REGISTRO GLOBO (FECHO RAPIDO) DE 2 1/2"	UN	1,0000000	140,51	140,51
		Sub-Total de MATERIAIS				140,51



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS) | SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO


		Custo Direto Total				146,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				146,14
		Preço Unitário Adotado				146,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.17		REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65MM (2 1/2")	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,8743800	16,77	14,66
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,8743800	20,32	17,76
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				32,42
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	2,8200000	0,21	0,59
	2 0211803	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 65MM (2 1/2")	UN	1,0000000	137,38	137,38
		Sub-Total de MATERIAIS				137,97
		Custo Direto Total				170,39
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				170,39
		Preço Unitário Adotado				170,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.18		TAMPAO EM ACO GALV. D=32MM (1 1/4") A 50MM(2")	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1371800	16,77	2,30
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,1371800	20,32	2,78
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				5,08
	2 0211928	TAMPAO ACO GALVANIZADO (32MM) 1 1/4'	UN	1,0000000	8,91	8,91
		Sub-Total de MATERIAIS				8,91
		Custo Direto Total				13,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,99
		Preço Unitário Adotado				13,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.19		TAMPAO EM ACO GALV. D=65MM(2 1/2") A 80MM(3")	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1520000	16,77	2,55
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,1520000	20,32	3,08
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				5,63
	2 0211930	TAMPAO ACO GALVANIZADO 65MM (2 1/2")	UN	1,0000000	28,67	28,67
		Sub-Total de MATERIAIS				28,67
		Custo Direto Total				34,30
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				34,30
		Preço Unitário Adotado				34,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.20		TAMPAO E RUFO DE FIBROCIMENTO	M	30/03/2021		
	1 0110047	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0,0912000	16,77	1,53
	1 0112070	TELHADISTA	H	0,0912000	20,77	1,90
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				3,43
	2 0211514	MASSA DE VEDACAO	KG	0,3270000	22,47	7,34
	2 0211835	RUFO FIBROCIMENTO (CANALETE 90)	UN	1,0900000	39,30	42,83
	2 0211932	TAMPAO FIBROCIMENTO (CANALETE 90)	UN	1,0900000	12,94	14,10
		Sub-Total de MATERIAIS				64,27



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
 EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
 EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS)| SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO| ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Custo Direto Total				67,70
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				67,70
		Preço Unitário Adotado				67,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.21		REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65MM (2 1/2")	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,8743800	16,77	14,66
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,8743800	20,32	17,76
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				32,42
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	2,8200000	0,21	0,59
	2 0211803	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 65MM (2 1/2")	UN	1,0000000	137,38	137,38
		Sub-Total de MATERIAIS				137,97
		Custo Direto Total				170,39
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				170,39
		Preço Unitário Adotado				170,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.22		VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL. DE BRONZE. ROSCÁVEL. 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30/06/2022		
	2 0203148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0302000	9,39	0,28
	2 0212657	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL. DE BRONZE (PN-16). 2 1/2". 200 PSI. EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1,0000000	194,01	194,01
		Sub-Total de MATERIAIS				194,29
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3451920	17,67	6,09
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3451920	21,75	7,50
		Total de Serviços Auxiliares				13,59
		Custo Direto Total				207,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				207,88
		Preço Unitário Adotado				207,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.23		LUMINARIA DE EMERGENCIA	UN	30/03/2021		
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,3780088	20,77	7,85
	1 0112543	SERVENTE	H	0,3780088	15,76	5,95
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				13,80
	2 0218246	LUMINARIA DE EMERGENCIA	UN	1,0000000	182,17	182,17
		Sub-Total de MATERIAIS				182,17
		Custo Direto Total				195,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				195,97
		Preço Unitário Adotado				195,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.24		PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA. DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA	M2	30/06/2022		
	2 0207348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,4270000	11,06	4,72
	2 0212815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,2300000	6,95	1,59



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA -CE

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS)| SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Sub-Total de MATERIAIS				6,31
		Serviços Auxiliares				
A	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7296000	23,43	17,09
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3040000	16,83	5,11
		Total de Serviços Auxiliares				22,20
		Custo Direto Total				28,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,51
		Preço Unitário Adotado				28,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
25		PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA. DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA	M2	30/06/2022		
	2 0207348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,4270000	11,06	4,72
	2 0212815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,2300000	6,95	1,59
		Sub-Total de MATERIAIS				6,31
		Serviços Auxiliares				
A	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7296000	23,43	17,09
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3040000	16,83	5,11
		Total de Serviços Auxiliares				22,20
		Custo Direto Total				28,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,51
		Preço Unitário Adotado				28,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.26		CONJUNTO MOTOBOMBA THEBE THSI-18 5CV OU EQUIVALENTE	UN	02/02/2023		
	2 02MERCAD	CONJUNTO MOTOBOMBA THEBE THSI-18 5CV OU EQUIVALENTE	UN	1,0000000	2.064,79	2.064,79
		Sub-Total de MATERIAIS				2.064,79
		Custo Direto Total				2.064,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2.064,79
		Preço Unitário Adotado				2.064,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.27		PLACA EM ALUMINIO 20X20CM C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXACAO COM FITA DUP	UN	30/03/2021		
	1 0111530	MONTADOR	H	0,0304000	20,77	0,63
	1 0112395	PINTOR	H	0,0304000	20,77	0,63
	1 0112510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	H	0,0121600	27,42	0,33
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0931000	15,76	1,46
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				3,05
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,0120000	18,99	0,22
	2 0218619	FITA DUPLA FACE ACRILICA	M	0,4000000	1,38	0,55
	2 0218624	CHAPA EM ALUMINIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	M2	0,0420000	87,82	3,68
	2 0218625	TESOURA PNEUMATICA	H	0,0156000	0,47	-
	2 0218626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	M2	0,0150000	37,20	0,55
	2 0218627	LIXA D'AGUA N.100	UN	0,0200000	0,54	0,01
	2 0218628	ORQUIMOL	L	0,0040000	9,22	0,03
	2 0218629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICACA	M2	0,0420000	83,41	3,50
		Sub-Total de MATERIAIS				8,54
		Custo Direto Total				11,59
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,59
		Preço Unitário Adotado				11,59



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA -CE

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS)| SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.28		PLACA EM ALUMINIO 20X25CM C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXACAO COM FITA DUP	UN	30/03/2021		
	1 011530	MONTADOR	H	0,0380000	20,77	0,78
	1 0112395	PINTOR	H	0,0380000	20,77	0,78
	1 0112510	ENCARREGADO DE SERVICOS	H	0,0152000	27,42	0,41
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1154440	15,76	1,81
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				3,78
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,0150000	18,99	0,28
	2 0218619	FITA DUPLA FACE ACRILICA	M	0,5000000	1,38	0,69
	2 0218624	CHAPA EM ALUMINIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	M2	0,0525000	87,82	4,61
	2 0218625	TESOURA PNEUMATICA	H	0,0195000	0,47	-
	2 0218626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	M2	0,0150000	37,20	0,55
	2 0218627	LIXA D'AGUA N.100	UN	0,0250000	0,54	0,01
	2 0218628	ORQUIMOL	L	0,0050000	9,22	0,04
	2 0218629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICACA	M2	0,0525000	83,41	4,37
		Sub-Total de MATERIAIS				10,55
		Custo Direto Total				14,33
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,33
		Preço Unitario Adotado				14,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.29		PLACA EM ALUMINIO 20X25CM C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXACAO COM FITA DUP	UN	30/03/2021		
	1 011530	MONTADOR	H	0,0380000	20,77	0,78
	1 0112395	PINTOR	H	0,0380000	20,77	0,78
	1 0112510	ENCARREGADO DE SERVICOS	H	0,0152000	27,42	0,41
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1154440	15,76	1,81
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				3,78
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,0150000	18,99	0,28
	2 0218619	FITA DUPLA FACE ACRILICA	M	0,5000000	1,38	0,69
	2 0218624	CHAPA EM ALUMINIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	M2	0,0525000	87,82	4,61
	2 0218625	TESOURA PNEUMATICA	H	0,0195000	0,47	-
	2 0218626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	M2	0,0150000	37,20	0,55
	2 0218627	LIXA D'AGUA N.100	UN	0,0250000	0,54	0,01
	2 0218628	ORQUIMOL	L	0,0050000	9,22	0,04
	2 0218629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICACA	M2	0,0525000	83,41	4,37
		Sub-Total de MATERIAIS				10,55
		Custo Direto Total				14,33
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,33
		Preço Unitario Adotado				14,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.30		PLACA EM ALUMINIO 20X20CM C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXACAO COM FITA DUP	UN	30/03/2021		
	1 011530	MONTADOR	H	0,0304000	20,77	0,63
	1 0112395	PINTOR	H	0,0304000	20,77	0,63
	1 0112510	ENCARREGADO DE SERVICOS	H	0,0121600	27,42	0,33
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0931000	15,76	1,46
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				3,05
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,0120000	18,99	0,22
	2 0218619	FITA DUPLA FACE ACRILICA	M	0,4000000	1,38	0,55
	2 0218624	CHAPA EM ALUMINIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	M2	0,0420000	87,82	3,68
	2 0218625	TESOURA PNEUMATICA	H	0,0156000	0,47	-
	2 0218626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	M2	0,0150000	37,20	0,55



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA -CE

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS)| SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO| ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0218627	LIXA D'AGUA N.100	UN	0,0200000	0,54	0,01
2	0218628	ORQUIMOL	L	0,0040000	9,22	0,03
2	0218629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICACA	M2	0,0420000	83,41	3,50
		Sub-Total de MATERIAIS				8,54
		Custo Direto Total				11,59
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,59
		Preço Unitário Adotado				11,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1.1		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISOES 207X332X95MM, C/BARRA	UN	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,5200000	16,77	25,49
1	0112312	ELETRICISTA	H	1,5200000	20,77	31,57
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				57,06
2	0210193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	24,62	24,62
2	0210194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	24,21	24,21
2	0210195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	20,02	20,02
2	0211754	QUADRO DISTRIBUICAO LUZ 207X332X95MM	UN	1,0000000	66,86	66,86
		Sub-Total de MATERIAIS				135,71
		Custo Direto Total				192,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				192,77
		Preço Unitário Adotado				192,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1.2		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. DE EMBUTIR	UN	30/06/2022		
2	0213395	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO. DE EMBUTIR. EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. PARA 18 DISJUNTORES DIN. 100 A. INCLUINDO BARRAMENTO	UN	1,0000000	470,33	470,33
		Sub-Total de MATERIAIS				470,33
		Serviços Auxiliares				
A	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0134000	402,43	5,39
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4194440	18,44	7,73
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4194440	22,59	9,47
		Total de Serviços Auxiliares				22,59
		Custo Direto Total				492,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				492,92
		Preço Unitário Adotado				492,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1.3		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. DE EMBUTIR	UN	30/06/2022		
2	0212039	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO. DE EMBUTIR. EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. PARA 24 DISJUNTORES DIN. 100 A	UN	1,0000000	494,27	494,27
		Sub-Total de MATERIAIS				494,27
		Serviços Auxiliares				
A	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0144000	402,43	5,79

CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N° 01.005/2023 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA - CE



FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS) | SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4212680	7,76
	A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4211920	9,51
			Total de Serviços Auxiliares			23,06
			Custo Direto Total			517,33
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			517,33
			Preço Unitário Adotado			517,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1.4	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO		UN	30/06/2022		
	2 0211950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6. COM PARAFUSO DE 4.20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,0000000	0,14	0,56
	2 0239808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO. EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO. PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000000	78,73	78,73
		Sub-Total de MATERIAIS				79,29
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1569480	18,44	21,33
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1569480	22,59	26,13
		Total de Serviços Auxiliares				47,46
		Custo Direto Total				126,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				126,75
		Preço Unitário Adotado				126,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO		UN	30/06/2022		
	2 0201570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2.5 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	0,65	0,65
	2 0234653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000000	7,62	7,62
		Sub-Total de MATERIAIS				8,27
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0267520	18,44	0,49
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0267520	22,59	0,60
		Total de Serviços Auxiliares				1,09
		Custo Direto Total				9,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,36
		Preço Unitário Adotado				9,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO		UN	30/06/2022		
	2 0201570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2.5 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	0,65	0,65
	2 0234653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000000	7,62	7,62
		Sub-Total de MATERIAIS				8,27
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0361760	18,44	0,66
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0361760	22,59	0,81
		Total de Serviços Auxiliares				1,47
		Custo Direto Total				9,74



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA - CE

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS) | SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,74
		Preço Unitário Adotado				9,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	30/06/2022		
	2 0201571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	0,84	0,84
	2 0234653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000000	7,62	7,62
		Sub-Total de MATERIAIS				8,46
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0503880	18,44	0,92
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0503880	22,59	1,13
		Total de Serviços Auxiliares				2,05
		Custo Direto Total				10,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,51
		Preço Unitário Adotado				10,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	30/06/2022		
	2 0201571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	0,84	0,84
	2 0234653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000000	7,62	7,62
		Sub-Total de MATERIAIS				8,46
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0503880	18,44	0,92
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0503880	22,59	1,13
		Total de Serviços Auxiliares				2,05
		Custo Direto Total				10,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,51
		Preço Unitário Adotado				10,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	30/06/2022		
	2 0201573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	1,0000000	1,00	1,00
	2 0234653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000000	7,62	7,62
		Sub-Total de MATERIAIS				8,62
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0692360	18,44	1,27
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0692360	22,59	1,56
		Total de Serviços Auxiliares				2,83
		Custo Direto Total				11,45
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,45
		Preço Unitário Adotado				11,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA -CE.

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS)| SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO| ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
11.1.11		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR . CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIME	UN	30/06/2022		
	2 0201578	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	3,0000000	3,49	10,47
	2 0202391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A	UN	1,0000000	292,00	292,00
		Sub-Total de MATERIAIS				302,47
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0051000	18,44	18,53
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0051000	22,59	22,70
		Total de Serviços Auxiliares				41,23
		Custo Direto Total				343,70
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				343,70
		Preço Unitário Adotado				343,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1.12		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR . CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIME	UN	30/06/2022		
	2 0201580	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	UN	3,0000000	5,36	16,08
	2 0202377	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V. TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN	1,0000000	464,90	464,90
		Sub-Total de MATERIAIS				480,98
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0047200	18,44	18,52
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0054800	22,59	22,71
		Total de Serviços Auxiliares				41,23
		Custo Direto Total				522,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				522,21
		Preço Unitário Adotado				522,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1.13		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR . CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIME	UN	30/06/2022		
	2 0201578	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	3,0000000	3,49	10,47
	2 0202391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A	UN	1,0000000	292,00	292,00
		Sub-Total de MATERIAIS				302,47
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0051000	18,44	18,53
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0051000	22,59	22,70
		Total de Serviços Auxiliares				41,23
		Custo Direto Total				343,70
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				343,70
		Preço Unitário Adotado				343,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1.14		INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNEC	UN	30/06/2022		
		Serviços Auxiliares				



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA -CE

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS)| SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO| ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	A	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	5,57
	A	91980	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO). 10A/250V. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	1,0000000	26,07
			Total de Serviços Auxiliares			31,64
			Custo Direto Total			31,64
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			31,64
			Preço Unitário Adotado			31,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1.15		INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNEC	UN	30/06/2022		
		Serviços Auxiliares				
	A	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	5,57
	A	91980	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO). 10A/250V. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	1,0000000	26,07
		Total de Serviços Auxiliares				31,64
		Custo Direto Total				31,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				31,64
		Preço Unitário Adotado				31,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1.16		INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNEC	UN	30/06/2022		
		Serviços Auxiliares				
	A	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	5,57
	A	91980	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO). 10A/250V. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	1,0000000	26,07
		Total de Serviços Auxiliares				31,64
		Custo Direto Total				31,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				31,64
		Preço Unitário Adotado				31,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1.17		DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V	UN	30/03/2021		
	2	0218442	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSÃO -	UN	1,0000000	90,52
		Sub-Total de MATERIAIS				90,52
		Custo Direto Total				90,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				90,52
		Preço Unitário Adotado				90,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1.18		DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V	UN	30/03/2021		
	2	0218442	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSÃO -	UN	1,0000000	90,52



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA -CE
EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023 - TP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA -CE

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS)| SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO| ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Sub-Total de MATERIAIS				90,52
		Custo Direto Total				90,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				90,52
		Preço Unitário Adotado				90,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1.19		ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO. CLASSE LEVE. DN 25 MM (1). APARENTE. INSTALADO	M	30/06/2022		
	2 0221136	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO. LEVE. DIAMETRO 1". PAREDE DE 0.90 MM	M	1,0500000	13,65	14,33
		Sub-Total de MATERIAIS				14,33
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1643880	18,44	3,03
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1643880	22,59	3,71
	A 91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2". FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	2,0000000	1,16	2,32
	A 95758	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO. AÇO GALVANIZADO. DN 25 MM (1"). APARENTE. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	0,3333000	8,59	2,86
		Total de Serviços Auxiliares				11,92
		Custo Direto Total				26,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				26,25
		Preço Unitário Adotado				26,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1.20		ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO. CLASSE SEMI PESADO. DN 32 MM (1 1/4). APARENTE. INSTALADO	M	30/06/2022		
	2 0221135	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO. SEMI-PESADO. DIAMETRO 1 1/4". PAREDE DE 1.20 MM	M	1,0500000	26,27	27,58
		Sub-Total de MATERIAIS				27,58
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1874160	18,44	3,45
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1874160	22,59	4,23
	A 91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2". FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	2,0000000	1,16	2,32
	A 95759	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO. AÇO GALVANIZADO. DN 32 MM (1 1/4"). APARENTE. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	0,3333000	11,24	3,74
		Total de Serviços Auxiliares				13,74
		Custo Direto Total				41,32
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				41,32
		Preço Unitário Adotado				41,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1.21		ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO. CLASSE LEVE. DN 20 MM (3/4"). APARENTE. INSTALADO	M	30/06/2022		
	2 0221128	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO. LEVE. DIAMETRO 3/4". PAREDE DE 0.90 MM	M	1,0500000	10,56	11,08
		Sub-Total de MATERIAIS				11,08
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1476680	18,44	2,72
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1476680	22,59	3,33



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE
 EMPRESA: CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
 EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N° 01.005/2023 - TP
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA - CE

FONTE: SINAPI_CE 06/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS: 83,55% (HORA) 47,46%(MÊS)| SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO| ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORA) 47,76%(MÊS) | PREÇOS DE MERCADO | BDI: 20,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	A	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2". FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	2,0000000	1,16	2,32
	A	95757	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO. AÇO GALVANIZADO. DN 20 MM (3/4"). APARENTE. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	0,3333000	7,64	2,54
			Total de Serviços Auxiliares				10,91
			Custo Direto Total				21,99
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				21,99
			Preço Unitário Adotado				21,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1.22		CANAleta PLASTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	M	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1292000	16,77	2,16
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1292000	20,77	2,68
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				4,84
	2 0210460	CANAleta PLASTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	M	1,0000000	13,70	13,70
		Sub-Total de MATERIAIS				13,70
		Custo Direto Total				18,54
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,54
		Preço Unitário Adotado				18,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1.23		CANAleta PLASTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X"	M	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1292000	16,77	2,16
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1292000	20,77	2,68
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				4,84
	2 0210458	CANAleta PLASTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X"	M	1,0000000	44,31	44,31
		Sub-Total de MATERIAIS				44,31
		Custo Direto Total				49,15
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				49,15
		Preço Unitário Adotado				49,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1.24		CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TUOLO COMUM	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,7480000	20,77	36,30
	1 0112543	SERVENTE	H	2,1211600	15,76	33,42
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				69,72
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0610000	60,80	3,70
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	5,0000000	0,65	3,25
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,8400000	0,43	5,09
	2 0212082	TIJOLO MACICO COMUM	UN	84,0000000	0,44	36,96
		Sub-Total de MATERIAIS				49,00
		Custo Direto Total				118,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				118,72
		Preço Unitário Adotado				118,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				