

CARTA DE PROPOSTA

De Massapê (Ce), Para UBAJARA (Ce), Aos 03 de fevereiro de 2023.

À
Prefeitura Municipal de UBAJARA

TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023-TP

DATA DE ABERTURA DO CERTAME: 06 DE FEVEREIRO DE 2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA - CE.

CARTA PROPOSTA GLOBAL

A EMPRESA L B CONSTRUÇÕES EIRELI ME, CNPJ/MF SOB Nº 40.454.732/0001-76, COM ENDEREÇO NA AVENIDA OZIERES PONTE Nº S/N - CENTRO - MASSAPE/CE, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. LEANDRO BARBOSA SILVA, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2000010480855 SSP CE E DO CPF Nº 029.340.993-50, ABAIXO ASSINADO, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI QUE ACATA INTEIRAMENTE OS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE A LEI Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E AS CONDIÇÕES DO CERTAME SUSOGRAFADO, BEM COMO, VEJAMOS:

O VALOR DA NOSSA PROPOSTA É DE R\$ 595.983,05 (Quinhentos e Noventa e Cinco Mil Novecentos e Oitenta e Três reais e Cinco centavos) que já estão incluídos neste valor todas as despesas com o fornecimento de materiais, equipamentos, tributos, mão-de-obra, guarda de materiais e transporte, incidentes direta ou indiretamente na execução da obra, e que conhecemos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços, não se admitindo, posteriormente, o desconhecimento do local dos serviços como justificativa para eventuais acréscimos ou aditivos ao contrato.


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA - CE.	R\$ 595.983,05	06 (SEIS) MESES

- Os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas Normas De Segurança E Proteção Do Ministério Do Trabalho.
- Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável a execução dos serviços contratados, especialmente a referente à Segurança E Medicina Do Trabalho.
- Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação.
- Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.
- Todos os equipamentos e máquinas estão em um bom estado de conservação, e estarão à disposição para executarem os serviços;
- Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº8.666/93 com suas alterações e as cláusulas constantes deste edital.
- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço

07

L B CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 40.454.732/0001-76

AV OZIERES PONTE Nº S/N-CENTRO - MASSAPE/CE - CEP:62.140-000



O prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da entrega das propostas;

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA: GUSTAVO DE FREITAS SALES, ENGENHEIRO CIVIL, CREA Nº 0615587682 /CE, COM EXPERIÊNCIA NO DETERMINADO OBJETO CERTAME.

TODOS OS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS NECESSÁRIOS ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

PROPONENTE: L B CONTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 40.454.732/0001-76

ENDEREÇO: AV OZIREZ PONTE Nº S/N-CENTRO - MASSAPE/CE- CEP:62.140-000

TELEFONE: +55 (88) 9712-8997

E-MAIL: leandrobs14@hotmail.com

DADOS DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO: LEANDRO BARBOSA SILVA, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2000010480855 SSP CE E DO CPF Nº 029.340.993-50

CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Barbosa Silva
CPF 029.340.993-50

LB CONTRUÇÕES EIRELI
Gustavo de Freitas Sales
Engenheiro Civil
CREA 0615587682

03147

	RESUMO DO ORÇAMENTO		DATA :
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA - CE	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023-TP	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES	
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	

MUNICIPIO DE UBAJARA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
 Fl. nº 3159
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.211,99	0,87
2	EQUADRIAS	35.867,69	6,02
3	SISTEMAS DE COBERTURA	22.710,99	3,81
4	REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS	90.986,80	15,27
5	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	65.993,02	11,07
6	PINTURA	70.045,42	11,75
7	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	16.652,79	2,79
8	LOUÇAS E METAIS	45.047,06	7,56
9	INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL	3.754,24	0,63
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	37.629,39	6,31
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS -220V	121.120,18	20,32
12	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1.308,90	0,22
13	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	53.301,49	8,94
14	SISTEMAS DE EXAUSTÃO MECANICA	3.481,62	0,58
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)	1.669,75	0,28
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19.999,77	3,36
17	SERVIÇOS FINAIS	1.201,95	0,20
		VALOR COM BDI:	595.983,05 100,00

Quinhentos e Noventa e Cinco Mil Novecentos e Oitenta e Três reais e Cinco centavos


LE CONSTRUÇÕES EIRELI
 Leandro Barbosa Silva
 CPF: 029.340.993-50


LE CONSTRUÇÕES EIRELI
 Gustavo de Freitas Sales
 CPF: 029.340.993-50



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 06/02/2023

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023-TP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.3.4	91341	COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SEINFRA	M2	2,22	499,99	590,84	1.109,98	1.311,66
3	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA						19.219,70	22.710,99
3.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	195,70	98,21	116,05	19.219,70	22.710,99
4		REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS						76.998,61	90.986,80
4.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	381,99	5,96	7,04	2.276,66	2.689,21
4.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	381,99	33,53	39,62	12.808,12	15.134,44
4.3	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,91	56,66	66,96	51,56	60,93
4.4	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20x20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 - AZUL	SINAPI	M2	0,58	50,86	60,10	29,50	34,86
4.5	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20x20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 - VERMELHO	SINAPI	M2	0,15	50,86	60,10	7,63	9,02
4.6	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20x20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 - BRANCO	SINAPI	M2	0,94	50,86	60,10	42,72	50,48
4.7	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	300,27	53,44	63,15	18.046,43	18.962,05
4.8	C4479	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	400,28	114,26	135,02	45.735,99	54.045,81
5		SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)						55.846,41	65.993,02
5.1		PAVIMENTAÇÃO INTERNA						48.747,62	57.604,27
5.1.1	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI. AF_05/2021	SINAPI	M2	37,42	50,66	59,86	1.895,70	2.239,96
5.1.2	101727	PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	SINAPI	M2	216,37	185,05	218,67	40.080,27	47.313,63
5.1.3	C4823	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	18,09	176,86	209,00	3.199,40	3.740,81
5.1.4	C4823	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA	SEINFRA	M2	20,43	176,86	209,00	3.613,45	4.265,47

15/05/2023

RECEBIMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE o valor de R\$ 48.747,62 (quarenta e oito mil e setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos) em pagamento de prestação de serviços.

Assinatura: 3168

Assinatura: 3168



DATA:	06/02/2023
-------	------------

06/02/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONDIÇÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA. MUNICIPIO DE UBAJARA - CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE:	TOMADA DE PRECOS N° 01.005/2023-TP
--------------------	------------------------------------

EXECUÇÃO DOS	06 (SEIS) MESES
--------------	-----------------

PRAZO DE	60 (SESSENTA) DIAS
----------	--------------------

PROPOSTA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
	C4623	VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)							
5.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA							7.098,79	8.388,75
5.2.1	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 12/2015	SINAPI	M2	27,74	61,50	72,67	1.706,01	2.015,87
5.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	3,51	108,62	128,36	381,26	450,54
5.2.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	1,89	108,62	128,36	205,29	242,60
5.2.4	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF. 06/2016	SINAPI	M	15,30	38,35	45,32	586,76	693,40
5.2.5	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF. 05/2018	SINAPI	M2	331,98	12,71	15,02	4.219,47	4.986,34
6	PINTURA							59.267,54	70.045,42
6.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	1.530,66	14,64	17,30	22.408,86	26.480,42
6.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	2.051,14	12,20	14,42	25.023,91	29.577,44
6.3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	704,13	13,85	16,37	9.752,20	11.526,61
6.4	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	SINAPI	M2	78,12	12,82	15,15	1.001,50	1.183,52
6.5	102496	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPOXI. AF. 05/2021	SINAPI	M	10,36	10,61	12,54	109,92	129,91
6.6	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF. 05/2021	SINAPI	M2	19,17	50,66	59,86	971,15	1.147,52
7	INSTALAÇÃO HIDRAULICA							14.092,30	16.652,79
7.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M	24,14	16,46	19,45	397,34	469,52
7.2	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M	150,28	19,53	23,08	2.934,97	3.468,46
7.3	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M	57,25	18,87	22,30	1.080,31	1.276,68
7.4	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M	19,53	31,20	36,87	609,34	720,07
7.5	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M	175,85	51,58	60,95	9.070,34	10.718,06
8	LOUÇAS E METAIS							38.120,46	46.977,06
8.1	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	975,02	1.152,18	1.950,04	2.304,38

8	LOUCAS E METAIS	FOK
---	-----------------	-----

8.1 C4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)

1

IDE

13.

பெயர்



DATA :
06/02/2023

06/02/2023

1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

TOMADA DE PREÇOS N° 01.005/2023-TP

06 (SEIS) MESES

60 (SESSENTA) DIAS

VALIDADE D
PROPOSTA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.2	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	2,00	459,25	542,70	918,50	1.085,40
8.3	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	10,00	507,95	600,24	5.079,50	6.002,40
8.4	103018	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	SINAPI	UN	14,00	283,55	335,07	3.969,70	4.690,98
8.5	C4642	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	SEINFRA	UN	2,00	578,03	683,06	1.156,06	1.366,12
8.6	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	2,00	39,03	46,12	78,06	92,24
8.7	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	14,00	32,09	37,92	449,26	530,88
8.8	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	3,00	66,48	78,56	199,44	235,68
8.9	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SICOLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	432,52	511,11	1.297,56	1.533,33
8.10	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	3,00	336,77	397,96	1.010,31	1.193,88
8.11	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	13,00	191,08	225,80	2.484,04	2.935,40
8.12	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	3,00	348,73	412,09	1.046,19	1.236,27
8.13	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	9,00	219,86	259,81	1.978,74	2.338,29
8.14	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	17,00	53,81	63,59	914,77	1.081,03
8.15	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS	SEINFRA	UN	13,00	50,29	59,43	653,77	772,59
8.16	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	6,00	346,64	409,62	2.079,84	2.457,72
8.17	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	3,00	369,12	436,19	1.107,36	1.308,57
8.18	100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00	676,74	799,70	1.006,74	1.299,70
8.19	100870	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	9,90	272,50	322,01	2.697,75	3.182,90
8.20	MERCADOUB1	BANHEIRA EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC 77X45X20CM , BURIGOTTO OU EQUIVALENTE	Composições Próprias	UN	2,00	71,70	84,73	143,40	169,46
8.21	C2507	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	151,72	179,29	303,44	358,58

15



DATA: 06/02/2023

06/02/2023

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INEANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA - CE.

PREFEITURA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE:

TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023-TP

EXECUÇÃO DO

06 (SEIS) MESES


PRAZO DE

60 (SESSENTA) DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.14	C1691	LUVA DE REDUÇÃO AÇO GALV. D= 20X15mm Á 25X20mm	SEINFRA	UN	2,00	14,10	16,66	28,20	33,32
9.15	92698	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	2,00	18,35	21,68	36,70	43,36
9.16	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	SINAPI	UN	1,00	36,27	42,86	36,27	42,86
9.17	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KG/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00	134,06	158,42	134,06	158,42
9.18	00020485	MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL, TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUÇÃO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDIOS	SINAPI	M	2,00	21,17	25,02	42,34	50,04
9.19	MERCADOURB21	REGULADOR 2° ESTAGIO COM REGISTRO	Composições Próprias	UN	2,00	47,21	55,79	94,42	111,58
9.20	C4551	PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE AÇO	SEINFRA	M2	1,00	256,04	302,56	256,04	302,56
9.21	C4551	PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE AÇO	SEINFRA	M2	1,00	256,04	302,56	256,04	302,56
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO								
10.1	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 P	SINAPI	UN	6,00	270,24	319,34	1.621,44	1.916,04
10.2	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 P	SINAPI	UN	1,00	772,47	912,83	772,47	912,83
10.3	00012402	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00	100,20	118,41	100,20	118,41
10.4	00003470	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	10,00	90,21	106,60	902,10	1.066,00
10.5	C1017	CURVA EM AÇO GALV. D= 65 A 80mm (2 1/2") A (3")	SEINFRA	UN	1,00	178,85	211,35	178,85	211,35
10.6	92346	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	11,00	81,09	95,82	891,99	1.054,02
10.7	92357	TE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	2,00	180,13	212,86	360,26	425,72
10.8	92342	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	M	61,52	139,27	164,58	8.567,89	10.124,96
10.9	C0016	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 75mm (2 1/2")	SEINFRA	UN	3,00	21,50	25,41	64,50	76,23
10.10	MERCADOURB2	CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRA 90X60X17CM	Composições Próprias	UN	2,00	341,73	403,82	683,46	807,44
10.11	MERCADOURB3	CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RAPIDO - DUPLA 1 1/2" X 1 1/2"	Composições Próprias	UN	2,00	12,90	15,24	25,80	30,48
10.12	C4385	ESGUICHO DE AGULHA 1/2" x 1/2"	SEINFRA	UN	2,00	88,32	104,37	176,64	208,74

A

Página: 14



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

02/2023

PREFEITURA:

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 01.005/2023-TP
--------------------	------------------------------------

EXECUÇÃO DOS	06 (SEIS) MESES
--------------	-----------------

PRAZO DE	60 (SESENTA) DIAS
----------	-------------------

VALIDADE DA

PROPOSTA:

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

11.1.20	95749	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
---------	-------	--

11.1.20	95749	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
---------	-------	--

909,25 1,074,59
1,088,00 1,589,88
Fl. nº 3164
920,93 1,345,38
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 06/02/2023

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023-TP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
	95749	AF_11/2016_P							
11.1.21	C0673	CANAleta PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	SEINFRA	M	2,00	23,33	27,57	46,66	55,14
11.1.22	C0671	CANAleta PLÁSTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X"	SEINFRA	M	3,00	61,49	72,66	184,47	217,98
11.1.23	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	0,27	150,99	178,42	40,77	48,17
11.1.24	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	0,48	150,99	178,42	72,48	85,64
11.1.25	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm	SEINFRA	M2	12,50	192,49	227,47	2.406,13	2.843,38
11.1.26	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	3.078,30	3,61	4,27	11.112,66	13.144,34
CABOS E FIOS (CONDUTORES)									
11.1.27	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	303,96	5,90	6,97	1.793,36	2.118,60
11.1.28	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	2.423,76	8,07	9,54	19.559,74	23.122,67
11.1.29	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	1.518,30	13,34	15,76	20.254,12	23.928,41
11.1.30	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	112,14	20,42	24,13	2.289,90	2.705,94
11.1.31	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	SINAPI	M	31,26	24,69	29,18	771,81	912,17
11.1.32	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	SINAPI	M	30,78	47,04	55,59	1.447,89	1.711,06
11.1.33	C1155	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	SEINFRA	M	0,42	70,95	83,84	29,80	35,21
ELETROCALHAS									
11.1.34	C1160	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm	SEINFRA	M	11,22	61,89	73,14	694,41	820,63
11.1.35	C1154	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	SEINFRA	M	2,16	83,65	98,85	180,68	213,52
11.1.36	C1154	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	SEINFRA	M	3,60	83,65	98,85	301,35	355,69
11.1.37	C1154	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	SEINFRA	M	2,58	83,65	98,85	216,82	255,03
11.1.38	C4535	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)mm	SEINFRA	M	2,64	134,91	159,42	356,16	420,87
11.1.39	C4535	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)mm	SEINFRA	M	2,70	134,91	159,42	364,26	430,43

12/1
 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
 213,52
 355,69
 255,03
 420,87
 430,43



DATA :
06/02/2023

06/02/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONDIÇÃO DE UMA CRECHE PRO INANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA. MUNICIPIO DE UBAJARA - CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

TOMADA DE PREÇOS N° 01.005/2023-TP


EXECUÇÃO DOS	06 (SEIS) MESES
--------------	-----------------


PRAZO DE	60 (SESSENTA) DIAS
----------	--------------------

PROPOSTA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.1.40	C1158	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	SEINFRA	M	21,18	47,31	55,91	1.002,03	1.184,17
11.1.41	C1161	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X75)mm	SEINFRA	M	3,60	51,83	61,25	186,59	220,50
11.1.42	C1159	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (75X75)mm	SEINFRA	M	0,78	51,79	61,20	40,40	47,74
11.1.43	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF 07/2017	SINAPI	M	2,00	19,70	23,28	39,40	46,56
11.1.44	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF 07/2017	SINAPI	M	3,00	19,70	23,28	59,10	69,84
11.1.45	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF 07/2017	SINAPI	M	3,00	19,70	23,28	59,10	69,84
11.1.46	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF 07/2017	SINAPI	M	3,00	19,70	23,28	59,10	69,84
11.1.47	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF 07/2017	SINAPI	M	4,00	19,70	23,28	78,80	93,12
11.1.48	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF 07/2017	SINAPI	M	3,00	19,70	23,28	59,10	69,84
11.1.49	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF 07/2017	SINAPI	M	16,00	19,70	23,28	315,20	372,48
11.1.50	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF 07/2017	SINAPI	M	11,00	19,70	23,28	216,70	256,08
11.1.51	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF 07/2017	SINAPI	M	4,00	19,70	23,28	78,80	93,12

131





PLANILHA ORÇAMENTARIA

DATA : 06/02/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

DESCRIÇÃO:
PREFEITURA:
MODALIDADE:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:


PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023-TP

06 (SEIS) MESES

60 (SESSENTA) DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.1.52	MERCADOU87	TALA PLANA PERFORADA 50MM	Composições Próprias	UN	20,00	9,93	11,73	198,60	234,60
11.1.53	MERCADOU88	TALA PLANA PERFORADA 75MM	Composições Próprias	UN	4,00	3,02	3,57	12,08	14,28
11.1.54	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	108,00	27,02	31,93	2.918,16	3.448,44
ILUMINAÇÃO E TOMADAS									
11.1.55	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	11,00	26,22	30,98	288,42	340,78
11.1.56	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	34,00	22,76	26,90	773,84	914,60
11.1.57	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	63,00	191,65	226,47	12.073,95	14.267,61
11.1.58	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	11,00	139,11	164,39	1.530,21	1.808,29
11.1.59	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	26,00	191,65	226,47	4.982,90	5.888,22
11.1.60	C4412	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	SEINFRA	UN	7,00	176,02	208,00	1.232,14	1.456,00
11.1.61	C2054	PROJETOR C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W, C/FOTOCÉLULA	SEINFRA	UN	2,00	287,79	340,08	575,58	680,16
11.1.62	C2045	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	SEINFRA	UN	1,00	358,31	423,41	358,31	423,41
11.1.63	97606	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	12,00	113,53	134,16	1.362,36	1.609,92
12	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO							1.107,18	1.308,90
12.1	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M	90,00	10,87	12,85	978,30	1.156,50
12.2	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	24,00	5,37	6,35	128,88	152,40
13	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA								
13.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS								
13.1.1	C3768	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA	SEINFRA	UN	3,00	453,01	535,32	1.359,03	1.616,96
13.1.2	MERCADOU89	SWITCH DE 24 PORTAS	Composições Próprias	UN	1,00	849,93	1.004,36	849,93	1.004,36



PLANILHA ORÇAMENTARIA

DATA :
06/02/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023-TP

06 (SEIS) MESES

60 (SESSENTA) DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.1.3	MERCADOUB10	SWITCH DE 48 PORTAS	Composições Próprias	UN	1,00	1.751,45	2.089,69	1.751,45	2.089,69
13.1.4	C4566	BLOCO IDC-100 PARES INTERNO, IDC-IDC, PADRÃO 19"	SEINFRA	UN	4,00	241,44	285,31	965,76	1.141,24
13.1.5	MERCADOUB11	GUIA DE CABOS VERTICAL, FECHADO	Composições Próprias	UN	3,00	176,84	208,97	530,52	626,91
13.1.6	C0543	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	SEINFRA	M	72,00	10,98	12,98	790,56	934,56
CABOS EM PAR TRANÇADOS									
13.1.7	C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	SEINFRA	M	1.290,60	11,44	13,52	14.764,46	17.448,91
13.1.8	C0544	CABO LÓGICO/VIDEO COAXIAL 50 (OHMS)	SEINFRA	M	320,00	10,54	12,46	3.372,80	3.987,20
13.1.9	C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	SEINFRA	M	62,00	11,44	13,52	709,28	838,24
CABOS DE CONEXÃO									
13.1.10	MERCADOUB12	PLUGUE 100IDC- 4 PARES	Composições Próprias	UN	48,00	177,88	210,20	8.538,24	10.089,60
13.1.11	92021	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	40,00	102,09	120,64	4.083,60	4.825,60
TOMADAS									
13.1.12	MERCADOUB13	PLACA 2X4 1 MÓDULO RJ45	Composições Próprias	UN	16,00	18,27	21,59	292,32	345,44
13.1.13	MERCADOUB14	PLACA 2X4 2 MÓDULO RJ45	Composições Próprias	UN	12,00	23,53	27,81	282,36	333,72
13.1.14	20245	CONECTOR DE TV TIPO F (COAXIAL) COM PLACA	Composições Próprias	UN	13,00	16,72	19,76	217,36	256,88
13.1.15	MERCADOUB15	PLACA 2X4 PARA TV/SAT	Composições Próprias	UN	13,00	10,55	12,47	137,15	162,11
13.1.16	MERCADOUB16	CENTRAL PABX 24 PORTAS	Composições Próprias	UN	1,00	1.934,80	2.286,35	1.934,80	2.286,35
13.1.17	C1155	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	SEINFRA	M	11,00	70,95	83,84	780,45	922,24
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS									
13.1.18	C1158	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	SEINFRA	M	79,10	47,31	55,91	3.742,92	4.422,48
14	SISTEMAS DE EXAUSTÃO MECANICA								
14.1	MERCADOUB17	COIFA DE CENTRO EM AÇO INOX DE 1200X900X600	Composições Próprias	UN	1,00	1.982,21	2.342,38	1.982,21	2.342,38
14.2	MERCADOUB18	DUTO DE LIGAÇÃO 1000X0,80MM	Composições Próprias	M	5,00	168,26	198,83	841,30	994,15
14.3	MERCADOUB19	CHAPEU CHINES EM ALUMINIO	Composições Próprias	UN	1,00	122,78	145,09	612,78	745,09

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

27/02/2023

4.422,48

2.342,38

994,15

745,09

PLANILHA ORÇAMENTARIA		DATA : 06/02/2023
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA - CE.	
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023-TP	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES	
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	

Quinhentos e Noventa e Cinco Mil Novecentos e Oitenta e Três reais e Cinco centavos

VALOR COM IBI: 595.983,05

LB CONSTRUÇÕES EIRELI
Gustavo de Freitas Sales
INGENHEIRO CIVIL
CREA 0453587602






RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 06/02/2023

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA - CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023-TP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS



1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	23,2400	3,9508
I8395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	82,9400	82,9400
I1945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	29,9400	5,0898
I2170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	46,6700	70,0050
TOTAL Material:					161,9856

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3076	60,9300
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,3076	60,9300
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,2482	45,7500
TOTAL Mão de Obra:					167,6100

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	507,9800	6,3498
TOTAL Serviço:					6,3498

VALOR: 335,95

VALOR SEM ENCARGOS: 232,08

VALOR ENCARGOS (78.28%): 103,87

VALOR COM ENCARGOS: 335,95

VALOR BDI (18.17%): 61,04

VALOR COM BDI: 396,99

QUANTIDADE: 6,00

1.2. C2851 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0020 ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	UN	1,00000000	14,6200	14,6200
I0403 CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00000000	74,8600	74,8600
I0405 CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	10,00000000	5,4300	54,3000
I0409 CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	0,50000000	282,3000	141,1500
I2367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	10,00000000	25,3800	253,8000
I2369 LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	5,00000000	11,2800	56,4000
I2410 PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,50000000	13,0800	6,5400
I2201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	4,00000000	6,3600	25,4400
TOTAL Material:					627,1100

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	8,00000000	20,3076	162,4800
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	15,2482	122,0000
TOTAL Mão de Obra:					284,4800

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
---------	-------	------	-------------	----------------	-------




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

06/02/2023

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023-TP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS



C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

SEINFRA

M3

0,12500000

388,5900

48,5738

TOTAL Serviço:

48,5738

VALOR: 960,16

VALOR SEM ENCARGOS: 773,53

VALOR ENCARGOS (78.28%): 186,63

VALOR COM ENCARGOS: 960,16

VALOR BDI (18.17%): 174,46

VALOR COM BDI: 1.134,62

QUANTIDADE: 1,00

1.3. C2850 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0125 ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	47,0900	47,0900
I0355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	60,00000000	5,3900	323,4000
I0840 CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	SEINFRA	UN	4,00000000	5,2100	20,8400
I0952 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	2,9100	5,8200
I1070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	6,00000000	5,1700	31,0200
I2352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	35,4400	35,4400
I1406 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	1,1600	2,3200
I2383 NOFUSE DE 70 A.	SEINFRA	UN	1,00000000	38,3900	38,3900
I2405 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	477,0800	477,0800
I2413 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	258,1300	258,1300
TOTAL Material:					1.239,5300

VALOR: 1.239,53

VALOR SEM ENCARGOS: 1.239,53

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 1.239,53

VALOR BDI (18.17%): 225,22

VALOR COM BDI: 1.464,75

QUANTIDADE: 1,00

1.4. C2849 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0402 CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO	SEINFRA	UN	1,00000000	195,2100	195,2100
TOTAL Material:					195,2100

VALOR: 195,2

VALOR SEM ENCARGOS: 195,2

VALOR ENCARGOS: 0,0

VALOR COM ENCARGOS: 195,2

VALOR BDI (18.17%): 35,4



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

06/02/2023

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023-TP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS



VALOR COM BDI: 230,68

QUANTIDADE: 1,00

2.1.1. 90848 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	9,80000000	9,90	97,02
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	339,94	339,94
90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	323,60	323,60

TOTAL Serviço: 760,56

VALOR: 760,56

VALOR SEM ENCARGOS: 700,61

VALOR ENCARGOS (78.28%): 59,95

VALOR COM ENCARGOS: 760,56

VALOR BDI (18.17%): 138,19

VALOR COM BDI: 898,75

QUANTIDADE: 6,00

2.1.2. 90849 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	9,90	99,00
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	339,94	339,94
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	343,91	343,91

TOTAL Serviço: 782,85

VALOR: 782,85

VALOR SEM ENCARGOS: 721,64

VALOR ENCARGOS (78.28%): 61,21

VALOR COM ENCARGOS: 782,85

VALOR BDI (18.17%): 142,24

VALOR COM BDI: 925,09

QUANTIDADE: 3,00

2.1.3. 90849 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)


Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	9,90	99,00
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	339,94	339,94



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 06/02/2023

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA - CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023-TP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS



90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	343,91	343,91
-------	---	--------	----	------------	--------	--------

TOTAL Serviço: 782,85

VALOR:	782,85
VALOR SEM ENCARGOS:	721,64
VALOR ENCARGOS (78.28%):	61,21
VALOR COM ENCARGOS:	782,85
VALOR BDI (18.17%):	142,24
VALOR COM BDI:	925,09
QUANTIDADE:	3,00

2.1.4. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	36,6900	73,3800
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	349,1900	349,1900
C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	322,6000	322,6000
TOTAL Serviço:					745,1700

VALOR:	745,17
VALOR SEM ENCARGOS:	632,01
VALOR ENCARGOS (78.28%):	113,16
VALOR COM ENCARGOS:	745,17
VALOR BDI (18.17%):	135,40
VALOR COM BDI:	880,57
QUANTIDADE:	6,00

2.1.5. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	36,6900	73,3800
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	349,1900	349,1900
C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	322,6000	322,6000
TOTAL Serviço:					745,1700

VALOR:	745,17
VALOR SEM ENCARGOS:	632,01
VALOR ENCARGOS (78.28%):	113,16
VALOR COM ENCARGOS:	745,17
VALOR BDI (18.17%):	135,40
VALOR COM BDI:	880,57
QUANTIDADE:	5,00

2.1.6. C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA (UN)




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

06/02/2023

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023-TP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS



Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	36,6900	73,3800
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	349,1900	349,1900
C4423 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	299,9400	299,9400
TOTAL Serviço:					722,5100

VALOR: 722,51

VALOR SEM ENCARGOS: 609,35

VALOR ENCARGOS (78.28%): 113,16

VALOR COM ENCARGOS: 722,51

VALOR BDI (18.17%): 131,28

VALOR COM BDI: 853,79

QUANTIDADE: 6,00

2.1.7. C0768 - CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,7200	5,1600
I2048 TELHA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	KG	2,31000000	28,5400	65,9274
TOTAL Material:					71,0874

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,3076	6,0930
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	15,2482	4,5750
TOTAL Mão de Obra:					10,6680

VALOR: 81,76

VALOR SEM ENCARGOS: 75,21

VALOR ENCARGOS (78.28%): 6,55

VALOR COM ENCARGOS: 81,76

VALOR BDI (18.17%): 14,86

VALOR COM BDI: 96,62

QUANTIDADE: 1,07

2.2.1. 90830 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003081 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	120,92	120,92

TOTAL Material: 120,92


Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00200000	20,96	21,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	16,52	8,2
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					29,2



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 06/02/2023

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PROFI- INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA - CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023-TP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS



VALOR: 150,19

VALOR SEM ENCARGOS: 141,47

VALOR ENCARGOS (78.28%): 8,72

VALOR COM ENCARGOS: 150,19

VALOR BDI (18.17%): 27,29

VALOR COM BDI: 177,48

QUANTIDADE: 13,00

2.3.1. 91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	0,52	2,50
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	37,87	259,42
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	UN	0,54730000	825,40	451,74
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	36,90	32,57
TOTAL Material:					746,23

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	21,90	8,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	16,52	3,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					11,52

VALOR: 757,75

VALOR SEM ENCARGOS: 754,29

VALOR ENCARGOS (78.28%): 3,46

VALOR COM ENCARGOS: 757,75

VALOR BDI (18.17%): 137,68

VALOR COM BDI: 895,43


QUANTIDADE: 2,10

2.3.2. 91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	0,52	2,50
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	37,87	259,42
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	UN	0,54730000	825,40	451,74
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	36,90	32,57
TOTAL Material:					746,2

23

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 06/02/2023
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA - CE.	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023-TP	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES	
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	



Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	21,90	8,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	16,52	3,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					11,52

VALOR:	757,75
VALOR SEM ENCARGOS:	754,29
VALOR ENCARGOS (78.28%):	3,46
VALOR COM ENCARGOS:	757,75
VALOR BDI (18.17%):	137,68
VALOR COM BDI:	895,43
QUANTIDADE:	1,68

2.3.3. 91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	0,52	2,50
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	37,87	259,42
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	UN	0,54730000	825,40	451,7
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	36,90	32,5
TOTAL Material:					746,2

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	21,90	8,3
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	16,52	3,1
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					11,5

VALOR:	757,7
VALOR SEM ENCARGOS:	754,2
VALOR ENCARGOS (78.28%):	3,4
VALOR COM ENCARGOS:	757,7
VALOR BDI (18.17%):	137,6
VALOR COM BDI:	895,4
QUANTIDADE:	3,5


2.3.4. C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	63,9600	0,18
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	0,5300	0,62
11702 PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	430,5900	430,59
TOTAL Material:					431,3



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA - CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023-TP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,3076	30,4650
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,2482	38,1250
TOTAL Mão de Obra:					68,5900

VALOR:	499,99
VALOR SEM ENCARGOS:	457,52
VALOR ENCARGOS (78.28%):	42,47
VALOR COM ENCARGOS:	499,99
VALOR BDI (18.17%):	90,85
VALOR COM BDI:	590,84
QUANTIDADE:	2,22

3.1. 94228 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	18,10	0,33
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	18,99	0,25
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,58

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	SINAPI	M	1,05000000	56,57	59,39
00005061 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,01300000	17,06	0,22
00005104 REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00240000	66,99	0,16
00000142 SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,08100000	36,90	2,98
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,09000000	253,63	22,82
TOTAL Material:					85,57

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37100000	16,52	6,12
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27700000	21,47	5,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					12,06

VALOR:	98,21
VALOR SEM ENCARGOS:	94,51
VALOR ENCARGOS (78.28%):	3,70
VALOR COM ENCARGOS:	98,21
VALOR BDI (18.17%):	17,84
VALOR COM BDI:	116,05
QUANTIDADE:	195,


4.1. 87893 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 06/02/2023

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023-TP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS



M�o de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	21,90	2,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06200000	16,52	1,02
TOTAL M�o de Obra com Encargos Complementares:					3,73

Servi�o	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
87377 ARGAMASSA TRA�O 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA �MIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00420000	531,21	2,23

TOTAL Servi o: 2,23

VALOR: 5,96

VALOR SEM ENCARGOS: 4,63

VALOR ENCARGOS (78.28%): 1,33

VALOR COM ENCARGOS: 5,96

VALOR BDI (18.17%): 1,08

VALOR COM BDI: 7,04

QUANTIDADE: 381,99

4.2. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRA O 1:3 (M2)

M�o de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,3076	12,1860
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,2482	9,1500
TOTAL M�o de Obra:					21,3360

Servi�o	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRA�O 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	487,8600	12,1965
TOTAL Servi�o:					12,1965

VALOR: 33,53

VALOR SEM ENCARGOS: 18,01

VALOR ENCARGOS (78.28%): 15,52

VALOR COM ENCARGOS: 33,53

VALOR BDI (18.17%): 6,09

VALOR COM BDI: 39,62

QUANTIDADE: 381,99

4.3. 87273 - REVESTIMENTO CER MICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENS ES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE  REA MAIOR QUE 5 M  NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,14000000	0,69	4,23
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22000000	4,06	0,89
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,08000000	28,89	31,20
TOTAL Material:					36,32


M�o de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 06/02/2023

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO- INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA - CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023-TP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS



88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,66000000	21,82	14,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	16,52	5,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,34

VALOR:	56,66
VALOR SEM ENCARGOS:	50,57
VALOR ENCARGOS (78.28%):	6,09
VALOR COM ENCARGOS:	56,66
VALOR BDI (18.17%):	10,30
VALOR COM BDI:	66,96
QUANTIDADE:	0,91

4.4. 87265 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 - AZUL (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,86000000	0,69	3,35
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42000000	4,06	1,70
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,05000000	28,89	30,33
TOTAL Material:					35,38

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,49000000	21,82	10,69
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29000000	16,52	4,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					15,48

VALOR:	50,86
VALOR SEM ENCARGOS:	46,23
VALOR ENCARGOS (78.28%):	4,63
VALOR COM ENCARGOS:	50,86
VALOR BDI (18.17%):	9,24
VALOR COM BDI:	60,10
QUANTIDADE:	0,58

4.5. 87265 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 - VERMELHO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,86000000	0,69	3,35
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42000000	4,06	1,70
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,05000000	28,89	30,33
TOTAL Material:					35,38

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,49000000	21,82	10,69
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29000000	16,52	4,79



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

06/02/2023

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023-TP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 15,48

VALOR: 50,86
VALOR SEM ENCARGOS: 46,23
VALOR ENCARGOS (78,28%): 4,63
VALOR COM ENCARGOS: 50,86
VALOR BDI (18,17%): 9,24
VALOR COM BDI: 60,10
QUANTIDADE: 0,15

6. 87265 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 - BRANCO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,86000000	0,69	3,35
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42000000	4,06	1,70
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,05000000	28,89	30,33
TOTAL Material:					35,38

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,49000000	21,82	10,69
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29000000	16,52	4,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					15,48

VALOR: 50,86
VALOR SEM ENCARGOS: 46,23
VALOR ENCARGOS (78,28%): 4,63
VALOR COM ENCARGOS: 50,86
VALOR BDI (18,17%): 9,24
VALOR COM BDI: 60,10
QUANTIDADE: 0,84

4.7. C4294 - FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18292 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO	SEINFRA	M2	1,00000000	53,4400	53,4400
TOTAL Material:					53,4400

VALOR: 53,44
VALOR SEM ENCARGOS: 53,44
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 53,44
VALOR BDI (18,17%): 9,7
VALOR COM BDI: 63,14
QUANTIDADE: 300,2




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

06/02/2023

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023-TP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS



4.8. C4479 - FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO	FORTE	SEINFRA	UNID	M2	COEFICIENTE	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	114,2600	TOTAL	114,2600
----------	---	-------	---------	------	----	-------------	------------	----------------	----------	-------	----------

TOTAL Material: 114,2600

VALOR: 114,26

VALOR SEM ENCARGOS: 114,26

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 114,26

VALOR BDI (18.17%): 20,76

VALOR COM BDI: 135,02

QUANTIDADE: 400,28

5.1.1. 102494 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 (M2)

Material		FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI		L		0,06400000		44,06		2,81
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI		UN		0,01000000		8,66		0,08
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI		L		0,20160000		95,28		19,20
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI		L		0,32200000		63,28		20,37

TOTAL Material: 42,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI		H		0,27500000		22,97		6,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI		H		0,11500000		16,52		1,89

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 8,20

VALOR: 50,66

VALOR SEM ENCARGOS: 48,29

VALOR ENCARGOS (78.28%): 2,37

VALOR COM ENCARGOS: 50,66

VALOR BDI (18.17%): 9,20

VALOR COM BDI: 59,86

QUANTIDADE: 37,42

5.1.2. 101727 - PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 (M2)

Material		FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL
00004791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	SINAPI		KG		0,09500000		28,90		2,74
00004792	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	SINAPI		M2		1,11000000		159,62		177,17

TOTAL Material: 179,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI		H		0,17100000		21,90		3,74

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA :
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.	06/02/2023
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023-TP	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES	
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08500000	16,52	1,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,14

VALOR:	185,05
VALOR SEM ENCARGOS:	183,51
VALOR ENCARGOS (78.28%):	1,54
VALOR COM ENCARGOS:	185,05
VALOR BDI (18.17%):	33,62
VALOR COM BDI:	218,67
QUANTIDADE:	216,37

5.1.3. C4623 - PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18621 COLA VINIL PARA PVC	SEINFRA	KG	0,12000000	19,4100	2,3292
18622 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO	SEINFRA	M2	1,10000000	140,9800	155,0780
TOTAL Material:					157,4072

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,50000000	20,3076	10,1550
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,61000000	15,2482	9,3025
TOTAL Mão de Obra:					19,4575

VALOR:	176,86
VALOR SEM ENCARGOS:	164,89
VALOR ENCARGOS (78.28%):	11,97
VALOR COM ENCARGOS:	176,86
VALOR BDI (18.17%):	32,14
VALOR COM BDI:	209,00
QUANTIDADE:	18,09

5.1.4. C4623 - PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18621 COLA VINIL PARA PVC	SEINFRA	KG	0,12000000	19,4100	2,3292
18622 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO	SEINFRA	M2	1,10000000	140,9800	155,0780
TOTAL Material:					157,4072

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,50000000	20,3076	10,1550
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,61000000	15,2482	9,3025
TOTAL Mão de Obra:					19,4575

VALOR:	176,86
VALOR SEM ENCARGOS:	164,89
VALOR ENCARGOS (78.28%):	11,97
VALOR COM ENCARGOS:	176,86




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

06/02/2023

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PROPOSTA EM TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023-TP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS



VALOR BDI (18.17%): 32,14

VALOR COM BDI: 209,00

QUANTIDADE: 20,43

5.2.1. 92396 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,15040000	0,90	0,13
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04830000	12,23	0,59
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,19470000	0,55	0,10
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	11,42	0,04

TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,86

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	113,71	6,45
00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O N D A / 1 6 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,04870000	36,68	38,46
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00650000	80,37	0,52

TOTAL Material: 45,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39750000	21,78	8,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39750000	16,52	6,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos						15,21

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 15,21

VALOR: 61,50

VALOR SEM ENCARGOS: 57,03

VALOR ENCARGOS (78.28%): 4,47

VALOR COM ENCARGOS: 61,50

VALOR BDI (18.17%): 11,17

VALOR COM BDI: 72,67

QUANTIDADE: 27,74

5.2.2. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)


Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	63,9600	1,1641
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	1,0400	2,8392
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,5300	1,484



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 06/02/2023

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA - CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023-TP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS



18623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm SEINFRA M2 1,10000000 46,8900 51,5790

TOTAL Material: 57,0663

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	20,3076	32,4960
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	15,2482	19,0625
TOTAL Mão de Obra:					51,5585

VALOR: 108,62

VALOR SEM ENCARGOS: 77,15

VALOR ENCARGOS (78.28%): 31,47

VALOR COM ENCARGOS: 108,62

VALOR BDI (18.17%): 19,74

VALOR COM BDI: 128,36

QUANTIDADE: 3,51

5.2.3. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	63,9600	1,1641
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	1,0400	2,8392
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,5300	1,4840
18623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	46,8900	51,5790

TOTAL Material: 57,0663

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	20,3076	32,4960
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	15,2482	19,0625
TOTAL Mão de Obra:					51,5585

VALOR: 108,62

VALOR SEM ENCARGOS: 77,15

VALOR ENCARGOS (78.28%): 31,47

VALOR COM ENCARGOS: 108,62

VALOR BDI (18.17%): 19,74

VALOR COM BDI: 128,36

QUANTIDADE: 1,8

5.2.4. 94265 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHI	0,08300000	4,77	0
92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	0,01700000	20,55	0

TOTAL Equipamento Custo Horário: 0

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
----------	-------	------	--------------	----------------	-------

Página: 6


32



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
06/02/2023

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023-TP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS



00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	113,71	0,79
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05000000	426,42	21,32

TOTAL Material: 22,11

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09900000	17,29	1,71
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23400000	21,90	5,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46700000	16,52	7,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					14,54

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	489,74	0,97
TOTAL Serviço:					0,97

VALOR: 38,35

VALOR SEM ENCARGOS: 34,11

VALOR ENCARGOS (78.28%): 4,24

VALOR COM ENCARGOS: 38,35

VALOR BDI (18.17%): 6,97

VALOR COM BDI: 45,32

QUANTIDADE: 15,30

5.2.5. 98504 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,00000000	9,47	9,47
TOTAL Material:					9,47

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03910000	17,06	0,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15640000	16,52	2,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,24

VALOR: 12,71

VALOR SEM ENCARGOS: 11,82

VALOR ENCARGOS (78.28%): 0,89

VALOR COM ENCARGOS: 12,71

VALOR BDI (18.17%): 2,31

VALOR COM BDI: 15,02

QUANTIDADE: 331,98

6.1. C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,5200	0,2600



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
06/02/2023

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA - CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023-TP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS



11511 MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX SEINFRA KG 0,70000000 4,5300 3,1710
TOTAL Material: 3,4310

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	16,4083	4,1025
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,3076	7,1085
TOTAL Mão de Obra:					11,2110

VALOR: 14,64

VALOR SEM ENCARGOS: 7,93

VALOR ENCARGOS (78.28%): 6,71

VALOR COM ENCARGOS: 14,64

VALOR BDI (18.17%): 2,66

VALOR COM BDI: 17,30

QUANTIDADE: 1.530,66

6.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	20,56	6,78
TOTAL Material:					6,78

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	22,97	4,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	16,52	1,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,42

VALOR: 12,20

VALOR SEM ENCARGOS: 10,62

VALOR ENCARGOS (78.28%): 1,58

VALOR COM ENCARGOS: 12,20

VALOR BDI (18.17%): 2,22

VALOR COM BDI: 14,42

QUANTIDADE: 2.051,14

6.3. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	20,56	6,78
TOTAL Material:					6,78

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	22,97	5,6
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	16,52	1,4
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,0

VALOR: 13,8




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

06/02/2023

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA - CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023-TP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS



VALOR SEM ENCARGOS:	11,79
VALOR ENCARGOS (78.28%):	2,06
VALOR COM ENCARGOS:	13,85
VALOR BDI (18.17%):	2,52
VALOR COM BDI:	16,37
QUANTIDADE:	704,13

6.4. 102220 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01250000	19,33	0,24
00007292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,12530000	30,67	3,84
TOTAL Material:					4,08

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38050000	22,97	8,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					8,74

VALOR:	12,82
VALOR SEM ENCARGOS:	10,2
VALOR ENCARGOS (78.28%):	2,5
VALOR COM ENCARGOS:	12,8
VALOR BDI (18.17%):	2,3
VALOR COM BDI:	15,1
QUANTIDADE:	78,1

5. 102496 - PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005330 DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,01100000	44,06	0,4
00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,02000000	8,66	0,1
00044072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,02880000	95,28	2,7
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,05300000	63,28	3,3
TOTAL Material:					6,

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	22,97	2,9
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05400000	16,52	0,9
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,8

VALOR:	10
VALOR SEM ENCARGOS:	9
VALOR ENCARGOS (78.28%):	1
VALOR COM ENCARGOS:	10
VALOR BDI (18.17%):	1
VALOR COM BDI:	11



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

06/02/2023

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023-TP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS

QUANTIDADE: 10,36

6.6. 102494 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00005330 DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,06400000	44,06	2,81
00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	8,66	0,08
00044072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20160000	95,28	19,20
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	63,28	20,37
TOTAL Material:					42,46

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	22,97	6,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	16,52	1,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					8,20

VALOR: 50,66

VALOR SEM ENCARGOS: 48,29

VALOR ENCARGOS (78.28%): 2,37

VALOR COM ENCARGOS: 50,66

VALOR BDI (18.17%): 9,20

VALOR COM BDI: 59,86

QUANTIDADE: 19,17

7.1. 89355 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07650000	2,11	0,16
00009867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	3,49	3,66
TOTAL Material:					3,82

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32790000	17,29	5,66
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32790000	21,29	6,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					12,64

VALOR: 16,46

VALOR SEM ENCARGOS: 12,59

VALOR ENCARGOS (78.28%): 3,87

VALOR COM ENCARGOS: 16,46

VALOR BDI (18.17%): 2,99


VALOR COM BDI: 19,45

QUANTIDADE: 24,14

7.2. 89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

36

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 06/02/2023
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA - CE.	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 01.005/2023-TP	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES	
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08860000	2,11	0,18
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	4,47	4,69
TOTAL Material:					4,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	17,29	6,57
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	21,29	8,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					14,66

VALOR: 19,53

VALOR SEM ENCARGOS: 15,03

VALOR ENCARGOS (78.28%): 4,50

VALOR COM ENCARGOS: 19,53

VALOR BDI (18.17%): 3,55

VALOR COM BDI: 23,08

QUANTIDADE: 150,28

7.3. 89449 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	2,11	0,01
00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	16,74	17,56
TOTAL Material:					17,5

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03410000	17,29	0,5
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03410000	21,29	0,7
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,2

VALOR: 18,8

VALOR SEM ENCARGOS: 18,4

VALOR ENCARGOS (78.28%): 0,4

VALOR COM ENCARGOS: 18,8

VALOR BDI (18.17%): 3,4

VALOR COM BDI: 22,3

QUANTIDADE: 57,2

7.4. 89450 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00930000	2,11	0,0
00009873 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	28,26	29,6
TOTAL Material:					29,6



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 06/02/2023

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023-TP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS



Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	17,29	0,69
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	21,29	0,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,54

VALOR:	31,20
VALOR SEM ENCARGOS:	30,73
VALOR ENCARGOS (78.28%):	0,47
VALOR COM ENCARGOS:	31,20
VALOR BDI (18.17%):	5,67
VALOR COM BDI:	36,87
QUANTIDADE:	19,53

7.5. 89451 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01150000	2,11	0,02
00009871 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	47,33	49,66
TOTAL Material:					49,68


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04940000	17,29	0,85
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04940000	21,29	1,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,90

VALOR:	51,58
VALOR SEM ENCARGOS:	50,99
VALOR ENCARGOS (78.28%):	0,59
VALOR COM ENCARGOS:	51,58
VALOR BDI (18.17%):	9,37
VALOR COM BDI:	60,95
QUANTIDADE:	175,85

8.1. C4635 - BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0082 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9200	1,9200
I8636 ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	309,2400	309,2400
I8651 BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	517,1400	517,1400
I1091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	16,7800	16,7800
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2700	0,1512
I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,8400	5,8400
I1516 MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	0,10000000	9,2300	0,9230
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA	SEINFRA	UN	2,00000000	7,1100	14,2200

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 06/02/2023
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICIPIO DE UBAJARA - CE.	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 01.005/2023-TP	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES	
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	



11579 CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON

TOTAL Material: 866,2142

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,4083	49,2300
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	19,8576	59,5800
TOTAL Mão de Obra:					108,8100

VALOR: 975,02

VALOR SEM ENCARGOS: 910,27

VALOR ENCARGOS (78.28%): 64,75

VALOR COM ENCARGOS: 975,02

VALOR BDI (18.17%): 177,16

VALOR COM BDI: 1.152,18

QUANTIDADE: 2,00

8.2. 86931 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	9,50	9,50
86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	449,75	449,75
TOTAL Serviço:					459,25

VALOR: 459,25

VALOR SEM ENCARGOS: 450,73

VALOR ENCARGOS (78.28%): 8,52

VALOR COM ENCARGOS: 459,25

VALOR BDI (18.17%): 83,45

VALOR COM BDI: 542,70

QUANTIDADE: 2,00

8.3. 100848 - VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	10,99	10,99
00011786 BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	419,93	419,93
00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	26,58	53,16
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	85,55	7,53
TOTAL Material:					491,61

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49680000	21,29	10,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34950000	16,52	5,77



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 06/02/2023

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023-TP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 16,34

VALOR:	507,95
VALOR SEM ENCARGOS:	503,01
VALOR ENCARGOS (78.28%):	4,94
VALOR COM ENCARGOS:	507,95
VALOR BDI (18.17%):	92,29
VALOR COM BDI:	600,24
QUANTIDADE:	10,00

8.4. 3018 - VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01680000	11,70	0,19
0 781 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	SINAPI	UN	1,00000000	252,41	252,41
TOTAL Material:					252,60

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80240000	17,29	13,87
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80240000	21,29	17,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					30,95

VALOR:	283,55
VALOR SEM ENCARGOS:	274,06
VALOR ENCARGOS (78.28%):	9,49
VALOR COM ENCARGOS:	283,55
VALOR BDI (18.17%):	51,52
VALOR COM BDI:	335,07
QUANTIDADE:	14,00

8.5. C4642 - ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE (UN)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18641 ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	SEINFRA	UN	1,00000000	568,8500	568,8500
TOTAL Material:					568,8500

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,25000000	16,4083	4,1025
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,3076	5,0775
TOTAL Mão de Obra:					9,1800

VALOR:	578,03
VALOR SEM ENCARGOS:	572,52
VALOR ENCARGOS (78.28%):	5,51
VALOR COM ENCARGOS:	578,03
VALOR BDI (18.17%):	105,03

40

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA:
			06/02/2023
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II NO DISTRITO DE NOVA VENEZA, MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.005/2023-TP	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES	
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		



VALOR COM BDI: 683,06

QUANTIDADE: 2,00

8.6. 100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	34,97	34,97
TOTAL Material:					34,97

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15360000	21,29	3,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04840000	16,52	0,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,06

VALOR: 39,03

VALOR SEM ENCARGOS: 37,77

VALOR ENCARGOS (78.28%): 1,26

VALOR COM ENCARGOS: 39,03

VALOR BDI (18.17%): 7,09

VALOR COM BDI: 46,12

QUANTIDADE: 2,00

8.7. 95544 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	23,72	23,72
TOTAL Material:					23,72

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	21,29	6,73
16 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	16,52	1,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					8,37

VALOR: 32,09

VALOR SEM ENCARGOS: 29,49

VALOR ENCARGOS (78.28%): 2,60

VALOR COM ENCARGOS: 32,09

VALOR BDI (18.17%): 5,83

VALOR COM BDI: 37,92

QUANTIDADE: 14,00

8.8. C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10797 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	48,2700	48,2700
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2700	0,0756