



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA – CE
Rua Juvêncio Pereira, 514, Centro – Ubajara – CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 01.106/2022-TP

Prezados Senhores

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa a Tomada de Preços em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma,

- 1 – propomos o Valor Total de R\$ 2.313.939,72 (dois milhões trezentos e treze mil novecentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos) para execução dos serviços objeto desta licitação.
- 2 – Propomos uma taxa de BDI de 20,00% (vinte por cento), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
- 3 – A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação.
- 4 – No valor proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer natureza devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
- 5 – Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato.
- 6 – Esta proposta é Valida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
- 7 – Caso esta proposta não venha a ser aceita para a Contratação, a Prefeitura Municipal de Ubajara fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a nossa empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
- 8 – Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Concorrência e de seus Anexos, bem como o disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

Varjota, 22 de dezembro de 2022


NORTH empreendimentos e serviços EIRELI

CNPJ: 35.131.683/0001-09
Sérgio Ponte Ribeiro Parente
Responsável Legal


PAULO RÔMULO DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 334241 / RNP: 0617358370

north
empreendimentos

NORTH empreendimentos e serviços EIRELI
Av. Presidente Castelo Branco, Nº 2442, sala 03, Centro, Varjota -CE
CNPJ: 35.131.683/0001-09 / Fone: (88)997407520
sergioponte86@gmail.com

North Brazilian Airlines e Serviços ERELI ME
CNPJ: 36.141.653/0001-29
Varjeta (CE - FONE: (66) 3 3745-7500

North Empreendimentos e Serviços EIRELI-NE
CNPJ: 36.134.683/0001-09
Vargem Aze - FONE: (48) 319740-7520

North Empreendimentos e Serviços EIRELI-ME
CNPJ: 25.131.650/0001-68
Vargem ICE - FONE: (84) 9 9740-7520

131.683/0001-09 North Empreendimentos e Serviços EIRELI-ME CNPJ: 35.134.932/0001-09 Paulo Rômulo de Carvalho Page: 12
Varões (CE - FONE: (84) 8 9740-7520

PAULO RÔMULO DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 334241 RNP-0617358370

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO																				
Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MÉDIA	CUSTO DIRETO		VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO											
						MATERIAL	MODELO													
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				
CUSTO DIRETO																				

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO														
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	CUSTO DIRETO				VALOR TOTAL				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	ENERGIA	OUTROS					
											MATERIAL	MÃO DE OBRA	ENERGIA	OUTROS
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000				
0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001				
0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002				
0003	0003	0003	0003	0003	0003	0003	0003	0003	0003	0003				
0004	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0004				
0005	0005	0005	0005	0005	0005	0005	0005	0005	0005	0005				
0006	0006	0006	0006	0006	0006	0006	0006	0006	0006	0006				
0007	0007	0007	0007	0007	0007	0007	0007	0007	0007	0007				
0008	0008	0008	0008	0008	0008	0008	0008	0008	0008	0008				
0009	0009	0009	0009	0009	0009	0009	0009	0009	0009	0009				
0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010				
0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011				
0012	0012	0012	0012	0012	0012	0012	0012	0012	0012	0012				
0013	0013	0013	0013	0013	0013	0013	0013	0013	0013	0013				
0014	0014	0014	0014	0014	0014	0014	0014	0014	0014	0014				
0015	0015	0015	0015	0015	0015	0015	0015	0015	0015	0015				
0016	0016	0016	0016	0016	0016	0016	0016	0016	0016	0016				
0017	0017	0017	0017	0017	0017	0017	0017	0017	0017	0017				
0018	0018	0018	0018	0018	0018	0018	0018	0018	0018	0018				
0019	0019	0019	0019	0019	0019	0019	0019	0019	0019	0019				
0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020				
0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021				
0022	0022	0022	0022	0022	0022	0022	0022	0022	0022	0022				
0023	0023	0023	0023	0023	0023	0023	0023	0023	0023	0023				
0024	0024	0024	0024	0024	0024	0024	0024	0024	0024	0024				
0025	0025	0025	0025	0025	0025	0025	0025	0025	0025	0025				
0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026				
0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027				
0028	0028	0028	0028	0028	0028	0028	0028	0028	0028	0028				
0029	0029	0029	0029	0029	0029	0029	0029	0029	0029	0029				
0030	0030	0030	0030	0030	0030	0030	0030	0030	0030	0030				
0031	0031	0031	0031	0031	0031	0031	0031	0031	0031	0031				
0032	0032	0032	0032	0032										

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO											
NORTH		CONSTITUIÇÃO DO CUSTO DO ACABAMENTO PERMANENTE - CEM				DATA: 03/10/2023		FONTE:		TÍTULO:	
GERAL		CONSTITUIÇÃO DO CUSTO DE EXECUÇÃO PERMANENTE - CEM				BOM PREÇO		MATERIAL		1753 SUBSTITUIÇÕES	
LOCAL:		MUNICÍPIO: FALMÃO DO VALE DO ANIL				L.B. 2006		PLANO		CUSTO	
ELEMENTO:		INSTRUMENTO MUNICIPAL DE ORÇAMENTO				L.B. 2006		PLANO		CUSTO	
ITEM	CDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	CATEGORIA	QTD	VALOR C/D	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
32.2.6.1	04330	INTERNO LACONTO DA MANGUELA DE DRENAGEM PERMANENTE	020000	002	22,00	12,20	268,40	0,00	0,00	32,93	724,66
32.2.6.6	04320	INTERNO LACONTO DA MANGUELA DE DRENAGEM PERMANENTE	020000	002	18,00	10,20	183,60	0,00	0,00	24,32	437,76
32.2.6.2	04320	INTERNO LACONTO DA MANGUELA DE DRENAGEM PERMANENTE	020000	002	6,00	3,00	18,00	0,00	0,00	11,32	67,92
32.2.6.7	04320	INTERNO LACONTO DA MANGUELA DE DRENAGEM PERMANENTE	020000	002	18,00	10,20	183,60	0,00	0,00	24,32	437,76
32.2.6.8	04320	INTERNO LACONTO DA MANGUELA DE DRENAGEM PERMANENTE	020000	002	18,00	10,20	183,60	0,00	0,00	24,32	437,76
32.2.6.9	04320	INTERNO LACONTO DA MANGUELA DE DRENAGEM PERMANENTE	020000	002	18,00	10,20	183,60	0,00	0,00	24,32	437,76
32.2.6.10	04320	INTERNO LACONTO DA MANGUELA DE DRENAGEM PERMANENTE	020000	002	18,00	10,20	183,60	0,00	0,00	24,32	437,76
32.2.6.11	04320	INTERNO LACONTO DA MANGUELA DE DRENAGEM PERMANENTE	020000	002	18,00	10,20	183,60	0,00	0,00	24,32	437,76
32.2.6.12	04320	INTERNO LACONTO DA MANGUELA DE DRENAGEM PERMANENTE	020000	002	18,00	10,20	183,60	0,00	0,00	24,32	437,76
32.2.6.13	04320	INTERNO LACONTO DA MANGUELA DE DRENAGEM PERMANENTE	020000	002	18,00	10,20	183,60	0,00	0,00	24,32	437,76
32.2.6.14	04320	INTERNO LACONTO DA MANGUELA DE DRENAGEM PERMANENTE	020000	002	18,00	10,20	183,60	0,00	0,00	24,32	437,76
32.2.6.15	04320	INTERNO LACONTO DA MANGUELA DE DRENAGEM PERMANENTE	020000	002	18,00	10,20	183,60	0,00	0,00	24,32	437,76
32.2.6.16	04320	INTERNO LACONTO DA MANGUELA DE DRENAGEM PERMANENTE	020000	002	18,00	10,20	183,60	0,00	0,00	24,32	437,76
32.2.6.17	04320	INTERNO LACONTO DA MANGUELA DE DRENAGEM PERMANENTE	020000	002	18,00	10,20	183,60	0,00	0,00	24,32	437,76
32.2.6.18	04320	INTERNO LACONTO DA MANGUELA DE DRENAGEM PERMANENTE	020000	002	18,00	10,20	183,60	0,00	0,00	24,32	437,76
32.2.6.19	04320	INTERNO LACONTO DA MANGUELA DE DRENAGEM PERMANENTE	020000	002	18,00	10,20	183,60	0,00	0,00	24,32	437,76
32.2.6.20	04320	INTERNO LACONTO DA MANGUELA DE DRENAGEM PERMANENTE	020000	002	18,00	10,20	183,60	0,00	0,00	24,32	437,76
32.2.6.21	04320	INTERNO LACONTO DA MANGUELA DE DRENAGEM PERMANENTE	020000	002	18,00	10,20	183,60	0,00	0,00	24,32	437,76
32.2.6.22	04320	INTERNO LACONTO DA MANGUELA DE DRENAGEM PERMANENTE	020000	002	18,00	10,20	183,60	0,00	0,00	24,32	437,76
32.2.6.23	04320	INTERNO LACONTO DA MANGUELA DE DRENAGEM PERMANENTE	020000	002	18,00	10,20	183,60	0,00	0,00	24,32	437,76
32.2.6.24	04320	INTERNO LACONTO DA MANGUELA DE DRENAGEM PERMANENTE	020000	002	18,00	10,20	183,60	0,00	0,00	24,32	437,76
32.2.6.25	04320	INTERNO LACONTO DA MANGUELA DE DRENAGEM PERMANENTE	020000	002	18,00	10,20	183,60	0,00	0,00	24,32	437,76
32.2.6.26	04320	INTERNO LACONTO DA MANGUELA DE DRENAGEM PERMANENTE	020000								

[illegible]

NORTE EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 35.131.683/0001-09
Sérgio Pontes Ribeiro Parente
Responsável Legal

CREA-CE-334241 / RNP-0617358370

North Empreendimentos

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI

DATA: 21/02/2022

L.S. NOME: 46.759

BOI: 20.00%

L.S. MÊS: 44.658

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI

FONTE: SENFRA

UNID: UN

COEFICIENTE: 1,00000000

PREÇO UNITÁRIO: 7,52

TOTAL: 7,52

LOCAL: BARRIO ALUISIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

18.3.2. C1484 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	SENFRA	UN	1,00000000	7,52	7,52
TOTAL Material					7,52

Mão de Obra:

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SENFRA	H	0,21284133	18,57	3,92
12312	SENFRA	H	0,21282844	20,51	4,36
TOTAL Mão de Obra					7,88
VALOR					15,40

18.3.3. C1478 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11253	SENFRA	UN	1,00000000	13,20	13,20
TOTAL Material					13,20

Mão de Obra:

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SENFRA	H	0,37447068	18,57	6,20
12312	SENFRA	H	0,37447068	20,51	7,68
TOTAL Mão de Obra					13,88
VALOR					27,16

18.3.4. C1483 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11287	SENFRA	UN	1,00000000	18,46	18,46
TOTAL Material					18,46

Mão de Obra:

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SENFRA	H	0,53559621	18,57	8,98
12312	SENFRA	H	0,53559621	20,51	11,01
TOTAL Mão de Obra					19,99
VALOR					38,36

18.3.5. C1492 - INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11253	SENFRA	UN	1,00000000	10,23	10,23
TOTAL Material					10,23

Mão de Obra:

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SENFRA	H	0,28355157	18,57	4,80
12312	SENFRA	H	0,28403913	20,51	6,03
TOTAL Mão de Obra					10,83
VALOR					21,12

North Empreendimentos e Serviços EIRELI-ME
CNPJ: 35.131.893/0001-09
Vargem ICE - FONE: (99) 9 9740-7520

Página: 111

North Empreendimentos

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI

DATA: 21/02/2022

L.S. NOME: 46.759

BOI: 20.00%

L.S. MÊS: 44.658

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI

FONTE: SENFRA

UNID: M

18.4.1. C1186 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11975	SENFRA	M	1,11091590	3,46	3,84
TOTAL Material					3,84

Mão de Obra:

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SENFRA	H	0,45451994	18,57	5,02
12312	SENFRA	H	0,45451994	20,51	6,21
TOTAL Mão de Obra					11,23
VALOR					15,07

18.4.2. C1187 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070	SENFRA	M	1,16921632	5,40	5,98
TOTAL Material					5,98

Mão de Obra:

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SENFRA	H	0,45451994	18,57	7,53
12312	SENFRA	H	0,45451994	20,51	8,32
TOTAL Mão de Obra					15,85
VALOR					22,83

18.4.3. C1189 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11996	SENFRA	M	1,11016517	7,82	8,79
TOTAL Material					8,79

Mão de Obra:

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SENFRA	H	0,93555555	18,57	16,03
12312	SENFRA	H	0,93555555	20,51	12,41
TOTAL Mão de Obra					22,44
VALOR					31,23

18.5.1. C8548 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10361	SENFRA	M	1,02654556	1,84	1,89
TOTAL Material					1,89

Mão de Obra:

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SENFRA	H	0,11125611	18,57	1,84
12312	SENFRA	H	0,11125611	20,51	2,28
TOTAL Mão de Obra					4,12
VALOR					6,11

North Empreendimentos e Serviços EIRELI-ME
CNPJ: 35.131.893/0001-09
Vargem ICE - FONE: (99) 9 9740-7520

Página: 142

North Empreendimentos

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI

DATA: 21/02/2022

L.S. NOME: 46.759

BOI: 20.00%

L.S. MÊS: 44.658

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI

FONTE: SENFRA

UNID: M

18.5.2. C4377 - CABO EM PVC 1000V 2,5MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18323	SENFRA	M	1,03046079	1,84	1,89
TOTAL Material					1,89

Mão de Obra:

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SENFRA	H	0,11127634	18,57	1,84
12312	SENFRA	H	0,11127634	20,51	2,28
TOTAL Mão de Obra					4,12
VALOR					6,21

18.5.3. C0554 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10374	SENFRA	M	1,02687331	2,14	2,17
TOTAL Material					2,17

Mão de Obra:

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SENFRA	H	0,12118182	18,57	2,00
12312	SENFRA	H	0,12164538	20,51	2,49
TOTAL Mão de Obra					4,49
VALOR					7,28

18.5.4. C0556 - CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10375	SENFRA	M	1,02830032	3,81	5,71
TOTAL Material					5,71

Mão de Obra:

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SENFRA	H	0,13156813	18,57	2,17
12312	SENFRA	H	0,13165813	20,51	2,66
TOTAL Mão de Obra					4,83
VALOR					10,56

18.5.5. C0547 - CABO EM PVC 1000V 10MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10368	SENFRA	M	1,02727272	5,79	5,94
TOTAL Material					5,94

Mão de Obra:

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SENFRA	H	0,14083821	18,57	2,33
12312	SENFRA	H	0,14083821	20,51	2,83
TOTAL Mão de Obra					5,23
VALOR					11,17

North Empreendimentos e Serviços EIRELI-ME
CNPJ: 35.131.893/0001-09
Vargem ICE - FONE: (99) 9 9740-7520

NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 35.131.893/0001-09
Sérgio Pontes Ribeiro Parente
Responsável Legal

North Empreendimentos

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI

DATA: 21/02/2022

L.S. NOME: 46.759

BOI: 20.00%

L.S. MÊS: 44.658

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI

FONTE: SENFRA

UNID: M

18.5.6. C0518 - CABO COBRE NU 16MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10065	SENFRA	M	1,02508897	11,68	11,97
TOTAL Material					11,97

Mão de Obra:

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SENFRA	H	0,16079822	18,57	2,98
12312	SENFRA	H	0,16079822	20,51	3,29
TOTAL Mão de Obra					6,27
VALOR					17,92

18.6.1. C0621 - CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10419	SENFRA	UN	1,00000000	1,74	1,74
TOTAL Material					1,74

Mão de Obra:

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SENFRA	H	0,15202978	18,57	2,51
12312	SENFRA	H	0,15201732	20,51	3,12
TOTAL Mão de Obra					5,63
VALOR					7,37

18.6.2. C4761 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10433	SENFRA	UN	1,00000000	3,43	3,43
TOTAL Material					3,43

Mão de Obra:

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SENFRA	H	0,15161316	18,57	2,51
12312	SENFRA	H	0,15229074	20,51	3,12
TOTAL Mão de Obra					5,63
VALOR					9,06

18.6.3. C4716 - CORTE SIMPLES DO RAMAL DE ÁGUA NO 1º CAVALETE COM USO DE MOTO (UN)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18970	SENFRA	H	0,08457415	18,44	1,84
19368	SENFRA	H	0,15779635	26,84	4,23
TOTAL Material					6,07

Mão de Obra:

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SENFRA	H	0,20197158	18,57	3,75
12312	SENFRA	H	0,20197158	20,51	4,14
TOTAL Mão de Obra					7,89
VALOR					13,96

North Empreendimentos e Serviços EIRELI-ME
CNPJ: 35.131.893/0001-09
Vargem ICE - FONE: (99) 9 9740-7520

PAULO RÔMULO DE CARVALHO
ENCARGADO GERAL
CNPJ: 35.131.893/0001-09
RUA DE 33022 / RVP - 080335380

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	PROJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI		DATA: 26/03/2022	
	DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI		VALOR: R\$ 1.000.000,00	
	LOCAL: BARRIO ALMEIDA DE OLIVEIRA MANGUELOS		VALOR: R\$ 1.000.000,00	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILAJOIA		VALOR: R\$ 1.000.000,00	

Serviço		FORÇA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0167	ARGAMASSA NETA DE CIMENTO CAL MOD. E AREIA SIPEN TRAÇO 1:1:4	SERVIFA	M3	0,043759651	832,26	2,37
					TOTAL Serviço	2,37
					VALOR	78,17

Material	FORTE	UNID	CÓDIGO/FORTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,875/17051	66,02	1,51
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,204/76057	1,08	2,36
10505 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,204/8082	0,55	1,2
12967 TIOLO CERÂMICO FURADO 6X16X19CM	SEINFRA	LIN	25,000/0200	0,97	68,79
				TOTAL MATERIAL	112,86

Mão de Obra	FONTE	UND.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12291 PEDREIRO	SEMPRA	H	1,0913257402	24,55	26,79
12343 SERVENTE	SEMPRA	H	1,13273151	15,37	17,44
TOTAL Mão de Obra:					33,13

22.1.4.2. CB040 - COBOGÓ ANTI-CHUVA (52x49)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)					
NOME	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0810	COBOGÓ ANTI-CHUVA (52x49)CM	SEINFRA	UN	5,00960000	4,50
TOTAL MATERIAL					22,3

Nº de Cota	PROFIS	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEMPRA	H	1,90386744	20,51	39,23
12443 SERVENTE	SEMPRA	H	1,06289349	15,97	16,33
				TOTAL N.º de Ocorr.	55,3

Serviço	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PIS. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,06536503	647,30	4,5
				TOTAL Serviço	4,5
				VALOR	R\$ 4,5

Equipamento	POSTO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10662 BETONEIRA ELÉTRICA 300L (C346)	SEINFRA	H	0,1763401	22,14	15,8
TOTAL Equipamento					15,8

MATERIAL	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01057 AÇO CA-25	KG	60.31042140	9,41	567,55
01003 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1.253,20642	8,94	11,19
01009 ARÇA MEDIA	M3	0.02672579	66,82	41,68

North Expedientes e Serviços EREL
CNPJ: 36.131.853/0001-09
Várias ICE - FONE: (88) 9 3740-7520

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OSBA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI	DATA:	29/10/2022
	RESERVAÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI	DATA:	20/07/2023
	LOCAL:	SANITÓRIO ALBERTO DE OLIVEIRA VASCONCELOS	EMPRESA:	TEC 2000 CONSTRUÇÕES
	ORÇAMENTO:	PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE OBRAS	EMPRESA:	PRONEX

Mês de Ocu:	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12301 PEDREIRO	SEINFRA	M	0,89029539	20,51	12,44
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,0815781	15,37	12,44
TOTAL, Mão de Obra					24,88
VALOR:					24,88

S. CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (800cm²) - PEI-SIPEL4 - P/ PAREDE (M2)						
		FORTE	UNID.	CORFICIENTE	MEDIO-ESTÁND.	TOTAL
15058	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELÂNICAS	SEINFRA	KG	8,02927800	2,90	16,57
15500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-SIPEL4	SEINFRA	M2	1,10402572	43,60	47,94
					TOTAL MATERIAIS	64,51

Mês de Osm	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
1998	LAQUILISTA	SEINFRA	H	0,722635502	20,51
1994	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72328553	15,37
				TOTAL Mês de Osm:	25,88
				VALOR:	89,40

22.1.5.5. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm PI TETO (M2)					
MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10709 AREIA MEDIA	1,00	M3	0,007283509	66,82	0,07
10905 CIMENTO PORTLAND	1,00	KG	2,85370155	0,55	1,57
TOTAL MATERIAL					2,04

Mão de Obra	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12301 PEDREIRO	CEINFRA	H	0,25388540	20,51	5,20
12543 SERVENTE	CEINFRA	H	0,31357790	15,37	4,81
TOTAL Mão de Obra					10,01

22.1.5.6. C3035 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEAR TRACÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO M2						
Mão de Obra		UNID	QUANTIDADE	PREÇO/UNIDADE	TOTAL	
12301	PEDREIRO	CEMRA	H	0,70767234	20,51	14,71
12543	SERVEnte	CEMRA	H	0,70767234	15,37	10,95
				TOTAL Mão de Obra		SU

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
09173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,0262462	368,50	7,47
				TOTAL BOMBEIROS	7,47

22.1.6.1. C1207 - ENASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS COMASSA ACRILICA (M2)

North Empreendimentos e Serviços EIRELI
CNPJ: 35.131.523/0001-05
Varela/CE - FONE: (89) 8 9740-7520

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI	DATA:	31/12/2022
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI	BOM:	20,00%
LOCAL:	RUA ALVARO DE OLIVEIRA VASCONCELOS	POSTO:	Ubatuba
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	SUBFRA:	1073 CATEGORIAL
		CATEGORIA:	PR-0001

0280	BRITA	SEINFRA	0,00524295	56,00	2,91
0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	329,27704370	10,00	3,29
1561	PONTOLETE / BARROTE DE 3x3	SEINFRA	0,003310421	10,00	0,00
1723	GRUPO 16X37 (2,12" X 1") (APROXIMADAMENTE 150UN/KG)	SEINFRA	2,01024738	13,00	27,46
1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 20cm	SEINFRA	0,00369845	46,75	0,17

Mão de Obra		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10517	AJUDANTE	SENFRA	H	12,36363636	18,57	204,84
10121	ARMADOR/FERREIRO	SENFRA	H	4,82483871	20,51	98,99
10485	CARPINTEIRO	SENFRA	H	7,52880297	20,51	154,84
10301	PEDREIRO	SENFRA	H	2,01034738	20,51	41,22
12543	SERVENTE	SENFRA	H	12,96708428	15,37	198,38
TOTAL Mão de Obra						840,35
VALOR =						4.854,44

Material	QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SENFRA	M3	0,00019509	66,52	0,4
10505 CIMENTO PORTLAND	SENFRA	KG	2,45752424	9,55	1,3

Mão de Obra	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
c2391 PEDREGREIRO	SEINFRA	H	0,10113266	29,51	2,98
c2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15169902	15,37	2,33
TOTAL Mão de Obra:					4,44

		VALOR:	6,1
22.15.2. CMA09 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENSAR, TRAÇO 1:4 (M2)			

SECTORES	POSTE	UNID.	COPONENTE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2291 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,00564632	20,21	12,41
2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00564632	15,37	
				TOTAL, tudo de Oito	21,77

TOTAL SERVIÇO		10,9
VALOR:		32,7

SITUAÇÃO DE EMPREGO DE CIMENTO E AREIA PERIÓDICA (TODAS AS MÊS)							
MATERIAL		FORTE	UNID.	CORRESPORTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
B109	AREIA MEDIA		SCINFRA	M3	0,02453298	68,82	1,8
B803	CIMENTO PORTLAND		SCINFRA	KG	7,27826667	0,55	4,0
					TOTAL MATERIAL		5,8

North Entrepreneurial & Services E[REDACTED]
CNPJ: 25.131.680/0001-00
Vareja /CE - FONE: (88) 9 9740-7520

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTE - CEI	DATA:	21/04/2022
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTE - CEI	DATA:	20/05/2022
	LOCAL:	BARRIO ALBUJO DE OLIVEIRA VASCONCELOS	PROJETO:	VERBADE
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS	PROJETO:	1212 COM RECONSTRUÇÃO

Material	FORTE	UNID	COSFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10247 LIXA PARA MADEIRA MASSA	SEINFRA	UN	0,55530552	9,54	0,2
10511 MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70742784	4,73	3,3
				TOTAL Material	3,5

Mão de Obra		POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREGO UNITÁRIO	TOTAL
10245	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25262551	18,57	4,68
12265	PINTOR	SEINFRA	H	0,35371352	20,51	7,28
					TOTAL Mão de Obra:	

Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
09035	AGUARRAR MINERAL	SEINFRA	L	0,05059520	17,01
14668	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12121270	11,79
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UNI	0,25252666	0,54
03097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17171750	24,34

Não de Oco	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,83855706	18,57
12385	PINTOR	SEINFRA	H	0,40404234	20,51
TOTAL Não de Oco					39,08

Material	FORMA	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MACEDRAFINHA	SEINFRA	UN	0,4043810	0,54	0,22
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70767932	2,69	1,90
				TOTAL Material	2,12

Nº da OVR	FORTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,26219409	16,57	3,3
02055 PINTOR	SEINFRA	H	0,26329113	20,81	6,4
				TOTAL Mão de Obra:	9,7
				VALOR:	11,8

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11400 LÍQUIDO DE ADOZ PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12130032	11,05	1,33
10547 LACA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	L	0,5776697	0,54	0,31

REDACTED FIRE:

North Empreendimentos e Servicos EIRELIME
CNPJ: 25.134.583/0001-00
Vendedor (CPF - EMISSOR) 8.974.675-20

NORTE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

CNPI: 35.131.683/0001-09

Sérgio Pontes Wilhelm Parente

Responsive Legal

North Empreendimentos e Servicos EIRELIME
CNPJ: 25.134.583/0001-00
Vendedor (CPF - EMISSOR) 8.974.875-20

PAULO RÔMULO DE CARVALHO

ENGENHEIRO CIVIL

CPRA DE 334241 / RNP-0617358370

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI		DATA: 07/02/2022		L.S. Nome: 46.720					
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI		RSC: 20,00%		L.S. Mec: 44,60%					
LOCAL: BARRIO ALBUINO DE OLIVEIRA VASCONCELOS		RSC: 20,00%		L.S. Mec: 44,60%					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA		RSC: 20,00%		L.S. Mec: 44,60%					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	TOTAL
17	INSTALAÇÕES DE GAS	7.035,41	14,07	14,07	14,07	14,07	14,07	14,07	98,49
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	113.133,36	22,63	22,63	22,63	22,63	22,63	22,63	187,04
19	CABEAMENTO FIBRO ÓPTICO	19.015,78	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	30,41
20	CLIMATIZAÇÃO	31.267,24	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	50,00
21	PINTURA	72.365,34	14,47	14,47	14,47	14,47	14,47	14,47	113,91
22	ANEXOS	52.794,44	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	84,48
23	SERVIÇOS DIVERSOS	9.235,48	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	14,82
24	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	365.546,62	73,11	73,11	73,11	73,11	73,11	73,11	583,63
		2.113.838,77	422,77	422,77	422,77	422,77	422,77	422,77	3.379,52

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI	DATA:	07/02/2022
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI	RSC:	20,00%
LOCAL:	BARRIO ALBUINO DE OLIVEIRA VASCONCELOS	L.S. Mec:	44,60%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA		

COD	DESCRIÇÃO	VALOR
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	5,28
DF	Despesas financeiras	0,81
R	Riscos	0,97
	TOTAL	6,97
	Benefício	
S + G	Garantias/sseguros	0,83
L	Lucro	3,00
	TOTAL	3,83
	Impostos	
C	COFINS	0,77
CP	PIS	0,17
ISS	ISS	2,01
CPRB	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	7,45

BDI = 20,00%

$$[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)*(1+I)-1]$$

North Empreendimentos e Serviços EIRELI
CNPJ: 35.131.683/0001-09
Vargem ICE - FONE: (84) 9 9745-7220

North Empreendimentos e Serviços EIRELI
CNPJ: 35.131.683/0001-09
Vargem ICE - FONE: (84) 9 9745-7220

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI		DATA: 07/02/2022	
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI		RSC: 20,00%	
LOCAL: BARRIO ALBUINO DE OLIVEIRA VASCONCELOS		L.S. Mec: 44,60%	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA			

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidente de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	13,70	13,70
B GRUPO B			
B1	Reposição Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Férias	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	6,87	0,00
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Faltas Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,35	3,75
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	3,30	3,01
C5	Indenização Adicional	0,43	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência da FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	6,72

Horista = 80,75%
Mensalista = 44,66%

A+B+C+D

NORTE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 35.131.683/0001-09
Sérgio Pontes Ribeiro Parente
Responsável Legal

PAULO RÔMULO DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 334241 / RNP: 0617358370