



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE 02	DATA : 21/11/2022		BDI : 20,00%		
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº:	01.087/2022	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,78%	10/2022
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	SEINFRA	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,59%	47,78%	10/2022
	LOTE II:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TORRES	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
							

10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	66,18	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,31000000	0,55	
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,15000000	24,11	3,62
19543	TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=600MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	0,60000000	66,18	39,71
TOTAL Material:						48,96

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,77	20,77
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,77	10,39
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	15,55	19,44
TOTAL Mão de Obra:					50,60

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-29330843 ENCARGOS COMPLEMENTARES	Composições	-	1,00000000	42,42	42,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					42,42

VALOR SEM ENCARGOS:	110,64
VALOR ENCARGOS (83.85%):	31,34
VALOR COM ENCARGOS:	141,98
VALOR BDI (20.00%):	28,40
QUANTIDADE:	14,00

7.4. C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,90000000	6,29	5,66
12077 TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,07500000	105,05	7,88
TOTAL Material:					13,54

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20780000	16,77	3,48
TOTAL Mão de Obra:					3,48

VALOR SEM ENCARGOS:	14,87
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,16
VALOR COM ENCARGOS:	17,02
VALOR BDI (20.00%):	3,40
QUANTIDADE:	115,54


7.5. C0112 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10105 ARBUSTO ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	34,25	34,25
TOTAL Material:					34,25

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11277 JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,16960000	18,95	3,21
TOTAL Mão de Obra:					3,21

+

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. 02	DATA: 21/11/2022		BDI: 20,00%			
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO		
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº:	01.087/2022	SINAPI:	2022/09 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%	MES:	10/2022
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	Composição:	PROPRIA	REF:	0,00%	0,00%	
	LOTE II:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TORRES						



VALOR SEM ENCARGOS:	35,48
VALOR ENCARGOS (83.85%):	1,98
VALOR COM ENCARGOS:	37,46
VALOR BDI (20.00%):	7,49
QUANTIDADE:	35,00

7.6. C3061 - ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10142 ARVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, COVA	SEINFRA	UN	1,00000000	79,60	79,60
TOTAL Material:					79,60

VALOR SEM ENCARGOS:	79,60
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	79,60
VALOR BDI (20.00%):	15,92
QUANTIDADE:	8,00

8.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	27,34	0,09
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	15,55	0,52
TOTAL Mão de Obra:					0,61


VALOR SEM ENCARGOS:	0,22
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,39
VALOR COM ENCARGOS:	0,61
VALOR BDI (20.00%):	0,12
QUANTIDADE:	181,74

8.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,55	1,17
TOTAL Mão de Obra:					1,17

VALOR SEM ENCARGOS:	0,41
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,76
VALOR COM ENCARGOS:	1,17
VALOR BDI (20.00%):	0,23
QUANTIDADE:	1.178,82

b


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
 AFV CONSTRUÇÕES - ME	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. 02	DATA : 21/11/2022	BDI : 20,00%
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 09/2021
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº:	01.087/2022	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 10/2022
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	80 (NOVENTA) DIAS	Composição	PRÓPRIA 0,00% 0,00%
	LOTE II:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TORRES		

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11,75	55.640,32	100,00	55.640,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PISOS	26,90	127.326,75	50,00	63.663,38	50,00	63.663,37	0,00	0,00
3	QUIOSQUE	12,63	59.804,61	0,00	0,00	75,00	44.853,46	25,00	14.951,15
4	PINTURA	2,68	12.676,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.676,79
5	COBERTURA	1,03	4.860,98	0,00	0,00	50,00	2.430,49	50,00	2.430,49
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22,95	108.628,09	25,00	27.157,02	75,00	81.471,07	0,00	0,00
7	URBANIZAÇÃO	5,08	24.066,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	24.066,51
8	SERVIÇOS DIVERSOS	0,31	1.490,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.490,08
	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	16,67	78.898,83	37,13	29.295,14	48,78	38.486,85	14,09	11.116,84
			473.392,96	37,13	175.755,8	48,78	230.905,2	14,10	66.731,86
				37,13	175.755,8	85,90	406.661,1	100,0	473.392,9

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11,75	55.640,32	100,00	55.640,32
2	PISOS	26,90	127.326,75	100,00	127.326,75
3	QUIOSQUE	12,63	59.804,61	100,00	59.804,61
4	PINTURA	2,68	12.676,79	100,00	12.676,79
5	COBERTURA	1,03	4.860,98	100,00	4.860,98
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22,95	108.628,09	100,00	108.628,09
	URBANIZAÇÃO	5,08	24.066,51	100,00	24.066,51
8	SERVIÇOS DIVERSOS	0,31	1.490,08	100,00	1.490,08
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	16,67	78.898,83	100,00	78.898,83
			473.392,96		473.392,96


 João Henrique Fontela Azaveu
 Engenheiro Civil
 RNP: 061575807-0

AF VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
 Representante Legal
 CPF: 062.183.393-00
 Sítio Suminário, S/N
 Ubajara - Ceará

COMPOSIÇÃO DO BDI				
 R.F.V. CONSTRUÇÕES - ME	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE 02	DATA :	21/11/2022
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	BDI :	20,00%
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº:	01.087/2022	FORTE	VERSÃO
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	LOTE II:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TORRES	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA	HORA
				MES
				REF
				05/2021
				10/2022
				0,00%
				0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	1,34
DF	Despesas financeiras	0,60
R	Riscos	0,50
	TOTAL	2,44

II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,30
L	Lucro	4,93
	TOTAL	5,23

III - IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	2,00
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

AF VIEIRA CONSTRUÇÕES - Nr.
 Representante Legal
 CPF: 962.183.393-00
 Sítio Suminário, S/N
 Ubajara - Ceará




 João Henrique Fortela Azevedo
 Engenheiro Civil
 RNP: 061575807-0

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 AFV CONSTRUÇÕES - ME	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. 02	DATA : 21/11/2022	BDI : 20,00%			
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº:	01.087/2022	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	80 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,76%	10/2022
	LOTE II:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TORRES	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


 Caio Henrique Pereira Azevedo
 Engenheiro Civil
 RNP: 081575807-0





 AF VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
 Representante Legal
 CPF: 962.183.393-00
 Sítio Suminário, S/N
 Ubaajara - Ceará

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE 02	DATA : 21/11/2022	BDI : 20,00%		
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	FONTE:	VERSÃO:	REF:	
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº:	01.087/2022	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,76%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,59%	47,48%
	LOTE II:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TORRES	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	10/2022



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D



A. F. VIEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 21.264.659/0001-25



À
A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
Rua Juvêncio Pereira, nº 514, centro – Ubajara/Ce
ASS: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.087/2022


Prezados Senhores,

Apresentamos a V. As a nossa proposta comercial relativa à Tomada de Preços em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

- Propomos o valor de **R\$ 432.106,78 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL CENTO E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)**, para execução dos serviços objeto desta Licitação.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTE I	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SITIO TABOCA	R\$ 432.106,78

- ❖ A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação
- ❖ No valor total proposto estão englobadas todos os tributos taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saudá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão de obra, transporte de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços
- ❖ Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na minuta do contrato
- ❖ Esta proposta é válida por **60 (sessenta) dias** a contar da data de sua apresentação
- ❖ Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a prefeitura municipal de Ipueiras fica desobrigado de qualquer responsabilidade para com a nossa empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso
- ❖ Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente concorrência e de seus anexos, bem como o disposto na lei 8.666 de 21 de julho de 1993



A.F. VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
Representante Legal
CPF: 962.183.393-00
Sitio Suminário, S/N
Ubajara - Ceará


A.F. Vieira Construções – ME

End. Sitio Suminário, s/n – Ubajara – Ce

E-mail: afvconstrucoes@hotmail.com

RESUMO DO ORÇAMENTO

 AF VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. 01	DATA : 21/11/2022		BDI : 20,00%		
	PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 01.0877/2022	ORSE	2022/08	111,51%	59,83%	11/2022
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	0,00%	09/2021
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	0,00%
	LOTE I: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TABOÇA					




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
1	SERIÇOS PRELIMINARES	78.287,46
2	PISOS	128.477,73
3	LETREIRO (UBAJARA	17.141,85
4	BRINQUEDOPRAÇA	23.310,50
5	PINTURA	2.148,65
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	83.588,15
7	URBANIZAÇÃO	26.402,84
8	SERVIÇOS DIVRSOS	731,80
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	72.017,80


VALOR BDI: 72.017,80
 VALOR ORÇAMENTO: 360.088,98
 VALOR TOTAL: 432.106,78


Quatrocentos e Trinta e Dois Mil Cento e Seis reais e Setenta e Oito centavos

AF VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
 Representante Legal
 CPF: 062.183.393-00
 Sítio Suminário, S/N
 Ubajara - Ceará



 Caio Henrique Fortela Azevedo
 Engenheiro Civil
 RNP: 061575807-0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. 01	DATA:	21/11/2022		BDI:	20,00%
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº:	01 087/2022	ORSE:	2022/08	111,51%	11/2022	
	PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESENTA) DIAS	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,55%	17,78%	29/2021
	PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	Composição:	PRÓPRIA	100%	0,00%	
	LOTE I:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TABOÇA					





ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERIÇOS PRELIMINARES						78.287,46
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	345,41	2.072,46
1.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	SEINFRA	MÊS	3,00	615,29	1.845,87
1.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.084,90	0,25	521,23
1.4	C4617	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA	SEINFRA	UT	120,00	26,75	3.210,00
1.5	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	989,46	989,46
1.6	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1.773,50	22,92	40.648,62
1.7	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	12,00	45,56	546,72
1.8	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	266,03	88,09	23.434,58
1.9	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	12,00	418,21	5.018,52
2	PISOS						128.477,73
2.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	1.449,70	40,23	58.321,43
2.2	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	M2	73,40	44,28	3.250,15
2.3	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	181,50	50,99	9.254,69
2.4	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	234,10	23,60	5.524,76
2.5	C1586	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	SEINFRA	M2	154,90	113,26	17.543,97
2.6	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	245,00	55,04	13.484,80
2.7	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	45,38	111,73	5.070,31
2.8	C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	M2	73,40	218,36	16.027,62
3	LETREIRO (UBAJARA)						17.141,85
3.1	C3182	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	SEINFRA	M3	2,15	8,18	17,59
3.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	2,15	420,19	903,41
3.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	1,38	608,08	839,15
3.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	10,32	6,15	63,47


Caio Henrique Portela Azevedo
 Engenheiro Civil
 RNP: 061575807-0

AF VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
 Representante Legal
 CPF: 962.183.393-00
 Sítio Sumário, S/N
 Ubajara - Ceará


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


 A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. 01	DATA: 21/11/2022			BDI: 20,00%	
	PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	ORSE: 202208	HORA: 111,51%	MES: 59,89%	REF: 14/2022	
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 01.087/2022	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	Composição: 83,85%	PROPRIA: 0,00%		
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESENTA) DIAS					
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS					
	LOTE I: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TABOÇA					



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.5	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	10,32	30,53	315,07
3.6	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	10,32	70,06	723,02
3.7	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	10,32	10,69	110,32
3.8	C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	SEINFRA	M2	18,72	531,43	9.948,37
3.9	UBJ/03	ESTRUTURA DE METALON PARA BASE DE REVESTIMENTO TIPO "REYNOBOND"	Composi	M2	9,36	451,01	4.221,45
4	BRINQUEDOPRAÇA						23.310,50
4.1	C3178	PLAYGROUND RÚSTICO INFANTIL- BRINQUEDO EM MADEIRA EUCALIPTO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	Composi	UN	1,00	13.817,86	13.817,86
4.2	C0054	ESCORREGADOR - BRINQUEDO EM MADEIRA EUCALIPTO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	Composi	UN	2,00	3.595,54	7.191,08
4.3	C1400	GANGORRA DUPLA - BRINQUEDO EM MADEIRA EUCALIPTO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	Composi	UN	1,00	2.301,56	2.301,56
5	PINTURA						2.148,65
5.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	88,58	23,07	2.043,54
5.2	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	23,41	4,49	105,11
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						83.588,15
6.1	UBJ/01	LUMINÁRIA 04 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIA LED 120W, INCLUSIVE O POSTE	Composi	UN	7,00	5.956,97	41.698,79
6.2	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,75	246,85	431,99
6.3	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M2	1,75	197,50	345,63
6.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	268,00	8,14	2.181,52
6.5	C1185	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	268,00	9,14	2.449,52
6.6	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	1.329,17	1.329,17
6.7	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	7,00	260,33	1.822,31
6.8	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	33,00	6,08	200,64
6.9	I13290	Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	15,00	128,94	1.934,10
6.10	I0277	BRAÇO METÁLICO DE 3/4", P/ POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	11,00	24,15	265,65

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


 A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. 01	DATA : 21/11/2022		BDI : 20,00%					
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2022/09				
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº:	01.087/2022	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	111,51%	MES	69,89%	REF	11/2022
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESENTA) DIAS	Composição	PRÓPRIA		83,86%		0,00%		
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS								
	LOTE I:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TABOÇA								



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.11	S11999	Luminária em LED para iluminação pública, 150W, bivoit, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01	ORSE	un	11,00	1.564,81	17.212,91
6.12	I0199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	8,00	30,88	247,04
6.13	I1204	FUSIVEL DIAZED 25A	SEINFRA	UN	8,00	2,05	16,40
6.14	PESQ.UBJ	POSTE COLONIAL EM ALUMÍNIO FUNDIDO TAM 3,94M, COM 02 GLOBOS EM VIDRO OU ACRÍLICO, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO3430,	Composi	UN	4,00	3.363,12	13.452,48
7	URBANIZAÇÃO						26.402,84
7.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	24,00	908,04	21.792,96
7.2	UBJ/02	LIXEIRA CIRCULAR DE MANILHA COM PISO CIMENTADO INCLUSIVE PINTURA EXTERNA EM LATEX D-60CM	Composi	UN	8,00	141,98	1.135,84
7.3	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	168,90	17,02	2.874,68
7.4	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	16,00	37,46	599,36
8	SERVIÇOS DIVRSOS						731,80
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	625,47	1,17	731,80
						VALOR BDI:	72.017,80
						VALOR ORÇAMENTO:	360.088,98
						VALOR TOTAL:	432.106,78

Quatrocentos e Trinta e Dois Mil Cento e Seis reais e Setenta e Oito centavos

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. 01	DATA : 21/11/2022	BDI : 20,00%	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	FONTE	VERSÃO	
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº:	01.087/2022	ORSE	2022/08	HORA
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	MES
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Composição	PRÓPRIA	REF
	LOTE I:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TABOÇA			



1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	24,05	4,09
18395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	85,82	85,82
11945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	30,98	5,27
12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	48,29	72,44
TOTAL Material:					167,62

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,77	62,31
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,77	62,31
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,55	46,65
TOTAL Mão de Obra:					171,27

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	521,65	6,52
TOTAL Serviço:					6,52

VALOR:	345,41
VALOR SEM ENCARGOS:	237,80
VALOR ENCARGOS (83.85%):	107,61
VALOR COM ENCARGOS:	345,41
VALOR BDI (20.00%):	69,08
QUANTIDADE:	6,00

1.2. C4994 - LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M (MÊS)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19469 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	SEINFRA	MÊS	1,00000000	615,29	615,29
TOTAL Material:					615,29


VALOR:	615,29
VALOR SEM ENCARGOS:	615,29
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	615,29
VALOR BDI (20.00%):	123,06
QUANTIDADE:	3,00

1.3. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	73,92	0,07
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE 01	DATA : 21/11/2022		BDI : 20,00%	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF	
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº:	01.087/2022	ORSE	2022/08	111,51%	12/2022
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	89,85%	47,76%
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Composição	PRÓPRIA	0,00%	
	LOTE I:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TABOÇA				



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,77	0,07
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,86	0,05
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	30,34	0,06
TOTAL Mão de Obra:					0,18
VALOR:					0,25
VALOR SEM ENCARGOS:					0,14
VALOR ENCARGOS (83,85%):					0,11
VALOR COM ENCARGOS:					0,25
VALOR BDI (20,00%):					0,05
QUANTIDADE:					2.084,90

1.4. C4617 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA (UT)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12140 TRABALHO PROFISSIONAL	SEINFRA	UT	1,00000000	26,75	26,75
TOTAL Mão de Obra:					26,75
VALOR:					26,75
VALOR SEM ENCARGOS:					14,55
VALOR ENCARGOS (83,85%):					12,20
VALOR COM ENCARGOS:					26,75
VALOR BDI (20,00%):					5,35
QUANTIDADE:					120,00


1.5. C2851 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10020 ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	UN	1,00000000	15,13	15,13
10403 CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00000000	77,46	77,46
10405 CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	10,00000000	5,62	56,20
10409 CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	0,50000000	292,10	146,05
12367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	10,00000000	26,26	262,60
12369 LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	5,00000000	11,67	58,35
12410 PREGO 18X27 (2 1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,50000000	13,53	6,77
12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	4,00000000	6,58	26,32
TOTAL Material:					848,88

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	8,00000000	20,77	166,16
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	15,55	124,40
TOTAL Mão de Obra:					290,56

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. 01	DATA:	21/11/2022			BDI:	20,00%	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	FONTE:	VERSAO:	HORA:	MES:	REF:		
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº:	01.087/2022	ORSE:	2022/08	111,51%	80,85%	11/2022		
	PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESENTA) DIAS	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	100,00%	45/2021		
	PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
	LOTE I:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TABOCA							



C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,12500000	400,14	50,02	
						TOTAL Serviço:	50,02

VALOR:	989,46
VALOR SEM ENCARGOS:	796,37
VALOR ENCARGOS (83.85%):	193,09
VALOR COM ENCARGOS:	989,46
VALOR BDI (20.00%):	197,99
QUANTIDADE:	1,00

1.6. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,77	2,70
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,55	20,22
TOTAL Mão de Obra:					22,92

VALOR:	22,92
VALOR SEM ENCARGOS:	8,20
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,72
VALOR COM ENCARGOS:	22,92
VALOR BDI (20.00%):	4,58
QUANTIDADE:	1.773,50

1.7. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,55	45,56
TOTAL Mão de Obra:					45,56


VALOR:	45,56
VALOR SEM ENCARGOS:	16,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):	29,48
VALOR COM ENCARGOS:	45,56
VALOR BDI (20.00%):	9,11
QUANTIDADE:	12,00


1.8. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706 CAMINHÃO TANQUE 6 000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	132,63	4,64
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	41,70	1,46
TOTAL Equipamento Custo Horário:					6,10

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	59,69	65,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. 01	DATA:	21/11/2022			BDI:	20,00%	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:		
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº:	01.087/2022	ORSE:	2022/08	111,51%	83,85%	11/2022		
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85%	11,76%		
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Composição:	PRÓPRIA		0,00%	0,00%		
	LOTE I:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TABOÇA							



TOTAL Material: 85,68

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	15,55	16,33
TOTAL Mão de Obra:					16,33
VALOR:					88,09
VALOR SEM ENCARGOS:					76,67
VALOR ENCARGOS (83.85%):					11,42
VALOR COM ENCARGOS:					88,09
VALOR BDI (20.00%):					17,62
QUANTIDADE:					266,03


1.9. C3347 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	64,77	74,49
TOTAL Material:					74,49
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	20,77	103,85
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	15,55	108,85
TOTAL Mão de Obra:					212,70
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	436,72	131,02
TOTAL Serviço:					131,02
VALOR:					418,21
VALOR SEM ENCARGOS:					255,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):					163,13
VALOR COM ENCARGOS:					418,21
VALOR BDI (20.00%):					83,64
QUANTIDADE:					12,00

2.1. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	27,29	2,07
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	41,70	0,17
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,24
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	66,18	3,76
12403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	59,28	0,39
19513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,55	28,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. 01	DATA : 21/11/2022			BDI : 20,00%
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº:	01.087/2022	ORSE	2022/08	111,51%	03,93%
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	93,25%	11/2022
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	LOTE I:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TABOÇA				



TOTAL Material: 32,20

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	20,77	3,31
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	15,55	2,48
TOTAL Mão de Obra:					5,79

VALOR: 40,23
VALOR SEM ENCARGOS: 35,72
VALOR ENCARGOS (83.85%): 4,51
VALOR COM ENCARGOS: 40,23
VALOR BDI (20.00%): 8,06
QUANTIDADE: 1.449,70

2.2. C4601 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	66,18	1,61
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,31000000	0,55	4,02
TOTAL Material:					5,83

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,77	20,77
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	15,55	17,86
TOTAL Mão de Obra:					38,65


VALOR: 44,28
VALOR SEM ENCARGOS: 20,21
VALOR ENCARGOS (83.85%): 24,07
VALOR COM ENCARGOS: 44,28
VALOR BDI (20.00%): 8,86
QUANTIDADE: 73,40

2.3. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,55	6,22
TOTAL Mão de Obra:					12,45

Serviço	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	71,65	0,21
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 14 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	365,28	0,26
C0568 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,49	1,12
C3251 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	1,00000000	36,13	36,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. 01	DATA : 21/11/2022		BDI : 20,00%		
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº:	01.087/2022	ORSE	2022/08	111,51%	69,89%	11/2022
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Composição		PROPRIA	0,00%	
	LOTE I:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TABOÇA					



C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	41,21	0,82
					TOTAL Serviço:	38,54

VALOR:	50,99
VALOR SEM ENCARGOS:	25,63
VALOR ENCARGOS (83,85%):	25,36
VALOR COM ENCARGOS:	50,99
VALOR BDI (20,00%):	10,20
QUANTIDADE:	181,50

2.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,37	3,37
TOTAL Material:					3,37

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,77	3,12
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,55	3,89
TOTAL Mão de Obra:					7,01

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,49	1,12
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	333,29	11,33
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,07	0,15
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,21	0,62
TOTAL Serviço:					13,22


VALOR:	23,60
VALOR SEM ENCARGOS:	15,31
VALOR ENCARGOS (83,85%):	8,29
VALOR COM ENCARGOS:	23,60
VALOR BDI (20,00%):	4,72
QUANTIDADE:	234,10

2.5. C1586 - LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	66,18	1,20
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	1,08	2,95
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,55	1,54
I1332 LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR	SEINFRA	M2	1,10000000	49,91	54,90
TOTAL Material:					60,59

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	20,77	33,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. 01	DATA : 21/11/2022	BDI : 20,00%		
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	FORTE	VERSÃO:	HORA	
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº:	01.087/2022	ORBE	2022/08	111,51%	69,98%
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	80 (SESENTA) DIAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	11/2022
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	80 (SESENTA) DIAS	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	LOTE I:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TABOÇA				



12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	15,55	19,44
TOTAL Mão de Obra:						52,87

VALOR:	113,26
VALOR SEM ENCARGOS:	80,68
VALOR ENCARGOS (83.85%):	32,58
VALOR COM ENCARGOS:	113,26
VALOR BDI (20.00%):	22,65
QUANTIDADE:	154,90

2.6. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,98	1,20
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	82,77	0,83
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,03

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,69	8,95
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,77	9,72
TOTAL Material:					18,67

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:					15,56


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	436,72	18,78
TOTAL Serviço:					18,78

VALOR:	55,04
VALOR SEM ENCARGOS:	40,20
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,84
VALOR COM ENCARGOS:	55,04
VALOR BDI (20.00%):	11,01
QUANTIDADE:	245,00

2.7. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	66,18	1,20
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	1,08	2,95
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,55	1,54
I8623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	48,52	53,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE 01	DATA : 21/11/2022		BDI : 20,00%
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº:	01.087/2022	ORSE	2022/08	111,51%
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESENTA) DIAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	Composição	PRÓPRIA	0,00%
	LOTE I:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TABOCCA	MES	REF.	11/2022



TOTAL Material: R\$ 111,73

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	20,77	33,23
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	15,55	19,44
TOTAL Mão de Obra:					52,67
VALOR:					111,73
VALOR SEM ENCARGOS:					79,15
VALOR ENCARGOS (83,85%):					32,58
VALOR COM ENCARGOS:					111,73
VALOR BDI (20,00%):					22,35
QUANTIDADE:					45,38


2.8. C4833 - PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50x50x2,5cm (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19143 PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	218,36	218,36
TOTAL Material:					218,36
VALOR:					218,36
VALOR SEM ENCARGOS:					218,36
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					218,36
VALOR BDI (20,00%):					43,67
QUANTIDADE:					73,40

3.1. C3182 - ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00274510	47,27	0,13
10688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,01686275	154,66	2,61
10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00019608	85,75	0,02
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00960784	277,31	2,66
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980392	235,05	2,30
TOTAL Equipamento Custo Horário:					7,72
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02941176	15,55	0,46
TOTAL Mão de Obra:					0,46
VALOR:					8,18
VALOR SEM ENCARGOS:					7,34
VALOR ENCARGOS (83,85%):					0,84
VALOR COM ENCARGOS:					8,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 AFV CONSTRUÇÕES - ME	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. 01	DATA: 21/11/2022		BDI: 20,00%		
	PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	FONTE: ORSE	VERSÃO: 2022/08	HORA: 111,51%	MES: 69,85%	REF: 11/2022
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 01.087/2022	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	Composição: PRÓPRIA	83,85%	0,00%	0,00%
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS					
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS					
	LOTE I: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TABOÇA					



VALOR BDI (20.00%): 1,64
 QUANTIDADE: 2,15

3.2. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	66,18	24,14
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,55	60,23
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	64,77	71,25
TOTAL Material:					155,62

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	20,77	124,62
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	15,55	139,95
TOTAL Mão de Obra:					264,57

VALOR: 420,19
 VALOR SEM ENCARGOS: 254,62
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 165,57
 VALOR COM ENCARGOS: 420,19
 VALOR BDI (20.00%): 84,04
 QUANTIDADE: 2,15

3.3. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,67	157,45
TOTAL Material:					157,45


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	20,77	176,55
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	15,55	143,06
TOTAL Mão de Obra:					319,61


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	436,72	131,02
TOTAL Serviço:					131,02

VALOR: 608,08
 VALOR SEM ENCARGOS: 379,04
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 229,04
 VALOR COM ENCARGOS: 608,08
 VALOR BDI (20.00%): 121,62
 QUANTIDADE: 1,38

3.4. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 A.E.V. CONSTRUÇÕES - ME	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CÉ. 01	DATA : 21/11/2022		BDI : 20,00%
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº:	01.087/2022	ORSE	2022/08	111,51%
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESENTA) DIAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	89,89%
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	Composição	PRÓPRIA	47,76%
	LOTE I:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TABOÇA			85/2021



(M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	66,18	0,40
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,55	1,34
TOTAL Material:					1,74

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,77	2,08
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,55	2,33
TOTAL Mão de Obra:					4,41

VALOR:	6,15
VALOR SEM ENCARGOS:	3,39
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,76
VALOR COM ENCARGOS:	6,15
VALOR BDI (20.00%):	1,23
QUANTIDADE:	10,32

3.5. C1221 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	66,18	1,61
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,30000000	0,55	4,02
TOTAL Material:					5,63

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	20,77	12,46
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,55	12,44
TOTAL Mão de Obra:					24,90


VALOR:	30,53
VALOR SEM ENCARGOS:	14,98
VALOR ENCARGOS (83.85%):	15,55
VALOR COM ENCARGOS:	30,53
VALOR BDI (20.00%):	6,11
QUANTIDADE:	10,32


3.6. C4442 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	4,00000000	1,99	7,96
16497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	32,68	35,95
TOTAL Material:					43,91

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. 01	DATA : 21/11/2022		BDI : 20,00%		
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº:	01.087/2022	ORSE:	202208	111,51%	69,89%	11/2022
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	0,00%	10/2021
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	LOTE I:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TABOÇA					



11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	20,77	14,95
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	15,55	11,20
TOTAL Mão de Obra:						26,15

VALOR:	70,06
VALOR SEM ENCARGOS:	53,81
VALOR ENCARGOS (83.85%):	16,25
VALOR COM ENCARGOS:	70,06
VALOR BDI (20.00%):	14,01
QUANTIDADE:	10,32

3.7. C1102 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,66100000	3,52	2,33
TOTAL Material:					2,33

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,23000000	20,77	4,76
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,23000000	15,55	3,58
TOTAL Mão de Obra:					8,36


VALOR:	10,69
VALOR SEM ENCARGOS:	5,49
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,20
VALOR COM ENCARGOS:	10,69
VALOR BDI (20.00%):	2,14
QUANTIDADE:	10,32

3.8. C2222 - REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10024 ADESIVO DE CONTATO	SEINFRA	KG	1,25000000	10,21	12,76
11821 REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO REYNOBOND, DUAS CHAPAS	SEINFRA	M2	1,15000000	210,32	241,87
TOTAL Material:					254,63

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	3,50000000	16,77	58,70
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	3,50000000	20,77	72,70
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	3,50000000	20,77	72,70
11858 SERRALHEIRO	SEINFRA	H	3,50000000	20,77	72,70
TOTAL Mão de Obra:					276,80

VALOR:	531,43
VALOR SEM ENCARGOS:	363,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):	167,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. 01	DATA : 21/11/2022	BDI : 20,00%	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº:	01.087/2022	ORSE	2022/08	111,51%
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	80 (SESENTA) DIAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	89,89%
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	80 (SESENTA) DIAS	Composição	PROPRIA	0,00%
	LOTE I:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TABOÇA			

VALOR COM ENCARGOS: 531,43
 VALOR BDI (20.00%): 106,29
 QUANTIDADE: 18,72

3.9. UBJ/03 - ESTRUTURA DE METALON PARA BASE DE REVESTIMENTO TIPO "REYNOBOND" (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16700	ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS	SEINFRA	UN	3,00000000	39,35	118,05
16899	PLACA EM CHAPA GALV. C/ESTRUT. INT. METALON, PINT.ESMALTE SINT. E IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES	SEINFRA	M2	0,70000000	325,72	228,00
TOTAL Material:						346,05

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,77	41,54
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,55	15,55
TOTAL Mão de Obra:						57,09

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Composições	-	1,00000000	47,87	47,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						47,87

VALOR: 451,01
 VALOR SEM ENCARGOS: 415,95
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 35,06
 VALOR COM ENCARGOS: 451,01
 VALOR BDI (20.00%): 90,20
 QUANTIDADE: 9,36

4.1. C3178 - PLAYGROUND RÚSTICO INFANTIL- BRINQUEDO EM MADEIRA EUCALIPTO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
(01)	PLAYGROUND RÚSTICO INFANTIL- BRINQUEDO EM MADEIRA EUCALIPTO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	Composições	UN	1,00000000	13.817,86	13.817,86
TOTAL Material:						13.817,86


VALOR: 13.817,86
 VALOR SEM ENCARGOS: 13.817,86
 VALOR ENCARGOS: 0,00
 VALOR COM ENCARGOS: 13.817,86
 VALOR BDI (20.00%): 2.763,57
 QUANTIDADE: 1,00

4.2. C0054 - ESCORREGADOR - BRINQUEDO EM MADEIRA EUCALIPTO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
(02)	ESCORREGADOR - BRINQUEDO EM MADEIRA EUCALIPTO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	Composições	UN	1,00000000	3.595,54	3.595,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. 01	DATA : 21/11/2022		BDI : 20,00%		
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	FORTE:	VERSÃO:	HORA:	MED:	
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº:	01.067/2022	ORSE:	2022/08	111,51%	68,89%	11/2022
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,79%	05/2021
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	LOTE I:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TABOÇA					



TOTAL Material:

VALOR:	3.595,54
VALOR SEM ENCARGOS:	3.595,54
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	3.595,54
VALOR BDI (20.00%):	719,11
QUANTIDADE:	2,00

4.3. C1400 - GANGORRA DUPLA - BRINQUEDO EM MADEIRA EUCALIPTO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
(03) GANGORRA DUPLA - BRINQUEDO EM MADEIRA EUCALIPTO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	Composições	UN	1,00000000	2.301,56	2.301,56
TOTAL Material:					2.301,56

VALOR:	2.301,56
VALOR SEM ENCARGOS:	2.301,56
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2.301,56
VALOR BDI (20.00%):	460,31
QUANTIDADE:	1,00

5.1. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154 ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	5,33	0,43
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	24,11	6,03
TOTAL Material:					6,46


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,77	10,39
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,55	6,22
TOTAL Mão de Obra:					16,61


VALOR:	23,07
VALOR SEM ENCARGOS:	12,79
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,28
VALOR COM ENCARGOS:	23,07
VALOR BDI (20.00%):	4,61
QUANTIDADE:	88,58

5.2. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,13	0,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE 01	DATA : 21/11/2022	BDI : 20,00%		
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº:	01 0977/2022	ORSE	2022/09	111,51%	MES
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	REF:
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Composição	PRÓPRIA	0,00%	11/2022
	LOTE I:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TABOÇA				05/2021



TOTAL Material: 0,34

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,77	4,15
TOTAL Mão de Obra:					4,15

VALOR:	4,49
VALOR SEM ENCARGOS:	1,99
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,50
VALOR COM ENCARGOS:	4,49
VALOR BDI (20.00%):	0,90
QUANTIDADE:	23,41

6.1. UBJ/01 - LUMINÁRIA 04 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIA LED 120W, INCLUSIVE O POSTE (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10199 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	4,00000000	30,88	123,52
18796 CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	SEINFRA	M	12,00000000	6,67	80,04
10501 CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,00000000	34,22	34,22
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	12,00000000	3,43	41,16
16793 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB. REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	SEINFRA	UN	4,00000000	250,91	1.003,64
MERC/UBJ LUMINÁRIA VIÁRIA LED 120W	Composições	UN	4,00000000	537,61	2.150,44
16799 NÚCLEO P/04 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	127,39	127,39
TOTAL Material:					3.560,41


Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,20000000	16,77	53,66
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	9,00000000	20,77	186,93
TOTAL Mão de Obra:					240,59

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ENC.UBJ ENCARGOS COMPLEMENTARES	Composições	-	1,00000000	205,22	205,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					205,22

Serviço	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4979 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG	SEINFRA	UN	1,00000000	1.950,75	1.950,75
TOTAL Serviço:					1.950,75

VALOR:	5.956,97
VALOR SEM ENCARGOS:	5.657,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):	299,65
VALOR COM ENCARGOS:	5.956,97
VALOR BDI (20.00%):	1.191,39
QUANTIDADE:	7,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. 01	DATA: 21/11/2022		BDI: 20,00%		
	PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 01.087/2022	ORSE:	2022/08	111,51%	89,89%	11/2022
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESENTA) DIAS	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	0,00%
	LOTE I:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TABOÇA				



6.2. C0635 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,09900000	66,18	6,55
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	10,00000000	1,08	10,80
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,00000000	0,55	9,90
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	159,00000000	0,57	90,63
TOTAL Material:					117,88

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	20,77	66,46
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	4,02000000	15,55	62,51
TOTAL Mão de Obra:					128,97

VALOR:	246,85
VALOR SEM ENCARGOS:	166,40
VALOR ENCARGOS (83,85%):	80,45
VALOR COM ENCARGOS:	246,85
VALOR BDI (20,00%):	49,37
QUANTIDADE:	1,75


6.3. C2299 - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	5,27000000	8,12	42,79
10103 ARAME RECOZIDO N. 18 BWG	SEINFRA	KG	0,09000000	9,85	0,89
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03300000	66,18	2,18
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,04000000	74,70	2,99
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,40000000	29,74	11,90
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,00000000	0,55	8,80
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,12000000	9,81	1,18
TOTAL Material:					70,73

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,46000000	16,77	7,71
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,42000000	16,77	40,58
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,46000000	20,77	9,55
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,42000000	20,77	50,26
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,55	12,44
TOTAL Mão de Obra:					128,77

VALOR:	197,50
VALOR SEM ENCARGOS:	119,89
VALOR ENCARGOS (83,85%):	77,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. 01	DATA: 21/11/2022		BDI: 20,00%		
	PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 01 087/2022	ORSE	2022/08	111,51%	89,89%	11/2022
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESENTA) DIAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS	Composição				
	LOTE I: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TABOÇA	PRÓPRIA				



VALOR COM ENCARGOS: 197,50
VALOR BDI (20.00%): 39,50
QUANTIDADE: 1,75

6.4. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,20	3,26
TOTAL Material:					3,26

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	16,77	2,18
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,77	2,70
TOTAL Mão de Obra:					4,88

VALOR: 8,14
VALOR SEM ENCARGOS: 5,16
VALOR ENCARGOS (83.85%): 2,98
VALOR COM ENCARGOS: 8,14
VALOR BDI (20.00%): 1,63
QUANTIDADE: 268,00

6.5. C1185 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") (M)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	2,76	2,76
TOTAL Material:					2,76


Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	16,77	2,85
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	20,77	3,53
TOTAL Mão de Obra:					6,38


VALOR: 9,14
VALOR SEM ENCARGOS: 5,26
VALOR ENCARGOS (83.85%): 3,88
VALOR COM ENCARGOS: 9,14
VALOR BDI (20.00%): 1,83
QUANTIDADE: 268,00

6.6. C2090 - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10126 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,88	2,64
10285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	1,04	3,12
10338 CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	2,00000000	17,86	35,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. 01	DATA : 21/11/2022		BDI : 20,00%		
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº:	01.087/2022	ORSE	2022/08	111,61%	68,89%	11/2022
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESENTA) DIAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	Composição	PRÓPRIA	0,00%	8,00%	
	LOTE I:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TABOÇA					



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,00000000	5,58	
10436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA	UN	1,00000000	80,33	80,33
10551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA	UN	1,00000000	341,28	341,28
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,54	2,54
11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,50000000	2,76	4,14
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	67,93	67,93
11720	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	SEINFRA	UN	1,00000000	605,69	605,69
TOTAL Material:						1.148,97

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	80,50
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	99,70
TOTAL Mão de Obra:					180,20

VALOR:	1.329,17
VALOR SEM ENCARGOS:	1.219,46
VALOR ENCARGOS (83.85%):	109,71
VALOR COM ENCARGOS:	1.329,17
VALOR BDI (20.00%):	265,83
QUANTIDADE:	1,00

6.7. C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	53,58
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	50,62	50,62
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	2,54	2,54
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	SEINFRA	UN	63,73	63,73
TOTAL Material:					170,47


Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	58,70
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	31,16
TOTAL Mão de Obra:					89,86


VALOR:	260,33
VALOR SEM ENCARGOS:	205,33
VALOR ENCARGOS (83.85%):	55,00
VALOR COM ENCARGOS:	260,33
VALOR BDI (20.00%):	52,07
QUANTIDADE:	7,00

6.8. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
----------	-------	------	--------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. 01	DATA : 21/11/2022	BDI : 20,00%			
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	FONTE	VERSÃO			
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº:	01.087/2022	ORSE	2022/08	HORA	MES	REF.
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	111,61%	69,89%	11/2022
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Composição	PRÓPRIA	83,85%	0,00%	0,00%
	LOTE I:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TABOÇA					



10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,92	1,96
TOTAL Material:						1,96

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	16,77	1,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	20,77	2,28
TOTAL Mão de Obra:					4,12	

VALOR:	6,08
VALOR SEM ENCARGOS:	3,58
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,50
VALOR COM ENCARGOS:	6,08
VALOR BDI (20.00%):	1,22
QUANTIDADE:	33,00

6.9. I13290 - Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca G-light ou similar (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13290 Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	1,00000000	128,94	128,94
TOTAL Material:					128,94

VALOR:	128,94
VALOR SEM ENCARGOS:	128,94
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	128,94
VALOR BDI (20.00%):	25,79
QUANTIDADE:	15,00


6.10. I0277 - BRAÇO METALICO DE 3/4", P/ POSTE DE CONCRETO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0277 BRAÇO METALICO DE 3/4", P/ POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00000000	24,15	24,15
TOTAL Material:					24,15

VALOR:	24,15
VALOR SEM ENCARGOS:	24,15
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	24,15
VALOR BDI (20.00%):	4,83
QUANTIDADE:	11,00

6.11. S11999 - Luminária em LED para iluminação pública, 150W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w, gar. 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01 (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12778 Luminária em LED para iluminação pública, 150W, bivolt, Selo A Inmetro,	ORSE	un	1,00000000	1.529,37	1.529,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME <small>CNPJ 27.284.090/0001-25</small>	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. 01	DATA : 21/11/2022		BDI : 20,00%
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº:	01.087/2022	ORSE	2022/08	111,51% 69,89% 11/2022
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,75% 05/2021
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
LOTE I:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TABOCA				



I12778 corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar

TOTAL Material: 1.529,37

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S Eletricista (horista)	ORSE	h	1,00000000	16,52	16,52
I06111S Servente de obras	ORSE	h	1,00000000	11,65	11,65
TOTAL Mão de Obra:					28,17

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,00000000	3,56	3,56
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	3,71	3,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,27

VALOR: 1.564,81

VALOR SEM ENCARGOS: 1.549,96

VALOR ENCARGOS (111.51%): 14,85

VALOR COM ENCARGOS: 1.564,81


VALOR BDI (20.00%): 312,96


QUANTIDADE: 11,00

6.12. I0199 - BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0199 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	30,88	30,88
TOTAL Material:					30,88

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME <small>EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA</small>	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. 01	DATA : 21/11/2022		BDI : 20,00%		
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF		
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº:	01.087/2022	ORSE	202208	111,51%	69,89%	11/2022
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESENTA) DIAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	LOTE I:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TABOÇA					



6.14. PESQ.UBJ - POSTE COLONIAL EM ALUMÍNIO FUNDIDO TAM 3,94M, COM 02 GLOBOS EM VIDRO OU ACRÍLICO, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3430, (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PESQ.UBJ POSTE COLONIAL EM ALUMÍNIO FUNDIDO TAM 3,94M, COM 02 GLOBOS EM VIDRO OU ACRÍLICO, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3430,	Composições	UN	1,00000000	3.363,12	3.363,12
TOTAL Material:					3.363,12
VALOR:					3.363,12
VALOR SEM ENCARGOS:					3.363,12
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					3.363,12
VALOR BDI (20.00%):					672,62
QUANTIDADE:					4,00

7.1. C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0188 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	SEINFRA	UN	1,00000000	908,04	908,04
TOTAL Material:					908,04
VALOR:					908,04
VALOR SEM ENCARGOS:					908,04
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					908,04
VALOR BDI (20.00%):					181,61
QUANTIDADE:					24,00


7.2. UBJ/02 - LIXEIRA CIRCULAR DE MANILHA COM PISO CIMENTADO INCLUSIVE PINTURA EXTERNA EM LATEX D-60CM (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	66,18	1,61
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,31000000	0,55	4,02
I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,15000000	24,11	3,62
I9543 TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=600MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	0,60000000	66,18	39,71
TOTAL Material:					48,96

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,77	20,77
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,77	10,39
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	15,55	19,44
TOTAL Mão de Obra:					50,60

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-29330843 ENCARGOS COMPLEMENTARES	Composições	-	1,00000000	42,42	42,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					42,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME <small>CPF: 27.368.088/0001-20</small>	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. 01	DATA : 21/11/2022		BDI : 20,00%	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº:	01.087/2022	ORSE	2022/08	111,51%	69,69%
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	LOTE I:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TABOCA				



VALOR SEM ENCARGOS:	110,64
VALOR ENCARGOS (83.85%):	31,34
VALOR COM ENCARGOS:	141,98
VALOR BDI (20.00%):	28,40
QUANTIDADE:	8,00

7.3. C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,90000000	6,29	5,66
12077 TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,07500000	105,05	7,88
TOTAL Material:					13,54

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20780000	16,77	3,48
TOTAL Mão de Obra:					3,48

VALOR:	17,02
VALOR SEM ENCARGOS:	14,87
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,15
VALOR COM ENCARGOS:	17,02
VALOR BDI (20.00%):	3,40
QUANTIDADE:	168,90

7.4. C0112 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10105 ARBUSTO ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	34,25	34,25
TOTAL Material:					34,25


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11277 JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,16960000	18,95	3,21
TOTAL Mão de Obra:					3,21

VALOR:	37,46
VALOR SEM ENCARGOS:	35,48
VALOR ENCARGOS (83.85%):	1,98
VALOR COM ENCARGOS:	37,46
VALOR BDI (20.00%):	7,49
QUANTIDADE:	16,00

8.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,55	1,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


 A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME <small>CNPJ: 21.264.688/0001-22</small>	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE. 01	DATA : 21/11/2022		BDI : 20,00%		
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº:	01.087/2022	ORSE	2022/08	111,51%	69,89%	11/2022
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	LOTE I:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TABOCA					




TOTAL Mão de Obra: 1,17

VALOR:	1,17
VALOR SEM ENCARGOS:	0,41
VALOR ENCARGOS (83,85%):	0,76
VALOR COM ENCARGOS:	1,17
VALOR BDI (20,00%):	0,23
QUANTIDADE:	625,47

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. 01	DATA: 21/11/2022	BDI: 20,00%			
	PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	FONTE: ORSE	VERSÃO: 2022/08	HORA: 111,51%	MES: 89,89%	REF: 11/2022
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 01.097/2022	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	Composição: PROPRIA	93,85%	0,00%	0,00%
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS					
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS					
	LOTE I: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TABOÇA					





ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	Total parcela
1	SERIÇOS PRELIMINARES	78.287,46	100,00 %		100,00 %
			78.287,46		78.287,46
2	PISOS	128.477,73	75,00 %	25,00 %	100,00 %
			96.358,30	32.119,43	128.477,73
3	LETREIRO (UBAJARA	17.141,85	25,00 %	75,00 %	100,00 %
			4.285,46	12.856,39	17.141,85
4	BRINQUEDOPRAÇA	23.310,50		100,00 %	100,00 %
				23.310,50	23.310,50
5	PINTURA	2.148,65	25,00 %	75,00 %	100,00 %
			537,16	1.611,49	2.148,65
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	83.588,15	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			41.794,08	41.794,07	83.588,15
7	URBANIZAÇÃO	26.402,84		100,00 %	100,00 %
				26.402,84	26.402,84
8	SERVIÇOS DIVRSOS	731,80		100,00 %	100,00 %
				731,80	731,80
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	72.017,80	61,45 %	38,55 %	100,00 %
			44.254,94	27.762,86	72.017,80
		432.106,78	265.517,40	166.589,38	432.106,78
			265.517,40	432.106,78	

AF VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
 Representante Legal
 CPF: 962.183.393-00
 Sítio Suminário, S/N
 Ubajara - Ceará


Caio Henrique Portela Azevedo
 Engenheiro Civil
 RNP: 061575807-0

COMPOSIÇÃO DO BDI


 AFV CONSTRUÇÕES - ME	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. 01	DATA : 21/11/2022	BDI : 20,00%	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº:	01.087/2022	ORSE	2022/08	111,51%
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Composição	PRÓPRIA	0,00%
	LOTE I:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TABOÇA	REF.		11/2022
				05/2021	



COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	1,34
DF	Despesas financeiras	0,60
R	Riscos	0,50
TOTAL		2,44
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,30
L	Lucro	4,93
TOTAL		5,23
III - IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	2,00
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


AF VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME
 Representante Legal
 CPF. 962.183.393-00
 Sítio Suminário, S/N
 Ubajara - Ceará





Caio Henrique Fortela Azevedo
 Engenheiro Civil
 RNP: 061575807-0

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. 01	DATA : 21/11/2022	BDI: 20,00%			
	PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 01.087/2022	ORSE	2022/08	111,51%	69,88%	11/2022
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	
	LOTE I: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TABOÇA					




COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS


 A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. 01	DATA : 21/11/2022		BDI : 20,00%		
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº:	01.087/2022	ORSE	2022/08	111,51%	89,89%	11/2022
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESENTA) DIAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	Composição	PRÓPRIA	0,00%		
	LOTE I:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TABOÇA					




Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE 01	DATA : 21/11/2022		BDI : 20,00%		
	PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	FONTE: ORSE	VERSÃO: 2022/08	HORA: 111,51%	MES: 83,85%	REF: 05/2021
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 01.087/2022	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO		0,00%	0,00%
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS	Composição: PROPRIA				
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS					
	LOTE I: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TABOÇA					




COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,82	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,45	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,01	6,94
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,84	16,65

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,76	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,35	3,35
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,33	2,56
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	12,95	9,98

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,50	6,13
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	16,92	6,46

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 A.F.V. CONSTRUÇÕES - ME	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE 01	DATA : 21/11/2022		BDI : 20,00%		
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº:	01.087/2022	ORSE	2022/08	111,51%	69,89%	11/2022
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESENTA) DIAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	93,95%	47,89%	
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	
	LOTE I:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DO SÍTIO TABOÇA					



Horista = 111,51%
Mensalista = 69,89%

A + B + C + D