

PROPOSTA DE PREÇOS

CNPJ 27.583.854/0001-02
RUA PREFEITO BETO LIRA -S/N- MASSAPE- CEARA
mandacaruemp@gmail.com
(88)999029372

À PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01.052/2022-TP

Contratação de empresa para execução dos Serviços de Pavimentação em Pedra Tosca na Rua Pedro Cunha e Bairro Monte Castelo no município de Ubajara - CE, no âmbito do MAPP: 5480, da Superintendência de Obras Públicas (SPO-CE)



Prezados (as) Senhores (as),

A empresa **MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ **27.583.854/0001-02**, vem através deste, apresentar as V. Senhorias nossa Proposta Comercial, conforme solicitada, dos serviços Contratação de empresa para execução dos Serviços de Pavimentação em Pedra Tosca na Rua Pedro Cunha e Bairro Monte Castelo no município de Ubajara - CE, no âmbito do MAPP: 5480, da Superintendência de Obras Públicas (SPO-CE), **parte integrante desse processo, pelo preço de:**

VALOR GLOBAL R\$ 110.981,28 (Cento e Dez Mil, Novecentos e Oitenta e Um reais e Vinte e Oito centavos)

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Sr. ^a Caroline Silva de Sousa, inscrita no CPF 606.831.313-11 como representante legal desta empresa e Francisco Afrânio Cavalcante de Vasconcelos, sob o Crea 8806D, como Engenheiro Civil.

DECLARAMOS que assumimos a inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalíssima e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (CINCO) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Que será de nossa inteira responsabilidade os custos associados as despesas que por ventura deixar de explicitar em nossa proposta.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da data de envio e o prazo de 60 (SESSENTA) dias de EXECUÇÃO.

Respeitosamente,

MASSAPÉ – CE, 22 de JUNHO de 2022


CAROLINE SILVA DE SOUSA
REPRESENTANTE

CAROLINE S. DE SOUSA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 606.831.313-11

Francisco Afrânio C. de Vasconcelos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 8806D

FRANCISCO AFRÂNIO C. DE VASCONCELOS
Engenheiro Civil Crea N°8806D

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA PEDRO CUNHA E BAIRRO MONTE CASTELO NO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE, NO ÂMBITO DO MAPP: 5480, DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (SPO-CE).


DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA PEDRO CUNHA E BAIRRO MONTE CASTELO NO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE, NO ÂMBITO DO MAPP: 5480, DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (SPO-CE).

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNNNICIPAL DE UBAJARA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.052/2022 - TP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

 **mandacaru**
empreendimentos



RESUMO DO ORÇAMENTO

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.031,95	3,63
3	MOVIMENTO DE TERRA	104,91	0,09
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	101.289,16	91,27
5	SERVIÇOS DIVERSOS	2.113,24	1,90
VALOR TOTAL:		110.981,28	100,00

Cento e Dez Mil Novecentos e Oitenta e Um reais e Virte e Oito centavos

02/10

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA PEDRO CUNHA E BAIRRO MONTE CASTELO NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE (NO ÂMBITO DO MAPP: 5480, DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - CE (NO ÂMBITO DO MAPP: 5480, DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - CE).
 DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA PEDRO CUNHA E BAIRRO MONTE CASTELO NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE (NO ÂMBITO DO MAPP: 5480, DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - CE).
 PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.052/2022 - TP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					3.442,02
1.1	ADM_UBAJARA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (2,81% DO VALOR DA OBRA)	PRÓPRIA	H	2,00	1.721,01	3.442,02
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					4.091,95
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.488,75	0,30	448,63
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	22,44	159,64	3.592,32
3		MOVIMENTO DE TERRA					104,91
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.488,75	0,07	104,91
4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					101.288,16
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.344,75	61,10	82.164,23
4.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	433,00	26,76	11.567,08
4.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	15,16	55,34	838,95
4.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	15,16	441,88	6.698,90
5		SERVIÇOS DIVERSOS					2.113,24
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.488,75	1,41	2.113,24
						VALOR TOTAL:	110.881,28

Centos e Dez Mil Novecentos e Oitenta e Um reais e Vinte e Oito centavos



03/10



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA PEDRO CUNHA E BAIRRO MONTE CASTELO NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE, N.º 5480, DO MAPA: 5480, DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (SPO-CE).
 DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA PEDRO CUNHA E BAIRRO MONTE CASTELO NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE, NO ÂMBITO DO MAPA: 5480, DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (SPO-CE).
 PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.052/2022 - TP
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	CP-UBJ	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO MENSAL	MES	4,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	4,803,10
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	22,44
RUA PEDRO CUNHA - TRECHO 1 E 2					
1 MOVIMENTO DE TERRA					
1.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1,197,75
2 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
2.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1,073,85
2.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	347,00
2.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	12,15
2.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	12,15
3 SERVIÇOS DIVERSOS					
3.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1,197,75
RUA OTÁVIO CUNHA FREIRE					
1 MOVIMENTO DE TERRA					
1.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	301,00
2 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
2.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	270,00
2.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	86,00
2.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,01
2.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,01
3 SERVIÇOS DIVERSOS					
3.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	301,00



04/10

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA PEDRO CUNHA E BAIRRO MONTE CASTELO NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE, NO ÂMBITO DO MAPP: 5480, DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (SPO-CE).


DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA PEDRO CUNHA E BAIRRO MONTE CASTELO NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE, NO ÂMBITO DO MAPP: 5480, DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (SPO-CE).

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.052/2022 - TP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

mandacaru
empreendimentos



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. ADM. UBAJARA - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (2,81% DO VALOR DA OBRA) (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,07332299	5.779,11	423,74
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	0,05348107	18.059,68	965,85
TOTAL MAO DE OBRA:					1.389,59	
VALOR:					1.389,59	
VALOR SEM ENCARGOS:					883,96	
VALOR ENCARGOS (45.06%):					505,63	
VALOR COM ENCARGOS:					1.389,59	
VALOR BDI (23.85%):					331,42	
VALOR COM BDI:					1.721,01	
QUANTIDADE:					2,00	

2.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	63,3300	0,0633
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,5700	0,0011
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,1200	0,0022
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,0666	
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,4200	0,0657
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,2600	0,0485
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	29,5800	0,0592
TOTAL MAO DE OBRA:					0,1734	
VALOR:					0,24	
VALOR SEM ENCARGOS:					0,13	
VALOR ENCARGOS (78.28%):					0,11	
VALOR COM ENCARGOS:					0,24	
VALOR BDI (23.85%):					0,06	
VALOR COM BDI:					0,30	
QUANTIDADE:					1.498,75	

2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,2500	30,5000
TOTAL MAO DE OBRA:					30,5000	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	29,0900	29,6718
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	20,4300	20,4300
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	10,3100	46,3950
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	12,7000	1,9050
TOTAL MATERIAL:					98,4018	
VALOR:					128,90	
VALOR SEM ENCARGOS:					109,38	
VALOR ENCARGOS (78.28%):					19,52	
VALOR COM ENCARGOS:					128,90	
VALOR BDI (23.85%):					30,74	
VALOR COM BDI:					159,64	
QUANTIDADE:					22,44	

3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	67,0600	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	183,0300	0,0508
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,0508	
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

05/10

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	15,2500	0,0085	
						TOTAL MAO DE OBRA:	0,0085
						VALOR:	0,06
						VALOR SEM ENCARGOS:	0,05
						VALOR ENCARGOS (78.28%):	0,01
						VALOR COM ENCARGOS:	0,06
						VALOR BDI (23.85%):	0,07
						VALOR COM BDI:	0,07
						QUANTIDADE:	1.498,75

4.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,7000	1,1350
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	72,6800	0,7268
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,8618
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,3100	6,0930
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,2500	9,1500
TOTAL MAO DE OBRA:						15,2430
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	49,7700	7,4655
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	54,0000	8,1000
TOTAL MATERIAL:						15,5655
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	387,5000	16,6625
TOTAL SERVIÇO:						16,8925
VALOR:						49,33
VALOR SEM ENCARGOS:						34,98
VALOR ENCARGOS (78.28%):						14,35
VALOR COM ENCARGOS:						49,33
VALOR BDI (23.85%):						11,77
VALOR COM BDI:						61,10
QUANTIDADE:						1.344,75

4.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,3100	3,0465
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,2500	3,8125
TOTAL MAO DE OBRA:						6,8590
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,8100	2,8100
TOTAL MATERIAL:						2,8100
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,3400	1,0850
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	297,6000	10,1184
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,4900	0,1291
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	40,4100	0,6062
TOTAL SERVIÇO:						11,9387
VALOR:						21,61
VALOR SEM ENCARGOS:						13,59
VALOR ENCARGOS (78.28%):						8,02
VALOR COM ENCARGOS:						21,61
VALOR BDI (23.85%):						5,15
VALOR COM BDI:						26,76
QUANTIDADE:						433,00

4.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,2500	44,6825
TOTAL MAO DE OBRA:						44,6825
VALOR:						44,68
VALOR SEM ENCARGOS:						16,09
VALOR ENCARGOS (78.28%):						28,59
VALOR COM ENCARGOS:						44,68
VALOR BDI (23.85%):						10,66

06/10

VALOR COM BDI:	55,34
QUANTIDADE:	15,16

4.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	H	10,00000000	15,2500	152,5000
TOTAL MAO DE OBRA:					152,5000
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,77800000	55,1800	42,9300
10280	BRITA	M3	0,96580000	62,2900	60,1597
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	0,4600	101,2000
TOTAL MATERIAL:					204,2897
VALOR:					356,79
VALOR SEM ENCARGOS:					259,19
VALOR ENCARGOS (78.28%):					97,60
VALOR COM ENCARGOS:					356,79
VALOR BDI (23.85%):					85,09
VALOR COM BDI:					441,88
QUANTIDADE:					15,16

5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	H	0,07500000	15,2500	1,1438
TOTAL MAO DE OBRA:					1,1438
VALOR:					1,14
VALOR SEM ENCARGOS:					0,41
VALOR ENCARGOS (78.28%):					0,73
VALOR COM ENCARGOS:					1,14
VALOR BDI (23.85%):					0,27
VALOR COM BDI:					1,41
QUANTIDADE:					1,498,75

07/10

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA PEDRO CUNHA E BAIRO MONTE CASTELO NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE, NO ÂMBITO DO MAPP: 5480, DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (SPO-CE).
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA PEDRO CUNHA E BAIRO MONTE CASTELO NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE, NO ÂMBITO DO MAPP: 5480, DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (SPO-CE).
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.052/2022 - TP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.442,02	1.721,01	1.721,01		3.442,02
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.031,95	2.822,37	1.209,58		4.031,95
3	MOVIMENTO DE TERRA	104,91	83,93	20,98		104,91
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	101.289,16	45.580,12	55.709,04		101.289,16
5	SERVIÇOS DIVERSOS	2.113,24	950,96	950,96		1.901,92
		110.981,28	51.158,39	59.811,57	0,00	110.769,96
			51.158,39	110.769,96	110.769,96	



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA PEDRO CUNHA E BAIRRO MONTE CASTELO NO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE, NO ÂMBITO DO MAPP: 5480, DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (SPO-CE).


DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA PEDRO CUNHA E BAIRRO MONTE CASTELO NO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE, NO ÂMBITO DO MAPP: 5480, DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (SPO-CE).

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.052/2022 - TP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESENTA) DIAS

 **mandacaru**
empreendimentos municipais



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

II - BENEFICIO		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

III - IMPOSTOS		
	SIMPLES	4,50
	ISS	0,00
	PIS	0,00
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	9,00

BDI = 23,85%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

09/10

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA PEDRO CUNHA E BAIRRO MONTE CASTELO NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE, NO ÂMBITO DO MAPP: 5480, DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (SPO-CE).
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA PEDRO CUNHA E BAIRRO MONTE CASTELO NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE, NO ÂMBITO DO MAPP: 5480, DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (SPO-CE).
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNNNICIPAL DE UBAJARA
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.052/2022 - TP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	11,00	11,00
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,67
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,02	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	9,20	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,92	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81	2,93
C5	Indenização Adicional	0,47	0,35
	TOTAL	14,34	11,02
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,38
	TOTAL	8,02	6,58

Horista = 78,28%
Mensalista = 45,06%

A + B + C + D