

TERRA

CONSTRUTORA

PROPOSTA DE PREÇOS



APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE
PROCESSO: 01.051/2022-TP/20221
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
DATA DE ABERTURA: 24-06-2022
HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00

Contratação de empresa para execução dos Serviços de Pavimentação em Pedra Tosca no Bairro Sebastião Gomes Parente no município de Ubajara – CE, no âmbito do MAPP: 5351, da Superintendência de Obras Públicas (SPO-CE).

O VALOR TOTAL DE NOSSA PROPOSTA É DE R\$ 243.915,50 (DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, NOVECIENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) CONFORME PLANILHAS ANEXAS.

Os preços incluem todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, inclusive tributos, taxas equipamentos especiais mão de obra especializada ou-não seguros em geral, equipamentos especiais produtos de limpeza transportes uniformes veículos, operador, combustível e demais elementos necessários para a perfeita execução dos serviços licitados, encargos trabalhistas e previdenciários, fiscais e comerciais;

DECLARAMOS, para os devidos fins e efeitos do disposto na lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que a empresa TERRA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ: 20.786.264/0001-20 está enquadrada na categoria empresa de pequeno porte, bem como não está incluída nas hipóteses do inciso 4º do artigo 3 da lei supracitada.

Finalizando, declaramos, sob pena da lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação desse certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital e seus anexos e nos responsabilizamos por toda a execução do projeto bem como o que trata a causa editalícia e contratual.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. WALLACE JORGE FREITAS, Carteira de Identidade 2002099097041 órgão Expedidor SSP CE expedida em 27.08.2002 e CPF nº 042.655.503-12 como representante legal desta empresa.

DECLARAMOS que cumpriremos prazo para execução de serviços em até CINCO dias contados a partir da data da ordem de serviço.

REPRESENTANTE LEGAL: WALLACE JORGE FREITAS

CPF: 042.655.503-12

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

PRAZO DE INICIO DOS SERVIÇOS: CONFORME EDITAL

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS APÓS A ORDEM DE SERVIÇO.

PROponente: TERRA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ Nº: 20.786.264/0001-20

ENDEREÇO: Av. José Carvalho de Aragão – 303 Alto da Boa Vista, IPU-CE, CEP- 62.250-000

INSC. MUNICIPAL: 95699

DADOS BANCÁRIOS: AG 5393, CONTA 2566-5 BANCO BRADESCO

IPU-CE, 20 de Junho de 2022

Wallace Jorge Freitas
CPF: 042.655.503-12
Empresário

Francisco Lodonil de Sousa Neto
CREA: 54200D
ENGENHEIRO CIVIL

Antônio Rogerio Bezerra Pinho Sobrinho
CREA: 339310
ENGENHEIRO CIVIL

TERRA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 20.786.264/0001-20

AV JOSÉ CARVALHO DE ARAGÃO, 303


ALTO DA BOA VISTA CEP 62.250-000 IPU-CE

88 998465349

TERRACONSTRUTORAIPU@OUTLOOK.COM

Seu futuro é o nosso plano!

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE, UBAJARA-CE	DATA : 20/06/2022	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE, UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		HORA
				BDI : 26.73%
				REF. 05/2021




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					8.305,08
1.1	ADM24UBJ	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	UN	4,00	2.076,27	8.305,08
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					4.646,89
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	4.803,10	0,25	1.200,78
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	22,44	153,57	3.446,11
3		MOVIMENTO DE TERRA					384,25
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	4.803,10	0,08	384,25
4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					224.911,62
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.185,07	37,16	155.517,20
4.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.728,76	24,14	41.732,27
4.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	60,51	46,19	2.794,96
4.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	60,51	410,96	24.867,19
5		SERVIÇOS DIVERSOS					5.667,66
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.803,10	1,18	5.667,66
						VALOR BDI TOTAL:	51.460,27
						VALOR ORÇAMENTO:	192.455,23
						VALOR TOTAL:	243.915,50


Wallace Jorge Freitas
 CPF: 042.655.503-12
 Empresário

Fco. Lódônio de Sousa Neto
 CREA-CE - 64200D
 Engenheiro Civil

Antonio Rogério Bezerra Pinho Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA 062843457-3


	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE, UBAJARA-CE	DATA : 20/06/2022		BDI : 26,73%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE, UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.305,08	3,40
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.646,89	1,91
3	MOVIMENTO DE TERRA	384,25	0,16
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	224.911,62	92,21
5	SERVIÇOS DIVERSOS	5.667,66	2,32
		VALOR BDI TOTAL:	51.460,27 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	192.455,23
		VALOR TOTAL:	243.915,50


 Wallace Jorge Freitas
 CPF: 042.655.503-12
 Empresário


 Fco. Edson de Sousa Neto
 CREA - CE - 54200D
 Engenheiro Civil



 Antonio Rogério Bezerra Pinho Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA: 061843457-3

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE, UBAJARA-CE
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE, UBAJARA-CE
LOCAL:	BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE, UBAJARA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE

DATA :	20/06/2022	BDI :	26,73%
FONTE	VERSÃO	HORA	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,89%	47,76%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%



1.1. ADM24UBJ - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,08000000	5.868,92
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,04000000	14.514,46
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	0,03200000	18.382,82
TOTAL MAO DE OBRA:					1.638,34
VALOR:					1.638,34

2.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	59,2400
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,5500
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,0900
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,0625

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00320000	16,7700
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00160000	24,8600
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00160000	30,3400
TOTAL MAO DE OBRA:					0,1420
VALOR:					0,20

2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,60000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					24,8800


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	28,4700
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	19,9900
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	10,0900
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	12,4300
TOTAL MATERIAL:					96,2989
VALOR:					121,18

3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	61,2600
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	174,6400
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,0485

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00044445	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					0,0069

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE, UBAJARA-CE	DATA : 20/08/2022		BDI : 26,73%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE, UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,89%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%



VALOR: 0,00

4.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	19,2600	0,9630
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	67,1300	0,6713
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,6343

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,24000000	20,7700	4,9848
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,48000000	15,5500	7,4640
TOTAL MAO DE OBRA:					12,4488

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	48,7000	7,3050
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	52,8500	7,9275
TOTAL MATERIAL:					15,2325

VALOR: 29,32

4.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12000000	20,7700	2,4924
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL MAO DE OBRA:					5,6024

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,7500	2,7500
TOTAL MATERIAL:					2,7500

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,6000	0,9000
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	270,1600	9,1854
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,3100	0,1225
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	32,9700	0,4946
TOTAL SERVIÇO:					10,7025

VALOR: 19,05

4.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,34400000	15,5500	36,4492
TOTAL MAO DE OBRA:					36,4492

VALOR: 36,45

4.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	15,5500	124,4000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE, UBAJARA-CE

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE, UBAJARA-CE

LOCAL: BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE, UBAJARA-CE


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE

DATA : 20/06/2022 BDI : 28,73%

FONTE VERSÃO HORA

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%



TOTAL MAO DE OBRA 124,4000

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	54,0000	42,0120
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	60,9500	58,8655
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4500	99,0000

TOTAL MATERIAL: 199,8775

VALOR: 324,28

5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,06000000	15,5500	0,9330

TOTAL MAO DE OBRA: 0,9330

VALOR: 0,93

Wallace Jorge Freitas
CPF: 042.655.503-12
Empresário

Antonio Rogério Bezerra Pinho Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA: 061843457.3

Fco. Lodoário de Sousa Neto
CREA-CE - 542000
Engenheiro Civil

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE, UBAJARA-CE	DATA : 20/06/2022		BDI : 26,73%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE, UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%




ADM24UBJ - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,08000000	5.868,92	469,51
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,04000000	14.514,46	580,58
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	0,03200000	18.382,82	588,25
TOTAL MAO DE OBRA:						1.638,34
VALOR:						1.638,34


Walter Jorge Freitas
 CPF: 042.655.503-12
 Empresário

Antonio Rogério Bezerra Pinho Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA: 061843457-3


Fco. Luciano de Sousa Neto
 CREA-CE - 54200D
 Engenheiro Civil

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIÁRIO



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE, UBAJARA-CE

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE, UBAJARA-CE

LOCAL: BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE, UBAJARA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE

DATA: 20/06/2022 BDI: 26,73%
 FONTE: SEINFRA
 VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DATA REF: 05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.305,08	25,00 % 2.076,27	25,00 % 2.076,27	25,00 % 2.076,27	25,00 % 2.076,27	8.305,08
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.646,89	50,00 % 2.323,44	50,00 % 2.323,44			4.646,89
3	MOVIMENTO DE TERRA	384,25		60,00 % 230,55	40,00 % 153,70		384,25
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	224.911,62	25,00 % 56.227,91	15,00 % 33.736,74	30,00 % 67.473,49	30,00 % 67.473,48	224.911,62
5	SERVIÇOS DIVERSOS	5.667,66				100,00 % 5.667,66	5.667,66
		243.915,50	60.627,63	38.367,00	69.703,46	75.217,41	243.915,50
			60.627,63	98.994,63	168.698,09	243.915,50	

Wallace Jorge Freitas
 CPF: 042.655.503-12
 Empresário

Fco. Abdou de Sousa Neto
 CREA: CE-542000
 Engenheiro Civil

Antonio Rogério Bezerra Pinho Sobrinho
 Engenheiro Civil

CEA: 061843457-3



COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE, UBAJARA-CE	DATA : 20/06/2022		BDI : 26,73%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE, UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,52

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	1,20
L	Lucro	6,64
	TOTAL	7,84

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 26,73%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Wallace Jorge Freitas
CPF: 042.555.503-12
Empresário

Fco. Loonip de Sousa Neto
CREA/CE - 542000
Engenheiro Civil

Antonio Rogério Bezerra Pinho Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA: 061843457-3

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE, UBAJARA-CE	DATA : 20/06/2022		BDI : 26,73%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE, UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	0,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE
Fl. nº 2507
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	Serviço Social da Industria(SES)	1,50	1,50
A3	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial(SENAI)	1,00	1,00
A4	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária(INCRA)	0,20	0,20
A5	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa(SEBRAE)	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes do Trabalho(INSS)	3,00	3,00
A8	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	8,00	8,00
A9	Serviço Social da Construção Civil (SECONCI)	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuva	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS		
D1	Reincidência de Grupo A sobre o Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Wallace Jorge Freitas
CPF: 042.655.503-12
Empresário

Fco. Lúdenio de Sousa Neto
CRA-CE - 54200D
Engenheiro Civil

Antonio Rogério Bezerra Pinho Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA 061843457-3