

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA – CE.
Rua Juvêncio Pereira, nº 514, Bairro Centro – Ubajara –Ce.
ASS.: TOMADA DE PREÇO nº 01.014/2022-TP

Presado Senhores,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa à Tomada de Preço em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quais quer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando a preparação de mesma:

1. Propomos o valor Total de **R\$ 208.624,65** (duzentos e oito Mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco Centavos), para a execução dos serviços objeto dessa licitação referente ao **Lote 2**.
2. .
3. Propomos a taxa percentual de **BDI de 18,42%** (vinte e quatro e vinte e seis por cento), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
4. A base econômica dessa proposta comercial é o mês de sua apresentação.
5. No valor total propostos estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quais quer natureza devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais comprometendo-nos a saldá-los por nossa conta nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transporte de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objetivo desta licitação, incluindo se a ociosidade de mão-de-obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
6. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato.
7. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data da sua apresentação.
8. Caso esta proposta não venha aceita para a contratação, a Prefeitura Municipal de Ubajara fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
9. Declaramos reconhecer e aceitar as condições constantes da Presente Tomada de Preço e de seus Anexos, bem como disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.


Ubajara-Ce, 04 de março de 2022.

ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Gilvalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 9601332237

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	REFORMA DO PSF DA CACHOEIRA DO BOI MORTO - LOTE 2	DATA : 02/03/2022
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 18,43%
	LOCAL:	CACHOEIRA DO BOI MORTO, DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	2024.01 COM DESONERAÇÃO
		FONTE	REF.
		SEINFRA	05/2021
		SINAPI	02/2022



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.034,61
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	3,00	344,87	1.034,61
2	ESTRUTURAS						997,14
2.1	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	SEINFRA	UN	3,00	157,39	472,17
2.2	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,92	273,42	524,97
3	PINTURA						10.450,84
3.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	359,32	19,06	6.848,64
3.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	118,97	20,47	2.435,32
3.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	41,16	20,42	840,49
3.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	8,80	37,09	326,39
	COBERTA						5.839,68
4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	123,45	43,33	5.349,09
4.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	9,00	54,51	490,59
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS						4.642,00
5.1	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	12,00	125,88	1.510,56
5.2	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	5,44	287,10	1.561,82
5.3	C2673	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	5,44	204,44	1.112,15
5.4	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	2,20	207,94	457,47
6	REVESTIMENTOS						157,42
6.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,20	8,63	27,62
6.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,20	6,08	19,46
6.3	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO LISO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	3,20	34,48	110,34
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						7.654,57
7.1	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	11,00	68,73	756,03
7.2	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	3,00	19,06	57,18
7.3	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	SEINFRA	M	100,00	5,42	542,00
7.4	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	39,60	8,04	318,38
7.5	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	226,23	452,46
7.6	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	20,51	41,02
7.7	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	2,00	2.743,75	5.487,50
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						2.135,94
8.1	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	2,00	56,48	112,96
8.2	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	24,04	24,04
8.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	189,88	189,88
8.4	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	210,94	210,94
8.5	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	575,29	575,29
8.6	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	1,00	1.022,83	1.022,83
9	SERVIÇOS DIVERSOS						515,70
9.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	60,00	0,60	36,00
9.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	45,00	10,66	479,70

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
 ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA EMPRESA DE DIREITO PRIVADO RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	OBRA:	REFORMA DO PSF DA CACHOEIRA DO BOI MORTO - LOTE 2	DATA : 02/03/2023 BDI : 18,42%	L.S. Hora: 78,05% L.S. Mês: 34,96%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	FONTE	VERSÃO FL. Nº 3718 027.1 COM DESONERAÇÃO 2022/01 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	LOCAL:	CACHOEIRA DO BOI MORTO, DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	SEINFRA	05/2021
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SINAPI	09/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
						VALOR BDI TOTAL:	6.157,42
						VALOR ORÇAMENTO:	33.427,90
						VALOR TOTAL:	39.585,32
Trinta e Nove Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco reais e Trinta e Dois centavos							

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda.
 CNPJ: 06.048.318/0001-29
Gisela Ferreira Costa
 RG.: 994562-SSP-CE
 SÓCIO - ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
 Engenheiro Civil
 Reg. Profissional Nº 0601332237

RESUMO DO ORÇAMENTO				
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	OBRA:	REFORMA DO PSF DA CACHOEIRA DO BOI MORTO - LOTE 2	DATA : 02/03/2022	Laço para: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 18,42%	L.S. Mgs: 38,96%
	LOCAL:	CACHOEIRA DO BOI MORTO, DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO
				COMPOSIÇÃO PRÓPRIAS
				FL. Nº 3719

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PRECOS	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.034,61	2,61	
2	ESTRUTURAS	997,14	2,52	
3	PINTURA	10.450,84	26,40	
4	COBERTA	5.839,68	14,75	
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	4.642,00	11,73	
6	REVESTIMENTOS	157,42	0,40	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.654,57	19,34	
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.135,94	5,40	
9	SERVIÇOS DIVERSOS	515,70	1,30	
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	6.157,42	15,55	

VALOR BDI TOTAL: 6.157,42 100,00

VALOR ORÇAMENTO: 33.427,90


VALOR TOTAL: 39.585,32

Trinta e Nove Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco reais e Trinta e Dois centavos

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
 CNPJ: 06.048.318/0001-29
 Griselva Ferreira Costa
 RG.: 994562-SSP-CE
 SÓCIO - ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
 Engenheiro Civil
 Reg. Profissional Nº 0601332237

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO PSF DA CACHOEIRA DO BOI MORTO - LOTE 2	DATA :	02/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI :	18,42%	L.S. Mens: 88,96%
	LOCAL:	CACHOEIRA DO BOI MORTO, DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	SEINFRA	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 08.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SINAPI	022.1 COM DESONERAÇÃO	052021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 202.101 COM DESONERAÇÃO 022002		



1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,29	60,87
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,29	60,87
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,23	45,69
TOTAL MAO DE OBRA:						167,43

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	24,53	4,17
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	87,53	87,53
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	31,60	5,37
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	49,25	73,88
TOTAL MATERIAL:						170,95

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	519,59	6,49
TOTAL SERVICO:						6,49
VALOR:						344,87

2.1. C0079 - AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,80000000	16,40	13,12
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	20,29	50,73
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,50000000	15,23	53,31
TOTAL MAO DE OBRA:						117,16

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	KG	6,50000000	1,22	7,93
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	3,40000000	9,50	32,30
TOTAL MATERIAL:						40,23
VALOR:						157,39

2.2. C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,18000000	857,49	154,35
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	31,36	16,31
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	40,36	4,84
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,07000000	521,47	36,50
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,52000000	9,49	4,93
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	42,10	42,10
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,12000000	25,89	3,11
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	21,69	11,28
TOTAL SERVICO:						273,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. C.P. 06.048.318/0001-29 - CENTRO - UBAJARA - CE	OBRA:	REFORMA DO PSF DA CACHOEIRA DO BOI MORTO - LOTE 2	DATA:	02/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI:	18,42%	L.S. Mes: 38,96%
	LOCAL:	CACHOEIRA DO BOI MORTO, DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	SEINFRA	REF. 04/2021
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	02/2022

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 273,42

3.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,40	5,74
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,29	8,12
TOTAL MAO DE OBRA:						13,86

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	12,08	1,45
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	21,25	3,61
TOTAL MATERIAL:						5,20

VALOR: 19,06

3.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,40	5,74
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,29	8,12
TOTAL MAO DE OBRA:						13,86

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	17,19	0,86
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,91	1,43
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	24,59	4,18
TOTAL MATERIAL:						6,61

VALOR: 20,47

3.3. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,40	5,74
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,29	8,12
TOTAL MAO DE OBRA:						13,86

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	17,19	0,69
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,99	4,00
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,68	1,65
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,55	0,22
TOTAL MATERIAL:						6,56

VALOR: 20,42

3.4. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO PSF DA CACHOEIRA DO BOI MORTO - LOTE 2		DATA : 02/03/2022	L.S. Hora: 0,005%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA		BDI : 18,42%	L.S. Mês: 38,98%
	LOCAL:	CACHOEIRA DO BOI MORTO, DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE		SEINFRA	027 - COM DESONERAÇÃO 05/2022
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		SINAPI	2022-01 COM DESONERAÇÃO 02/2022
					

I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,40	13,12
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,29	16,23
TOTAL MAO DE OBRA:						29,35


MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,03000000	17,19	0,52
I1100 ESMALTE SINTETICO	L	0,16000000	24,99	4,00
I1346 LIXA PARA FERRO	UN	0,30000000	1,69	0,51
I2293 ZARCÃO	L	0,12000000	22,58	2,71
TOTAL MATERIAL:				7,74
VALOR:				37,09

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,29	22,32
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,23	16,75
				TOTAL MAO DE OBRA:		39,07
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,71	4,26
				TOTAL MATERIAL:		4,26
				VALOR:		43,33

4.2. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	54,51	54,51
					TOTAL MATERIAL:	54,51
					VALOR:	54,51

5.1. C1360 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	16,40	32,80
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,29	40,58
					TOTAL MAO DE OBRA:	73,38
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	52,50	52,50
					TOTAL MATERIAL:	52,50
					VALOR:	125,88

5.2. C4515 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	287,10	287,10
					TOTAL MATERIAL:	287,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO PSF DA CACHOEIRA DO BOI MORTO - LOTE 2	DATA :	02/03/2022	L.S. Hora: 07h 05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI :	18,42%	L.S. Mês: 28,96%
	LOCAL:	CACHOEIRA DO BOI MORTO, DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	SEINFRA	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SINAPI	027/2022/01 COM DESONERAÇÃO	05/20/21
					
			VALOR: 287,10		

5.3. C2673 - VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2252	VIDRO COMUM FUMÊ, E = 4MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	204,44
TOTAL MATERIAL:					204,44
VALOR:					204,44

5.4. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	60,87
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	45,69
TOTAL MAO DE OBRA:					106,56

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	0,54
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	0,63
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	1,59
I1222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	98,62
TOTAL MATERIAL:					101,38
VALOR:					207,94

6.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	1,01
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	7,62
TOTAL MAO DE OBRA:					8,63
VALOR:					8,63

6.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	2,03
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	2,28
TOTAL MAO DE OBRA:					4,31

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	0,41
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	1,36
TOTAL MATERIAL:					1,77
VALOR:					6,08

6.3. C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	16,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA DO PSF DA CACHOEIRA DO BOI MORTO - LOTE 2	DATA : 02/03/2022	L.S. Hora: 78,25%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 18,42%	L.S. Mês: 38,95%
	LOCAL:	CACHOEIRA DO BOI MORTO, DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	REF. 02/2022

REFORMA MUNICIPAL DE UBAJARA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PL. Nº 3324

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,96000000	15,29	14,62
TOTAL MAO DE OBRA:						30,85

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00610000	67,50	0,41
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	4,77000000	0,56	2,67
11249	IMPERMEABILIZANTE	KG	0,10000000	5,49	0,55
TOTAL MATERIAL:					3,63
VALOR:					34,48

7.1. C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,50000000	16,40	8,20
12312	ELETRICISTA	H	1,00000000	20,29	20,29
TOTAL MAO DE OBRA:					28,49

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,00000000	40,24	40,24
TOTAL MATERIAL:					40,24
VALOR:					68,73

7.2. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,29000000	16,40	4,76
12312	ELETRICISTA	H	0,29000000	20,29	5,88
TOTAL MAO DE OBRA:					10,64

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,00000000	8,42	8,42
TOTAL MATERIAL:					8,42
VALOR:					19,06

7.3. C1374 - FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,11000000	16,40	1,80
12312	ELETRICISTA	H	0,11000000	20,29	2,23
TOTAL MAO DE OBRA:					4,03

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	M	1,02000000	1,36	1,39
TOTAL MATERIAL:					1,39
VALOR:					5,42

7.4. C1376 - FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,13000000	16,40	2,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO PSF DA CACHOEIRA DO BOI MORTO - LOTE 2		DATA:	02/03/2022
	DESCRIÇÃO:	REFORMA		BDI:	18,42%
	LOCAL:	CACHOEIRA DO BOI MORTO, DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE		FONTE:	VERSAO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		SEINFRA	202.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	202.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,29	2,64
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,77

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11174	FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	3,21	3,27
					TOTAL MATERIAL:	3,27
					VALOR:	8,04

7.5. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,40	49,20
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	20,29	60,87
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,23	38,08
				TOTAL MAO DE OBRA:		148,15

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,96	23,52
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,76	1,76
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	10,21	10,21
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,02	2,02
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,50	0,95
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,50	10,50
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,61	2,61
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,82	2,46
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	22,29	22,29
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,88	1,76
				TOTAL MATERIAL:		78,08

				VALOR:		226,23
--	--	--	--	--------	--	--------

7.6. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,40	4,92
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,29	6,09
					TOTAL MAO DE OBRA:	11,01

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,50	9,50
					TOTAL MATERIAL:	9,50
					VALOR:	20,51

7.7. C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	2.743,75	2.743,75
					TOTAL MATERIAL:	2.743,75
					VALOR:	2.743,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO PSF DA CACHOEIRA DO BOI MORTO - LOTE 2	DATA :	02/03/2022	78,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI :	18,42%	30,96%
	LOCAL:	CACHOEIRA DO BOI MORTO, DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	SEINFRA	027,00% DESONERAÇÃO 05/2021
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SINAPI	2022,01% COM DESONERAÇÃO 02/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



8.1. C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	16,40	10,66
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	19,84	12,90
TOTAL MAO DE OBRA:						23,56

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,28	0,08
I2130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	32,84	32,84
TOTAL MATERIAL:						32,92
VALOR:						56,48

8.2. C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,40	8,20
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	19,84	4,96
TOTAL MAO DE OBRA:						13,16


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,28	0,08
I1865	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	10,80	10,80
TOTAL MATERIAL:						10,88
VALOR:						24,04

8.3. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,40	49,20
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	19,84	59,52
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,23	38,08
TOTAL MAO DE OBRA:						146,80

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	74,72	0,30
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,10	3,30
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,56	1,68
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,39	2,78
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,86	1,86
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,16	6,16
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,39	2,39
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,83	11,83
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	10,84	3,58
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,91	5,87
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	6,65	3,33
TOTAL MATERIAL:						43,08
VALOR:						189,88

 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 02/03/2022 BDI : 18,42%		L.S. Hora: 78,05% 38,96%
	OBRA:	REFORMA DO PSF DA CACHOEIRA DO BOI MORTO - LOTE 2	FONTE		VERBAO
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	REF. 652/21
	LOCAL:	CACHOEIRA DO BOI MORTO, DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	SINAPI	2027.01 COM DESONERAÇÃO	02702
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		



8.4. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,40	49,20
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	19,84	59,52
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,23	38,08
TOTAL MAO DE OBRA:					146,80

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	74,72	0,26
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,10	2,75
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,56	1,40
I0884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,59	1,18
I0885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,76	7,04
I1293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,98	4,98
I1412 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,55	3,10
I1426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,96	2,96
I1973 TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,33	3,33
I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	2,99	3,59
I2201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	6,71	33,55
TOTAL MATERIAL:					64,14
VALOR:					210,94


8.5. C3017 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,40	32,80
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	19,84	39,68
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,29	40,58
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,23	30,46
TOTAL MAO DE OBRA:					143,52

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01900000	74,72	1,42
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,60000000	8,28	4,97
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,83000000	0,56	5,50
I2344 FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,10000000	6,89	7,58
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02600000	73,90	1,92
I2487 PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	UN	1,00000000	165,00	165,00
I1863 SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	164,11	164,11
I2503 TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	37,22	37,22
I2264 VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	44,05	44,05
TOTAL MATERIAL:					431,77
VALOR:					575,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	OBRA:	REFORMA DO PSF DA CACHOEIRA DO BOI MORTO - LOTE 2	DATA: 02/03/2022	Hora: 78,05%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI: 18,42%	Mês: 38,96%	
	LOCAL:	CACHOEIRA DO BOI MORTO, DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTES: SEINFRA SINAPI	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 2022/01 COM DESONERAÇÃO COMPOSTOS PRÓPRIAS	REF.: 05/2021 02/2022
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE			



8.6. C4635 - BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	3,00000000	16,40	49,20
12320 ENCANADOR	SEINFRA H	3,00000000	19,84	59,52
TOTAL MAO DE OBRA:				108,72

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10082 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA UN	1,00000000	2,03	2,03
18636 ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA UN	1,00000000	326,34	326,34
18651 BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA UN	1,00000000	545,74	545,74
11091 ENGATE CROMADO	SEINFRA UN	1,00000000	17,71	17,71
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA M	0,56000000	0,28	0,16
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA UN	1,00000000	6,16	6,16
11516 MASSA PARA VIDRO	SEINFRA KG	0,10000000	9,74	0,97
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA UN	2,00000000	7,50	15,00
TOTAL MATERIAL:				914,11

VALOR: 1.022,83

9.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA H	0,00333333	26,63	0,09
12543 SERVENTE	SEINFRA H	0,03333333	15,23	0,51
TOTAL MAO DE OBRA:				0,60

VALOR: 0,60

9.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA H	0,70000000	15,23	10,66
TOTAL MAO DE OBRA:				10,66

VALOR: 10,66

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
 CNPJ: 06.048.318/0001-29
Gilvalva Ferreira Costa
 RG.: 994582-SSP-CE
 SÓCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
 Engenheiro Civil
 Reg. Profissional Nº 0601332237

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBRA:	REFORMA DO PSF DA CACHOEIRA DO BOI MORTO - LOTE 2	DATA : 02/03/2022	L.S. Hora: 18,05%
DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 18,42%	L.S. Mês: 39,96%
LOCAL:	CACHOEIRA DO BOI MORTO, DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,61	1.034,61	100,00	1.034,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ESTRUTURAS	2,52	997,14	50,00	498,57	50,00	498,57	0,00	0,00
3	PINTURA	26,40	10.450,84	20,00	2.090,17	50,00	5.225,42	30,00	3.135,25
4	COBERTA	14,75	5.839,68	20,00	1.167,94	50,00	2.919,84	30,00	1.751,90
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	11,73	4.642,00	40,00	1.856,80	40,00	1.856,80	20,00	928,40
6	REVESTIMENTOS	0,40	157,42	50,00	78,71	25,00	39,36	25,00	39,35
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19,34	7.654,57	50,00	3.827,29	25,00	1.913,64	25,00	1.913,64
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,40	2.135,94	25,00	533,99	25,00	533,99	50,00	1.067,96
9	SERVIÇOS DIVERSOS	1,30	515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	515,70
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	15,55	6.157,42	33,17	2.042,42	38,85	2.392,16	27,98	1.722,84
39.585,32				33,17	13.130,50	38,85	15.379,78	27,98	11.075,04
				33,17	13.130,50	72,02	28.510,28	100,00	39.585,32

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,61	1.034,61	100,00	1.034,61
2	ESTRUTURAS	2,52	997,14	100,00	997,14
3	PINTURA	26,40	10.450,84	100,00	10.450,84
4	COBERTA	14,75	5.839,68	100,00	5.839,68
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	11,73	4.642,00	100,00	4.642,00
6	REVESTIMENTOS	0,40	157,42	100,00	157,42
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19,34	7.654,57	100,00	7.654,57
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,40	2.135,94	100,00	2.135,94
9	SERVIÇOS DIVERSOS	1,30	515,70	100,00	515,70
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	15,55	6.157,42	100,00	6.157,42
39.585,32					39.585,32

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 8601332237

COMPOSIÇÃO DO BDI			
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	OBRA:	REFORMA DO PSF DA CACHOEIRA DO BOI MORTO - LOTE 2	DATA : 02/03/2022
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 18,42%
	LOCAL:	CACHOEIRA DO BOI MORTO, DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	L.S. Hora: 78,05%
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	L.S. Mês: 38,96%
		FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			REF. 05/2021
			02/2022


COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	4,95
	TOTAL	5,75

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	2,90
DF	Despesas financeiras	0,55
R	Riscos	0,72
	TOTAL	4,17

I	Impostos	
	PIS	0,24
	COFINS	1,09
	ISS	2,12
	CPRB	3,50
	TOTAL	6,95

BDI = 18,42%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

S. S. - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
 CNPJ: 06.048.318/0001-29

Sirliva Ferreira Costa
 RG: 994562-SSP-CE
 CIO - ADMINISTRADOR



David de Sousa Fernandes
 Engenheiro Civil
 Reg. Profissional Nº 0601332237

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	REFORMA DO PSF DA CACHOEIRA DO BOI MORTO - LOTE 2	DATA : 02/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 18,42%	L.S. Mês: 38,96%
LOCAL:	CACHOEIRA DO BOI MORTO, DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERBA MUNICIPAL
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/01/02 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	0,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	11,00	8,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 78,05%
Mensalista = 38,96%

ADPRES - ADM. E PREST. DE SERV. LTDA.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Gisela Ferreira Costa
RG.: 894562-SSP-CE
SOCO - ADMINISTRADOR

David de Sousa Fereira
Engenheiro Civil
Reg. Profissional N.º 100

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	REFORMA NO PSF DO CAJUEIRO DA JABURUNA - LOTE 2	DATA : 02/03/2022
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 18,42%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	REF. L
		SEINFRA	027, COM DESONERAÇÃO 05/2022
		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO 02/2022
		COMPOSIÇÃO DE PREÇOS	
		Folha Nº 7732	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.631,22
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	3,00	344,87	1.034,61
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,54	51,78	27,96
1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	13,65	8,63	117,80
1.4	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	268,21	0,60	160,93
1.5	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	12,00	24,16	289,92
2		REVESTIMENTOS					2.330,18
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	57,45	6,08	349,30
2.2	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO LISO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	57,45	34,48	1.980,88
		PINTURAS					10.490,62
3.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	382,97	19,06	7.299,41
3.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	126,15	20,47	2.582,29
3.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	29,82	20,42	608,92
4		ESQUADRIAS E FERRAGENS					1.108,89
4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	7,00	119,38	835,66
4.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	0,50	13,80	6,90
4.3	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	M	5,00	38,24	191,20
4.4	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,49	153,33	75,13
5		COBERTURA					12.905,49
5.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	50,58	38,50	1.947,33
5.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	252,90	43,33	10.958,16
6		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					615,79
6.1	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	1,00	56,48	56,48
6.2	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	24,04	24,04
6.3	I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00	209,48	209,48
	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00	148,05	148,05
6.5	C3059	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	177,74	177,74
7		SISTEMA DE AR CONDICIONADO					2.743,75
7.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.743,75	2.743,75
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					1.221,07
8.1	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	1,00	19,06	19,06
8.2	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	45,00	8,49	382,05
8.3	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL CONEXÕES D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	45,00	14,10	634,50
8.4	C1082	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	73,14	73,14
8.5	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	8,00	14,04	112,32
9		SERVIÇOS DIVERSOS					288,31
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	252,90	1,14	288,31
						VALOR BDI TOTAL:	6.140,37
						VALOR ORÇAMENTO:	33.335,32
						VALOR TOTAL:	39.475,69

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Givalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Trinta e Nove Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco reais e Sessenta e Nove centavos

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 060133237

RESUMO DO ORÇAMENTO			
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	OBRA:	REFORMA NO PSF DO CAJUEIRO DA JABURUNA - LOTE 2	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	
		DATA : 02/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
		BDI : 18,42%	L.S. Mês: 38,96%
		FONTE SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021 SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 05/2022 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	VERSÃO 3233 REF COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.631,22	4,13
2	REVESTIMENTOS	2.330,18	5,90
3	PINTURAS	10.490,62	26,57
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.108,89	2,81
5	COBERTURA	12.905,49	32,69
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	615,79	1,56
7	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	2.743,75	6,95
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.221,07	3,09
9	SERVIÇOS DIVERSOS	288,31	0,73
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	6.140,37	15,55
		VALOR BDI TOTAL:	6.140,37 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	33.335,32
		VALOR TOTAL:	39.475,69

Trinta e Nove Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco reais e Sessenta e Nove centavos

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Grijalva Ferreira Costa
Grijalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0604332237

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA NO PSF DO CAJUEIRO DA JABURUNA - LOTE 2	DATA : 02/03/2022	L.S. Hora: 23,85%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 18,42%	L.S. Mês: 39,99%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027. COM DESONERAÇÃO 05/2021
			SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO 02/2022



1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,29	60,87
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,29	60,87
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,23	45,69
TOTAL MAO DE OBRA:					167,43

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	24,53	4,17
I8395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	87,53	87,53
I1945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	31,60	5,37
I2170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	49,25	73,88
TOTAL MATERIAL:					170,95

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	519,59	6,49
TOTAL SERVICO:					6,49
VALOR:					344,87

1.2. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,29	6,09
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,23	45,69
TOTAL MAO DE OBRA:					51,78
VALOR:					51,78

1.3. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,29	1,01
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,23	7,62
TOTAL MAO DE OBRA:					8,63
VALOR:					8,63

1.4. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	26,63	0,09
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	15,23	0,51
TOTAL MAO DE OBRA:					0,60
VALOR:					0,60

1.5. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	20,29	2,84

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA NO PSF DO CAJUEIRO DA JABURUNA - LOTE 2	DATA : 02/03/2022	L.S. Hora: 07,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 18,42%	L.S. Mês: 08,16%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027/01 COM DESONERACÃO 09/2011
			SINAPI	2022/01 COM DESONERACÃO 02/2022

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,23	21,32
TOTAL MAO DE OBRA:						24,16
VALOR:						24,16

2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,29	2,03
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,23	2,28
TOTAL MAO DE OBRA:					4,31
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	67,50	0,41
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,56	1,36
TOTAL MATERIAL:					1,77
VALOR:					6,08

2.2. C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	20,29	16,23
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,96000000	15,23	14,62
TOTAL MAO DE OBRA:					30,85
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	67,50	0,41
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000	0,56	2,67
I1249 IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000	5,49	0,55
TOTAL MATERIAL:					3,63
VALOR:					34,48

3.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,40	5,74
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,29	8,12
TOTAL MAO DE OBRA:					13,86
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	12,08	1,45
I2096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	21,25	3,61
TOTAL MATERIAL:					5,20
VALOR:					19,06

3.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,40	5,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA NO PSF DO CAJUEIRO DA JABURUNA - LOTE 2	DATA : 02/03/2028	L.S. Hora: 28,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 18,42%	L.S. Mês: 28,06%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA	FONTE	FL 236
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 022.01 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	RE: 05/2/21 02/022

I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,29	8,12
TOTAL MAO DE OBRA:						13,86

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	17,19	0,86
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,91	1,43
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	24,59	4,18
					TOTAL MATERIAL:	6,61
					VALOR:	20,47

3.3. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,40	5,74
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,29	8,12
				TOTAL MAO DE OBRA:		13,86

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	17,19	0,69
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,99	4,00
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,68	1,65
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,55	0,22
					TOTAL MATERIAL:	6,56
					VALOR:	20,42

4.1. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	16,40	32,80
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,29	40,58
				TOTAL MAO DE OBRA:		73,38

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,00	46,00
					TOTAL MATERIAL:	46,00
					VALOR:	119,38

4.2. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,29	1,62
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,23	12,18
					TOTAL MAO DE OBRA:	13,80
					VALOR:	13,80

4.3. C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA NO PSF DO CAJUEIRO DA JABURUNA - LOTE 2	DATA : 02/03/2022	L.S. Hora: 78,20%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 18,42%	L.S. Mês: 38,95%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2022/01 COM DESONERAÇÃO	REF. 05/2021 3337 02/2022 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	16,40	4,92
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,29	6,09
TOTAL MAO DE OBRA:						11,01

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18274	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,20000000	123,45	24,69
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,27	0,54
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,04000000	15,54	0,62
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	1,00000000	1,38	1,38
					TOTAL MATERIAL:	27,23
					VALOR:	38,24

C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	153,33	153,33
					TOTAL MATERIAL:	153,33
					VALOR:	153,33

5.1. C3005 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,40	16,40
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,29	20,29
					TOTAL MAO DE OBRA:	36,69

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05000000	16,75	0,84
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	13,80	0,97
					TOTAL MATERIAL:	1,81
					VALOR:	38,50

5.2. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,29	22,32
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,23	16,75
				TOTAL MAO DE OBRA:		39,07

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,71	4,26
				TOTAL MATERIAL:		4,26
				VALOR:		43,33

6.1. C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	16,40	10,66
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	19,84	12,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	OBRA:	REFORMA NO PSF DO CAJUEIRO DA JABURUNA - LOTE 2	DATA: 02/03/2020	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI: 18,42%	L.S. Mês: 88,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA	FONTES:	VERSÃO:
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA SINAPI	027.1 COM DESONERAÇÃO 2020/03/02 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

TOTAL MAO DE OBRA: 23,56

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28000000	0,28	0,08
I2130 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	UN	1,00000000	32,84	32,84
TOTAL MATERIAL:				32,92
VALOR:				56,48

6.2. C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,50000000	16,40	8,20
I2320 ENCANADOR	H	0,25000000	19,84	4,96
TOTAL MAO DE OBRA:				13,16

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28000000	0,28	0,08
I1865 SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	UN	1,00000000	10,80	10,80
TOTAL MATERIAL:				10,88
VALOR:				24,04

6.3. I0406 - CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA (UN)

VALOR: 209,48

6.4. C0600 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,60000000	16,40	42,64
I2320 ENCANADOR	H	2,60000000	19,84	51,58
TOTAL MAO DE OBRA:				94,22

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0416 CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	UN	1,00000000	32,00	32,00
I1092 ENGATE DE PVC	UN	1,00000000	5,45	5,45
I2192 TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA DESCARGA	UN	1,00000000	16,38	16,38
TOTAL MATERIAL:				53,83
VALOR:				148,05

6.5. C3059 - TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	1,50000000	20,29	30,44
I2543 SERVENTE	H	1,50000000	15,23	22,85
TOTAL MAO DE OBRA:				53,29

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	M3	0,01800000	74,72	1,34
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,35000000	0,56	1,88

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA NO PSF DO CAJUEIRO DA JABURUNA - LOTE 2
DESCRIÇÃO:	REFORMA
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE

DATA : 02/03/2022	LS. Hora: 78,05%
BDI: 18,42%	LS. Mes: 38,96%
FONTE SEINFRA SINAPI	VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO 2022/01 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	REF. 15/2021 02/2022

11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,75000000	0,28	0,21
17603	SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)	SEINFRA	UN	1,00000000	13,91	13,91
12497	TANQUE DE LAVAR CIMENTO (1,00x0,50)m C/TANQUE (0,45x0,45x0,25)m (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	71,66	71,66
12501	TORNEIRA DE METAL AMARELO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	31,66	31,66
17981	VÁLVULA PVC P/ TANQUE	SEINFRA	UN	1,00000000	3,79	3,79

TOTAL MATERIAL: 124,45

VALOR: 177,74

7.1. C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	2.743,75

TOTAL MATERIAL: 2.743,75

VALOR: 2.743,75

8.1. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	4,76
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	5,88

TOTAL MAO DE OBRA: 10,64

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	8,42

TOTAL MATERIAL: 8,42

VALOR: 19,06

8.2. C0556 - CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	2,13
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	2,64

TOTAL MAO DE OBRA: 4,77

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,72

TOTAL MATERIAL: 3,72

VALOR: 8,49

8.3. C1195 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	4,92
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	6,09

TOTAL MAO DE OBRA: 11,01

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	3,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	OBRA:	REFORMA NO PSF DO CAJUEIRO DA JABURUNA - LOTE 2	DATA:	02/03/2022	L.S. obra: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI:	18,42%	L.S. Mat: 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	SEINFRA	2022/01 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	COMPOSIÇÕES DE PREÇOS	02/2022

TOTAL MATERIAL:	3,09
VALOR:	14,10

8.4. C1082 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	16,40	9,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,29	12,17
TOTAL MAO DE OBRA:						22,01

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10970	DISJUNTOR BIPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	51,13	51,13
TOTAL MATERIAL:						51,13
VALOR:						73,14

8.5. C1765 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,29	6,09
TOTAL MAO DE OBRA:						6,09

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11463	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W	SEINFRA	UN	1,00000000	7,95	7,95
TOTAL MATERIAL:						7,95
VALOR:						14,04

9.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,23	1,14
TOTAL MAO DE OBRA:						1,14
VALOR:						1,14

ADPRES - Adm. e Prestação de S.
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Grivalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional nº 0801332237

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	REFORMA NO PSF DO CAJUEIRO DA JABURUNA - LOTE 2	DATA : 02/03/2022	L.S. Hom: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 18,42%	L.S. Mês: 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,13	1.631,22	100,00	1.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2	REVESTIMENTOS	5,90	2.330,18	25,00	582,55	50,00	1.165,09	25,00	582,54
3	PINTURAS	26,57	10.490,62	20,00	2.098,12	50,00	5.245,31	30,00	3.147,19
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2,81	1.108,89	20,00	221,78	50,00	554,45	30,00	332,66
5	COBERTURA	32,69	12.905,49	50,00	6.452,75	50,00	6.452,74	0,00	0,00
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,56	615,79	20,00	123,16	50,00	307,90	30,00	184,73
7	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	6,95	2.743,75	0,00	0,00	50,00	1.371,88	50,00	1.371,87
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,09	1.221,07	20,00	244,21	50,00	610,54	30,00	366,32
9	SERVIÇOS DIVERSOS	0,73	288,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	288,31
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	15,55	6.140,37	34,06	2.091,41	47,12	2.893,34	18,82	1.155,62
39.475,69				34,06	13.445,20	47,12	18.601,25	18,82	7.429,24
				34,06	13.445,20	81,18	32.046,45	100,00	39.475,69

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,13	1.631,22	100,00	1.631,22
2	REVESTIMENTOS	5,90	2.330,18	100,00	2.330,18
3	PINTURAS	26,57	10.490,62	100,00	10.490,62
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2,81	1.108,89	100,00	1.108,89
5	COBERTURA	32,69	12.905,49	100,00	12.905,49
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,56	615,79	100,00	615,79
7	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	6,95	2.743,75	100,00	2.743,75
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,09	1.221,07	100,00	1.221,07
9	SERVIÇOS DIVERSOS	0,73	288,31	100,00	288,31
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	15,55	6.140,37	100,00	6.140,37
39.475,69					39.475,69

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO - ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601382237

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	REFORMA NO PSF DO CAJUEIRO DA JABURUNA - LOTE 2	DATA : 02/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 18,42%	L.S. Mês: 88,56%
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA 027 COM DESONERAÇÃO 05/2021	RBR 02/2021
		SINAPI 2022/01 COM DESONERAÇÃO 02/2022	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	4,95
	TOTAL	5,75

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	2,90
DF	Despesas financeiras	0,55
R	Riscos	0,72
	TOTAL	4,17

I	Impostos	
	PIS	0,24
	COFINS	1,09
	ISS	2,12
	CPRB	3,50
	TOTAL	6,95

BDI = 18,42%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Griselva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601332237

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	REFORMA NO PSF DO CAJUEIRO DA JABURUNA - LOTE 2	DATA : 02/03/2022	L.S. Horas: 78,05%
DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI: 18,42%	L.S. Mês: 38,96%
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	COM DESONERACÃO
		SINAPI	2022/01 COM DESONERACÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	0,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	11,00	8,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 78,05%
Mensalista = 38,96%

A + B + C + D

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grivalva Ferreira Costa
RG: 994560-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601382237

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	REFORMA NO PSF DA JABURUNA - LOTE 2			DATA : 02/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA			BDI : 18,42%	L.S. Mês: 98,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA			FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE			SEINFRA	2022/01 COM DESONERAÇÃO
					SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO
					EL. Nº 3744	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.073,32
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	3,00	344,87	1.034,61
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,55	51,78	28,48
1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	117,06	8,63	1.010,23
2	REVESTIMENTOS						4.747,95
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	117,06	6,08	711,72
2.2	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO LISO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	117,06	34,48	4.036,23
3	PINTURAS						25.297,32
3.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.167,00	19,06	22.243,02
	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	62,90	20,47	1.287,56
3.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	86,52	20,42	1.766,74
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS						3.036,69
4.1	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	10,60	207,94	2.204,16
4.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	119,38	119,38
4.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	2,52	13,80	34,78
4.4	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	M	9,60	38,24	367,10
4.5	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00	311,27	311,27
5	COBERTURA						18.149,86
5.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	87,60	38,50	3.372,60
5.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	341,04	43,33	14.777,26
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						3.765,29
6.1	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	1,00	44,63	44,63
6.2	C2722	DESOBSTRUÇÃO EM LIGAÇÃO DE ESGOTO DN 100 C/LIMPEZA DA CAIXA	SEINFRA	UN	1,00	34,75	34,75
6.3	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	10,21	10,21
6.4	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1,60x0,60)m	SEINFRA	UN	5,00	735,14	3.675,70
	SISTEMA DE AR CONDICIONADO						2.923,51
7.1	C2269	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO	SEINFRA	M	3,00	59,92	179,76
7.2	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.743,75	2.743,75
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1.015,09
8.1	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	1,00	19,06	19,06
8.2	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	36,00	8,49	305,64
8.3	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	36,00	14,10	507,60
8.4	C1082	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	73,14	73,14
8.5	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	2,00	14,04	28,08
8.6	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00	81,57	81,57
9	SERVIÇOS DIVERSOS						388,79
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	341,04	1,14	388,79

VALOR BDI TOTAL: 11.308,48

VALOR ORÇAMENTO: 61.397,82

VALOR TOTAL: 72.707,30

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Grivalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 000432237

RESUMO DO ORÇAMENTO			
	OBRA:	REFORMA NO PSF DA JABURUNA - LOTE 2	DATA: 02/03/2022
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI: 18,42%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA SINAPI
			L.S. Hora: 18,05% L.S. Mês: 34,96% COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 05/2021 02/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.073,32	2,85
2	REVESTIMENTOS	4.747,95	6,53
3	PINTURAS	25.297,32	34,79
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	3.036,69	4,18
5	COBERTURA	18.149,86	24,96
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.765,29	5,18
7	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	2.923,51	4,02
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.015,09	1,40
9	SERVIÇOS DIVERSOS	388,79	0,53
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	11.309,48	15,55

VALOR BDI TOTAL: 11.309,48 100,00

VALOR ORÇAMENTO: 61.397,82

VALOR TOTAL: 72.707,30

Setenta e Dois Mil Setecentos e Sete reais e Trinta centavos

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Grivalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601332237

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA NO PSF DA JABURUNA - LOTE 2	DATA:	08/03/2022	L.S. Obra: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI:	18,42%	L.S. Mat: 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA	FONTE	SEINFRA	REF. 05/2021
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF. 02/2022

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,29	60,87
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,29	60,87
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,23	45,69
TOTAL MAO DE OBRA:						167,43

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	24,53	4,17
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	87,53	87,53
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	31,60	5,37
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	49,25	73,88
TOTAL MATERIAL:						170,95

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	519,59	6,49
TOTAL SERVICO:						6,49
VALOR:						344,87

1.2. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,29	6,09
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,23	45,69
TOTAL MAO DE OBRA:						51,78
VALOR:						51,78

1.3. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,29	1,01
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,23	7,62
TOTAL MAO DE OBRA:						8,63
VALOR:						8,63

2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.≈ 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,29	2,03
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,23	2,28
TOTAL MAO DE OBRA:						4,31
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	67,50	0,41
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,56	1,36
TOTAL MATERIAL:						1,77
VALOR:						6,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA NO PSF DA JABURUNA - LOTE 2	DATA : 02/03/2022	Mora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 18,42%	LS. Mes 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	REF. 02/22/01 COM DESONERAÇÃO 09/2021
			SINAPI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 02/2022

2.2. C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRACO 1:1.5 ESP=5 mm (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	20,29	16,23
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,96000000	15,23	14,62
TOTAL MAO DE OBRA:					30,85

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	67,50	0,41
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000	0,56	2,67
I1249 IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000	5,49	0,55
TOTAL MATERIAL:					3,63

VALOR: 34,48

3.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,40	5,74
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,29	8,12
TOTAL MAO DE OBRA:					13,86

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	12,08	1,45
I2096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	21,25	3,61
TOTAL MATERIAL:					5,20

VALOR: 19,06

3.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,40	5,74
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,29	8,12
TOTAL MAO DE OBRA:					13,86

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	17,19	0,86
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,91	1,43
I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	24,59	4,18
TOTAL MATERIAL:					6,61

VALOR: 20,47

3.3. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,40	5,74
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,29	8,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA NO PSF DA JABURUNA - LOTE 2	DATA : 02/03/2022	L.S. Hora: 0,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 18,42%	L.S. Mês: 0,06%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

TOTAL MAO DE OBRA: 13,86

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	17,19	0,69
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,99	4,00
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,68	1,65
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,55	0,22
TOTAL MATERIAL:					6,56

VALOR: 20,42

4.1. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,29	60,87
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,23	45,69
TOTAL MAO DE OBRA:					106,56

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	67,50	0,54
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	1,10	0,63
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	0,56	1,59
I1222 GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	98,62	98,62
TOTAL MATERIAL:					101,38

VALOR: 207,94

4.2. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	16,40	32,80
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,29	40,58
TOTAL MAO DE OBRA:					73,38

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,00	46,00
TOTAL MATERIAL:					46,00

VALOR: 119,38

4.3. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,29	1,62
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,23	12,18
TOTAL MAO DE OBRA:					13,80

VALOR: 13,80

4.4. C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	16,40	4,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA NO PSF DA JABURUNA - LOTE 2	DATA : 02/03/2022	L.S. Hora:	78,003%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 18,42%	L.S. Mês:	38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA	FONTE	VERSÃO	RECE
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	27.1	05/2021
			SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	02/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,29	6,09
TOTAL MAO DE OBRA:						11,01

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18274	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,20000000	123,45	24,69
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,27	0,54
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,04000000	15,54	0,62
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	1,00000000	1,38	1,38
					TOTAL MATERIAL:	27,23
					VALOR:	38,24

4.5. C4423 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	16,40	41,82
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	20,29	51,74
				TOTAL MAO DE OBRA:		93,56

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	19,67	59,01
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,00	46,00
I8271	PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	112,70	112,70
					TOTAL MATERIAL:	217,71
					VALOR:	311,27

5.1. C3005 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,40	16,40
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,29	20,29
				TOTAL MAO DE OBRA:		36,69

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2408	PREGO 14X18 (1. 1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05000000	16,75	0,84
I2410	PREGO 18X27 (2. 1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	13,80	0,97
					TOTAL MATERIAL:	1,81
					VALOR:	38,50

5.2. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,29	22,32
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,23	16,75
				TOTAL MAO DE OBRA:		39,07

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,71	4,26
					TOTAL MATERIAL:	4,26
					VALOR:	43,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA NO PSF DA JABURUNA - LOTE 2	DATA : 02/03/2022	L.S. Hora	78,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 18,42%	L.S. Mes	38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	FL. Nº 20150	05/2021
			SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	02/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

6.1. C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	16,40	16,07
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	19,84	19,44
TOTAL MAO DE OBRA:					35,51

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1770 RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	9,12	9,12
TOTAL MATERIAL:					9,12
VALOR:					44,63

C2722 - DESOBSTRUÇÃO EM LIGAÇÃO DE ESGOTO DN 100 C/LIMPEZA DA CAIXA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,67000000	19,84	13,29
I2380 MOTORISTA	SEINFRA	H	0,67000000	16,81	11,26
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,67000000	15,23	10,20
TOTAL MAO DE OBRA:					34,75
VALOR:					34,75

6.3. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	19,84	4,96
TOTAL MAO DE OBRA:					4,96
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0796 CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	5,15	5,15
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,28	0,10
TOTAL MATERIAL:					5,25
VALOR:					10,21

6.4. C0355 - BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m (UN)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,29	28,41
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,80000000	15,23	27,41
TOTAL MAO DE OBRA:					55,82
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0184 BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	M2	1,32000000	370,44	488,98
I0916 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	2,00000000	93,71	187,42
I1513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,60000000	2,92	1,75
TOTAL MATERIAL:					678,15
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00230000	506,54	1,17
TOTAL SERVICO:					1,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: REFORMA NO PSF DA JABURUNA - LOTE 2
 DESCRIÇÃO: REFORMA
 LOCAL: DISTRITO DE JABURUNA
 CLIENTE: ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE

DATA: 02/03/2022 L.S. Hora: 18,06%
 BDI: 18,42% L.S. Mês: 38,89%
 FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2022
 SINAPI 2022/01 COM DESONERAÇÃO 02/2022
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



VALOR: 735,14

7.1. C2269 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	1,30000000	16,40	21,32
I1088 ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	0,50000000	26,46	13,23
I1772 RASPADOR	SEINFRA	H	0,75000000	20,29	15,22
I2136 TRABALHADOR AR COMPRIMIDO	SEINFRA	H	0,50000000	20,29	10,15
TOTAL MAO DE OBRA:					59,92
VALOR:					59,92

C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7350 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	2.743,75	2.743,75
TOTAL MATERIAL:					2.743,75
VALOR:					2.743,75

8.1. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	16,40	4,76
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	20,29	5,88
TOTAL MAO DE OBRA:					10,64
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2107 TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	8,42	8,42
TOTAL MATERIAL:					8,42
VALOR:					19,06

8.2. C0556 - CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	16,40	2,13
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,29	2,64
TOTAL MAO DE OBRA:					4,77
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0375 CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,65	3,72
TOTAL MATERIAL:					3,72
VALOR:					8,49

8.3. C1195 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,40	4,92
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,29	6,09
TOTAL MAO DE OBRA:					11,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA NO PSF DA JABURUNA - LOTE 2	DATA : 02/03/2022	L.S. Anual: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 18,42%	L.S. Mensal: 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	2020 COM DESONERAÇÃO 05/2021
			SINAPI	202201 COM DESONERAÇÃO 02/2022

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	3,09	3,09
TOTAL MATERIAL:					3,09
VALOR:					14,10

8.4. C1082 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	16,40	9,84
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,29	12,17
TOTAL MAO DE OBRA:					22,01

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0970 DISJUNTOR BIPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	51,13	51,13
TOTAL MATERIAL:					51,13
VALOR:					73,14

8.5. C1765 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,29	6,09
TOTAL MAO DE OBRA:					6,09

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1463 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W	SEINFRA	UN	1,00000000	7,95	7,95
TOTAL MATERIAL:					7,95
VALOR:					14,04

8.6. C1637 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,40	18,04
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,29	22,32
TOTAL MAO DE OBRA:					40,36

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1369 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	41,21	41,21
TOTAL MATERIAL:					41,21
VALOR:					81,57

9.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,23	1,14
TOTAL MAO DE OBRA:					1,14
VALOR:					1,14

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Grivalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO - ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0681332237

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
	OBRA:	REFORMA NO PSF DA JABURUNA - LOTE 2	DATA : 02/03/2022
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 18,42%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA	FONTE
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2022 SINAPI 2022/01 COM DESONERAÇÃO 02/2022 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,85	2.073,32	100,00	2.073,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2	REVESTIMENTOS	6,53	4.747,95	20,00	949,59	50,00	2.373,98	30,00	1.424,38
3	PINTURAS	34,79	25.297,32	20,00	5.059,46	50,00	12.648,66	30,00	7.589,20
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	4,18	3.036,69	0,00	0,00	50,00	1.518,35	50,00	1.518,34
5	COBERTURA	24,96	18.149,86	50,00	9.074,93	25,00	4.537,47	25,00	4.537,46
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5,18	3.765,29	25,00	941,32	50,00	1.882,65	25,00	941,32
7	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	4,02	2.923,51	0,00	0,00	50,00	1.461,76	50,00	1.461,75
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,40	1.015,09	20,00	203,02	50,00	507,55	30,00	304,52
9	SERVIÇOS DIVERSOS	0,53	388,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	388,79
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	15,55	11.309,48	29,81	3.371,36	40,60	4.591,65	29,59	3.346,47
72.707,30				29,81	21.673,00	40,60	29.522,07	29,59	21.512,23
				29,81	21.673,00	70,41	51.195,07	100,00	72.707,30

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,85	2.073,32	100,00	2.073,32
2	REVESTIMENTOS	6,53	4.747,95	100,00	4.747,95
3	PINTURAS	34,79	25.297,32	100,00	25.297,32
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	4,18	3.036,69	100,00	3.036,69
5	COBERTURA	24,96	18.149,86	100,00	18.149,86
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5,18	3.765,29	100,00	3.765,29
7	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	4,02	2.923,51	100,00	2.923,51
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,40	1.015,09	100,00	1.015,09
9	SERVIÇOS DIVERSOS	0,53	388,79	100,00	388,79
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	15,55	11.309,48	100,00	11.309,48
72.707,30					72.707,30

ADPRES / Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grivalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601332237

COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	REFORMA NO PSF DA JABURUNA - LOTE 2	DATA :	02/03/2022	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI :	18,42%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA	FONTE:	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021 SINAPI 2022/01 COM DESONERAÇÃO 02/2022	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE			

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	4,95
	TOTAL	5,75

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	2,90
DF	Despesas financeiras	0,55
R	Riscos	0,72
	TOTAL	4,17

I	Impostos	
	PIS	0,24
	COFINS	1,09
	ISS	2,12
	CPRB	3,50
	TOTAL	6,95

BDI = 18,42%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ.: 06.048.318/0001-29

Graciela Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SOCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601332237

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	REFORMA NO PSF DA JABURUNA - LOTE 2	DATA : 02/03/2022	L.S. Hora: 38
DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 18,42%	L.S. Mês: 38
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.100M DESONERACÃO
		SINAPI	2022/01 COM DESONERACÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	0,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	11,00	8,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 78,05%
Mensalista = 38,96%

A + B + C + D

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Grilva Ferreira Costa
RG.: 984562-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601332237

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
 ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CPF 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	OBRA:	REFORMA NO PSF DA MOITINGA - LOTE 2	DATA : 02/03/2022
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 18,42%
	LOCAL:	SÍTIO MOITINGA	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA
		SINAPI	L.S. Hofa: 78,05% L.S. Mês: 38,96% 027.1 COM DESONERAÇÃO 2022/01 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS PL Nº 3356 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES							3.433,44
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	3,00	344,87	1.034,61
1.2	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	18,61	12,94	240,81
1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	0,60	8,63	5,18
1.4	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	109,66	0,60	65,80
1.5	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	62,00	24,16	1.497,92
1.6	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,20	44,62	187,40
1.7	C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	13,28	30,25	401,72
REVESTIMENTOS							3.425,73
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	59,45	6,08	361,46
2.2	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO LISO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	59,45	34,48	2.049,84
2.3	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	18,61	54,51	1.014,43
PINTURAS							13.480,47
3.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	396,32	19,06	7.553,86
3.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	263,55	20,47	5.394,87
3.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	26,04	20,42	531,74
ESQUADRIAS E FERRAGENS							1.679,89
4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	4,00	119,38	477,52
4.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	0,75	13,80	10,35
4.3	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	M	5,00	38,24	191,20
4.4	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00	335,18	335,18
4.5	C1517	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	SEINFRA	M2	2,30	289,41	665,64
COBERTURA							12.087,33
5.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	47,37	38,50	1.823,75
5.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	236,87	43,33	10.263,58
PISO							9.693,95
6.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	8,40	273,42	2.296,73
6.2	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	62,00	105,21	6.523,02
6.3	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	62,00	14,10	874,20
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							779,77
7.1	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	1,00	44,63	44,63
7.2	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	SEINFRA	UN	1,00	735,14	735,14
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							14,04
8.1	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	1,00	14,04	14,04
PAREDES E PAINÉIS							3.147,80
9.1	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	SEINFRA	UN	20,00	157,39	3.147,80
SERVIÇOS DIVERSOS							270,03
10.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	236,87	1,14	270,03
SUBTOTAL							88.843,89
VALOR BDI TOTAL:							8.843,89
VALOR ORÇAMENTO:							48.012,45
VALOR TOTAL:							56.856,34

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços
 CNPJ: 06.048.318/0001-29

Guilherme Ferreira Costa
 RG.: 954562-SSP-CE
 SÓCIO - ADMINISTRADOR

Cinquenta e Seis Mil Oitocentos e Cinquenta e Seis reais e Trinta e Quatro centavos
David de Sousa Fernandes
 Engenheiro Civil
 Reg. Profissional Nº 0601332237

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	REFORMA NO PSF DA MOITINGA - LOTE 2	DATA : 02/03/2022	L.S. Hora: 08,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 18,42%	L.S. Mês: 88,96%
	LOCAL:	SÍTIO MOITINGA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA SINAPI	022/01 COM DESONERAÇÃO 022/01 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.433,44	6,04
2	REVESTIMENTOS	3.425,73	6,03
3	PINTURAS	13.480,47	23,71
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.679,89	2,95
5	COBERTURA	12.087,33	21,26
6	PISO	9.693,95	17,05
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	779,77	1,37
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14,04	0,02
9	PAREDES E PAINÉIS	3.147,80	5,54
10	SERVIÇOS DIVERSOS	270,03	0,47
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	8.843,89	15,55
		VALOR BDI TOTAL:	8.843,89 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	48.012,45
		VALOR TOTAL:	56.856,34

Cinquenta e Seis Mil Oitocentos e Cinquenta e Seis reais e Trinta e Quatro centavos

ADPRES Adm. e Prestação de Serv.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grizalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601332237

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA NO PSF DA MOITINGA - LOTE 2			DATA : 02/03/2022	L.S. Hora: 08:05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA			BDI : 18,42%	L.S. Mês: 36,91%
	LOCAL:	SÍTIO MOITINGA			FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
					SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO 02/2022
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,29	60,87
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,29	60,87
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,23	45,69
TOTAL MAO DE OBRA:						167,43

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	24,53	4,17
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	87,53	87,53
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	31,60	5,37
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	49,25	73,88
TOTAL MATERIAL:						170,95

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	519,59	6,49
TOTAL SERVICO:						6,49
VALOR:						344,87

1.2. C1054 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,07500000	20,29	1,52
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	15,23	11,42
TOTAL MAO DE OBRA:						12,94
VALOR:						12,94

1.3. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,29	1,01
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,23	7,62
TOTAL MAO DE OBRA:						8,63
VALOR:						8,63

1.4. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	26,63	0,09
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	15,23	0,51
TOTAL MAO DE OBRA:						0,60
VALOR:						0,60

1.5. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	20,29	2,84

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	REFORMA NO PSF DA MOITINGA - LOTE 2	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	
	LOCAL:	SÍTIO MOITINGA	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	
		DATA : 02/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
		BDI : 18,42%	38,96%
		FONTES SEINFRA 0271 COM DESONERAÇÃO SINAPI 20220 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF. 054021 025002

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,23	21,32
TOTAL MAO DE OBRA:						24,16
VALOR:						24,16

1.6. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,23	44,62
TOTAL MAO DE OBRA:						44,62
VALOR:						44,62

1.7. C0331 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,23	25,89
TOTAL MAO DE OBRA:						25,89

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,10000000	3,96	4,36
TOTAL SERVICO:						4,36
VALOR:						30,25

2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,29	2,03
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,23	2,28
TOTAL MAO DE OBRA:						4,31


MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	67,50	0,41
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,56	1,36
TOTAL MATERIAL:						1,77
VALOR:						6,08

2.2. C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	20,29	16,23
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,96000000	15,23	14,62
TOTAL MAO DE OBRA:						30,85

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	67,50	0,41
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000	0,56	2,67
I1249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000	5,49	0,55
TOTAL MATERIAL:						3,63
VALOR:						34,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA NO PSF DA MOITINGA - LOTE 2	DATA:	02/03/2022	L.S. Mês: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI:	18,42%	L.S. Mês: 38,06%
	LOCAL:	SÍTIO MOITINGA	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 08.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	4/2027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2/2022/01 COM DESONERAÇÃO	02/2022



2.3. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	54,51	54,51
TOTAL MATERIAL:						54,51
VALOR:						54,51

3.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,40	5,74
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,29	8,12
TOTAL MAO DE OBRA:						13,86

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	12,08	1,45
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	21,25	3,61
TOTAL MATERIAL:						5,20
VALOR:						19,06

3.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,40	5,74
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,29	8,12
TOTAL MAO DE OBRA:						13,86

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	17,19	0,86
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,91	1,43
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	24,59	4,18
TOTAL MATERIAL:						6,61
VALOR:						20,47

3.3. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,40	5,74
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,29	8,12
TOTAL MAO DE OBRA:						13,86

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	17,19	0,69
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,99	4,00
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,68	1,65
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,55	0,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	OBRA:	REFORMA NO PSF DA MOITINGA - LOTE 2		DATA:	02/03/2022
	DESCRIÇÃO:	REFORMA		BDI:	18,42%
	LOCAL:	SÍTIO MOITINGA		FONTE	SEINFRA
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO
				VERSÃO	02.1
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	02/2011
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	02/2022

TOTAL MATERIAL: 6,56

VALOR: 20,42

4.1. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	16,40	32,80
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,29	40,58
TOTAL MAO DE OBRA:					73,38

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,00	46,00
TOTAL MATERIAL:					46,00

VALOR: 119,38

4.2. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,29	1,62
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,23	12,18
TOTAL MAO DE OBRA:					13,80

VALOR: 13,80

4.3. C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	16,40	4,92
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,29	6,09
TOTAL MAO DE OBRA:					11,01

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18274 FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,20000000	123,45	24,69
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,27	0,54
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,04000000	15,54	0,62
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	1,00000000	1,38	1,38
TOTAL MATERIAL:					27,23

VALOR: 38,24

4.4. C4427 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/FERRAGENS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	16,40	41,82
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	20,29	51,74
TOTAL MAO DE OBRA:					93,56

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027 DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	19,67	59,01
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	52,50	52,50
18273 PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	130,11	130,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA NO PSF DA MOITINGA - LOTE 2	DATA:	02/03/2022	Horas: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI:	18,42%	L.S. Mes: 38,96%
	LOCAL:	SÍTIO MOITINGA	FONTE	SEINFRA	REF. 05/2021
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SINAPI	2022	02/2022

TOTAL MATERIAL:	241,62
VALOR:	335,18

4.5. C1517 - JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	20,29	50,73
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,23	15,23
TOTAL MAO DE OBRA:					65,96

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	67,50	0,65
I0438 CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE	SEINFRA	M2	1,00000000	220,50	220,50
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,73000000	1,10	0,80
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,67000000	0,56	1,50
TOTAL MATERIAL:					223,45
VALOR:					289,41

5.1. C3005 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,40	16,40
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,29	20,29
TOTAL MAO DE OBRA:					36,69

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05000000	16,75	0,84
I2410 PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	13,80	0,97
TOTAL MATERIAL:					1,81
VALOR:					38,50

5.2. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,29	22,32
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,23	16,75
TOTAL MAO DE OBRA:					39,07

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,71	4,26
TOTAL MATERIAL:					4,26
VALOR:					43,33

6.1. C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,18000000	857,49	154,35
C1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP. = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	31,36	16,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
 ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	OBRA:	REFORMA NO PSF DA MOITINGA - LOTE 2	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	
	LOCAL:	SÍTIO MOITINGA	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	
		DATA : 02/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
		BDI : 18,42%	L.S. Mês: 33,96%
		FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022.01 COM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	40,56	4,84
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,07000000	521,47	36,50
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,52000000	9,49	4,93
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	42,10	42,10
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,12000000	25,89	3,11
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	21,69	11,28
TOTAL SERVIÇO:						273,42
VALOR:						273,42

6.2. C4439 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,29	24,35
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	15,23	18,28
TOTAL MAO DE OBRA:					42,63

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	43,44	47,78
TOTAL MATERIAL:					47,78

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	739,81	14,80
TOTAL SERVIÇO:					14,80
VALOR:					105,21

6.3. C1126 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,23000000	20,29	4,67
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,23000000	15,23	3,50
TOTAL MAO DE OBRA:					8,17


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	1,65200000	3,59	5,93
TOTAL MATERIAL:					5,93
VALOR:					14,10

7.1. C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	16,40	16,07
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	19,84	19,44
TOTAL MAO DE OBRA:					35,51

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1770 RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	9,12	9,12
TOTAL MATERIAL:					9,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	OBRA:	REFORMA NO PSF DA MOITINGA - LOTE 2	DATA:	02/03/2022	S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI:	18,42%	38,96%
	LOCAL:	SÍTIO MOITINGA	FONTE	SEINFRA	REF:
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	2022/02 COM DESONERAÇÃO



7.2. C0355 - BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,29	28,41
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,80000000	15,23	27,41
TOTAL MAO DE OBRA:					55,82

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10184 BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	M2	1,32000000	370,44	488,98
10916 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	2,00000000	93,71	187,42
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,60000000	2,92	1,75
TOTAL MATERIAL:					678,15

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00230000	506,54	1,17
TOTAL SERVICO:					1,17
VALOR:					735,14

8.1. C1765 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,29	6,09
TOTAL MAO DE OBRA:					6,09

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11463 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W	SEINFRA	UN	1,00000000	7,95	7,95
TOTAL MATERIAL:					7,95
VALOR:					14,04

9.1. C0079 - AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,80000000	16,40	13,12
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	20,29	50,73
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,50000000	15,23	53,31
TOTAL MAO DE OBRA:					117,16

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10113 ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	KG	6,50000000	1,22	7,93
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	3,40000000	9,50	32,30
TOTAL MATERIAL:					40,23
VALOR:					157,39

10.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,23	1,14
TOTAL MAO DE OBRA:					1,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	OBRA:	REFORMA NO PSF DA MOITINGA - LOTE 2	DATA : 02/03/2022
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 18,42%
	LOCAL:	SÍTIO MOITINGA	L.S. Hora: 78,05%
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	L.S. Mês: 38,96%
		FONTE SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2022/01 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF. 0000021 02/03/22

FL. Nº **3765**
 VALOR: 1,14
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ADPRES - Adm. e Prestação de S...
 CNPJ: 06.048.318/0001-29

Gaivalva Ferreira Costa
 RG.: 984562-SSP-CE
 SÓCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
 Engenheiro Civil
 Reg. Profissional Nº 0601382237

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	OBRA:	REFORMA NO PSF DA MOITINGA - LOTE 2	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	
	LOCAL:	SÍTIO MOITINGA	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	
		DATA : 02/03/2021	L.S. Hora: 28,05%
		BDI : 18,42%	L.S. Mês: 38,36%
		FONTE: SEINFRA	VERBA: 027,1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	022/01 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,04	3.433,44	100,00	3.433,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2	REVESTIMENTOS	6,03	3.425,73	50,00	1.712,87	50,00	1.712,86	0,00	0,00
3	PINTURAS	23,71	13.480,47	20,00	2.696,09	50,00	6.740,24	30,00	4.044,14
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2,95	1.679,89	0,00	0,00	50,00	839,95	50,00	839,94
5	COBERTURA	21,26	12.087,33	20,00	2.417,47	60,00	7.252,40	20,00	2.417,46
6	PISO	17,05	9.693,95	20,00	1.938,79	40,00	3.877,58	40,00	3.877,58
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,37	779,77	20,00	155,95	40,00	311,91	40,00	311,91
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,02	14,04	20,00	2,81	40,00	5,62	40,00	5,61
9	PAREDES E PAINÉIS	5,54	3.147,80	50,00	1.573,90	50,00	1.573,90	0,00	0,00
10	SERVIÇOS DIVERSOS	0,47	270,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	270,03
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	15,55	8.843,89	29,02	2.566,50	46,48	4.110,64	24,50	2.166,75
56.856,34				29,02	16.497,82	46,48	26.425,10	24,51	13.933,42
				29,02	16.497,82	75,49	42.922,92	100,00	56.856,34

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,04	3.433,44	100,00	3.433,44
2	REVESTIMENTOS	6,03	3.425,73	100,00	3.425,73
3	PINTURAS	23,71	13.480,47	100,00	13.480,47
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2,95	1.679,89	100,00	1.679,89
5	COBERTURA	21,26	12.087,33	100,00	12.087,33
6	PISO	17,05	9.693,95	100,00	9.693,95
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,37	779,77	100,00	779,77
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,02	14,04	100,00	14,04
9	PAREDES E PAINÉIS	5,54	3.147,80	100,00	3.147,80
10	SERVIÇOS DIVERSOS	0,47	270,03	100,00	270,03
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	15,55	8.843,89	100,00	8.843,89
56.856,34					56.856,34

ADPRES, Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Grijalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO - ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601332237

COMPOSIÇÃO DO BDI			
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	OBRA:	REFORMA NO PSF DA MOITINGA - LOTE 2	DATA: 02/03/2022
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI: 18,42%
	LOCAL:	SÍTIO MOITINGA	FONTE
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	SEINFRA SINAPI
			L.S. Mens: 78,05% L.S. Mes: 38,96% REF. 03/2021 03/2022 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS PL. N° 3267 

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	4,95
	TOTAL	5,75

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	2,90
DF	Despesas financeiras	0,55
R	Riscos	0,72
	TOTAL	4,17

I	Impostos	
	PIS	0,24
	COFINS	1,09
	ISS	2,12
	CPRB	3,50
	TOTAL	6,95

BDI = 18,42%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
 CNPJ: 06.048.318/0001-29

Gilvalva Ferreira Costa
 RG: 994562-SSP-CE
 SÓCIO - ADMINISTRADOR




David de Sousa Fernandes
 Engenheiro Civil
 Reg. Profissional Nº 960133237

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	REFORMA NO PSF DA MOITINGA - LOTE 2	DATA : 02/03/2022
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 18,42%
	LOCAL:	SÍTIO MOITINGA	FONTE
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021 SINAPI 2022/01 COM DESONERAÇÃO 02/2022 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	0,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	11,00	8,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 78,05%
Mensalista = 38,96%

A + B + C + D

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Guilherme Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601332237