

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA – CE.
Rua Juvêncio Pereira, nº 514, Bairro Centro – Ubajara –Ce.
ASS.: TOMADA DE PREÇO nº 01.014/2022-TP

Presado Senhores,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa à Tomada de Preço em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quais quer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando a preparação de mesma:

1. Propomos o valor Total de **R\$ 265.622,48** (duzentos e sessenta e cinco Mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e oito Centavos), para a execução dos serviços objeto dessa licitação referente ao **Lote 3**.
2. Propomos a taxa percentual de **BDI de 18,42%** (vinte e quatro e vinte e seis por cento), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
3. A base econômica dessa proposta comercial é o mês de sua apresentação.
4. No valor total propostos estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quais quer natureza devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais comprometendo-nos a saldá-los por nossa conta nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transporte de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objetivo desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão-de-obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato.
6. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data da sua apresentação.
7. Caso esta proposta não venha aceita para a contratação, a Prefeitura Municipal de Ubajara fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
8. Declaramos reconhecer e aceitar as condições constantes da Presente Tomada de Preço e de seus Anexos, bem como disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

Ubajara-Ce, 04 de março de 2022.

ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601382237

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
 ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	OBRA:	REPAROS NA UBS DO SÍTIO FURNALHÃO - LOTE 3	DATA : 02/03/2022
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 18,42%
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, SÍTIO FURNALHÃO, UBAJARA-CE	VERSÃO Nº 3710
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA 0271 COM DESONERAÇÃO 05/2021 SINAPI 2022/01 COM DESONERAÇÃO 07/2022 COMPOSIÇÃO PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	PINTURA						25.536,03
1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	643,40	20,47	13.170,40
1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	450,43	19,06	8.585,20
1.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	95,22	37,09	3.531,71
1.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	12,18	20,42	248,72
2	ESQUADRIAS						7.857,99
2.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	8,00	775,79	6.206,32
2.2	C1978	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X2,10)m	SEINFRA	UN	1,00	819,29	819,29
2.3	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	M	5,10	38,24	195,02
2.4	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00	119,38	358,14
2.5	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	4,50	48,42	217,89
2.6	C4492	VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,40	153,33	61,33
3	REVESTIMENTOS E REBOCOS						1.245,81
3.1	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,00	112,31	224,62
3.2	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:5	SEINFRA	M2	25,60	31,26	800,26
3.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	25,60	8,63	220,93
4	COBERTURA						7.846,67
4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	100,20	43,33	4.341,67
4.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	40,08	87,45	3.505,00
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						10.175,52
5.1	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	12,00	14,04	168,48
5.2	C1493	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	35,00	34,26	1.199,10
5.3	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	3,00	2.743,75	8.231,25
5.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	3,00	20,51	61,53
5.5	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	63,60	8,10	515,16
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						3.195,29
6.1	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	2,00	56,48	112,96
6.2	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	10,21	10,21
6.3	I1925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00	28,95	28,95
6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	596,41	1.192,82
6.5	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	1,00	438,91	438,91
6.6	I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	12,00	10,84	130,08
6.7	I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	6,00	209,48	1.256,88
6.8	I8242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	SEINFRA	UN	4,00	6,12	24,48
7	SERVIÇOS DIVERSOS						1.463,97
7.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	0,50	325,72	162,86
7.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	25,00	10,66	266,50
7.3	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	3,00	344,87	1.034,61
						VALOR BDI TOTAL:	10.558,58
						VALOR ORÇAMENTO:	57.321,28
						VALOR TOTAL:	67.879,86

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Grivalva Ferreira Costa
RG: 984562-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Sessenta e Sete Mil Oitocentos e Setenta e Nove reais e Oitenta e Seis centavos

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0604332237

 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	RESUMO DO ORÇAMENTO		
	OBRA:	REPAROS NA UBS DO SÍTIO FURNALHÃO - LOTE 3	DATA : 02/03/2022 BDI : 18,42%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	L.S. Hora: 78,00% L.S. Mês: 32,90%
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, SÍTIO FURNALHÃO, UBAJARA-CE	FONTE: SEINFRA SINAPI
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		VERSÃO: 3.7.71 REF: 05/2021 2022/04 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PINTURA	25.536,03	37,62
2	ESQUADRIAS	7.857,99	11,58
3	REVESTIMENTOS E REBOCOS	1.245,81	1,84
4	COBERTURA	7.846,67	11,56
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.175,52	14,99
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.195,29	4,71
7	SERVIÇOS DIVERSOS	1.463,97	2,16
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	10.558,58	15,55

VALOR BDI TOTAL: 10.558,58 100,00

VALOR ORÇAMENTO: 57.321,28

VALOR TOTAL: 67.879,86

Sessenta e Sete Mil Oitocentos e Setenta e Nove reais e Oitenta e Seis centavos

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Gilvalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO - ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601332237

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RUA ESSEMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	OBRA:	REPAROS NA UBS DO SÍTIO FURNALHÃO - LOTE 3	DATA:	02/03/2022	L.S. H3: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI:	18,42%	L.S. M3: 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, SÍTIO FURNALHÃO, UBAJARA-CE	FONTE	SEINFRA	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESSEMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			VERSÃO: 3.37.2 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS COMISSÃO DE LICITAÇÃO		

1.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,40	5,74
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,29	8,12
TOTAL MAO DE OBRA:						13,86

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	17,19	0,86
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,91	1,43
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	24,59	4,18
TOTAL MATERIAL:						6,61

VALOR: 20,47

1.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,40	5,74
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,29	8,12
TOTAL MAO DE OBRA:						13,86

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	12,08	1,45
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	21,25	3,61
TOTAL MATERIAL:						5,20

VALOR: 19,06

1.3. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,40	13,12
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,29	16,23
TOTAL MAO DE OBRA:						29,35

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	17,19	0,52
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,99	4,00
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,69	0,51
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	22,58	2,71
TOTAL MATERIAL:						7,74

VALOR: 37,09

1.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,40	5,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REPAROS NA UBS DO SÍTIO FURNALHÃO - LOTE 3	DATA:	02/03/2022	L.S. Hora: 18,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI:	18,42%	L.S. Mês: 33,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, SÍTIO FURNALHÃO, UBAJARA-CE	FONTE:	2	VERSÃO:
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA:	01	COM DESONERACÃO:
			SINAPI:	2022/01	COM DESONERACÃO:

12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,29	8,12
TOTAL MAO DE OBRA:						13,88

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	17,19	0,69
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,99	4,00
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,68	1,65
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,55	0,22
					TOTAL MATERIAL:	6,56
					VALOR:	20,42

2.1. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	38,00	76,00
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	364,61	364,61
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	335,18	335,18
					TOTAL SERVICO:	775,79
					VALOR:	775,79

2.2. C1978 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,40	61,50
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,29	76,09
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,29	28,41
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,23	21,32
				TOTAL MAO DE OBRA:		187,32

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	67,50	0,72
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	164,28	164,28
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,10	1,89
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,56	0,96
I1030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	24,67	74,01
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	52,50	52,50
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	43,58	43,58
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,27	2,16
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	279,70	279,70
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	15,54	3,89
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	1,38	8,28
TOTAL MATERIAL:					631,97	
VALOR:					819,29	

2.3. C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	OBRA:	REPAROS NA UBS DO SÍTIO FURNALHÃO - LOTE 3		DATA:	02/03/2022
	DESCRIÇÃO:	REFORMA		BDI:	18,42%
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, SÍTIO FURNALHÃO, UBAJARA-CE		VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		SINAPI	02/20/22
				L.S. Hora:	78,05%
				L.S. Mês:	38,96%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	16,40	4,92
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,29	6,09
TOTAL MAO DE OBRA:						11,01

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18274	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,20000000	123,45	24,69
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,27	0,54
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,04000000	15,54	0,62
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	1,00000000	1,38	1,38
					TOTAL MATERIAL:	27,23
					VALOR:	38,24

2.4. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	16,40	32,80
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,29	40,58
					TOTAL MAO DE OBRA:	73,38

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,00	46,00
					TOTAL MATERIAL:	46,00
					VALOR:	119,38

2.5. C1873 - PELÍCULA DE INSULFILM (M2)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,29	5,07
				TOTAL MAO DE OBRA:		5,07

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11611	PELICULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	1,05000000	41,29	43,35
TOTAL MATERIAL:						43,35
VALOR:						48,42

2.6. C4492 - VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	153,33	153,33
					TOTAL MATERIAL:	153,33
					VALOR:	153,33

3.1. C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	20,29	28,41
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,23	21,32
				TOTAL MAO DE OBRA:		49,73
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REPAROS NA UBS DO SÍTIO FURNALHÃO - LOTE 3		DATA : 02/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA		BDI : 18,42%	L.S. Mês: 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, SÍTIO FURNALHÃO, UBAJARA-CE		FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
				SINAPI	2020.0 COM DESONERAÇÃO
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	43,44	47,78
TOTAL MATERIAL:						47,78

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	739,81	14,80
					TOTAL SERVICOS:	14,80
					VALOR:	112,31

3.2. C3124 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,29	12,17
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,23	9,14
				TOTAL MAO DE OBRA:		21,31

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0172	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02500000	397,90	9,95
					TOTAL SERVICOS:	9,95
					VALOR:	31,26

3.3. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,29	1,01
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,23	7,62
					TOTAL MAO DE OBRA:	8,63
					VALOR:	8,63

4.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,29	22,32
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,23	16,75
				TOTAL MAO DE OBRA:		39,07

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,71	4,26
				TOTAL MATERIAL:		4,26
				VALOR:		43,33


4.2. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,40	16,40
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,29	20,29
				TOTAL MAO DE OBRA:		36,69

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	5,73	20,06



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REPAROS NA UBS DO SÍTIO FURNALHÃO - LOTE 3	DATA : 02/03/2022	L.S. Hora: 75,00%
DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 18,42%	L.S. Mês: 33,00%
LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, SÍTIO FURNALHÃO, UBAJARA-CE	FONTE	REF. 05/2022
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	2072/01 COM DESONERAÇÃO 02/2022
		SINAPI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	18,13	24,11
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	15,54	1,86
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,35	4,73
					TOTAL MATERIAL:	50,76
					VALOR:	87,45

5.1. C1765 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,29	6,09
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,09
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1463	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W	SEINFRA	UN	1,00000000	7,95	7,95
					TOTAL MATERIAL:	7,95
					VALOR:	14,04

5.2. C1493 - INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	16,40	7,38
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	20,29	9,13
					TOTAL MAO DE OBRA:	16,51
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1254	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SEINFRA	UN	1,00000000	17,75	17,75
					TOTAL MATERIAL:	17,75
					VALOR:	34,26

5.3. C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	2.743,75	2.743,75
					TOTAL MATERIAL:	2.743,75
					VALOR:	2.743,75

5.4. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,40	4,92
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,29	6,09
					TOTAL MAO DE OBRA:	11,01
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,50	9,50
					TOTAL MATERIAL:	9,50
					VALOR:	20,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	OBRA:	REPAROS NA UBS DO SÍTIO FURNALHÃO - LOTE 3	DATA:	02/03/2022	U.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI:	48,42%	U.S. Mês: 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, SÍTIO FURNALHÃO, UBAJARA-CE	VERSAO	02.1 COM DESCONTABILIZAÇÃO	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	2022/01 COM DESCONTABILIZAÇÃO	05/2021
			SINAPI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	02/2022

5.5. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	16,40	2,13
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,29	2,64
TOTAL MAO DE OBRA:						4,77

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,26	3,33
TOTAL MATERIAL:						3,33

VALOR: 8,10

6.1. C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	16,40	10,66
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	19,84	12,90
TOTAL MAO DE OBRA:						23,56

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,28	0,08
I2130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	32,84	32,84
TOTAL MATERIAL:						32,92

VALOR: 56,48

6.2. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	19,84	4,96
TOTAL MAO DE OBRA:						4,96

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0796	CHUVEIRO PLÁSTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	5,15	5,15
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,28	0,10
TOTAL MATERIAL:						5,25

VALOR: 10,21

6.3. I1925 - TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA (UN)

VALOR: 28,95

6.4. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	16,40	54,12
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	19,84	65,47
TOTAL MAO DE OBRA:						119,59

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	OBRA:	REPAROS NA UBS DO SÍTIO FURNALHÃO - LOTE 3	DATA : 02/03/2022
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 18,42%
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, SÍTIO FURNALHÃO, UBAJARA-CE	VERSAO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	REF.
		SEINFRA	027.000.000.000
		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
		COMISSÃO DE LICITAÇÃO	

I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	17,71	35,42
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,28	0,31
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	219,76	219,76
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,50	15,00
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	129,00	129,00
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	77,33	77,33
TOTAL MATERIAL:						476,82
VALOR:						596,41

6.5. C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,23	10,66
TOTAL MAO DE OBRA:						10,66
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8665	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	428,25	428,25
TOTAL MATERIAL:						428,25
VALOR:						438,91

6.6. I2193 - TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) (M)

VALOR:						10,84
--------	--	--	--	--	--	-------

6.7. I0406 - CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA (UN)

VALOR:						209,48
--------	--	--	--	--	--	--------

6.8. I8242 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (UN)

VALOR:						6,12
--------	--	--	--	--	--	------

7.1. C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	20,29	24,35
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,23	30,46
TOTAL MAO DE OBRA:						54,81
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	74,72	0,60
I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	268,52	268,52
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,56	1,79
TOTAL MATERIAL:						270,91
VALOR:						325,72

7.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

--	--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REPAROS NA UBS DO SÍTIO FURNALHÃO - LOTE 3	DATA:	02/03/2022	L.S. Mens: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI:	18,42%	L.S. Mes: 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, SÍTIO FURNALHÃO, UBAJARA-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SINAPI	027.1 COM DESONERAÇÃO	REF.:
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 02/2022		

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,23	10,66
TOTAL MAO DE OBRA:						10,66
VALOR:						10,66

7.3. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,29	60,87
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,29	60,87
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,23	45,69
TOTAL MAO DE OBRA:						167,43

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	24,53	4,17
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	87,53	87,53
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	31,60	5,37
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	49,25	73,88
TOTAL MATERIAL:						170,95

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	519,59	6,49
TOTAL SERVICO:						6,49
VALOR:						344,87

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
 CNPJ: 06.048.318/0001-29
 Malva Ferreira Costa
 RG: 994562-SSP-CE
 FISCAL - ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
 Engenheiro Civil
 Reg. Profissional Nº 0601332237

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	OBRA:	REPAROS NA UBS DO SÍTIO FURNALHÃO - LOTE 3	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, SÍTIO FURNALHÃO, UBAJARA-CE	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	
		DATA: 02/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
		BDI: 18,42%	L.S. Mes: 38,96%
		FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/1 COM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
		REF. 03/2021	
		07/2022	

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PINTURA	37,62	25.536,03	100,00	25.536,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ESQUADRIAS	11,58	7.857,99	0,00	0,00	50,00	3.929,00	50,00	3.928,99
3	REVESTIMENTOS E REBOCOS	1,84	1.245,81	50,00	622,91	50,00	622,90	0,00	0,00
4	COBERTURA	11,56	7.846,67	25,00	1.961,67	30,00	2.354,00	45,00	3.531,00
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14,99	10.175,52	20,00	2.035,10	50,00	5.087,76	30,00	3.052,66
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4,71	3.195,29	20,00	639,06	50,00	1.597,65	30,00	958,58
7	SERVIÇOS DIVERSOS	2,16	1.463,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.463,97
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	15,55	10.558,58	53,72	5.672,07	23,71	2.503,44	22,57	2.383,07
67.879,86				53,72	36.466,84	23,71	16.094,75	22,57	15.318,27
				53,72	36.466,84	77,43	52.561,59	100,00	67.879,86

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	PINTURA	37,62	25.536,03	100,00	25.536,03
2	ESQUADRIAS	11,58	7.857,99	100,00	7.857,99
3	REVESTIMENTOS E REBOCOS	1,84	1.245,81	100,00	1.245,81
4	COBERTURA	11,56	7.846,67	100,00	7.846,67
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14,99	10.175,52	100,00	10.175,52
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4,71	3.195,29	100,00	3.195,29
7	SERVIÇOS DIVERSOS	2,16	1.463,97	100,00	1.463,97
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	15,55	10.558,58	100,00	10.558,58
67.879,86					67.879,86

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Graciela Ferreira
RG: 994562-5
SÓCIO-ADMINISTRATIVO

Davide Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
C.R.C. 003.532.231

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	REPAROS NA UBS DO SÍTIO FURNALHÃO - LOTE 3	DATA : 02/03/2022
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 18,42%
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, SÍTIO FURNALHÃO, UBAJARA-CE	FONTE
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA
			VERSÃO
			REF.
			COMISSÃO DE LICITAÇÃO
			PL. N.º 3182
			COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORA	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	0,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	11,00	8,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 78,05%
Mensalista = 38,96%

A + B + C + D

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Galva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR


David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601332237


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	MANUTENÇÃO NA UBS DO DISTRITO DE ARATICUM - LOTE 3	DATA : 02/03/2022
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO	BDI : 18,42%
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, UBAJARA-CE	FONTE
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA
			VERSÃO
			02/03/2022 COM DESONERAÇÃO 05/02/2022/01 COM DESONERAÇÃO 02/28/22
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 3783

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	PINTURA						21.700,84
1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	217,50	20,47	4.452,23
1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	813,96	19,06	15.514,08
1.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	26,07	37,09	966,94
1.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	37,59	20,42	767,59
2	ESQUADRIAS						6.030,91
2.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	775,79	775,79
2.2	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	751,88	751,88
2.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	4,00	119,38	477,52
2.4	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	19,36	207,94	4.025,72
3	REVESTIMENTOS						368,24
3.1	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	3,50	105,21	368,24
4	COBERTURA						41.134,23
4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	314,53	43,33	13.628,58
4.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	314,53	87,45	27.505,65
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						7.248,66
5.1	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	11,00	14,04	154,44
5.2	C1493	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	34,26	342,60
5.3	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	27,00	54,00
5.4	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	2,00	2.743,75	5.487,50
5.5	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	226,23	452,46
5.6	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	83,55	8,10	676,76
5.7	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	80,90	80,90
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						641,13
6.1	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	2,00	56,48	112,96
6.2	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	1,00	438,91	438,91
6.3	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	2,00	44,63	89,26
7	COBERTA FRONTAL PARA DESENBARQUE DE PACIENTES						20.767,30
7.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	0,86	44,62	38,37
7.2	C0842	CONCRETO PVIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,55	414,51	227,98
7.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	44,00	14,06	618,64
7.4	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	1,32	94,76	125,08
7.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	44,00	223,29	9.824,76
7.6	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	SEINFRA	M2	1,88	109,83	206,48
7.7	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	27,50	87,45	2.404,88
7.8	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	SEINFRA	M	12,00	58,51	702,12
7.9	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	116,60	55,15	6.430,49
7.10	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	8,40	22,44	188,50
8	SERVIÇOS DIVERSOS						2.672,38
8.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	0,50	325,72	162,86
8.2	C4757	PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP.=5,0CM	SEINFRA	M2	1,65	503,69	831,09
8.3	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	1,00	365,52	365,52

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	OBRA:	MANUTENÇÃO NA UBS DO DISTRITO DE ARATICUM - LOTE 3	
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO	
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, UBAJARA-CE	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	
		DATA : 02/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
		BDI : 18,42%	L.S. Mês: 98,96%
		FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	2027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022.01 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		REF.	02/03/22

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO DE LICITAÇÃO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.4	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	0,20	58,98	11,80
8.5	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	25,00	10,66	266,50
8.6	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	3,00	344,87	1.034,61
						VALOR BDI TOTAL:	18.523,83
						VALOR ORÇAMENTO:	100.563,69
						VALOR TOTAL:	119.087,52
Cento e Dezenove Mil Oitenta e Sete reais e Cinquenta e Dois centavos							


ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
 CNPJ: 06.048.318/0001-29

Grizelva Ferreira Costa
 RG.: 994562-SSP-CE
 SÓCIO-ADMINISTRADOR



David de Sousa Fernandes
 Engenheiro Civil
 Reg. Profissional Nº 0601332287

RESUMO DO ORÇAMENTO			
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	OBRA:	MANUTENÇÃO NA UBS DO DISTRITO DE ARATICUM - LOTE 3	DATA : 02/03/2022
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO	BDI : 18,42%
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, UBAJARA-CE	FONTE SEINFRA 027,1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2022/01 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	L.S. Hora: 7h00% L.S. Mês: 3h00% REF: 05/2021 02/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PINTURA	21.700,84	18,22
2	ESQUADRIAS	6.030,91	5,06
3	REVESTIMENTOS	368,24	0,31
4	COBERTURA	41.134,23	34,54
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.248,66	6,09
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	641,13	0,54
7	COBERTA FRONTAL PARA DESENBARQUE DE PACIENTES	20.767,30	17,44
8	SERVIÇOS DIVERSOS	2.672,38	2,24
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	18.523,83	15,55
		VALOR BDI TOTAL:	18.523,83 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	100.563,69
		VALOR TOTAL:	119.087,52

Cento e Dezenove Mil Oitenta e Sete reais e Cinquenta e Dois centavos

ADPRES - Adm. e Prestação de Serv.
 CNPJ: 06.048.318/0001-29

Guilherme Ferreira Costa
 RG.: 994562-SSP-CE
 SÓCIO - ADMINISTRADOR


David de Sousa Fernandes
 Engenheiro Civil
 Reg. Profissional Nº 0801332237

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	MANUTENÇÃO NA UBS DO DISTRITO DE ARATICUM - LOTE 3			DATA : 02/03/2022	L.S. Hora: 79,05%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO			BDI : 18,42%	L.S. Mês: 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, UBAJARA-CE			FONTE	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE			SEINFRA	05/2021
					SINAPI	02/2022

1.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,40	5,74
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,29	8,12
TOTAL MAO DE OBRA:						13,86

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	17,19	0,86
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,91	1,43
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	24,59	4,18
TOTAL MATERIAL:						6,61

VALOR: 20,47

1.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,40	5,74
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,29	8,12
TOTAL MAO DE OBRA:						13,86

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	12,08	1,45
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	21,25	3,61
TOTAL MATERIAL:						5,20

VALOR: 19,06

1.3. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,40	13,12
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,29	16,23
TOTAL MAO DE OBRA:						29,35

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	17,19	0,52
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,99	4,00
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,69	0,51
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	22,58	2,71
TOTAL MATERIAL:						7,74

VALOR: 37,09

1.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,40	5,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	MANUTENÇÃO NA UBS DO DISTRITO DE ARATICUM - LOTE 3		DATA:	02/03/2022
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO		BDI:	18,42%
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, UBAJARA-CE		PREÇO UNITÁRIO:	78,05%
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		LS Mes:	38,96%
		SEINFRA	VERSÃO	REF.	
		SINAPI	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
		2022/01 COM DESONERAÇÃO		02/2022	
		COMPOSIÇÕES PROPRAS			
		FL. N° 3787			

I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,29	8,12
TOTAL MAO DE OBRA:						13,86

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	17,19	0,69
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,99	4,00
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,68	1,65
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,55	0,22
					TOTAL MATERIAL:	6,56
					VALOR:	20,42

2.1. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	38,00	76,00
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	364,61	364,61
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	335,18	335,18
					TOTAL SERVICO:	775,79
					VALOR:	775,79

2.2. C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	38,00	76,00
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	364,61	364,61
C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	311,27	311,27
					TOTAL SERVICO:	751,88
					VALOR:	751,88

2.3. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	16,40	32,80
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,29	40,58
					TOTAL MAO DE OBRA:	73,38

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,00	46,00
					TOTAL MATERIAL:	46,00
					VALOR:	119,38

2.4. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,29	60,87
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,23	45,69
				TOTAL MAO DE OBRA:		106,56

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	MANUTENÇÃO NA UBS DO DISTRITO DE ARATICUM - LOTE 3		DATA:	02/03/2022
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO		BDI:	18,42%
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, UBAJARA-CE		FONTES:	SEINFRA SINAPI
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		VERSÃO:	2022/01 COM DESONERAÇÃO
				COMISSÃO DE LICITAÇÃO	L.S. RPPS: 78,05% L.S. MESS: 38,96% REF: 205/2021 02/2022 67,50% 1,10 0,56 98,62 101,38 207,94

10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	67,50	0,54
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	1,10	0,63
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	0,56	1,59
11222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	98,62	98,62
TOTAL MATERIAL:						101,38
VALOR:						207,94

3.1. C4439 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	24,35
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	18,28
TOTAL MAO DE OBRA:					42,63

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	47,78
TOTAL MATERIAL:					47,78

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	14,80
TOTAL SERVICO:					14,80
VALOR:					105,21

4.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)


MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	22,32
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	16,75
TOTAL MAO DE OBRA:					39,07

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	4,26
TOTAL MATERIAL:					4,26
VALOR:					43,33

4.2. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,40
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,29
TOTAL MAO DE OBRA:					36,69

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	20,06
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	24,11
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	1,86
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	4,73
TOTAL MATERIAL:					50,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	MANUTENÇÃO NA UBS DO DISTRITO DE ARATICUM - LOTE 3	DATA:	02/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO	BDI:	18,42%	Mês: 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, UBAJARA-CE	FONTE	SEINFRA	REF. 05/2021
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	VERSÃO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	REF. 12/2022
					

VALOR: 87,45

5.1. C1765 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,29	6,09
TOTAL MAO DE OBRA:					6,09

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11463 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W	SEINFRA	UN	1,00000000	7,95	7,95
TOTAL MATERIAL:					7,95

VALOR: 14,04

5.2. C1493 - INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	16,40	7,38
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	20,29	9,13
TOTAL MAO DE OBRA:					16,51

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11254 INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SEINFRA	UN	1,00000000	17,75	17,75
TOTAL MATERIAL:					17,75

VALOR: 34,26

5.3. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	16,40	6,07
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	20,29	7,51
TOTAL MAO DE OBRA:					13,58

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	13,42	13,42
TOTAL MATERIAL:					13,42

VALOR: 27,00

5.4. C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17350 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	2.743,75	2.743,75
TOTAL MATERIAL:					2.743,75

VALOR: 2.743,75

5.5. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,40	49,20
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	20,29	60,87
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,23	38,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	MANUTENÇÃO NA UBS DO DISTRITO DE ARATICUM - LOTE 3	DATA:	02/08/2022	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO	BDI:	18,42%	L.S. Mes: 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, UBAJARA-CE	VERSAO	2022/01 COM DESONERACAO	REF. 05/2021
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	SINAPI	02/2022

TOTAL MAO DE OBRA: 148,15

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,96	23,52
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,76	1,76
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	10,21	10,21
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,02	2,02
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,50	0,95
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,50	10,50
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,61	2,61
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,82	2,46
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	22,29	22,29
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,88	1,76
				TOTAL MATERIAL:	78,08	

VALOR: 226,23

5.6. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	16,40	2,13
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,29	2,64
				TOTAL MAO DE OBRA:		4,77

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,26	3,33
				TOTAL MATERIAL:		3,33

VALOR: 8,10

5.7. C2078 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	16,40	19,68
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,29	24,35
				TOTAL MAO DE OBRA:		44,03

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	36,87	36,87
				TOTAL MATERIAL:		36,87


VALOR: 80,90

6.1. C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	16,40	10,66
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	19,84	12,90
				TOTAL MAO DE OBRA:		23,56

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,28	0,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	MANUTENÇÃO NA UBS DO DISTRITO DE ARATICUM - LOTE 3	DATA:	02/03/2022	L.S. 80%: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO	BDI:	18,42%	L.S. Mes: 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, UBAJARA-CE	FONTES:	SEINFRA	REF. 15/02/21
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SINAPI	02/02/22	



12130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	32,84	32,84
					TOTAL MATERIAL:	32,92
					VALOR:	56,48

6.2. C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,23	10,66
TOTAL MAO DE OBRA:						10,66
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18665	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	428,25	428,25
TOTAL MATERIAL:						428,25
VALOR:						438,91

6.3. C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	16,40	16,07
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	19,84	19,44
TOTAL MAO DE OBRA:						35,51
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	9,12	9,12
TOTAL MATERIAL:						9,12
VALOR:						44,63


7.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,23	44,62
TOTAL MAO DE OBRA:						44,62
VALOR:						44,62

7.2. C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,89	15,63
TOTAL EQUIPAMENTO:						15,63
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,23	91,38
TOTAL MAO DE OBRA:						91,38
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	67,50	57,56
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	0,56	188,16
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	73,90	61,78
TOTAL MATERIAL:						307,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	MANUTENÇÃO NA UBS DO DISTRITO DE ARATICUM - LOTE 3		DATA:	02/03/2022
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO		BDI:	18,42%
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, UBAJARA-CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO
				VERSÃO	REF.
				027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
				2022/01 COM DESONERAÇÃO	02/2022
				COMPOSIÇÕES PROPOSTAS	



VALOR: 414,51

7.3. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	16,40
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,29
TOTAL MAO DE OBRA:					2,93

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	10,05
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	9,50
TOTAL MATERIAL:					11,13
VALOR:					14,06

7.4. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	16,40
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	20,29
TOTAL MAO DE OBRA:					49,53

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	29,57
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	12,61
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	13,80
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,74
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	10,01
TOTAL MATERIAL:					45,23
VALOR:					94,76

7.5. C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	20,29
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	15,23
TOTAL MAO DE OBRA:					223,29
VALOR:					223,29

7.6. C1336 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	16,40
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	20,29
TOTAL MAO DE OBRA:					44,03
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	KG	0,18000000	10,90
I1495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,02500000	2.479,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	MANUTENÇÃO NA UBS DO DISTRITO DE ARATICUM - LOTE 3
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO
LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, UBAJARA-CE
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE

DATA : 02/03/2022	L.S. para: 78,05%	
BDI : 18,42%	L.S. para: 38,96%	
FONTE	VERSÃO	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	02/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
FL. N° 2193		

11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	15,54	1,86
TOTAL MATERIAL:						65,80
VALOR:						109,83

7.7. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,40
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,29
TOTAL MAO DE OBRA:					36,69

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	5,73
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	18,13
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	15,54
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,35
TOTAL MATERIAL:					50,76
VALOR:					87,45

7.8. C2678 - VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	16,40
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	20,29
TOTAL MAO DE OBRA:					27,52

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	1,00000000	26,78
11731	PREGO 19X33 (3" x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG)	SEINFRA	KG	0,30000000	14,04
TOTAL MATERIAL:					30,99
VALOR:					58,51

7.9. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,65
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	83,29
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,01

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,29
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,23
TOTAL MAO DE OBRA:					15,23

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,88
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	66,06
TOTAL MATERIAL:					19,04

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	MANUTENÇÃO NA UBS DO DISTRITO DE ARATICUM - LOTE 3	DATA : 02/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO	BDI : 18,42%	L.S. Mão de obra: 83,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, UBAJARA-CE	FONTESINAFRA	VERSÃO 27.1 COM DESONERAÇÃO 02/2021
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO 02/2022

C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	438,78	18,87
TOTAL SERVIÇO:						18,87
VALOR:						55,15

7.10. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,13000000	20,29	2,64
12543 SERVENTE	H	1,30000000	15,23	19,80
TOTAL MAO DE OBRA:				22,44
VALOR:				22,44

J. C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	1,20000000	20,29	24,35
12543 SERVENTE	H	2,00000000	15,23	30,46
TOTAL MAO DE OBRA:				54,81

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	M3	0,00800000	74,72	0,60
17893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2	1,00000000	268,52	268,52
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,20000000	0,56	1,79
TOTAL MATERIAL:				270,91
VALOR:				325,72

8.2. C4757 - PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP.=5,0CM (M2)


EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,04000000	21,89	0,88
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,88

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,10000000	16,40	18,04
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	1,50000000	20,29	30,44
12391 PEDREIRO	H	0,50000000	20,29	10,15
12543 SERVENTE	H	1,25000000	15,23	19,04
TOTAL MAO DE OBRA:				77,67

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,75000000	10,05	7,54
10108 AREIA GROSSA	M3	0,03200000	74,72	2,39
10163 AÇO CA-50	KG	38,15000000	9,50	362,43
10280 BRITA	M3	0,04000000	76,19	3,05
10526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	1,25000000	29,57	36,96
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	20,34000000	0,56	11,39
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,10000000	13,80	1,38
TOTAL MATERIAL:				425,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	MANUTENÇÃO NA UBS DO DISTRITO DE ARATICUM - LOTE 3	DATA : 02/03/2022	Porcentagem: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO	BDI : 18,42%	L.S. M3: 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA SINAPI	027.1 COM DESONERAÇÃO 02022/01 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS REF: 05/2021 02/2022



VALOR: 503,69

8.3. C2204 - RETIRADA DE ÁRVORES (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	24,00000000	15,23	365,52
TOTAL MAO DE OBRA:					365,52
VALOR:					365,52

8.4. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,29	20,29
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	15,23	17,06
TOTAL MAO DE OBRA:					37,35
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	67,50	1,01
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,10	2,40
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,56	1,22
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,68	17,00
TOTAL MATERIAL:					21,63
VALOR:					58,98

8.5. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,23	10,66
TOTAL MAO DE OBRA:					10,66
VALOR:					10,66

8.6. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,29	60,87
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,29	60,87
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,23	45,69
TOTAL MAO DE OBRA:					167,43
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	24,53	4,17
I8395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	87,53	87,53
I1945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	31,60	5,37
I2170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	49,25	73,88
TOTAL MATERIAL:					170,95
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	519,59	6,49
TOTAL SERVICO:					6,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	OBRA:	MANUTENÇÃO NA UBS DO DISTRITO DE ARATICUM - LOTE 3	DATA : 02/03/2022 BDI : 18,42%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO	L.S. Hora: 78,05% Mês: 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, UBAJARA-CE	FONTE SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2022/01 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	VERSÃO 02/2021 02/2022

FL. Nº 3796
 VALOR: 348,87
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
 CNPJ: 06.048.318/0001-29

Grizalva Ferreira Costa
 Grizalva Ferreira Costa
 RG.: 994562-SSP-CE
 SÓCIO - ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
 Engenheiro Civil
 Reg. Profissional Nº 0601332237

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
	OBRA:	MANUTENÇÃO NA UBS DO DISTRITO DE ARATICUM - LOTE 3	DATA : 02/03/2022
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO	BDI : 18,42%
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, UBAJARA-CE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA SINAPI
			L.S. Hora: 78,05% L.S. Mês: 96% 037.1 COM DESONERAÇÃO 2022/04 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 3797

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PINTURA	18,22	21.700,84	100,00	21.700,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ESQUADRIAS	5,06	6.030,91	0,00	0,00	50,00	3.015,46	50,00	3.015,45
3	REVESTIMENTOS	0,31	368,24	30,00	110,47	30,00	110,47	40,00	147,30
4	COBERTURA	34,54	41.134,23	20,00	8.226,85	40,00	16.453,69	40,00	16.453,69
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,09	7.248,66	20,00	1.449,73	40,00	2.899,46	40,00	2.899,47
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,54	641,13	20,00	128,23	40,00	256,45	40,00	256,45
7	COBERTA FRONTAL PARA DESENBARQUE DE PACIENTES	17,44	20.767,30	30,00	6.230,19	30,00	6.230,19	40,00	8.306,92
8	SERVIÇOS DIVERSOS	2,24	2.672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.672,38
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	15,55	18.523,83	37,63	6.970,52	28,80	5.334,86	33,57	6.218,45
119.087,52				37,63	44.816,83	28,80	34.300,58	33,56	39.970,11
				37,63	44.816,83	66,44	79.117,41	100,00	119.087,52

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	PINTURA	18,22	21.700,84	100,00	21.700,84
2	ESQUADRIAS	5,06	6.030,91	100,00	6.030,91
3	REVESTIMENTOS	0,31	368,24	100,00	368,24
4	COBERTURA	34,54	41.134,23	100,00	41.134,23
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,09	7.248,66	100,00	7.248,66
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,54	641,13	100,00	641,13
7	COBERTA FRONTAL PARA DESENBARQUE DE PACIENTES	17,44	20.767,30	100,00	20.767,30
8	SERVIÇOS DIVERSOS	2,24	2.672,38	100,00	2.672,38
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	15,55	18.523,83	100,00	18.523,83
119.087,52					119.087,52

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
 CNPJ: 06.048.318/0001-29
 Givalva Ferreira Costa
 RG: 994562-SSP-CE
 SÓCIO - ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
 Engenheiro Civil
 Reg. Profissional Nº 0601332237

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	MANUTENÇÃO NA UBS DO DISTRITO DE ARATICUM - LOTE 3	DATA : 02/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO	BDI : 18,42%	L.S. Mês: 38,96%
LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, UBAJARA-CE	PONTE	REF.
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 06/2021
		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO 02/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	4,95
	TOTAL	5,75

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	2,90
DF	Despesas financeiras	0,55
R	Riscos	0,72
	TOTAL	4,17

I	Impostos	
	PIS	0,24
	COFINS	1,09
	ISS	2,12
	CPRB	3,50
	TOTAL	6,95

BDI = 18,42%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Gilva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0684332237

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. C.P. 06.048.318/0001-29 - CENTRO - UBAJARA-CE	OBRA:	MANUTENÇÃO NA UBS DO DISTRITO DE ARATICUM - LOTE 3	DATA : 02/03/2022
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO	BDI : 18,42%
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, UBAJARA-CE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	REF. 02/2022
			SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI 2022/01 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	0,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	11,00	8,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 78,05%
Mensalista = 38,96%

A + B + C + D

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Grilvalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SOCIO - ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601332237