



CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA – CE.
Rua Juvêncio Pereira, nº 514, Bairro Centro – Ubajara –Ce.
ASS.: TOMADA DE PREÇO nº 01.014/2022-TP

Presado Senhores,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa à Tomada de Preço em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quais quer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando a preparação de mesma:

1. Propomos o valor Total de **R\$ 204.247,03** (duzentos e quatro Mil, duzentos e quarenta e sete reais e três Centavos), para a execução dos serviços objeto dessa licitação referente ao **Lote 4**.
2. Propomos a taxa percentual de **BDI de 18,42%** (vinte e quatro e vinte e seis por cento), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
3. A base econômica dessa proposta comercial é o mês de sua apresentação.
4. No valor total propostos estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quais quer natureza devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais comprometendo-nos a saldá-los por nossa conta nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transporte de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objetivo desta licitação, incluindo se a ociosidade de mão-de-obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato.
6. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data da sua apresentação.
7. Caso esta proposta não venha aceita para a contratação, a Prefeitura Municipal de Ubajara fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
8. Declaramos reconhecer e aceitar as condições constantes da Presente Tomada de Preço e de seus Anexos, bem como disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

Ubajara-Ce, 04 de março de 2022.

ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Grijalva Ferreira Costa
RG.: 894562-SSP-CE
SÓCIO - ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601332237

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	REPAROS NA UBS ESMERINO ELIAS DE AGUIAR CHAPADA - LOTE 3	DATA : 02/03/2022
	DESCRIÇÃO:	REPAROS	BDI : 18,42%
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, SÍTIO CHAPADA, UBAJARA-CE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 08.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	REF.
		SBC	02/2022
		SEINFRA	02/2021
		SICRO	05/2021
		SICRO	01/2022
		SINAPI	02/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.084,84
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,97	51,78	50,23
1.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	3,00	344,87	1.034,61
2	PINTURA						9.207,86
2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	132,00	20,47	2.702,04
2.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	268,77	19,06	5.122,76
2.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	28,04	37,09	1.040,00
2.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	16,80	20,42	343,06
3	REVESTIMENTOS						7.526,44
	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	10,00	71,09	710,90
3.2	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	56,51	112,31	6.346,64
3.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	15,00	31,26	468,90
4	ESQUADRIAS						2.867,38
4.1	C4425	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	6,00	320,19	1.921,14
4.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	5,00	119,38	596,90
4.3	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	1,68	207,94	349,34
5	COBERTURA						5.564,61
5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	124,08	43,33	5.376,39
5.2	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	5,60	33,61	188,22
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						3.778,95
6.1	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	10,00	14,04	140,40
6.2	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	8,00	14,69	117,52
6.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	226,23	452,46
6.4	C1493	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	34,26	102,78
	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	4,00	19,06	76,24
6.6	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.743,75	2.743,75
6.7	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	18,00	8,10	145,80
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						169,44
7.1	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	3,00	56,48	169,44
8	SERVIÇOS DIVERSOS						139,35
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	122,24	1,14	139,35
						VALOR BDI TOTAL:	5.588,42
						VALOR ORÇAMENTO:	30.338,87
						VALOR TOTAL:	35.927,29

Trinta e Cinco Mil Novecentos e Vinte e Sete reais e Vinte e Nove centavos

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços
CNPJ: 08.048.318/0001-29

Grizalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0604332237

RESUMO DO ORÇAMENTO																				
	OBRA:	REPAROS NA UBS ESMERINO ELIAS DE AGUIAR CHAPADA - LOTE 3	DATA : 02/03/2022																	
	DESCRIÇÃO:	REPAROS	BDI : 18,42%																	
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, SÍTIO CHAPADA, UBAJARA-CE	L.S. Hora: 78,05%																	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	L.S. Mês: 38,96%																	
			COMPOSIÇÕES PROPRÍAS																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2022/02</td> <td>02/2022</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>06/2019</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2021/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2022</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SBC	2022/02	02/2022	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	06/2019	SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	01/2022	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	02/2022
FONTE	VERSÃO	REF.																		
SBC	2022/02	02/2022																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021																		
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	06/2019																		
SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	01/2022																		
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	02/2022																		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.084,84	3,02
2	PINTURA	9.207,86	25,63
3	REVESTIMENTOS	7.526,44	20,95
4	ESQUADRIAS	2.867,38	7,98
5	COBERTURA	5.564,61	15,49
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.778,95	10,52
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	169,44	0,47
8	SERVIÇOS DIVERSOS	139,35	0,39
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	5.588,42	15,55

VALOR BDI TOTAL: 5.588,42 100,00

VALOR ORÇAMENTO: 30.338,87

VALOR TOTAL: 35.927,29

Trinta e Cinco Mil Novecentos e Vinte e Sete reais e Vinte e Nove centavos

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Gilvalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0604332237

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REPAROS NA UBS ESMERINO ELIAS DE AGUIAR CHAPADA - LOTE 3	DATA : 02/03/2022	L.S. Hora: 0,05%
	DESCRIÇÃO:	REPAROS	BDI : 18,42%	L.S. Mês: 0,46%
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, SÍTIO CHAPADA, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SBC	02/2022
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
			SICRO	21841 COM DESONERAÇÃO 03/2017
			SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO 01/2022
			SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO 02/2022
			COMPOSIÇÕES PRELIMINARES	

1.1. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,29	6,09
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,23	45,69
TOTAL MAO DE OBRA:						51,78
VALOR:						51,78

1.2. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,29	60,87
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,29	60,87
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,23	45,69
TOTAL MAO DE OBRA:						167,43

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	24,53	4,17
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	87,53	87,53
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	31,60	5,37
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	49,25	73,88
TOTAL MATERIAL:						170,95

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	519,59	6,49
TOTAL SERVICO:						6,49
VALOR:						344,87

2.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,40	5,74
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,29	8,12
TOTAL MAO DE OBRA:						13,86

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	17,19	0,86
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,91	1,43
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	24,59	4,18
TOTAL MATERIAL:						6,61
VALOR:						20,47

2.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,40	5,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: REPAROS NA UBS ESMERINO ELIAS DE AGUIAR CHAPADA - LOTE 3
DESCRIÇÃO: REPAROS
LOCAL: DISTRITO DE ARATICUM, SÍTIO CHAPADA, UBAJARA-CE
CLIENTE: ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE

DATA: 02/03/2022

BDI: 18,42%

FORTE	VERSÃO	REF.
SBC	2022/02	02/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2019/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	01/2022
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	02/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

L.S. Hora: 38,96
L.S. Mês: 38,96

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 38/2022

12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,29	8,12
TOTAL MAO DE OBRA:						13,86

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	12,08
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	21,25
TOTAL MATERIAL:					5,20
VALOR:					19,06

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,40
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,29
TOTAL MAO DE OBRA:					29,35

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	17,19
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,99
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,69
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	22,58
TOTAL MATERIAL:					7,74
VALOR:					37,09

2.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,40
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,29
TOTAL MAO DE OBRA:					13,86

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	17,19
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,99
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,68
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,55
TOTAL MATERIAL:					6,56
VALOR:					20,42

3.1. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,29
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,23
TOTAL MAO DE OBRA:					21,31

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: REPAROS NA UBS ESMERINO ELIAS DE AGUIAR CHAPADA - LOTE 3
 DESCRIÇÃO: REPAROS
 LOCAL: DISTRITO DE ARATICUM, SÍTIO CHAPADA, UBAJARA-CE
 CLIENTE: ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE

DATA : 02/03/2022
 BDI : 18,42%

FORTE

SBC

SEINFRA

SICRO

SICRO

SINAPI

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FL. Nº 8 S. Hora: 78,05%
 L.S. Mes: 38,96%

VERSÃO

2022/02

027.1 COM DESONERAÇÃO

2016/11 COM DESONERAÇÃO

2021/10 COM DESONERAÇÃO

2022/01 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	2,03	12,18
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	34,18	37,60
TOTAL MATERIAL:						49,78
VALOR:						71,09

3.2. C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	20,29	28,41
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,23	21,32
TOTAL MAO DE OBRA:						49,73

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	43,44	47,78
TOTAL MATERIAL:						47,78

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	739,81	14,80
TOTAL SERVICO:						14,80
VALOR:						112,31

3.3. C3124 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,29	12,17
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,23	9,14
TOTAL MAO DE OBRA:						21,31

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0172	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02500000	397,90	9,95
TOTAL SERVICO:						9,95
VALOR:						31,26

4.1. C4425 - PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	16,40	41,82
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	20,29	51,74
TOTAL MAO DE OBRA:						93,56

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	19,67	59,01
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,00	46,00
18272	PORTA PARANÁ (0,70 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	121,62	121,62
TOTAL MATERIAL:						226,63
VALOR:						320,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REPAROS NA UBS ESMERINO ELIAS DE AGUIAR CHAPADA - LOTE 3	DATA : 02/03/2022	L.S. Hora: 39,05%
DESCRIÇÃO:	REPAROS	BDI : 18,42%	L.S. Mão: 38,96%
LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, SÍTIO CHAPADA, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SBC	2022/01
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

4.2. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	2,00000000	16,40	32,80
10498 CARPinteIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,29	40,58
TOTAL MAO DE OBRA:					73,38

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,00	46,00
TOTAL MATERIAL:					46,00
VALOR:					119,38

4.3. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,29	60,87
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,23	45,69
TOTAL MAO DE OBRA:					106,56

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	67,50	0,54
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	1,10	0,63
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	0,56	1,59
11222 GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	98,62	98,62
TOTAL MATERIAL:					101,38
VALOR:					207,94

4.4. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,29	22,32
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,23	16,75
TOTAL MAO DE OBRA:					39,07

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,71	4,26
TOTAL MATERIAL:					4,26
VALOR:					43,33

5.2. C2249 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,40	8,20
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	19,84	9,92
TOTAL MAO DE OBRA:					18,12

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10538 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	SEINFRA	M	1,03000000	13,98	14,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: REPAROS NA UBS ESMERINO ELIAS DE AGUIAR CHAPADA - LOTE 3
 DESCRIÇÃO: REPAROS
 LOCAL: DISTRITO DE ARATICUM, SÍTIO CHAPADA, UBAJARA-CE
 CLIENTE: ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE

DATA : 02/03/2022 L.S. Hora: 78,05%
 BDI : 18,42% FL. Nº 3813 Des: 38,96%
 FONTE VERSÃO REF.
 SBC 2022/02 - Fortaleza 02/2022
 SEINFRA 02/2022 COM DESONERAÇÃO 05/2021
 SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017
 SICRO 2021/10 COM DESONERAÇÃO 01/2022
 SINAPI 2022/01 COM DESONERAÇÃO 02/2022
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	15,54	1,09
					TOTAL MATERIAL:	15,49
					VALOR:	33,61

6.1. C1765 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,29	6,09
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,09
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1463	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W	SEINFRA	UN	1,00000000	7,95	7,95
					TOTAL MATERIAL:	7,95
					VALOR:	14,04

6.2. C1766 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,29	6,09
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,09
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1464	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	SEINFRA	UN	1,00000000	8,60	8,60
					TOTAL MATERIAL:	8,60
					VALOR:	14,69

6.3. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,40	49,20
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	20,29	60,87
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,23	38,08
					TOTAL MAO DE OBRA:	148,15
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,96	23,52
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,76	1,76
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	10,21	10,21
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,02	2,02
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,50	0,95
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,50	10,50
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,61	2,61
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,82	2,46
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	22,29	22,29
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,88	1,76
					TOTAL MATERIAL:	78,08
					VALOR:	226,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REPAROS NA UBS ESMERINO ELIAS DE AGUIAR CHAPADA - LOTE 3	DATA : 02/03/2022	FL. N° 3108	L.S. Hora: 78,05%
DESCRIÇÃO:	REPAROS	BDI : 18,42%		38,94%
LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, SÍTIO CHAPADA, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO	
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SBC	02/2002 - Fortaleza	02/2022
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
		SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	01/2022
		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	02/2022
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

6.4. C1493 - INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	16,40
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	20,29
TOTAL MAO DE OBRA:					16,51
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1254	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SEINFRA	UN	1,00000000	17,75
TOTAL MATERIAL:					17,75
VALOR:					34,26

6.5. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	16,40
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	20,29
TOTAL MAO DE OBRA:					10,64
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	8,42
TOTAL MATERIAL:					8,42
VALOR:					19,06

6.6. C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	2.743,75
TOTAL MATERIAL:					2.743,75
VALOR:					2.743,75

6.7. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	16,40
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,29
TOTAL MAO DE OBRA:					4,77
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,26
TOTAL MATERIAL:					3,33
VALOR:					8,10

7.1. C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	16,40
					10,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO					
	OBRA:	REPAROS NA UBS ESMERINO ELIAS DE AGUIAR CHAPADA - LOTE 3	DATA:	02/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	REPAROS	BDI:	18,42%	L.S. Mês: 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, SÍTIO CHAPADA, UBAJARA-CE	FONTE	VERBA	FL. N° 3807
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SBC	2022/02 - Fortaleza	05/2021
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	03/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	02/2022
			SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	02/2022
			SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	02/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					

I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	19,84	12,90
TOTAL MAO DE OBRA:						23,56

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28000000	0,28	0,08
I2130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2	UN	1,00000000	32,84	32,84
TOTAL MATERIAL:					32,92
VALOR:					56,48

8.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0,07500000	15,23	1,14
TOTAL MAO DE OBRA:					1,14
VALOR:					1,14

ADPRES - Adm. e Prestação de
CNPJ: 06.048.318/0001-29
[Assinatura]
Grijalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601392237

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
	OBRA:	REPAROS NA UBS ESMERINO ELIAS DE AGUIAR CHAPADA - LOTE 3	DATA : 02/03/2022
	DESCRIÇÃO:	REPAROS	BDI : 18,42%
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, SÍTIO CHAPADA, UBAJARA-CE	FONTE
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2018/11 COM DESONERAÇÃO	VERSÃO 02/2022
		SICRO 2021/10 COM DESONERAÇÃO	REF. 03/2017
		SINAPI 2022/01 COM DESONERAÇÃO	01/2022
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	02/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,02	1.084,84	100,00	1.084,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PINTURA	25,63	9.207,86	20,00	1.841,57	50,00	4.603,93	30,00	2.762,36
3	REVESTIMENTOS	20,95	7.526,44	50,00	3.763,22	50,00	3.763,22	0,00	0,00
4	ESQUADRIAS	7,98	2.867,38	20,00	573,48	50,00	1.433,69	30,00	860,21
5	COBERTURA	15,49	5.564,61	25,00	1.391,15	40,00	2.225,84	35,00	1.947,62
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,52	3.778,95	20,00	755,79	50,00	1.889,48	30,00	1.133,68
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,47	169,44	20,00	33,89	50,00	84,72	30,00	50,83
8	SERVIÇOS DIVERSOS	0,39	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	139,35
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	15,55	5.588,42	31,13	1.739,68	46,15	2.579,06	22,72	1.269,68
35.927,29				31,13	11.183,62	46,15	16.579,94	22,72	8.163,73
				31,13	11.183,62	77,28	27.763,56	100,00	35.927,29

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,02	1.084,84	100,00	1.084,84
2	PINTURA	25,63	9.207,86	100,00	9.207,86
3	REVESTIMENTOS	20,95	7.526,44	100,00	7.526,44
4	ESQUADRIAS	7,98	2.867,38	100,00	2.867,38
5	COBERTURA	15,49	5.564,61	100,00	5.564,61
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,52	3.778,95	100,00	3.778,95
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,47	169,44	100,00	169,44
8	SERVIÇOS DIVERSOS	0,39	139,35	100,00	139,35
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	15,55	5.588,42	100,00	5.588,42
35.927,29					35.927,29

ADPRES Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG.: 994502-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601332237

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	REPAROS NA UBS ESMERINO ELIAS DE AGUIAR CHAPADA - LOTE 3	DATA : 02/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
DESCRIÇÃO:	REPAROS	BDI : 18,42%	L.S. Mês: 38,00%
LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, SÍTIO CHAPADA, UBAJARA-CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SBC	2022/02/01
		SEINFRA	02/21 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2021/10/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	4,95
	TOTAL	5,75

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	2,90
DF	Despesas financeiras	0,55
R	Riscos	0,72
	TOTAL	4,17

I	Impostos	
	PIS	0,24
	COFINS	1,09
	ISS	2,12
	CPRB	3,50
	TOTAL	6,95

BDI = 18,42%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

ADPRES / Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
[Assinatura]
Chivalva Ferreira Costa
RG.: 994582-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

[Assinatura]
David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601392237

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	REPAROS NA UBS ESMERINO ELIAS DE AGUIAR CHAPADA - LOTE 3	DATA : 02/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	REPAROS	BDI : 18,42%	L.S. Mês: 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, SÍTIO CHAPADA, UBAJARA-CE	FONTE	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SBC	2022/02 - Fortaleza
			SEINFRA	02/2021 COM DESONERAÇÃO 02/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017
			SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO 01/2022
			SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO 02/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	0,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	11,00	8,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 78,05%
Mensalista = 38,96%

A + B + C + D

ADPRES - Admin. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Gilva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO - ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601332237

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	REPAROS NA UBS HELENA PEREIRA DE SOUSA - LOTE 3	DATA : 02/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	REPAROS	BDI : 18,42%	L.S. Mês: 38,92%
	LOCAL:	SÍTIO SANTA LUZIA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		SEINFRA	022.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2022.01 COM DESONERAÇÃO
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.034,61
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	3,00	344,87	1.034,61
2	PINTURA						12.713,82
2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	33,60	20,47	687,79
2.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	523,25	19,06	9.973,15
2.3	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	185,22	4,41	816,82
2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	13,44	37,09	498,49
2.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	36,12	20,42	737,57
3	REVESTIMENTOS						2.075,23
3.1	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	8,00	71,09	568,72
	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,25	394,01	492,51
3.3	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO LISO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	25,00	34,48	862,00
3.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	25,00	6,08	152,00
4	ESQUADRIAS						1.386,64
4.1	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	2,00	335,18	670,36
4.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	6,00	119,38	716,28
5	COBERTURA						15.779,27
5.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	310,39	49,72	15.432,59
5.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	6,36	54,51	346,68
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						394,82
6.1	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	7,00	14,04	98,28
6.2	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	8,00	14,69	117,52
6.3	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	4,00	19,06	76,24
6.4	C1493	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	34,26	102,78
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						1.981,51
	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	2,00	56,48	112,96
7.2	I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	2,00	209,48	418,96
7.3	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	450,84	450,84
7.4	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	24,04	48,08
7.5	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	739,73	739,73
7.6	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	210,94	210,94
8	SERVIÇOS DIVERSOS						715,68
8.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	600,00	0,60	360,00
8.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	312,00	1,14	355,68
VALOR BDI TOTAL:						6.646,23	
VALOR ORÇAMENTO:						36.081,68	
VALOR TOTAL:						42.727,91	

Quarenta e Dois Mil Setecentos e Vinte e Sete reais e Oitenta e Um centavos

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Chivalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO - ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0681332237

RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA: REPAROS NA UBS HELENA PEREIRA DE SOUSA - LOTE 3
 DESCRIÇÃO: REPAROS
 LOCAL: SÍTIO SANTA LUZIA, UBAJARA CE
 CLIENTE: ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE

DATA : 02/03/2022 L.S. Hora: 78,05%
 BDI : 18,82% L.S. Mês: 98,96%
 FONTE: SEINFRA
 SINAPI: 2022/01 COM DESONERAÇÃO
 REF: 05/2021
 02/2022




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.034,61	2,42
2	PINTURA	12.713,82	29,76
3	REVESTIMENTOS	2.075,23	4,86
4	ESQUADRIAS	1.386,64	3,25
5	COBERTURA	15.779,27	36,93
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	394,82	0,92
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.981,51	4,64
	SERVIÇOS DIVERSOS	715,68	1,67
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	6.646,23	15,55
VALOR BDI TOTAL:		6.646,23	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		36.081,58	
VALOR TOTAL:		42.727,81	

Quarenta e Dois Mil Setecentos e Vinte e Sete reais e Oitenta e Um centavos

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
 CNPJ: 06.048.318/0001-29
 Grijalva Ferreira Costa
 RG.: 994562-SSP-CE
 SÓCIO - ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
 Engenheiro Civil
 Reg. Profissional Nº 0601332237

 ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RUA ESPIRITO SANTO, 100 - CENTRO - UBAJARA - CE	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 02/03/2022 BDI : 18,42%		L.S. Hora: 05% L.S. Mês: 32,90%
	OBRA:	REPAROS NA UBS HELENA PEREIRA DE SOUSA - LOTE 3	FONTE		VERSÃO
	DESCRIÇÃO:	REPAROS	SEINFRA		27% COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	SÍTIO SANTA LUZIA, UBAJARA CE	SINAPI		05/2021
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESPIRITO SANTO Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE		22/01/2022 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		02/2022



1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,29	60,87
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,29	60,87
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,23	45,69
TOTAL MAO DE OBRA:						167,43

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	24,53	4,17
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	87,53	87,53
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	31,60	5,37
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	49,25	73,88
TOTAL MATERIAL:						170,95

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	519,59	6,49
TOTAL SERVICO:						6,49
VALOR:						344,87

2.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,40	5,74
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,29	8,12
TOTAL MAO DE OBRA:						13,86

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	17,19	0,86
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,91	1,43
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	24,59	4,18
TOTAL MATERIAL:						6,61
VALOR:						20,47

2.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,40	5,74
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,29	8,12
TOTAL MAO DE OBRA:						13,86

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	12,08	1,45
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	21,25	3,61
TOTAL MATERIAL:						5,20
VALOR:						19,06

 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 02/03/2022 BDI : 18,42%		L.S. Hora: 78,08% L.S. Mês: 38,96%
	OBRA:	REPAROS NA UBS HELENA PEREIRA DE SOUSA - LOTE 3	FONTE SEINFRA 02/1 COM DESONERAÇÃO 09/2021 SINAPI 2022/1 COM DESONERAÇÃO 02/2022		REF. 03/2021 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
	DESCRIÇÃO:	REPAROS			
	LOCAL:	SÍTIO SANTA LUZIA, UBAJARA CE			
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE				

2.3. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,29	4,06
TOTAL MAO DE OBRA:						4,06

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,15	0,35
TOTAL MATERIAL:						0,35
VALOR:						4,41

2.4. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,40	13,12
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,29	16,23
TOTAL MAO DE OBRA:						29,35

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	17,19	0,52
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,99	4,00
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,69	0,51
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	22,58	2,71
TOTAL MATERIAL:						7,74
VALOR:						37,09

2.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,40	5,74
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,29	8,12
TOTAL MAO DE OBRA:						13,86


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	17,19	0,69
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,99	4,00
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,68	1,65
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,55	0,22
TOTAL MATERIAL:						6,56
VALOR:						20,42

3.1. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LAORILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,29	12,17
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,23	9,14
TOTAL MAO DE OBRA:						21,31

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	OBRA:	REPAROS NA UBS HELENA PEREIRA DE SOUSA - LOTE 3			DATA:	02/03/2023
	DESCRIÇÃO:	REPAROS			BDI:	18,42%
	LOCAL:	SÍTIO SANTA LUZIA, UBAJARA CE			VERSAO	02/03/2023
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE			SEINFRA	2022/01 COM DESONERAÇÃO
				SINAPI	05/2021	02/2022



16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	2,03	12,18
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	34,18	37,60
TOTAL MATERIAL:						49,78
VALOR:						71,09

3.2. C4069 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	20,29	24,35
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,23	30,46
TOTAL MAO DE OBRA:						54,81

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	74,72	0,60
17894	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm,	SEINFRA	M2	1,00000000	336,81	336,81
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,56	1,79
TOTAL MATERIAL:						339,20
VALOR:						394,01

3.3. C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1:5 ESP=5 mm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	20,29	16,23
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,96000000	15,23	14,62
TOTAL MAO DE OBRA:						30,85

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	67,50	0,41
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000	0,56	2,67
11249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000	5,49	0,55
TOTAL MATERIAL:						3,63
VALOR:						34,48

3.4. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,29	2,03
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,23	2,28
TOTAL MAO DE OBRA:						4,31

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	67,50	0,41
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,56	1,36
TOTAL MATERIAL:						1,77
VALOR:						6,08

4.1. C4427 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)



ADPRES
ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS LTDA
RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SEMPRE MUNICIPAL DE UBAJARA

DATA : 02/03/2022
BDI : 18,42%

L.S. Hora: 28,25%
L.S. Mês: 38,96%

VERSAO 3818
0271 COM DESONERAÇÃO
2022/01 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

RECEBIM. 05/2/21
05/2/22

MISSÃO DE LICITAÇÃO

OBRA:	REPAROS NA UBS HELENA PEREIRA DE SOUSA - LOTE 3	DATA :	02/03/2022
DESCRIÇÃO:	REPAROS	BDI :	18,42%
LOCAL:	SÍTIO SANTA LUZIA, UBAJARA CE	VERSAO	3818
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,55000000	16,40	41,82
10498 CARPINTEIRO	H	2,55000000	20,29	51,74
TOTAL MAO DE OBRA:				93,56

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027 DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,00000000	19,67	59,01
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00000000	52,50	52,50
18273 PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	UN	1,00000000	130,11	130,11
TOTAL MATERIAL:				241,62
VALOR:				335,18

2. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,00000000	16,40	32,80
10498 CARPINTEIRO	H	2,00000000	20,29	40,58
TOTAL MAO DE OBRA:				73,38

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00000000	46,00	46,00
TOTAL MATERIAL:				46,00
VALOR:				119,38

5.1. C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	1,10000000	20,29	22,32
12543 SERVENTE	H	1,10000000	15,23	16,75
TOTAL MAO DE OBRA:				39,07

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	15,00000000	0,71	10,65
TOTAL MATERIAL:				10,65
VALOR:				49,72

5.2. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18293 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	1,00000000	54,51	54,51
TOTAL MATERIAL:				54,51
VALOR:				54,51

6.1. C1765 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312 ELETRICISTA	H	0,30000000	20,29	6,09
TOTAL MAO DE OBRA:				6,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	OBRA:	REPAROS NA UBS HELENA PEREIRA DE SOUSA - LOTE 3	DATA:	02/03/2022	L.S. Hora: 78,05%	
	DESCRIÇÃO:	REPAROS	BDI:	18,42%	L.S. Mês: 33,96%	
	LOCAL:	SÍTIO SANTA LUZIA, UBAJARA CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	05/2021
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SINAPI:	2022/01 COM DESONERACAO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	03/2022

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11463	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W	SEINFRA	UN	1,00000000	7,95
TOTAL MATERIAL:					7,95
VALOR:					14,04

6.2. C1766 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,29
TOTAL MAO DE OBRA:					6,09

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11464	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	SEINFRA	UN	1,00000000	8,60
TOTAL MATERIAL:					8,60
VALOR:					14,69

6.3. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	16,40
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	20,29
TOTAL MAO DE OBRA:					10,64

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	8,42
TOTAL MATERIAL:					8,42
VALOR:					19,06

6.4. C1493 - INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	16,40
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	20,29
TOTAL MAO DE OBRA:					16,51

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11254	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SEINFRA	UN	1,00000000	17,75
TOTAL MATERIAL:					17,75
VALOR:					34,26

7.1. C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	16,40
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	19,84
TOTAL MAO DE OBRA:					23,56

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,28
12130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	32,84

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	OBRA:	REPAROS NA UBS HELENA PEREIRA DE SOUSA - LOTE 3	DATA : 02/03/2022	L.S. Hora: 19,06%	
	DESCRIÇÃO:	REPAROS	BDI : 18,42%	L.S. Mês: 38,06%	
	LOCAL:	SÍTIO SANTA LUZIA, UBAJARA CE	SEINFRA	VERSÃO	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SINAPI	REVISÃO	
			07.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021		
			20/2/01 COM DESONERAÇÃO 07/2022		
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

TOTAL MATERIAL:	32,92
-----------------	-------

VALOR:	56,48
--------	-------

7.2. 10406 - CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA (UN)

VALOR:	209,48
--------	--------

7.3. C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,75000000	16,40	45,10
I2320 ENCANADOR	H	2,75000000	19,84	54,56
TOTAL MAO DE OBRA:				99,66

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1091 ENGATE CROMADO	UN	1,00000000	17,71	17,71
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,84000000	0,28	0,24
I1344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,00000000	96,91	96,91
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,00000000	7,50	15,00
I1864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,00000000	129,00	129,00
I2132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	1,00000000	77,33	77,33
I2272 VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,00000000	14,99	14,99
TOTAL MATERIAL:				351,18

VALOR:	450,84
--------	--------

7.4. C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,50000000	16,40	8,20
I2320 ENCANADOR	H	0,25000000	19,84	4,96
TOTAL MAO DE OBRA:				13,16

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28000000	0,28	0,08
I1865 SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	UN	1,00000000	10,80	10,80
TOTAL MATERIAL:				10,88

VALOR:	24,04
--------	-------

7.5. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,00000000	16,40	32,80
I2320 ENCANADOR	H	2,00000000	19,84	39,68
TOTAL MAO DE OBRA:				72,48

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,00000000	395,95	395,95
I0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,00000000	209,48	209,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	OBRA:	REPAROS NA UBS HELENA PEREIRA DE SOUSA - LOTE 3	DATA:	02/01/2022	L.S. Hora:	28,05%
	DESCRIÇÃO:	REPAROS	BDI:	18,42%	L.S. Mês:	38,96%
	LOCAL:	SÍTIO SANTA LUZIA, UBAJARA CE	FONTE:	SEINFRA	REF:	05/2021
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	SINAPI	202/01 COM DESONERAÇÃO	02/2022	

11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,71	17,71
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,28	0,16
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,50	15,00
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	28,95	28,95
					TOTAL MATERIAL:	667,25
					VALOR:	739,73

7.6. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,40	49,20
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	19,84	59,52
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,23	38,08
				TOTAL MAO DE OBRA:		146,80

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	74,72	0,26
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,10	2,75
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,56	1,40
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,59	1,18
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,76	7,04
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,98	4,98
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,55	3,10
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,96	2,96
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,33	3,33
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	2,99	3,59
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	6,71	33,55
				TOTAL MATERIAL:		64,14
				VALOR:		210,94

8.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	26,63	0,09
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	15,23	0,51
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,60
					VALOR:	0,60

8.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,23	1,14
TOTAL MAO DE OBRA:						1,14
VALOR:						1,14

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços
 CNPJ: 06.048.318/0001-29
 Givalva Ferreira Costa
 RG: 904582-SSP-CE
 SÓCIO-ADMINISTRADOR


David de Sousa Fernandes
 Engenheiro Civil
 Reg. Profissional Nº 0601332237

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: REPAROS NA UBS HELENA PEREIRA DE SOUSA - LOTE 3
 DESCRIÇÃO: REPAROS
 LOCAL: SÍTIO SANTA LUZIA, UBAJARA CE
 CLIENTE: ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE

DATA : 02/03/2022 L.S. Hora: 78,05%
 BDI : 18,42% L.S. Mês: 38,96%
 FONTE: SEINFRA 07.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
 SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 02/2022
 VERSÃO: 1.0
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,42	1.034,61	100,00	1.034,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PINTURA	29,76	12.713,82	20,00	2.542,76	50,00	6.356,91	30,00	3.814,15
3	REVESTIMENTOS	4,86	2.075,23	50,00	1.037,62	50,00	1.037,61	0,00	0,00
4	ESQUADRIAS	3,25	1.386,64	20,00	277,33	50,00	693,32	30,00	415,99
5	COBERTURA	36,93	15.779,27	30,00	4.733,78	40,00	6.311,71	30,00	4.733,78
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,92	394,82	20,00	78,96	50,00	197,41	30,00	118,45
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4,64	1.981,51	20,00	396,30	50,00	990,76	30,00	594,45
8	SERVIÇOS DIVERSOS	1,67	715,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	715,68
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	15,55	6.646,23	28,00	1.860,94	43,20	2.871,17	28,80	1.914,12
42.727,81				28,00	11.962,30	43,20	18.458,89	28,80	12.306,62
				28,00	11.962,30	71,20	30.421,19	100,00	42.727,81

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,42	1.034,61	100,00	1.034,61
2	PINTURA	29,76	12.713,82	100,00	12.713,82
3	REVESTIMENTOS	4,86	2.075,23	100,00	2.075,23
4	ESQUADRIAS	3,25	1.386,64	100,00	1.386,64
5	COBERTURA	36,93	15.779,27	100,00	15.779,27
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,92	394,82	100,00	394,82
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4,64	1.981,51	100,00	1.981,51
8	SERVIÇOS DIVERSOS	1,67	715,68	100,00	715,68
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	15,55	6.646,23	100,00	6.646,23
42.727,81					42.727,81

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
 CNPJ: 06.048.318/0001-29

Grijalva Ferreira Costa
 RG.: 994562-SSP-CE
 SÓCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
 Engenheiro Civil
 Reg. Profissional Nº 060133237

COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA:	REPAROS NA UBS HELENA PEREIRA DE SOUSA - LOTE 3
DESCRIÇÃO:	REPAROS
LOCAL:	SÍTIO SANTA LUZIA, UBAJARA CE
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE

DATA : 02/03/2022
BDI : 18,42%

FONTE

SEINFRA
SINAPI

027.1 COM DESONERAÇÃO
2022/01 COM DESONERAÇÃO

L.S. Hora: 78,05%

L.S. Mês: 38,96%

EL. N° 512.4

05/2021
02/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	4,95
	TOTAL	5,75
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	2,90
DF	Despesas financeiras	0,55
R	Riscos	0,72
	TOTAL	4,17
I	Impostos	
	PIS	0,24
	COFINS	1,09
	ISS	2,12
	CPRB	3,50
	TOTAL	6,95

BDI = 18,42%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grivalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO - ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0891332237

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA: REPAROS NA UBS HELENA PEREIRA DE SOUSA - LOTE 3
 DESCRIÇÃO: REPAROS
 LOCAL: SÍTIO SANTA LUZIA, UBAJARA CE
 CLIENTE: ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE

DATA : 02/03/2022 L.S. Hora: 78,05%
 BDI : 18,42% L.S. Mês: 38,96%
 FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
 SINAPI 2022/01 COM DESONERAÇÃO 02/2022
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	0,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	11,00	8,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 78,05%
 Mensalista = 38,96%

A + B + C + D

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
 CNPJ: 06.048.318/0001-29

Grijalva Ferreira Costa
 RG.: 994562-SSP-CE
 SÓCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
 Engenheiro Civil
 Reg. Profissional Nº 0601332237

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UBS RAIMUNDO FREITAS DE LIMA - LOTE 4	DATA : 03/03/2022
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BDI : 18,42%
	LOCAL:	SÍTIO POTÓS, UBAJARA CE	VERSAO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	REF. 05/2021
		SEINFRA	027.150M DESCONTINUAÇÃO
		SINAPI	2022/01 COM DESCONTINUAÇÃO
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.184,04
1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,13	485,77	63,15
1.2	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	SEINFRA	UN	1,00	149,64	149,64
1.3	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	3,00	323,75	971,25
2	PINTURA						13.842,39
2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	182,22	19,41	3.536,89
2.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	450,91	18,11	8.165,98
2.3	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	248,16	4,23	1.049,72
2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	14,28	35,34	504,66
2.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	30,24	19,35	585,14
	REVESTIMENTOS						2.437,71
3.1	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	25,15	66,08	1.661,91
3.2	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO LISO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	20,00	33,02	660,40
3.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	20,00	5,77	115,40
4	ESQUADRIAS						564,77
4.1	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00	311,19	311,19
4.2	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,20	140,30	28,06
4.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,00	112,76	225,52
5	COBERTURA						10.878,21
5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	236,05	41,52	9.800,80
5.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	21,60	49,88	1.077,41
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						3.424,42
6.1	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	5,00	13,13	65,65
6.2	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	6,00	13,73	82,38
6.3	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	4,00	17,95	71,80
6.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	214,08	428,16
6.5	C1493	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	32,14	128,56
6.6	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.510,53	2.510,53
6.7	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	18,00	7,63	137,34
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						560,64
7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	200,09	400,18
7.2	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	2,00	52,81	105,62
7.3	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	22,63	45,26
7.4	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	9,58	9,58
8	SERVIÇOS DIVERSOS						258,58
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	235,07	1,10	258,58
VALOR BDI TOTAL:						6.106,37	
VALOR ORÇAMENTO:						33.150,76	
VALOR TOTAL:						39.257,13	

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Grijaiva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Trinta e Nove Mil Duzentos e Cinquenta e Sete reais e Treze centavos
David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601332237

RESUMO DO ORÇAMENTO			
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UBS RAIMUNDO FREITAS DE LIMA - LOTE 4	DATA : 03/03/2022
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BDI : 18,42%
	LOCAL:	SÍTIO POTÓS, UBAJARA CE	L.S. Hora: 78,03% L.S. Mês: 3826%
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	FONTE: SEINFRA SINAPI VERSÃO: 027.1 2022/01 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.184,04	3,02
2	PINTURA	13.842,39	35,26
3	REVESTIMENTOS	2.437,71	6,21
4	ESQUADRIAS	564,77	1,44
5	COBERTURA	10.878,21	27,71
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.424,42	8,72
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	560,64	1,43
8	SERVIÇOS DIVERSOS	258,58	0,66
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	6.106,37	15,55
		VALOR BDI TOTAL:	6.106,37 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	33.150,76
		VALOR TOTAL:	39.257,13


Trinta e Nove Mil Duzentos e Cinquenta e Sete reais e Treze centavos

ADPRES - Adm. e Prestação de Serv.
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Grijalva Ferreira Costa
Grijalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601332237

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS




OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UBS RAIMUNDO FREITAS DE LIMA - LOTE 4
 DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
 LOCAL: SÍTIO POTÓS, UBAJARA CE
 CLIENTE: ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE

DATA : 03/03/2022
 BDI : 18,42%

L.S. Hora: 78,02%
 L.S. Mês: 38,95%

FONTE: SEINFRA
 SINAPI
 PESSOA Nº 822
 02/11 COM DESONERAÇÃO
 2022/11 COM DESONERAÇÃO
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
 REF: 05/2021
 02/2022



1.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,92600000	20,29	39,08
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,77800000	15,23	88,00
TOTAL MAO DE OBRA:					127,08

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	358,69	358,69
TOTAL SERVICO:					358,69

VALOR: 485,77

C0079 - AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,77040000	16,40	12,63
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,40750000	20,29	48,85
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,37050000	15,23	51,33
TOTAL MAO DE OBRA:					112,81

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0113 ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	KG	6,50000000	1,12	7,28
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	3,40000000	8,69	29,55
TOTAL MATERIAL:					36,83

VALOR: 149,64

1.3. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	2,88900000	20,29	58,62
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,88900000	20,29	58,62
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,88900000	15,23	44,00
TOTAL MAO DE OBRA:					161,24

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	22,44	3,81
I8395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	80,09	80,09
I1945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	28,91	4,91
I2170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	45,06	67,59
TOTAL MATERIAL:					156,40

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	489,04	6,11
TOTAL SERVICO:					6,11

VALOR: 323,75

2.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UBS RAIMUNDO FREITAS DE LIMA - LOTE 4			DATA : 03/03/2023	L.S. Hora: 18,05%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			BDI : 18,42%	L.S. Mês: 28,96%
	LOCAL:	SÍTIO POTÓS, UBAJARA CE			FONTE SEINFRA SINAPI	VERBO 3828 027.1 COM DESONERAÇÃO 202401 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE			05/2021	02/2022

10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33705000	16,40	5,53
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38520000	20,29	7,82
TOTAL MAO DE OBRA:						13,35

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	15,73	0,79
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,50	0,13
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	10,90	1,31
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	22,50	3,83
					TOTAL MATERIAL:	6,06
					VALOR:	19,41

2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33705000	16,40	5,53
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38520000	20,29	7,82
				TOTAL MAO DE OBRA:		13,35

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,50	0,13
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,05	1,33
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	19,44	3,30
					TOTAL MATERIAL:	4,76
					VALOR:	18,11

2.3. C0588 - CIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,19260000	20,29	3,91
				TOTAL MAO DE OBRA:		3,91

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,05	0,32
TOTAL MATERIAL:						0,32
VALOR:						4,23


2.4. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,77040000	16,40	12,63
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,77040000	20,29	15,63
				TOTAL MAO DE OBRA:		28,26

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	15,73	0,47
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	22,87	3,66
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,55	0,47
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	20,66	2,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UBS RAIMUNDO FREITAS DE LIMA - LOTE 4	DATA : 03/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BDI : 18,42%	L.S. Mês: 38,96%
	LOCAL:	SÍTIO POTÓS, UBAJARA CE	FONTE	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA SINAPI	05/2021 02/2022



TOTAL MATERIAL:	7,08
-----------------	------

VALOR:	35,34
--------	-------

2.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33705000	16,40	5,53
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,38520000	20,29	7,82
TOTAL MAO DE OBRA:					13,35

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	15,73	0,63
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	22,87	3,66
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	11,60	1,51
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,50	0,20
TOTAL MATERIAL:					6,00
VALOR:					19,35

3.1. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,57780000	20,29	11,72
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,57780000	15,23	8,80
TOTAL MAO DE OBRA:					20,52

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,86	11,16
16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	31,27	34,40
TOTAL MATERIAL:					45,56
VALOR:					66,08

3.2. C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1:5 ESP=5 mm (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,77040000	20,29	15,63
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,92448000	15,23	14,08
TOTAL MAO DE OBRA:					29,71

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	61,76	0,38
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000	0,51	2,43
11249 IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000	5,02	0,50
TOTAL MATERIAL:					3,31
VALOR:					33,02

3.3. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UBS RAIMUNDO FREITAS DE LIMA - LOTE 4	DATA :	03/03/2022	L.S. Hora:	28,05%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BDI :	18,42%	L.S. Mês:	38,96%
	LOCAL:	SÍTIO POTÓS, UBAJARA CE	FONTE	SEINFRA	VER Nº	3820
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SINAPI	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	02/2022
COMPRISSÃO DE LICITAÇÃO						

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09630000	20,29	1,95
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14445000	15,23	2,20
TOTAL MAO DE OBRA:						4,15

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	61,76	0,38
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,51	1,24
					TOTAL MATERIAL:	1,62
					VALOR:	5,77

4.1. C4427 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,45565000	16,40	40,27
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,45565000	20,29	49,83
				TOTAL MAO DE OBRA:		90,10

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	18,00	54,00
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	48,04	48,04
18273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	119,05	119,05
					TOTAL MATERIAL:	221,09
					VALOR:	311,19

4.2. C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	140,30	140,30
					TOTAL MATERIAL:	140,30
					VALOR:	140,30

4.3. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,92600000	16,40	31,59
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,92600000	20,29	39,08
				TOTAL MAO DE OBRA:		70,67

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	42,09	42,09
					TOTAL MATERIAL:	42,09
					VALOR:	112,76

5.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,05930000	20,29	21,49
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05930000	15,23	16,13
					TOTAL MAO DE OBRA:	37,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UBS RAIMUNDO FREITAS DE LIMA - LOTE 4	DATA : 03/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BDI : 14,42%	L.S. M2: 38,96%
	LOCAL:	SÍTIO POTÓS, UBAJARA CE	FONTE	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	022/01 COM DESONERAÇÃO

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,65	3,90
					TOTAL MATERIAL:	3,90
					VALOR:	41,52

5.2. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	49,88	49,88
					TOTAL MATERIAL:	49,88
					VALOR:	49,88

6.1. C1765 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28890000	20,29	5,86
				TOTAL MAO DE OBRA:		5,86

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1463	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W	SEINFRA	UN	1,00000000	7,27	7,27
					TOTAL MATERIAL:	7,27
					VALOR:	13,13

6.2. C1766 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28890000	20,29	5,86
				TOTAL MAO DE OBRA:		5,86

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1464	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	SEINFRA	UN	1,00000000	7,87	7,87
					TOTAL MATERIAL:	7,87
					VALOR:	13,73

6.3. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27927000	16,40	4,58
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27927000	20,29	5,67
				TOTAL MAO DE OBRA:		10,25


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	7,70	7,70
					TOTAL MATERIAL:	7,70
					VALOR:	17,95

6.4. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UBS RAIMUNDO FREITAS DE LIMA - LOTE 4	DATA: 03/05/2022	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BDI: 18,28%	L.S. Mens: 88,96%
	LOCAL:	SÍTIO POTÓS, UBAJARA CE	FONTE	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	05/2021
			SINAPI	02/2022



10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,88900000	16,40	47,38
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,88900000	20,29	58,62
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,40750000	15,23	36,67
TOTAL MAO DE OBRA:						142,67

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,79	21,48
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,61	1,61
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,34	9,34
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,85	1,85
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	8,69	0,87
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,20	9,60
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,39	2,39
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,75	2,25
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	20,40	20,40
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,81	1,62
					TOTAL MATERIAL:	71,41
					VALOR:	214,08

6.5. C1493 - INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,43335000	16,40	7,11
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,43335000	20,29	8,79
				TOTAL MAO DE OBRA:		15,90

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11254	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SEINFRA	UN	1,00000000	16,24	16,24
					TOTAL MATERIAL:	16,24
					VALOR:	32,14

6.6. C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	2.510,53	2.510,53
					TOTAL MATERIAL:	2.510,53
					VALOR:	2.510,53

6.7. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12519000	16,40	2,05
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12519000	20,29	2,54
				TOTAL MAO DE OBRA:		4,59

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,98	3,04
				TOTAL MATERIAL:		3,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UBS RAIMUNDO FREITAS DE LIMA - LOTE 4	DATA : 03/03/2022	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BDI : 18,42%	
	LOCAL:	SÍTIO POTÓS, UBAJARA CE	FONTE	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2022/01 COM DESONERAÇÃO	

VALOR: 7,63

7.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,88900000	16,40	47,38
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,88900000	19,84	57,32
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,40750000	15,23	36,67
TOTAL MAO DE OBRA:						141,37

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	68,37	0,24
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,01	2,53
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,51	1,28
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,54	1,08
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,61	6,44
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,56	4,56
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,42	2,84
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,71	2,71
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,05	3,05
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	2,74	3,29
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	6,14	30,70
TOTAL MATERIAL:						58,72

VALOR: 200,09

7.2. C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,62595000	16,40	10,27
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,62595000	19,84	12,42
TOTAL MAO DE OBRA:						22,69

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,26	0,07
I2130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	30,05	30,05
TOTAL MATERIAL:						30,12

VALOR: 52,81

7.3. C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48150000	16,40	7,90
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24075000	19,84	4,78
TOTAL MAO DE OBRA:						12,68

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,26	0,07
I1865	SIFÃO PVC RÍGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	9,88	9,88

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UBS RAIMUNDO FREITAS DE LIMA - LOTE 4	DATA :	03/03/2022	L.S. Hora: 08:55%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BDI :	18,42%	L.S. Mês: 38,90%
	LOCAL:	SÍTIO POTÓS, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO	REP.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027 ACOM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	20/22/01 COM DESONERAÇÃO	02/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					

TOTAL MATERIAL DE LICITAÇÃO 9,95

VALOR: 22,63

7.4. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24075000	19,84	4,78
TOTAL MAO DE OBRA:						4,78

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	4,71	4,71
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,26	0,09
TOTAL MATERIAL:						4,80
VALOR:						9,58

8.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07222500	15,23	1,10
TOTAL MAO DE OBRA:						1,10
VALOR:						1,10

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
[Assinatura]
Guilherme Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

[Assinatura]
David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601332237

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UBS RAIMUNDO FREITAS DE LIMA - LOTE 4	DATA : 03/03/2022
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BDI : 18,42%
	LOCAL:	SÍTIO POTÓS, UBAJARA CE	SEINFRA
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SINAPI
			L.S. Hora: 7h00% L.S. Mês: 38,99% VERSÃO: 05/2022 COM DESONERAÇÃO 202201 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS REF. 02/2022 FL. N° 3535 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,02	1.184,04	100,00	1.184,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PINTURA	35,26	13.842,39	50,00	6.921,20	40,00	5.536,96	10,00	1.384,23
3	REVESTIMENTOS	6,21	2.437,71	50,00	1.218,86	50,00	1.218,85	0,00	0,00
4	ESQUADRIAS	1,44	564,77	50,00	282,39	50,00	282,38	0,00	0,00
5	COBERTURA	27,71	10.878,21	40,00	4.351,28	50,00	5.439,11	10,00	1.087,82
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,72	3.424,42	50,00	1.712,21	40,00	1.369,77	10,00	342,44
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,43	560,64	50,00	280,32	40,00	224,26	10,00	56,06
8	SERVIÇOS DIVERSOS	0,66	258,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	258,58
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	15,55	6.106,37	48,11	2.937,77	42,45	2.592,15	9,44	576,45
39.257,13				48,11	18.888,07	42,45	16.663,48	9,44	3.705,58
				48,11	18.888,07	90,56	35.551,55	100,00	39.257,13


ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,02	1.184,04	100,00	1.184,04
2	PINTURA	35,26	13.842,39	100,00	13.842,39
3	REVESTIMENTOS	6,21	2.437,71	100,00	2.437,71
4	ESQUADRIAS	1,44	564,77	100,00	564,77
5	COBERTURA	27,71	10.878,21	100,00	10.878,21
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,72	3.424,42	100,00	3.424,42
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,43	560,64	100,00	560,64
8	SERVIÇOS DIVERSOS	0,66	258,58	100,00	258,58
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	15,55	6.106,37	100,00	6.106,37
39.257,13					39.257,13

ADPRES - Adm. e Prestação de S.C.
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Grijalva Ferreira Costa
Grijalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601332237

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UBS RAIMUNDO FREITAS DE LIMA - LOTE 4	DATA : 03/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BDI : 18,42%	L.S. Mês: 88,96%
LOCAL:	SÍTIO POTÓS, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	2027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	4,95
	TOTAL	5,75
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	2,90
DF	Despesas financeiras	0,55
R	Riscos	0,72
	TOTAL	4,17
I	Impostos	
	PIS	0,24
	COFINS	1,09
	ISS	2,12
	CPRB	3,50
	TOTAL	6,95

BDI = 18,42%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Grivalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601332237

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UBS RAIMUNDO FREITAS DE LIMA - LOTE 4	DATA : 03/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BDI : 18,42%	L.S. Mês: 38,96%
LOCAL:	SÍTIO POTÓS, UBAJARA CE	FONTE	FL. Nº 582
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO
			COMPROVAÇÃO DE LICITAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	0,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	11,00	8,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 78,05%
Mensalista = 38,96%

A + B + C + D

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601332237

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Grijalva Ferreira Costa
RG - 994562-SSP-CE
SÓCIO - ADMINISTRADOR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PSF DA NOVA VENEZA - LOTE 4
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
LOCAL: DISTRITO DE NOVA VENEZA, UBAJARA CE
CLIENTE: ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE

DATA: 02/03/2022 **L.S. Hora:** 0,05%
BDI: 18,42% **L.S. Mês:** 0,05%
FONTE: SBC
VERSÃO: 2022/02 - Fortaleza
SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 02/2022
SICRO: 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017
SICRO: 2021/10 COM DESONERAÇÃO 03/2022
SINAPI: 2022/01 COM DESONERAÇÃO 03/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS: 03/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						971,28
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	3,00	323,76	971,28
2	ESTRUTURAS						299,28
2.1	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	SEINFRA	UN	2,00	149,64	299,28
3	PINTURAS						18.548,69
3.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	759,36	18,10	13.744,42
3.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	158,62	19,39	3.075,64
3.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	70,56	19,34	1.364,63
3.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	10,30	35,34	364,00
	COBERTA						11.460,67
4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	262,99	41,53	10.921,97
4.2	C4468	FORRO PVC - LÂMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	10,80	49,88	538,70
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS						4.524,28
5.1	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	21,00	118,70	2.492,70
5.2	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	2,05	262,70	538,54
5.3	C2673	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	2,05	187,06	383,47
5.4	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	2,00	195,38	390,76
5.5	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	718,81	718,81
6	REVESTIMENTOS						3.824,20
6.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	60,00	8,31	498,60
6.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	60,00	5,77	346,20
6.3	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO LISO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	60,00	33,02	1.981,20
6.4	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	10,00	11,63	116,30
6.5	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	10,00	79,13	791,30
6.6	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	10,00	9,06	90,60
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1.133,97
7.1	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	12,00	64,26	771,12
7.2	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	3,00	17,95	53,85
7.3	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	SEINFRA	M	60,00	5,15	309,00
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						3.227,61
8.1	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	5,00	52,81	264,05
8.2	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	3,00	22,63	67,89
8.3	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	200,07	600,21
8.4	I1925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	4,00	26,49	105,96
8.5	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	680,31	1.360,62
8.6	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	4,00	207,22	828,88
9	SERVIÇOS DIVERSOS						496,35
9.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	60,00	0,57	34,20
9.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	45,00	10,27	462,15

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PSF DA NOVA VENEZA - LOTE 4	DATA : 02/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BDI : 18,42%	L.S. Mês: 83,06%
	LOCAL:	DISTRITO DE NOVA VENEZA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SBC	2022/02 - Fortaleza
			SEINFRA	2021/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	03/2017
		SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	01/2022
		SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	01/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
						VALOR BDI TOTAL:	8.194,38
						VALOR ORÇAMENTO:	44.486,33
						VALOR TOTAL:	52.680,71
Cinquenta e Dois Mil Seiscentos e Oitenta reais e Setenta e Um centavos							

ADPRES - Adm. e Prestação de Serv. e...
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grizalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601332237

RESUMO DO ORÇAMENTO			
	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PSF DA NOVA VENEZA - LOTE 4	DATA : 02/03/2022
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BDI : 18,42%
	LOCAL:	DISTRITO DE NOVA VENEZA, UBAJARA CE	PONTE SBC SEINFRA SICRO SICRO SINAPI 027.1 COM DESONERAÇÃO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 2021/10 COM DESONERAÇÃO 2022/01 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	VERSÃO 02/2022 - Fortaleza 05/2021 04/2022 02/2022 L.S. Hora: 78,05% L.S. Mês: 38,96% REF. 02/2022 05/2021 04/2022 02/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	971,28	1,84
2	ESTRUTURAS	299,28	0,57
3	PINTURAS	18.548,69	35,21
4	COBERTA	11.460,67	21,75
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	4.524,28	8,59
6	REVESTIMENTOS	3.824,20	7,26
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.133,97	2,15
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3.227,61	6,13
9	SERVIÇOS DIVERSOS	496,35	0,94
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	8.194,38	15,55
		VALOR BDI TOTAL:	8.194,38 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	44.486,33
		VALOR TOTAL:	52.680,71

Cinquenta e Dois Mil Seiscentos e Oitenta reais e Setenta e Um centavos

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Gilvalva Ferreira Costa
Gilvalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601332237



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PSF DA NOVA VENEZA - LOTE 4	DATA:	02/03/2022	L.S. Hora:	78,05%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BDI:	18,42%	L.S. Mês:	38,96%
LOCAL:	DISTRITO DE NOVA VENEZA, UBAJARA CE	FONTE	SBC	VERSAO	2022/02 - Fortaleza
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	2021/11/10	COM DESONERAÇÃO	02/2022
		SICRO	2021/11/10	COM DESONERAÇÃO	05/2021
		SICRO	2021/11/10	COM DESONERAÇÃO	03/2017
		SINAPI	2022/01	COM DESONERAÇÃO	01/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	02/2022

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,88900000	20,2900	58,6178
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,88900000	20,2900	58,6178
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,88900000	15,2300	43,9995
TOTAL MAO DE OBRA:						161,2351

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	22,4400
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	80,0900
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	28,9100
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	45,0600
TOTAL MATERIAL:					156,4095

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	489,0400
TOTAL SERVICO:					6,1130

VALOR:					323,76
--------	--	--	--	--	--------

2.1. C0079 - AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,77040000	16,4000	12,6346
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,40750000	20,2900	48,8482
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,37050000	15,2300	51,3327
TOTAL MAO DE OBRA:						112,8155

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	KG	6,50000000	1,1200
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	3,40000000	8,6900
TOTAL MATERIAL:					36,8260

VALOR:					149,64
--------	--	--	--	--	--------

3.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33705000	16,4000	5,5276
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38520000	20,2900	7,8157
TOTAL MAO DE OBRA:						13,3433

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5000
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,0500
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	19,4400
TOTAL MATERIAL:					4,7558



ADPRES
ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ARQUITETURA MUNICIPAL DE UBAJARA

FL. Nº 3740

2022/02 - Fortaleza

05/2021

06/2021

07/2021

08/2021

09/2021

10/2021

11/2021

12/2021

01/2022

02/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PSF DA NOVA VENEZA - LOTE 4	DATA : 02/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BDI : 18,42%	L.S. Mês: 38,90%
LOCAL:	DISTRITO DE NOVA VENEZA, UBAJARA CE	FONTE:	
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SBC	
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO 06/2021
		SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO 07/2021
		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO 02/2022

VALOR:	18,10
--------	--------------

3.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33705000	16,4000	5,5276
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38520000	20,2900	7,8157
TOTAL MAO DE OBRA:						13,3433

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	15,7300	0,7865
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5000	0,1250
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	10,9000	1,3080
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	22,5000	3,8250
TOTAL MATERIAL:						6,0445
VALOR:						19,39

3.3. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33705000	16,4000	5,5276
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38520000	20,2900	7,8157
TOTAL MAO DE OBRA:						13,3433

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	15,7300	0,6292
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	22,8700	3,6592
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	11,6000	1,5080
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5000	0,2000
TOTAL MATERIAL:						5,9964
VALOR:						19,34


3.4. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,77040000	16,4000	12,6346
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,77040000	20,2900	15,6314
TOTAL MAO DE OBRA:						28,2660

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	15,7300	0,4719
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	22,8700	3,6592
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,5500	0,4650
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	20,6600	2,4792
TOTAL MATERIAL:						7,0753
VALOR:						35,34



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PSF DA NOVA VENEZA - LOTE 4	DATA : 02/05/2022	L.S. Hora: 79,05%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BDI : 18,2%	L.S. Mês: 38,96%
LOCAL:	DISTRITO DE NOVA VENEZA, UBAJARA CE	FL. Nº 3843 2022/02 - FOMENTO 2021/10 COM DESONERAÇÃO 2022/01 COM DESONERAÇÃO	REF. 02/2022
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 08.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	05/2021
		SICRO	03/2017
		SICRO	01/2022
		SINAPI	02/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

4.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)						
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,05930000	20,2900	21,4932
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05930000	15,2300	16,1331
TOTAL MAO DE OBRA:						37,6263

MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,6500	3,9000
TOTAL MATERIAL:						3,9000
VALOR:						41,53

4.2. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)						
MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I8293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	49,8800	49,8800
TOTAL MATERIAL:						49,8800
VALOR:						49,88

5.1. C1360 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)						
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,92600000	16,4000	31,5864
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,92600000	20,2900	39,0785
TOTAL MAO DE OBRA:						70,6649

MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	48,0400	48,0400
TOTAL MATERIAL:						48,0400
VALOR:						118,70

5.2. C4515 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)						
MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I8339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	262,7000	262,7000
TOTAL MATERIAL:						262,7000
VALOR:						262,70

5.3. C2673 - VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO (M2)						
MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2252	VIDRO COMUM FUMÊ, E = 4MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	187,0600	187,0600
TOTAL MATERIAL:						187,0600
VALOR:						187,06

5.4. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)						
--	--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PSF DA NOVA VENEZA - LOTE 4	DATA:	02/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BDI:	18,42%	L.S. Mês: 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE NOVA VENEZA, UBAJARA CE	FONTE:	SBC	202/01 Fortalecimento
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027/1 COM DESONERAÇÃO	02/2022
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	01/2022
			SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	02/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,88900000	20,2900	58,6178
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,88900000	15,2300	43,9995
TOTAL MAO DE OBRA:					102,6173

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	61,7600	0,4941
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	1,0100	0,5757
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	0,5100	1,4484
I1222 GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	90,2400	90,2400
TOTAL MATERIAL:					92,7582
VALOR:					195,38

5.5. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	35,3700	70,7400
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	336,8800	336,8800
C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	311,1900	311,1900
TOTAL SERVICO:					718,8100
VALOR:					718,81

6.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04815000	20,2900	0,9770
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,48150000	15,2300	7,3332
TOTAL MAO DE OBRA:					8,3102
VALOR:					8,31

6.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09630000	20,2900	1,9539
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,14445000	15,2300	2,2000
TOTAL MAO DE OBRA:					4,1539
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	61,7600	0,3767
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5100	1,2393
TOTAL MATERIAL:					1,6160
VALOR:					5,77

6.3. C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1:5 ESP=5 mm (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,77040000	20,2900	15,6314

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PSF DA NOVA VENEZA - LOTE 4	DATA : 02/03/2022	L.S. Hora:	0,05%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BDI : 18,42%	L.S. Mês:	3,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE NOVA VENEZA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO	REF
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SBC	2021/02 - 2021/03	02/2022
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	01/2022
			SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	02/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,92448000	15,2300	14,0798
TOTAL MAO DE OBRA:						29,7112

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	61,7600	0,3767
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000	0,5100	2,4327
11249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000	5,0200	0,5020
				TOTAL MATERIAL:		3,3114
				VALOR:		33,02

4. C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06741000	20,2900	1,3677
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,67410000	15,2300	10,2665
				TOTAL MAO DE OBRA:		11,6342
				VALOR:		11,63

6.5. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,57780000	20,2900	11,7236
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57780000	15,2300	8,7999
					TOTAL MAO DE OBRA:	20,5235

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,8600	14,8800
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	39,7500	43,7250
					TOTAL MATERIAL:	58,6050
					VALOR:	79,13

6.6. C2828 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19260000	20,2900	3,9079
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19260000	15,2300	2,9333
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,8412

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,67600000	3,2800	2,2173
					TOTAL MATERIAL:	2,2173
					VALOR:	9,06

7.1. C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,48150000	16,4000	7,8966

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PSF DA NOVA VENEZA - LOTE 4	DATA:	02/03/2022	L.S. Hora:	78,05%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BDI:	18,45%	L.S. Mês:	36,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE NOVA VENEZA, UBAJARA CE	VERSAO	02/2022	REF.	02/2022
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027/11 COM DESONERAÇÃO	03/2021	03/2021
			SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	01/2022	02/2022
		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	02/2022	02/2022	

12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,96300000	20,2900	19,5393
TOTAL MAO DE OBRA:						27,4359

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
11360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	36,8200	36,8200
					TOTAL MATERIAL:	36,8200
					VALOR:	64,26

7.2. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27927000	16,4000	4,58000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27927000	20,2900	5,6664
				TOTAL MAO DE OBRA:		10,2464

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	7,7000	7,7000
					TOTAL MATERIAL:	7,7000
					VALOR:	17,95

7.3. C1374 - FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10593000	16,4000	1,7373
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10593000	20,2900	2,1493
				TOTAL MAO DE OBRA:		3,8866

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	1,2400	1,2648
					TOTAL MATERIAL:	1,2648
					VALOR:	5,15

8.1. C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,62595000	16,4000	10,2656
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,62595000	19,8400	12,4188
				TOTAL MAO DE OBRA:		22,6844

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2600	0,0728
I2130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2	SEINFRA	UN	1,00000000	30,0500	30,0500
TOTAL MATERIAL:						30,1228
VALOR:						52,81

8.2. C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PSF DA NOVA VENEZA - LOTE 4	DATA :	02/03/2022	L.S. Hora:	78,05%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BDI :	18,92%	L.S. Mes:	38,96%	
	LOCAL:	DISTRITO DE NOVA VENEZA, UBAJARA CE	FONTE	SBC	VERSÃO	2022/02 - Fortaleza	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	SEINFRA	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
			SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	01/2022		
SINAPI			2022/01 COM DESONERAÇÃO	02/2022			

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48150000	16,4000	7,8966
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24075000	19,8400	4,7765
TOTAL MAO DE OBRA:						12,6731

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,0728
11865	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	9,8800
TOTAL MATERIAL:					9,9528
VALOR:					22,63

3. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,88900000	16,4000	47,3796
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,88900000	19,8400	57,3178
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,40750000	15,2300	36,6662
				TOTAL MAO DE OBRA:		141,3636

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	68,3700	0,2393
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,0100	2,5250
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,5100	1,2750
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5400	1,0800
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,6100	6,4400
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,5600	4,5600
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,4200	2,8400
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,7100	2,7100
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,0500	3,0500
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	2,7400	3,2880
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	6,1400	30,7000
TOTAL MATERIAL:					58,7073	
VALOR:					200,07	

8.4. 11925 - TÁMPA PLÁSTICA PARA BACIA (UN)

VALOR:	26,49
--------	-------

8.5. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,92600000	16,4000	31,5864
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,92600000	19,8400	38,2118
					TOTAL MAO DE OBRA:	69,7982

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	362,2900	362,2900
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	191,6700	191,6700

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PSF DA NOVA VENEZA - LOTE 4	DATA:	02/03/2022	L.S. Hora:	78,05%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BDI:	18,42%	L.S. Mês:	38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE NOVA VENEZA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SBC	02/22/02	02/22/22	02/22/22
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/20/21	05/20/21
			SICRO	2021/11 COM DESONERAÇÃO	03/20/17	03/20/17
			SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	1/20/22	1/20/22
			SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	02/20/22	02/20/22
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	16,2000	16,2000
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2600	0,1456
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	6,8600	13,7200
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	26,4900	26,4900
TOTAL MATERIAL:						610,5156
VALOR:						680,31

8.6. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,96300000	20,2900	19,5393
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24075000	20,2900	4,8848
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,33705000	15,2300	5,1333
TOTAL MAO DE OBRA:					29,5674

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	68,3700	0,0342
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,5100	0,0765
11646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,00000000	177,5500	177,5500
TOTAL MATERIAL:					177,6607
VALOR:					207,22

9.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00321000	26,6300	0,0855
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,03210000	15,2300	0,4889
TOTAL MAO DE OBRA:					0,5744
VALOR:					0,57

9.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,67410000	15,2300	10,2665
TOTAL MAO DE OBRA:					10,2665
VALOR:					10,27

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grizalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO - ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601932237

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PSF DA NOVA VENEZA - LOTE 4
 DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
 LOCAL: DISTRITO DE NOVA VENEZA, UBAJARA CE
 CLIENTE: ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE

DATA : 02/03/2022 L.S. Hora: 78,05%
 BDI : 18,42% L.S. Mês: 88,96%
 FONTE: SBC
 SEINFRA
 SICRO
 SINAPI
 VERSÃO: 2022/02 - Fortaleza
 02 COM DESONERAÇÃO
 2016/11 COM DESONERAÇÃO
 2021/10 COM DESONERAÇÃO
 2020/11 COM DESONERAÇÃO
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
 COMPANHIA DE LICITAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,84	971,28	100,00	971,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ESTRUTURAS	0,57	299,28	30,00	89,78	50,00	149,64	20,00	59,86
3	PINTURAS	35,21	18.548,69	20,00	3.709,74	50,00	9.274,35	30,00	5.564,60
4	COBERTA	21,75	11.460,67	50,00	5.730,34	50,00	5.730,33	0,00	0,00
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	8,59	4.524,28	20,00	904,86	50,00	2.262,14	30,00	1.357,28
6	REVESTIMENTOS	7,26	3.824,20	50,00	1.912,10	40,00	1.529,68	10,00	382,42
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,15	1.133,97	50,00	566,99	40,00	453,59	10,00	113,39
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6,13	3.227,61	50,00	1.613,81	50,00	1.613,80	0,00	0,00
9	SERVIÇOS DIVERSOS	0,94	496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	496,35
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	15,55	8.194,38	34,84	2.854,92	47,24	3.871,03	17,92	1.468,43
52.680,71				34,84	18.353,82	47,24	24.884,56	17,92	9.442,33
				34,84	18.353,82	82,08	43.238,38	100,00	52.680,71

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,84	971,28	100,00	971,28
2	ESTRUTURAS	0,57	299,28	100,00	299,28
3	PINTURAS	35,21	18.548,69	100,00	18.548,69
4	COBERTA	21,75	11.460,67	100,00	11.460,67
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	8,59	4.524,28	100,00	4.524,28
6	REVESTIMENTOS	7,26	3.824,20	100,00	3.824,20
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,15	1.133,97	100,00	1.133,97
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6,13	3.227,61	100,00	3.227,61
9	SERVIÇOS DIVERSOS	0,94	496,35	100,00	496,35
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	15,55	8.194,38	100,00	8.194,38
52.680,71					52.680,71

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
 CNPJ: 06.048.318/0001-29
 Grizelva Ferreira Costa
 RG.: 894562-SSP-CE
 SÓCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
 Engenheiro Civil
 Reg. Profissional Nº 0601332237

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PSF DA NOVA VENEZA - LOTE 4	DATA : 02/03/2022	L.S. Hora: 08:05%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BDI : 18,42%	L.S. Mês: 38,98%
LOCAL:	DISTRITO DE NOVA VENEZA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SBC	2022/02 - Fortaleza
		SEINFRA	07.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2021/06 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÃO DE PREÇOS	

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	4,95
TOTAL		5,75

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	2,90
DF	Despesas financeiras	0,55
R	Riscos	0,72
TOTAL		4,17

I	Impostos	
	PIS	0,24
	COFINS	1,09
	ISS	2,12
	CPRB	3,50
TOTAL		6,95

BDI = 18,42%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Grivalva Ferreira Costa
RG.: 894562-SSP-CE
CARGO - ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601332237

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PSF DA NOVA VENEZA - LOTE 4

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

LOCAL: DISTRITO DE NOVA VENEZA, UBAJARA CE

CLIENTE: ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE

DATA: 02/03/2022

BDI: 18,42%

FONTE: SBC

SEINFRA: 027. COM DESONERAÇÃO

SICRO: 2016/11 COM DESONERAÇÃO

SICRO: 2021/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI: 2022/01 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES: COMPOSIÇÕES

L.S. Hora: 78,05%

L.S. Mês: 38,96%

VERSÃO: 02/2022 - Fortaleza

REF.: 02/2022

FL. N°: 3851

DATA DE LICITAÇÃO: 02/2022

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	0,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	11,00	8,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 78,05%
Mensalista = 38,96%

A + B + C + D

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601332237

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	REFORMA DO PSF DO SÍTIO PITANGA - LOTE 4	DATA: 03/03/2022
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI: 18,42%
	LOCAL:	SÍTIO PITANGA, UBAJARA CE	L.S. Hora: 18,05%
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	L.S. Mês: 18,06%
		FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						971,28
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	3,00	323,76	971,28
2	ESTRUTURAS						497,28
2.1	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	SEINFRA	UN	2,00	149,64	299,28
2.2	C4495	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	2,00	86,89	173,78
2.3	C4509	REBOCO DE GESSO SOBRE GESSO E/OU EMBOÇO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	2,00	12,11	24,22
3	PINTURA						19.938,16
3.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	687,48	18,10	12.443,39
3.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	284,40	19,39	5.514,52
3.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	70,56	19,34	1.364,63
	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	17,42	35,34	615,62
4	COBERTA						11.103,46
4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	267,36	41,53	11.103,46
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS						9.652,83
5.1	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	21,00	118,70	2.492,70
5.2	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,50	262,70	394,05
5.3	C2673	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	1,50	187,06	280,59
5.4	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	11,12	195,38	2.172,63
5.5	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	6,00	718,81	4.312,86
6	REVESTIMENTOS						2.826,00
6.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	60,00	8,31	498,60
6.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	60,00	5,77	346,20
6.3	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO LISO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	60,00	33,02	1.981,20
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						3.569,25
	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	15,00	64,26	963,90
7.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	9,00	214,07	1.926,63
7.3	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	9,00	17,95	161,55
7.4	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	SEINFRA	M	60,00	5,15	309,00
7.5	C4948	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	SEINFRA	UN	3,00	69,39	208,17
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						709,79
8.1	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	3,00	52,81	158,43
8.2	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	22,63	45,26
8.3	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	200,07	400,14
8.4	I1925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	4,00	26,49	105,96
9	SERVIÇOS DIVERSOS						442,15
9.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	55,00	0,57	31,35
9.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	40,00	10,27	410,80

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

VALOR BDI TOTAL: 9.156,62
VALOR ORÇAMENTO: 49.710,20
VALOR TOTAL: 58.866,82

Cinquenta e Oito Mil Oitocentos e Sessenta e Seis reais e Oitenta e Dois centavos
David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 060132237

RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	REFORMA DO PSF DO SÍTIO PITANGA - LOTE 4	DATA: 03/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI: 18,42%	L.S. Mes: 38,96%
	LOCAL:	SÍTIO PITANGA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA SINAPI	REF. 05/2021 02/2022



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	971,28	1,65
2	ESTRUTURAS	497,28	0,84
3	PINTURA	19.938,16	33,87
4	COBERTA	11.103,46	18,86
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	9.652,83	16,40
6	REVESTIMENTOS	2.826,00	4,80
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.569,25	6,06
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	709,79	1,21
9	SERVIÇOS DIVERSOS	442,15	0,75
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	9.156,62	15,55
VALOR BDI TOTAL:		9.156,62	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		49.710,20	
VALOR TOTAL:		58.866,82	

Cinquenta e Oito Mil Oitocentos e Sessenta e Seis reais e Oitenta e Dois centavos

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Grizalva Ferreira Costa
RG.: 994582-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601332237

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO PSF DO SÍTIO PITANGA - LOTE 4	DATA : 03/03/2022	L.S. Hora: 78,05%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 18,42%	L.S. Mês: 78,96%	
	LOCAL:	SÍTIO PITANGA, UBAJARA CE	FONTE	VERBAO	PREF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	2022/01 COM DESONERAÇÃO	25/2/21
			SINAPI	COMPOSIÇÕES PROGRAMADAS	02/2/22

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,88900000	20,2900	58,6178
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,88900000	20,2900	58,6178
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,88900000	15,2300	43,9995
TOTAL MAO DE OBRA:						161,2351

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	22,4400	3,8148
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	80,0900	80,0900
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	28,9100	4,9147
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	45,0600	67,5900
TOTAL MATERIAL:						156,4095

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	489,0400	6,1130
TOTAL SERVICO:						6,1130

VALOR: 323,76

2.1. C0079 - AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,77040000	16,4000	12,6346
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,40750000	20,2900	48,8482
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,37050000	15,2300	51,3327
TOTAL MAO DE OBRA:						112,8155

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	KG	6,50000000	1,1200	7,2800
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	3,40000000	8,6900	29,5460
TOTAL MATERIAL:						36,8260

VALOR: 149,64

2.2. C4495 - DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18320	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ REVESTIMENTO	SEINFRA	M2	1,00000000	86,8900	86,8900
TOTAL MATERIAL:						86,8900

VALOR: 86,89


2.3. C4509 - REBOCO DE GESSO SOBRE GESSO E/OU EMBOÇO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18334	REBOCO DE GESSO SOBRE GESSO E/OU EMBOÇO	SEINFRA	M2	1,00000000	12,1100	12,1100
TOTAL MATERIAL:						12,1100

VALOR: 12,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA DO PSF DO SÍTIO PITANGA - LOTE 4	DATA : 03/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 18,42%	L.S. M&P: 88,96%
	LOCAL:	SÍTIO PITANGA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 09/2021
			SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO 02/2022



3.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33705000	16,4000	5,5276
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,38520000	20,2900	7,8157
TOTAL MAO DE OBRA:					13,3433

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5000	0,1250
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,0500	1,3260
12096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	19,4400	3,3048
TOTAL MATERIAL:					4,7558
VALOR:					18,10

3.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33705000	16,4000	5,5276
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,38520000	20,2900	7,8157
TOTAL MAO DE OBRA:					13,3433

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	15,7300	0,7865
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5000	0,1250
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	10,9000	1,3080
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	22,5000	3,8250
TOTAL MATERIAL:					6,0445
VALOR:					19,39

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33705000	16,4000	5,5276
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,38520000	20,2900	7,8157
TOTAL MAO DE OBRA:					13,3433

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	15,7300	0,6292
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	22,8700	3,6592
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	11,6000	1,5080
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5000	0,2000
TOTAL MATERIAL:					5,9964
VALOR:					19,34

3.4. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,77040000	16,4000	12,6346

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DO PSF DO SÍTIO PITANGA - LOTE 4
DESCRIÇÃO:	REFORMA
LOCAL:	SÍTIO PITANGA, UBAJARA CE
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE

DATA : 03/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
BDI : 18,42%	L.S. Mês: 38,96%
FONTE	VERSÃO
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 09/2021
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO 02/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	



12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,77040000	20,2900	15,6314
TOTAL MAO DE OBRA:						28,2660

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	15,7300	0,4719
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	22,8700	3,6592
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,5500	0,4650
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	20,6600	2,4792
					TOTAL MATERIAL:	7,0753
					VALOR:	35,34

4.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,05930000	20,2900	21,4932
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05930000	15,2300	16,1331
				TOTAL MAO DE OBRA:		37,6263

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,6500	3,9000
					TOTAL MATERIAL:	3,9000
					VALOR:	41,53

5.1. C1360 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,92600000	16,4000	31,5864
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,92600000	20,2900	39,0785
				TOTAL MAO DE OBRA:		70,6649

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	48,0400	48,0400
TOTAL MATERIAL:						48,0400
VALOR:						118,70

5.2. C4515 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	262,7000	262,7000
TOTAL MATERIAL:						262,7000
VALOR:						262,70

5.3. C2673 - VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12252	VIDRO COMUM FUMÊ, E = 4MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	187,0600	187,0600
					TOTAL MATERIAL:	187,0600
					VALOR:	187,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO PSF DO SÍTIO PITANGA - LOTE 4	DATA : 03/03/2022	L.S. Hora:	76,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 18,42%	L.S. Mês:	38,95%
	LOCAL:	SÍTIO PITANGA, UBAJARA CE	FONTE	SEINFRA	027.1 C/ RESONERAÇÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SINAPI	2022/01 COM DESCONTUO	05/2022
			VERSÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 02/2022		

5.4. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,88900000	20,2900	58,6178
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,88900000	15,2300	43,9995
TOTAL MAO DE OBRA:					102,6173

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	61,7600	0,4941
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	1,0100	0,5757
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	0,5100	1,4484
I1222 GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	90,2400	90,2400
TOTAL MATERIAL:					92,7582
VALOR:					195,38

5.5. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	35,3700	70,7400
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	336,8800	336,8800
C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	311,1900	311,1900
TOTAL SERVICO:					718,8100
VALOR:					718,81

6.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04815000	20,2900	0,9770
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,48150000	15,2300	7,3332
TOTAL MAO DE OBRA:					8,3102
VALOR:					8,31

6.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09630000	20,2900	1,9539
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,14445000	15,2300	2,2000
TOTAL MAO DE OBRA:					4,1539


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	61,7600	0,3767
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5100	1,2393
TOTAL MATERIAL:					1,6160
VALOR:					5,77

6.3. C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1:5 ESP=5 mm (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA DO PSF DO SÍTIO PITANGA - LOTE 4	DATA : 03/03/2022	L.S. Hora: 05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 18,42%	L.S. Mês: 08,96%
	LOCAL:	SÍTIO PITANGA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERACÃO
			SINAPI	2022/01 COM DESONERACÃO



I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,77040000	20,2000	15,6314
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,92448000	15,2300	14,0798
TOTAL MAO DE OBRA:						29,7112

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	61,7600	0,3767
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000	0,5100	2,4327
I1249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000	5,0200	0,5020
					TOTAL MATERIAL:	3,3114
					VALOR:	33,02

7.1. C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,48150000	16,4000	7,8966
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,96300000	20,2900	19,5393
					TOTAL MAO DE OBRA:	27,4359

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	36,8200	36,8200
					TOTAL MATERIAL:	36,8200
					VALOR:	64,26

7.2. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,88900000	16,4000	47,3796
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,88900000	20,2900	58,6178
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,40750000	15,2300	36,6662
				TOTAL MAO DE OBRA:		142,6636

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,7900	21,4800
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,6100	1,6100
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,3400	9,3400
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,8500	1,8500
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	8,6900	0,8690
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,2000	9,6000
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,3900	2,3900
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,7500	2,2500
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	20,4000	20,4000
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,8100	1,6200
				TOTAL MATERIAL:		71,4090

				VALOR:		214,07
--	--	--	--	--------	--	--------

7.3. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DO PSF DO SÍTIO PITANGA - LOTE 4			DATA : 03/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA			BDI : 18,42%	L.S. Mes: 38,96%
	LOCAL:	SÍTIO PITANGA, UBAJARA CE			FONTE	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 08.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE			SEINFRA	05/2021
				SINAPI	02/2022	



10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27927000	16,4000	4,5800
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27927000	20,2900	5,6664
TOTAL MAO DE OBRA:						10,2464

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	7,7000
TOTAL MATERIAL:					7,7000
VALOR:					17,95

7.4. C1374 - FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10593000	1,7373
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10593000	2,1493
TOTAL MAO DE OBRA:					3,8866

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	1,2648
TOTAL MATERIAL:					1,2648
VALOR:					5,15

7.5. C4948 - ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,15560000	18,9518
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,15560000	23,4471
TOTAL MAO DE OBRA:					42,3989

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19428	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	26,9900
TOTAL MATERIAL:					26,9900
VALOR:					69,39

8.1. C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,62595000	10,2656
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,62595000	12,4188
TOTAL MAO DE OBRA:					22,6844

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,0728
12130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	30,0500
TOTAL MATERIAL:					30,1228
VALOR:					52,81

8.2. C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO PSF DO SÍTIO PITANGA - LOTE 4	DATA:	03/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI:	18,42%	L.S. Mão: 38,96%
	LOCAL:	SÍTIO PITANGA, UBAJARA CE	FONTE:	SEINFRA	REF:
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SINAPI	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
			02/2022		

I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48150000	16,4000	7,8966
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24075000	19,8400	4,7765
TOTAL MAO DE OBRA:					12,6731	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,0728
I1865	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	9,8800
TOTAL MATERIAL:					9,9528
VALOR:					22,63

8.3. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,88900000	47,3796
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,88900000	57,3178
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,40750000	36,6662
TOTAL MAO DE OBRA:					141,3636

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	0,2393
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	2,5250
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	1,2750
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,0800
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	6,4400
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,5600
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	2,8400
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,7100
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,0500
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	3,2880
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	30,7000
TOTAL MATERIAL:					58,7073
VALOR:					200,07

8.4. I1925 - TAMPA PLASTICA PARA BACIA (UN)

VALOR:	26,49
--------	-------

9.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00321000	0,0855
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03210000	0,4889
TOTAL MAO DE OBRA:					0,5744
VALOR:					0,57

9.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	REFORMA DO PSF DO SÍTIO PITANGA - LOTE 4	DATA : 03/03/2022
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 18,42%
	LOCAL:	SÍTIO PITANGA, UBAJARA CE	L.S. Hora 78,05% L.S. Mês 88,96%
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	FONTE SEINFRA SINAPI VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO 2822.04 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,67410000	18,2300	10,2665
TOTAL MAO DE OBRA:						10,2665
VALOR:						10,27

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Guilva Ferreira Costa
RG: 994562-SGP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601332237

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: REFORMA DO PSF DO SÍTIO PITANGA - LOTE 4
 DESCRIÇÃO: REFORMA
 LOCAL: SÍTIO PITANGA, UBAJARA CE
 CLIENTE: ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE

DATA : 03/03/2022 L.S. Hora: 08:05%
 BDI : 18,42% L.S. Mês: 38,96%
 FONTE: SEINFRA SINAPI
 VERSÃO: 02/20/01 COM DESONERACÃO 02/20/01
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,65	971,28	100,00	971,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ESTRUTURAS	0,84	497,28	25,00	124,32	50,00	248,64	25,00	124,32
3	PINTURA	33,87	19.938,16	20,00	3.987,63	50,00	9.969,08	30,00	5.981,45
4	COBERTA	18,86	11.103,46	50,00	5.551,73	50,00	5.551,73	0,00	0,00
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	16,40	9.652,83	20,00	1.930,57	50,00	4.826,42	30,00	2.895,84
6	REVESTIMENTOS	4,80	2.826,00	50,00	1.413,00	40,00	1.130,40	10,00	282,60
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,06	3.569,25	50,00	1.784,63	40,00	1.427,70	10,00	356,92
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,21	709,79	50,00	354,90	50,00	354,89	0,00	0,00
9	SERVIÇOS DIVERSOS	0,75	442,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	442,15
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	15,55	9.156,62	32,42	2.968,58	47,29	4.330,17	20,29	1.857,87
				32,42	19.086,64	47,29	27.839,03	20,29	11.941,15
				32,42	19.086,64	79,71	46.925,67	100,00	58.866,82

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,65	971,28	100,00	971,28
2	ESTRUTURAS	0,84	497,28	100,00	497,28
3	PINTURA	33,87	19.938,16	100,00	19.938,16
4	COBERTA	18,86	11.103,46	100,00	11.103,46
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	16,40	9.652,83	100,00	9.652,83
6	REVESTIMENTOS	4,80	2.826,00	100,00	2.826,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,06	3.569,25	100,00	3.569,25
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,21	709,79	100,00	709,79
9	SERVIÇOS DIVERSOS	0,75	442,15	100,00	442,15
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	15,55	9.156,62	100,00	9.156,62
					58.866,82

ADPRES - Adm. e Presta. de S.
 CNPJ: 06.048.318/0001-29
 Givalva Ferreira
 RG: 944562-SSP
 SÓCIO-ADMINISTRATIVO

David de Sousa Fernandes
 Engenheiro Civil
 Reg. Profissional Nº 0604332237

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	REFORMA DO PSF DO SÍTIO PITANGA - LOTE 4	DATA : 03/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 18,42%	L.S. Meio: 38,96%
LOCAL:	SÍTIO PITANGA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	REF.
		SINAPI	2022/01 COM DESCONTO DE 2,5% 02/2022

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	4,95
	TOTAL	5,75

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	2,90
DF	Despesas financeiras	0,55
R	Riscos	0,72
	TOTAL	4,17

I	Impostos	
	PIS	0,24
	COFINS	1,09
	ISS	2,12
	CPRB	3,50
	TOTAL	6,95

BDI = 18,42%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Grivalva Ferreira Costa
RG.: 894562-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR


David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601332237

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA: REFORMA DO PSF DO SÍTIO PITANGA - LOTE 4
 DESCRIÇÃO: REFORMA
 LOCAL: SÍTIO PITANGA, UBAJARA CE
 CLIENTE: ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE

DATA: 03/03/2022 Hora: 78,05%
 BDI: 18,42% Mens: 38,96%
 FONTE: SEINFRA
 SINAPI
 VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
 2022/01 COM DESONERAÇÃO
 COMPENSAÇÃO PRÓPRIA
 REF: 05/2021
 02/2022



COD	DESCRIÇÃO	HORA	MENSAL
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	0,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	11,00	8,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 78,05%
 Mensalista = 38,96%

A + B + C + D

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços
 CNPJ: 06.048.318/0001-29
 Grijalva Ferreira
 RG.: 994562-SSP
 SOCIO-ADMINISTRATIVO

David de Sousa Fernandes
 Engenheiro Civil
 Reg. Profissional Nº 0601332237

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PSF DO SÍTIO ITAPERACEMA - LOTE 4
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
LOCAL:	SÍTIO ITAPERACEMA, UBAJARA CE
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE

DATA : 02/03/2022
BDI : 18,42%

L.S. Hora: 78,05%
Mês: 38,96%

FONTE
SEINFRA
SINAPI

VERSÃO
027.1 COM DESONERAÇÃO
2022/01 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


REF.
05/2021
02/2022

FL. Nº 3865

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.016,72
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	3,00	323,75	971,25
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,23	49,86	11,47
1.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,07	485,77	34,00
2	PINTURA						15.813,71
2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	190,12	19,41	3.690,23
2.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	568,68	18,11	10.298,79
2.3	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	254,10	4,23	1.074,84
2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	7,88	35,34	278,48
2.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	24,36	19,35	471,37
3	REVESTIMENTOS						3.952,20
3.1	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	8,00	66,08	528,64
3.2	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	17,10	105,61	1.805,93
3.3	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,25	363,14	453,93
3.4	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO LISO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	30,00	33,02	990,60
3.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	30,00	5,77	173,10
4	ESQUADRIAS						3.783,80
4.1	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	4,00	311,19	1.244,76
4.2	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	1,80	140,30	252,54
4.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	8,00	112,76	902,08
4.4	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	M2	0,54	221,01	119,35
4.5	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	SEINFRA	M2	3,38	225,80	763,20
4.6	C3674	SUORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	SEINFRA	UN	9,00	11,98	107,82
4.7	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,50	262,70	394,05
5	COBERTURA						14.728,79
5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	310,53	41,52	12.893,21
5.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	36,80	49,88	1.835,58
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						3.494,89
6.1	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	6,00	13,13	78,78
6.2	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	4,00	13,73	54,92
6.3	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	4,00	17,95	71,80
6.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	214,08	428,16
6.5	C3580	SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	3,00	8,46	25,38
6.6	C1493	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	32,14	96,42
6.7	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.510,53	2.510,53
6.8	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	30,00	7,63	228,90
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						2.031,40
7.1	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	3,00	52,81	158,43
7.2	I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	3,00	191,67	575,01
7.3	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	417,30	417,30
7.4	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	3,00	22,63	67,89

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PSF DO SÍTIO ITAPERACEMA - LOTE 4	DATA : 02/03/2022
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BDI : 18,42%
	LOCAL:	SÍTIO ITAPERACEMA, UBAJARA CE	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA SECRETARIA DE FINANÇAS FL. N° 3866 7
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	Hora: 78,05% Mes: 38,96% REF. 05/2021 02/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.5	11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	5,00	28,49	132,45
7.6	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	680,32	680,32
8	SERVIÇOS DIVERSOS						308,00
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	280,00	1,10	308,00
VALOR BDI TOTAL:							8.312,86
VALOR ORÇAMENTO:							45.129,51
VALOR TOTAL:							53.442,37
Cinquenta e Três Mil Quatrocentos e Quarenta e Dois reais e Trinta e Sete centavos							

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
 CNPJ: 06.048.318/0001-29

 Gilvalva Ferreira Costa
 RG.: 894562-SSP-CE
 SÓCIO-ADMINISTRADOR


 David de Sousa Fernandes
 Engenheiro Civil
 Reg. Profissional Nº 0601332237

ADPRES INSTITUTO DE
DESIGN E ARQUITETURA
CURSOS DE GRADUAÇÃO
RUA ESERNO MAGALHÃES 5 - CENTRO - BEAURA-CE

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PSF DO SÍTIO ITAPERACEMA - LOTE 4	DATA : 02/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BDI : 18,42%	Mês: 38,96%
LOCAL:	SÍTIO ITAPERACEMA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	927.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			REF.
			05/2021
			02/2022

02/03/2022 L.S. Hora: 7
18,42% L.S. Mês: 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

VERSÃO

2027.1 COM DESONERAÇÃO 05
2022/01 COM DESONERAÇÃO 02
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FL. Nº 366

PREÇO TOTAL %

COMISSÃO DE LICITAÇÃO


101672

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Gajalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO - ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional N° 0601332237

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PSF DO SÍTIO ITAPERACEMA - LOTE 4	DATA:	02/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BDI:	18,42%	L.S. Mão: 38,96%
	LOCAL:	SÍTIO ITAPERACEMA, UBAJARA CE	FONTE:	SEINFRA	REF:
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SINAPI	02/2022	02/2022



1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	2,88900000	20,29	58,62
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,88900000	20,29	58,62
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,88900000	15,23	44,00
TOTAL MAO DE OBRA:					161,24

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	22,44	3,81
I8395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	80,09	80,09
I1945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	28,91	4,91
I2170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	45,06	67,59
TOTAL MATERIAL:					156,40

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	489,04	6,11
TOTAL SERVICO:					6,11

VALOR: 323,75

1.2. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,28890000	20,29	5,86
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,88900000	15,23	44,00
TOTAL MAO DE OBRA:					49,86

VALOR: 49,86

1.3. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,92600000	20,29	39,08
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,77800000	15,23	88,00
TOTAL MAO DE OBRA:					127,08

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	358,69	358,69
TOTAL SERVICO:					358,69

VALOR: 485,77

2.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33705000	16,40	5,53
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,38520000	20,29	7,82
TOTAL MAO DE OBRA:					13,35

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	15,73	0,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PSF DO SÍTIO ITAPERACEMA - LOTE 4	DATA:	02/05/2022	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BDI:	18,2%	L.S. Mão: 88,96%
	LOCAL:	SÍTIO ITAPERACEMA, UBAJARA CE	FONTE:	SEINFRA	REF: 05/2021
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	02/2022
					

11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,50	0,13
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	10,90	1,31
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	22,50	3,83
TOTAL MATERIAL:						6,06
VALOR:						19,41

2.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33705000	16,40	5,53
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38520000	20,29	7,82
				TOTAL MAO DE OBRA:		13,35

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,50	0,13
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,05	1,33
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	19,44	3,30
					TOTAL MATERIAL:	4,76
					VALOR:	18,11

2.3. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,19260000	20,29	3,91
				TOTAL MAO DE OBRA:		3,91

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,05	0,32
				TOTAL MATERIAL:		0,32
				VALOR:		4,23

2.4. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,77040000	16,40	12,63
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,77040000	20,29	15,63
					TOTAL MAO DE OBRA:	28,26

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	15,73	0,47
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	22,87	3,66
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,55	0,47
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	20,66	2,48
					TOTAL MATERIAL:	7,08
					VALOR:	35,34

2.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PSF DO SÍTIO ITAPERACEMA - LOTE 4
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
LOCAL:	SÍTIO ITAPERACEMA, UBAJARA CE
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESPIRITO SANTO Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE

DATA : 02/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
BDI : 18,42%	L.S. Mês: 38,96%
FONTE SEINFRA SINAPI	VERSÃO 527.1 COM DESONERAÇÃO 2022/01 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33705000		5,53
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38520000	20,29	7,82
TOTAL MAO DE OBRA:						13,35

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	15,73	0,63
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	22,87	3,66
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	11,60	1,51
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,50	0,20
					TOTAL MATERIAL:	6,00
					VALOR:	19,35

1. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,57780000	20,29	11,72
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57780000	15,23	8,80
				TOTAL MAO DE OBRA:		20,52

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,86	11,16
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	31,27	34,40
					TOTAL MATERIAL:	45,56
					VALOR:	66,08

3.2. C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,34820000	20,29	27,35
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,34820000	15,23	20,53
				TOTAL MAO DE OBRA:		47,88

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	39,75	43,73
				TOTAL MATERIAL:		43,73

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	699,95	14,00
					TOTAL SERVIÇO:	14,00
					VALOR:	105,61

3.3. C4069 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,15560000	20,29	23,45
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,92600000	15,23	29,33
				TOTAL MAO DE OBRA:		52,78

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PSF DO SÍTIO ITAPERACEMA - LOTE 4			DATA:	02/03/2022
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			BDI:	18,42%
	LOCAL:	SÍTIO ITAPERACEMA, UBAJARA CE			SEINFRA	27,1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE			SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO
				L.S. Hora:	78,00%	
				L.S. Mês:	38,96%	
				REF.	05/2021	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	12/2022	

10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	68,37	0,55
17894	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm,	SEINFRA	M2	1,00000000	308,18	308,18
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,51	1,63
TOTAL MATERIAL:					310,36	
VALOR:					363,14	

3.4. C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1:5 ESP=5 mm (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,77040000	20,29	15,63
12543 SERVENTE	H	0,92448000	15,23	14,08
TOTAL MAO DE OBRA:				29,71

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,00610000	61,76	0,38
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	4,77000000	0,51	2,43
11249 IMPERMEABILIZANTE	KG	0,10000000	5,02	0,50
TOTAL MATERIAL:				3,31
VALOR:				33,02

3.5. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,09630000	20,29	1,95
12543 SERVENTE	H	0,14445000	15,23	2,20
TOTAL MAO DE OBRA:				4,15

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,00610000	61,76	0,38
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,51	1,24
TOTAL MATERIAL:				1,62
VALOR:				5,77

4.1. C4427 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,45565000	16,40	40,27
10498 CARPINTEIRO	H	2,45565000	20,29	49,83
TOTAL MAO DE OBRA:				90,10

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027 DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,00000000	18,00	54,00
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00000000	48,04	48,04
18273 PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	UN	1,00000000	119,05	119,05
TOTAL MATERIAL:				221,09
VALOR:				311,19

4.2. C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PSF DO SÍTIO ITAPERACEMA - LOTE 4	DATA:	02/09/2022	Hora:	78,05%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BDI:	16,42%	Mês:	38,96%
	LOCAL:	SÍTIO ITAPERACEMA, UBAJARA CE	VERSIÃO	REF.		
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
			SINAP	2022/01 COM DESONERAÇÃO	02/2022	

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2	1,00000000	140,30	140,30
TOTAL MATERIAL:				140,30
VALOR:				140,30

4.3. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)					
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,92600000	16,40	31,59	
I0498 CARPINTEIRO	H	1,92600000	20,29	39,08	
TOTAL MAO DE OBRA:				70,67	

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00000000	42,09	42,09
TOTAL MATERIAL:				42,09
VALOR:				112,76

4.4. C1970 - PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2)					
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391 PEDREIRO	H	2,88900000	20,29	58,62	
I2543 SERVENTE	H	2,88900000	15,23	44,00	
TOTAL MAO DE OBRA:				102,62	

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,00720000	61,76	0,44
I0441 CAL HIDRATADA	KG	0,49000000	1,01	0,49
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,03000000	0,51	1,04
I1704 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2	1,00000000	116,42	116,42
TOTAL MATERIAL:				118,39
VALOR:				221,01

4.5. C4756 - PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM (M2)					
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391 PEDREIRO	H	0,48150000	20,29	9,77	
I2543 SERVENTE	H	0,72225000	15,23	11,00	
TOTAL MAO DE OBRA:				20,77	

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	M3	0,00200000	68,37	0,14
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,30000000	0,51	1,17
I1659 GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	M2	1,00000000	203,72	203,72
TOTAL MATERIAL:				205,03
VALOR:				225,80

4.6. C3674 - SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS (UN)					
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PSF DO SÍTIO ITAPERACEMA - LOTE 4	DATA:	02/02/2022	L.S. por:	78,05%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BDI:	18,32%	L.S. por:	38,96%
	LOCAL:	SÍTIO ITAPERACEMA, UBAJARA CE	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	06/2021	02/2022

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14445000	20,29	2,93
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,28890000	15,23	4,40
TOTAL MAO DE OBRA:						7,33

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0191	FERRO CHATO 2" x 3/8" (3,80KG/M)	SEINFRA	KG	0,50000000	7,70	3,85
				TOTAL MATERIAL:		3,85

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	798,89	0,80
					TOTAL SERVICO:	0,80
					VALOR:	11,98

7. C4515 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	262,70	262,70
TOTAL MATERIAL:						262,70
VALOR:						262,70

5.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,05930000	20,29	21,4
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05930000	15,23	16,1
					TOTAL MAO DE OBRA:	37,6
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,65	3,9
					TOTAL MATERIAL:	3,9
					VALOR:	41,5

5.2. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	49,88	49,88
					TOTAL MATERIAL:	49,88
					VALOR:	49,88

6.1. C1765 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28890000	20,29	5,86
					TOTAL MAO DE OBRA:	5,86
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11463	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W	SEINFRA	UN	1,00000000	7,27	7,27
					TOTAL MATERIAL:	7,27
					VALOR:	13,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PSF DO SÍTIO ITAPERACEMA - LOTE 4
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
LOCAL:	SÍTIO ITAPERACEMA, UBAJARA CE
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE

DATA:	02/03/2022	Horas:	78,05%
BDP:	18,42%	Mês:	38,96%
FL. Nº	235	REF.	05/2021
COMISSÃO DE LICITAÇÃO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	REF.	02/2022

6.2. C1766 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28890000	20,29	5,86
TOTAL MAO DE OBRA:					5,86

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1464 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	SEINFRA	UN	1,00000000	7,87	7,87
TOTAL MATERIAL:					7,87
VALOR:					13,73

6.3. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27927000	16,40	4,58
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27927000	20,29	5,67
TOTAL MAO DE OBRA:					10,25

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2107 TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	7,70	7,70
TOTAL MATERIAL:					7,70
VALOR:					17,95

6.4. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,88900000	16,40	47,38
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,88900000	20,29	58,62
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,40750000	15,23	36,67
TOTAL MAO DE OBRA:					142,67

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,79	21,48
I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,61	1,61
I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,34	9,34
I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,85	1,85
I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	8,69	0,87
I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,20	9,60
I1105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,39	2,39
I1181 FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,75	2,25
I1262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	20,40	20,40
I1409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,81	1,62
TOTAL MATERIAL:					71,41
VALOR:					214,08

6.5. C3580 - SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PSF DO SÍTIO ITAPERACEMA - LOTE 4	DATA : 02/03/2022		S. Hora: 78,05%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BDI : 18,42%		Mês: 38,96%	
	LOCAL:	SÍTIO ITAPERACEMA, UBAJARA CE	FONTE		VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
			SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	02/2022	

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14445000	16,40	2,37
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14445000	20,29	2,93
TOTAL MAO DE OBRA:						5,30

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16130	SOQUETE DE BAQUELITE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	3,16
TOTAL MATERIAL:					3,16
VALOR:					8,46

6.6. C1493 - INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,43335000	16,40
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,43335000	20,29
TOTAL MAO DE OBRA:					15,90

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11254	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SEINFRA	UN	1,00000000	16,24
TOTAL MATERIAL:					16,24
VALOR:					32,14

6.7. C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	2.510,53
TOTAL MATERIAL:					2.510,53
VALOR:					2.510,53

6.8. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12519000	16,40
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12519000	20,29
TOTAL MAO DE OBRA:					4,59

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,98
TOTAL MATERIAL:					3,04
VALOR:					7,63

7.1. C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,62595000	16,40
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,62595000	19,84
TOTAL MAO DE OBRA:					22,69

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,26
					0,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PSF DO SÍTIO ITAPERACEMA - LOTE 4	DATA : 02/03/2022	L.S. Hora:	08,05%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BDI : 18,42%	L.S. Mês:	30,94%
	LOCAL:	SÍTIO ITAPERACEMA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	2022/01 COM DESONERACÃO	05/2022
			SINAPI	2022/01 COM DESONERACÃO	02/2022

12130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	30,05	30,05
TOTAL MATERIAL:						30,12
VALOR:						52,81

7.2. 10406 - CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA (UN)

VALOR:	191,67
--------	--------

7.3. C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,64825000	16,40	43,43
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,64825000	19,84	52,54
					TOTAL MAO DE OBRA:	95,97

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	16,20	16,20
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,26	0,22
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	88,67	88,67
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	6,86	13,72
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	118,04	118,04
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	70,76	70,76
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	13,72	13,72
					TOTAL MATERIAL:	321,33
					VALOR:	417,30

7.4. C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48150000	16,40	7,90
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24075000	19,84	4,78
				TOTAL MAO DE OBRA:		12,68

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,26	0,07
I1865	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	9,88	9,88
					TOTAL MATERIAL:	9,95
					VALOR:	22,63

7.5. 11925 - TAMPA PLASTICA PARA BACIA (UN)

VALOR:	26,49
--------	-------

7.6. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,92600000	16,40	31,59
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,92600000	19,84	38,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PSF DO SÍTIO ITAPERACEMA - LOTE 4	DATA : 02/03/2022
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BDI : 18,42%
	LOCAL:	SÍTIO ITAPERACEMA, UBAJARA CE	SEINFRA
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SINAPI
		L.S. Hora: 79,05% L.S. Mês: 38,96% VERSÃO: 02.1 COM DESONERAÇÃO 2022/01/01 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PROPOSTA	

TOTAL MAO DE OBRA: 69,80

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,00000000	362,29	362,29
I0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,00000000	191,67	191,67
I1091 ENGATE CROMADO	UN	1,00000000	16,20	16,20
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,56000000	0,26	0,15
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,00000000	6,86	13,72
I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,00000000	26,49	26,49
TOTAL MATERIAL:				610,52
VALOR:				680,32

1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	H	0,07222500	15,23	1,10
TOTAL MAO DE OBRA:				1,10
VALOR:				1,10

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Gilvalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601332237

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PSF DO SÍTIO ITAPERACEMA - LOTE 4
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
LOCAL:	SÍTIO ITAPERACEMA, UBAJARA CE
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE

DATA : 02/03/2022	Hora: 78,05%	
BDI : 18,42%	L. 38,96%	
FONTE	VERSÃO	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	02/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,90	1.016,72	100,00	1.016,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PINTURA	29,59	15.813,71	30,00	4.744,11	60,00	9.488,23	10,00	1.581,37
3	REVESTIMENTOS	7,40	3.952,20	20,00	790,44	50,00	1.976,10	30,00	1.185,66
4	ESQUADRIAS	7,08	3.783,80	20,00	756,76	50,00	1.891,90	30,00	1.135,14
5	COBERTURA	27,56	14.728,79	50,00	7.364,40	50,00	7.364,39	0,00	0,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,54	3.494,89	30,00	1.048,47	50,00	1.747,45	20,00	698,97
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3,80	2.031,40	30,00	609,42	50,00	1.015,70	20,00	406,28
8	SERVIÇOS DIVERSOS	0,58	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	308,00
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	15,55	8.312,86	36,19	3.008,42	52,04	4.326,01	11,77	978,43
53.442,37				36,19	19.338,74	52,04	27.809,78	11,78	6.293,85
				36,19	19.338,74	88,22	47.148,52	100,00	53.442,37

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,90	1.016,72	100,00	1.016,72
2	PINTURA	29,59	15.813,71	100,00	15.813,71
3	REVESTIMENTOS	7,40	3.952,20	100,00	3.952,20
4	ESQUADRIAS	7,08	3.783,80	100,00	3.783,80
5	COBERTURA	27,56	14.728,79	100,00	14.728,79
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,54	3.494,89	100,00	3.494,89
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3,80	2.031,40	100,00	2.031,40
8	SERVIÇOS DIVERSOS	0,58	308,00	100,00	308,00
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	15,55	8.312,86	100,00	8.312,86
53.442,37					53.442,37

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Grizalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601332237

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PSF DO SÍTIO ITAPERACEMA - LOTE 4	DATA : 02/03/2022	L.S. Hora: 78,05%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BDI : 18,42%	L.S. Mês: 88,96%
LOCAL:	SÍTIO ITAPERACEMA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	REF.
		SINAPI	01/2021
			02/2022

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	4,95
	TOTAL	5,75
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	2,90
DF	Despesas financeiras	0,55
R	Riscos	0,72
	TOTAL	4,17
I	Impostos	
	PIS	0,24
	COFINS	1,09
	ISS	2,12
	CPRB	3,50
	TOTAL	6,95

BDI = 18,42%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grivalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 9591932237

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PSF DO SÍTIO ITAPERACEMA - LOTE 4
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
LOCAL:	SÍTIO ITAPERACEMA, UBAJARA CE
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE

DATA : 02/03/2022

BDI : 18,42%

FONTE

SEINFRA

SINAPI

VERSÃO

027.1 SEM DESONERAÇÃO

2022/01 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

L.S. Hora: 78,05%

L.S. Mês: 38,96%

REP

05/2021

02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	0,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	11,00	8,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 78,05%
Mensalista = 38,96%

A + B + C + D

ADPRES - Adm. e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Guilherme Costa
Guilherme Costa
RG.: 994582-SSP-CE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

David de Sousa Fernandes
David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
Reg. Profissional Nº 0601332237